

Республика Казахстан
Товарищество с ограниченной ответственностью «Универсал Мерке»
Государственная лицензия 09-ГСЛ-ПИР-№000706

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

*Ликвидация и рекультивация полигона ТБО (1,5 га) в селе Кенес
Кенесского с/о Меркенского района Жамбылской области.*

Сметная документация

Директор ТОО «Универсал Мерке»



Серікжанов Б.С.

Мерке 2025

Заказчик

Форма 1

"Утвержден/Согласован"

Сводный сметный расчет в сумме

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС)

(наименование организации)

7986,38 тыс.тенге

855,68 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

" " 20 г.

С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

Рекультивация полигона ТБО в селе Кенес Кенесского с/о Меркенского района

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2025 г.

:		:	:	:	Сметная стоимость, тыс.тенге		:	Общая	
№ : Номера смет		:	:	:	-----		:	сметная	
п/п:	и расчетов,	:	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	:	строительно-оборудования:		:	прочих	
	: иные документы	:		:	: монтажных : мебели и		:	: работ и	
	:	:		:	: работ : инвентаря		:	: затрат	
1 :		:	3	:	4	:	5	:	6
2		:		:		:		:	7

	Раздел I. Проектирование				
	-Итого по разделу I			-	-
	Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
1. Сметный расчет стоимости строительства	-Сметная стоимость строительства	7130,7	-	-	7130,7
	Раздел III. Инжиниринговые услуги				
	-Итого по разделу III			-	-
	Итого по сводному сметному расчету:	7130,7	-	-	7130,7
2. Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%	-	-	855,68	855,68
	Всего по сводному сметному расчету	7130,7	-	855,68	7986,38

Заказчик
Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 7986,382 тыс.тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость 855,684 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении

'' ''

20 г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Рекультивация полигона ТБО в селе Кенес Кенесского с/о
Меркенского района

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.09.2025

№ п/п	:	Номера смет и расчетов, иные документы	:	Наименование глав, объектов, работ и затрат	:	Сметная стоимость, тыс.тенге			:	Общая сметная стоимость, тыс.тенге
						строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат		
1	:	2	:	3	:	4	5	6	:	7
Глава 2. Основные объекты строительства										
1.	:	25-100	:	-Рекультивация полигона ТБО	:	6021,43	-	-	:	6021,43
	:		:	Всего по главе	:	6021,43	-	-	:	6021,43
	:		:	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	:	6021,43	-	-	:	6021,43
Глава 8. Временные здания и сооружения										
2.	:	НДЗ РК 8.04-05-2015	:	-Временные здания и сооружения 0%	:	-	-	-	:	-
	:		:	Всего по главе	:	-	-	-	:	-
	:		:	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	:	6021,43	-	-	:	6021,43
Глава 9. Прочие работы и затраты										
3.	:	НДЗ РК 8.04-06-2015	:	-Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0%	:	-	-	-	:	-
	:		:	Всего по главе	:	-	-	-	:	-

.....
Программный комплекс АВС (редакция 2024.1) - 2 - 9361

1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7
				ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		6021,43		-		-		6021,43
4.	ГН ОССС			-Непредвиденные работы и затраты-2%		120,429		-		-		120,429
				ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		6141,859		-		-		6141,859
5.				- в том числе на 2025 год - 100 %		6141,859		-		-		6141,859
6.	Налоговый кодекс РК			-Налог на добавленную стоимость - 12 %		-		-		855,684		855,684
				ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		7130,698		-		855,684		7986,382

Руководитель проектной организации _____

Главный инженер проекта _____

Начальник сметного отдела _____

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете

Составлена

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕ- НИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СМЕТНАЯ	ОПТОВАЯ	ТРАНС-	СТОИМОСТЬ
						ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты труда по специальностям									
1	20011T	001-0120PCNB PK 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по раз- работке грунта и устройству зем- ляных конструкций	чел.-ч	96	1813	-	-	174048
2	20368T	006-0122PCNB PK 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Специальные работы в грунтах, работы по ус- тройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных пе- чей и труб	чел.-ч	17,96325	1882	-	-	33807
3	20366T	006-0120PCNB PK 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные ра- боты в грунтах, работы по устрой- ству конструкций башенного и мач- тового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	11,949	1813	-	-	21664
4	20375T	006-0129PCNB PK 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные работы в грунтах, работы по ус- тройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных пе- чей и труб	чел.-ч	3,5217	2126	-	-	7487
Всего затраты труда по специальностям (по смете)				тенге				--	238040
Затраты труда рабочих				чел.-ч	129,434				
Трудовые ресурсы									
5	3	099-0100PCNB PK 2022	Затраты труда машинистов	чел.-ч	313,03125	3728,38	-	-	(1167099)
Всего трудовые ресурсы (по смете)				тенге				--	238040

Строительные машины и механизмы

Эксплуатация
машин

Зарплата
машинис-

1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10
ТОВ																		
Строительные машины и механизмы (затрат 80,7475% при пороге 80%)																		
6	3102C	311-401-0105PCNB	РК	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	208,5408	12743	-	3696	2657435								
7	268C	311-101-1502PCNB	РК	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, тяжелого класса при оборудовании магистральных трубопроводов мощностью свыше 243 до 337 кВт, массой свыше 38,7 до 51 т	маш.-ч	21,45312	34947	-	5278	749722								
Строительные машины и механизмы (затрат 16,3021% при пороге 15%)																		
8	3093C	311-101-0102PCNB	РК	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	64,7712	10620	-	3696	687870								
Строительные машины и механизмы (затрат 2,9504% при пороге 5%)																		
9	3092C	311-101-0101PCNB	РК	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	14,352	7257	-	2587	104152								
10	2478C	321-211-0201PCNB	РК	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,931904	8540	-	2587	16498								
11	2477C	334-102-0104PCNB	РК	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,65754	5482	-	4997,84	3605								
12	2400C	326-101-1001PCNB	РК	Ямокопатели	маш.-ч	0,624	363	-	1701,06	227								
13	1648C	326-101-0701PCNB	РК	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0,093912	107	-	-	10								
Всего строительные машины и механизмы (по смете) тенге															1167099	4219464		
Строительные материалы и конструкции																		
Строительные материалы и конструкции (затрат 74,2984% при пороге 80%)																		
14	243636C	254-102-3202PCNB	РК	Тополь пирамидальный Н свыше 2 м до 2,5 м	шт.	30	2354	2324	-	70620								
Строительные материалы и конструкции (затрат 19,0513% при пороге 15%)																		

1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10
15		100005С		211-101-0102РСНВ	РК 2022	Земля растительная		м3		11,055		1638		1103		-		18108
						Строительные материалы и конструкции (затрат 6,6503% при пороге 5%)												
16		244576С		254-106-0101РСНВ	РК 2022	Семена многолетних трав		кг		1,29		3241		3200		-		4181
17		244573С		261-501-0105РСНВ	РК 2022	Перегной		м3		0,45		4240		1511		-		1908
18		249132С		217-603-0104РСНВ	РК 2022	Вода техническая		м3		6,45		36		36		-		232
						Всего строительные материалы и конструкции (по смете)		тенге								--		95050

Составил

Кулметов С.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Рекультивация полигона ТБО в селе Кенес Кенесского с/о Меркенского района

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Рекультивация полигона ТБО

ОБЪЕКТ НОМЕР 25-100

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(Локальный сметный расчет)

НА

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 6021,43 тыс.тенге
Сметная заработная плата 1405,139 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,442 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.09.2025

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измере- ния	Коли- чество	:Стоимость единицы, тенге		: Общая стоимость, тенге			: Накладные: расходы, : тенге		Всего с НР и СП тенге
					Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин	материалы:	оборудо- вание, : мебель, : инвентарь:		
:ЗП рабо- : в т.ч. ЗП:		: зарплата: : в т.ч. ЗП:		: оборудо- : вание, : прибыль, : тенге								
:чих стро- : машинис- : строите- : машинис- : ителей : тов : лей : тов : инвентарь:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.				1200	86,79	Рекультивация полигона - 1,5 га						
	1101-0104	-Выполаживание откосов.	м3			86,79	104148	104148	--	26732	141350	
	-0102	Разработка бульдозерами	грунта		--	30,94	--	37128	--	10470		
	РСНБ РК	мощностью 59 кВт (80 л										
	2022	с) при перемещении										
	Кзтр и	грунта до 10 м										
	Кэм=1,04											
		НР - 72%; СП - 8%										
1.1.			0,012	14,4								
099-0100		Затраты труда машинистов	чел.-ч									
1.2.			0,01196	14,352								
311-101-0101		Бульдозеры-рыхлители на	маш.-ч			7257		104152				
		гусеничном ходу, легкого										
		класса мощностью от 37										
		до 66 кВт, массой от 7,8										
		до 8,5 т										
			0,01196	14,352								
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел.-ч									
2.				5400	2,54	2587,00		37128,62				
	1101-0106	-Террасирование.	м2		2,54	2,54	13716	13716	--	1477	16408	
	-3401	Планировка бульдозерами	спланиро		--	0,38	--	2052	--	1215		
	РСНБ РК	мощностью 303 кВт (410	ванной									
	2022	л с)	поверхно									
	Кзтр и		сти за									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кэм=1,04	НР - 72%; СП - 8%	проход бульдозе ра	0,0001	0,54							
2.1. 099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч									
2.2. 311-101-1502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, тяжелого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 243 до 337 кВт, массой свыше 38,7 до 51 т	0,000073 маш.-ч	0,39312			34947		13738			
3.	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,000073 чел.-ч	0,39312								
1101-0102	-Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	12000		293,37	5278,00 278,78	3520440	2074,89 3345360	--	853373	4723718
-0326 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04					14,59	84,18	175080	1010160	--	349905	
3.1. 001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	0,008 чел.-ч	96		1813		174048				
3.2. 099-0100	Затраты труда машинистов	0,0228 чел.-ч	273,6								
3.3. 311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	0,005398 маш.-ч	64,7712			10620		687870			
3.4. 311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	0,005398 чел.-ч	64,7712			3696,00		239394,36			
4.	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,017378 чел.-ч	208,5408			12743		2657435			
1101-0106	-Грунт 2 группы.	м3	12000		58,15	3696,00 58,15	697800	770766,80 697800	--	75859	835552

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-3202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Разработка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	грунта		--	8,78	--	105360	--	61893	
4.1. 099-0100		Затраты труда машинистов	0,0017 чел.-ч	20,4							
4.2. 311-101-1502		Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, тяжелого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 243 до 337 кВт, массой свыше 38,7 до 51 т	0,001664 маш.-ч	19,968		34947		697822			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,001664 чел.-ч	19,968		5278,00		105391,10			
5. 1101-0106	-Площади. Планировка	м2		15000	2,54	2,54	38100	38100	--	4104	45580
-3401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) НР - 72%; СП - 8%	спланиро ванной поверхно сти за проход бульдозе ра			--	0,38	--	5700	--	3376	
5.1. 099-0100		Затраты труда машинистов	0,0001 чел.-ч	1,5							
5.2. 311-101-1502		Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, тяжелого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 243 до 337 кВт, массой свыше 38,7 до 51 т	0,000073 маш.-ч	1,092		34947		38162			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,000073 чел.-ч	1,092		5278,00		5763,58			
6. 1147-0102	-Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%	яма		30	982,69	121,58	29481	3647	4169	20486	53964
-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04					722,16	53,81	21665	1614	--	3997	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.1.	НР - 88%; СП - 8%										
006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	0,3983 чел.-ч	11,949		1813		21664				
6.2.		0,0208	0,624								
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч									
6.3.		0,0208	0,624								
326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч				363		227			
6.4.		0,0208	0,624								
334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч				5482		3421			
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0208 чел.-ч	0,624			2587,00		1614,29			
6.5.		0,046	1,38								
211-101-0102	Земля растительная	м3			1638				2260		
6.6.		0,015	0,45								
261-501-0105	Перегной	м3			4240				1908		
7.			30		2354	--	70620	--	70620	--	76270
254-102-3	-Тополь пирамидальный Н	шт.									
202 РСНБ	свыше 2 м до 2,5 м				--	--	--	--	--	5650	
РК 2022											
	СП - 8%										
8.			64,5		785,3	15,44	50652	996	15848	30041	87148
1147-0112	-Газоны партерные и обыкновенные.	м2			524,16	5,11	33808	330	--	6455	
-0103											
РСНБ РК	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см										
2022											
Кзтр и											
Кэм=1,04											
8.1.	НР - 88%; СП - 8%										
006-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	0,2785 чел.-ч	17,96325		1882		33807				
8.2.		0,002	0,129								
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч									
8.3.		0,001456	0,093912								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
326-101-0701	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч				107		10			
8.4.		0,00052	0,03354								
334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч				5482		184			
		0,00052	0,03354								
8.5.	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел.-ч				2587,00		86,77			
321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	0,001456	0,093912								
		маш.-ч				8540		802			
		0,001456	0,093912								
8.6.	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел.-ч				2587,00		242,95			
211-101-0102	Земля растительная	0,15	9,675								
9.		м3			1638				15848		
			64,5		427,86	243,36	27597	15697	4413	10773	41440
1147-0112	-Газоны партерные, мавританские и	м2			116,08	73,72	7487	4755	--	3070	
-0106	РСНБ РК										
2022	обыкновенные. Посев										
Кэтр и	вручную										
Кэм=1,04	НР - 88%; СП - 8%										
9.1.		0,0546	3,5217								
006-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч			2126		7487				
9.2.		0,0285	1,8382								
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч									
9.3.		0,028496	1,837992								
321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч				8540		15696			
		0,028496	1,837992								
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел.-ч				2587,00		4754,89			
9.4.		0,02	1,29								
254-106-0101	Семена многолетних трав	кг			3241				4181		
9.5.		0,1	6,45								
217-603-0104	Вода техническая	м3			36				232		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								6021430
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				238040				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				4219464				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					1167099			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				95050				
Накладные расходы			Тенге				1022845				
Сметная прибыль			Тенге				446031				

.....
Программный комплекс АВС (редакция 2024.1) 6 9350

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12

Составил Кулметов С.

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 201 г.

" " 201 г.

Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь
на , объект - Рекультивация полигона ТБО

№ : п/п :	Наименование работ	: Единица : измерения :	: Количество :	: Формула расчета объёмов :
1 :	2	: 3	: 4	: 5
1	Выполаживание откосов. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м - Затраты труда машинистов - Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	Рекультивация полигона - м3 грунта чел-ч маш.-ч	1,5 га 1200 14,4 14,352	1200 0,012X1200 0,01196X1200
2	Террасирование. Планировка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) - Затраты труда машинистов - Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, тяжелого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 243 до 337 кВт, массой свыше 38,7 до 51 т	м2 спланирова нной поверхност и за проход бульдозера чел-ч маш.-ч	5400 0,54 0,39312	5400 0,0001X5400 0,000073X5400
3	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 - Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций - Затраты труда машинистов - Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т - Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	м3 грунта чел.-ч чел-ч маш.-ч маш.-ч	12000 96 273,6 64,771 208,541	12000 0,008X12000 0,0228X12000 0,005398X12000 0,017378X12000
4	Грунт 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 10 м - Затраты труда машинистов - Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, тяжелого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 243 до	м3 грунта чел-ч маш.-ч	12000 20,4 19,968	12000 0,0017X12000 0,001664X12000

1	:	2	:	3	:	4	:	5
337 кВт, массой свыше 38,7 до 51 т								
5		Площади. Планировка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с)		м2		15000		15000
				спланирова нной поверхност и за проход бульдозера				
		- Затраты труда машинистов		чел.-ч		1,5		0,0001X15000
		- Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, тяжелого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 243 до 337 кВт, массой свыше 38,7 до 51 т		маш.-ч		1,092		0,000073X15000
6		Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и яма 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%				30		30
		- Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб		чел.-ч		11,949		0,3983X30
		- Затраты труда машинистов		чел.-ч		0,624		0,0208X30
		- Ямокопатели		маш.-ч		0,624		0,0208X30
		- Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)		маш.-ч		0,624		0,0208X30
		- Земля растительная		м3		1,38		0,046X30
		- Перегной		м3		0,45		0,015X30
7		Тополь пирамидальный Н свыше 2 м до 2,5 м		шт.		30		30
		Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см		м2		64,5		64,5
		- Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб		чел.-ч		17,963		0,2785X64,5
		- Затраты труда машинистов		чел.-ч		0,129		0,002X64,5
		- Катки прицепные кольчатые 1 т		маш.-ч		0,093912		0,001456X64,5
		- Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)		маш.-ч		0,03354		0,00052X64,5
		- Машины поливомоечные 6000 л		маш.-ч		0,093912		0,001456X64,5
		- Земля растительная		м3		9,675		0,15X64,5
8		Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную		м2		64,5		64,5
		- Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб		чел.-ч		3,522		0,0546X64,5
		- Затраты труда машинистов		чел.-ч		1,838		0,0285X64,5
		- Машины поливомоечные 6000 л		маш.-ч		1,838		0,028496X64,5
		- Семена многолетних трав		кг		1,29		0,02X64,5
		- Вода техническая		м3		6,45		0,1X64,5

Составил

Кулметов С.

