

ТОО «СК Акбулак-2»

РАЗДЕЛ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

к рабочему проекту

«Специализированный магазин по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы, расположенный в городе Алматы, Медеуский район, Кульджинский тракт, участок 80/4» (Без наружных инженерных сетей и сметной документации)»

ИП «Табигат»



А. Гладкова-Килкариди

III категория

г. Астана 2025 г.

РАЗДЕЛ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

к рабочему проекту

«Специализированный магазин по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы, расположенный в городе Алматы, Медеуский район, Кульджинский тракт, участок 80/4» (Без наружных инженерных сетей и сметной документации)»

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ:

Инженер-эколог



А. Гладкова-Килкариди

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Список исполнителей	3
	Оглавление	4
	Аннотация	10
	Введение	13
	СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ	16
	Месторасположение и краткая характеристика объекта	16
	Краткая характеристика намечаемой деятельности	18
	ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ	21
	КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ	21
	Организация строительства объекта	23
	Инженерно-геологическая характеристика района	24
	Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда на период строительства	25
1	Оценка воздействий на состояние атмосферного воздуха:	33
1.1	Характеристика климатических условий необходимых для оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду;	33
1.2	Характеристика современного состояния воздушной среды (перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, с указанием их фактических концентраций в атмосферном воздухе в сравнении с экологическими нормативами качества или целевыми показателями качества атмосферного воздуха, а до их утверждения – с гигиеническими нормативами, по имеющимся материалам натурных замеров);	36
1.3	Источники и масштабы расчетного химического загрязнения: при предусмотренной проектом максимальной загрузке оборудования, а также при возможных залповых и аварийных выбросах. Расчеты ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха проводятся с учетом действующих, строящихся и намеченных к строительству предприятий (объектов) и существующего фоновое загрязнения;	36
1.3.1	Расчеты ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха проводятся с учетом действующих, строящихся и намеченных к строительству предприятий (объектов) и существующего фоновое загрязнения	41
1.4	Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух, обеспечивающие соблюдение в области воздействия намечаемой деятельности экологических нормативов качества атмосферного воздуха или целевых показателей его качества, а до их утверждения – гигиенических нормативов;	42
1.5	Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ для объектов для объектов I и II категорий в соответствии с Методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов от 10 марта 2021 года № 63 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 22317) (далее – Методика);	42

1.6	Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, произведенные с соблюдением статьи 202 Кодекса в целях заполнения декларации о воздействии на окружающую среду для объектов III категории;	44
1.6.1	Перечень загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу на период строительства.	89
1.6.2.	Параметры загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу на период строительства.	93
1.6.3.	Проведение расчетов и определение предложений нормативов ПДВ на период строительства	104
1.6.4.	Санитарно-защитная зона на период строительства	107
1.6.5.	Расчет и анализ уровня загрязнения атмосферного воздуха на период строительства.	109
1.6.6.	Предложения по декларируемым загрязняющим веществам	110
1.7	Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия;	114
1.8	Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха;	114
1.8.1	Характеристика объекта как источника загрязнения атмосферного воздуха на период эксплуатации	115
1.8.2	Расчет валовых выбросов на период эксплуатации	115
1.8.3.	Параметры загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу на период эксплуатации	119
1.8.4.	Санитарно-защитная зона на период эксплуатации	122
1.8.5.	Расчет и анализ уровня загрязнения атмосферного воздуха на период эксплуатации	122
1.8.6.	Внедрение малоотходных и безотходных технологий на период эксплуатации	125
1.8.7.	Мероприятия по регулированию выбросов вредных веществ в атмосферу на период неблагоприятных метеорологических условий	125
1.9	Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий, обеспечивающих соблюдение экологических нормативов качества атмосферного воздуха или целевых показателей его качества, а до их утверждения – гигиенических нормативов.	125
2.	Оценка воздействий на состояние вод:	126
2.1	Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период строительства и эксплуатации, требования к качеству используемой воды;	126
2.2	Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика;	126
	Водоснабжение и канализация на период строительства.	127
2.3	Водный баланс объекта, с обязательным указанием динамики ежегодного объема забираемой свежей воды, как основного показателя экологической эффективности системы водопотребления и водоотведения;	127
	Расчет водопотребления и водоотведения на период строительства	127
	Расчет водопотребления и водоотведения на период эксплуатации	128
	Водоснабжение и канализация на период эксплуатации	129
2.4	Поверхностные воды:	136
2.4.1	Гидрографическая характеристика территории;	136
2.4.2.	Характеристика водных объектов, потенциально затрагиваемых намечаемой деятельностью (с использованием данных максимально приближенных	137

	наблюдательных створов), в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества вод, а до их утверждения – с гигиеническими нормативами;	
2.4.3.	Гидрологический, гидрохимический, ледовый, термический, скоростной режимы водного потока, режимы наносов, опасные явления - паводковые затопления, заторы, наличие шуги, нагонные явления;	138
2.4.4.	Оценка возможности изъятия нормативно- обоснованного количества воды из поверхностного источника в естественном режиме, без дополнительного регулирования стока;	138
2.4.5.	Необходимость и порядок организации зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;	138
2.4.6.	Количество и характеристика сбрасываемых сточных вод (с указанием места сброса, конструктивных особенностей выпуска, перечня загрязняющих веществ и их концентраций);	138
2.4.7.	Обоснование максимально возможного внедрения оборотных систем, повторного использования сточных вод, способы утилизации осадков очистных сооружений;	138
2.4.8.	Предложения по достижению нормативов предельно допустимых сбросов, в состав которых должны входить:	138
2.4.9.	Оценка воздействия намечаемого объекта на водную среду в процессе его строительства и эксплуатации, включая возможное тепловое загрязнение водоема и последствия воздействия отбора воды на экосистему;	138
2.4.10	Оценка изменений русловых процессов, связанных с прокладкой сооружений, строительства мостов, водозаборов и выявление негативных последствий;	138
2.4.11	Водоохранные мероприятия, их эффективность, стоимость и очередность реализации;	138
2.4.12	Рекомендации по организации производственного мониторинга воздействия на поверхностные водные объекты;	140
2.5.	Подземные воды:	140
2.5.1.	Гидрогеологические параметры описания района, наличие и характеристика разведанных месторождений подземных вод;	140
2.5.2.	Описание современного состояния эксплуатируемого водоносного горизонта (химический состав, эксплуатационные запасы, защищенность), обеспечение условий для его безопасной эксплуатации, необходимость организации зон санитарной охраны водозаборов;	40
2.5.3.	Оценка влияния объекта в период строительства и эксплуатации на качество и количество подземных вод, вероятность их загрязнения;	140
2.5.4.	Анализ последствий возможного загрязнения и истощения подземных вод;	141
2.5.5.	Обоснование мероприятий по защите подземных вод от загрязнения и истощения;	141
2.5.6.	Рекомендации по организации производственного мониторинга воздействия на подземные воды;	141
2.6.	Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ для объектов I и II категорий в соответствии с Методикой;	141
2.7.	Расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, произведенные с соблюдением пункта 4 статьи 216 Кодекса, в целях заполнения декларации о воздействии на окружающую среду для объектов III категории.	141
3.	Оценка воздействий на недра:	141
3.1.	Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намечаемого объекта (запасы и качество);	141
3.2.	Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период строительства и эксплуатации (виды, объемы, источники получения);	142

3.3.	Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы;	142
3.4.	Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий;	142
3.5.	При проведении операций по недропользованию, добыче и переработке полезных ископаемых представляются следующие материалы:	143
3.5.1.	Характеристика используемых месторождений (запасы полезных ископаемых, их геологические особенности и другое);	143
3.5.2.	Материалы, подтверждающие возможность извлечения и реализации вредных компонентов, а для наиболее токсичных – способ их захоронения;	143
3.5.3.	Радиационная характеристика полезных ископаемых и вскрышных пород (особенно используемых для рекультивации и в производстве строительных материалов);	143
3.5.4.	Рекомендации по составу и размещению режимной сети скважин для изучения, контроля и оценки состояния горных пород и подземных вод в процессе эксплуатации объектов намечаемого строительства;	143
3.5.5.	Предложения по максимально возможному извлечению полезных ископаемых из недр, исключающие снижение запасов подземных ископаемых на соседних участках и в районе их добычи (в результате обводнения, выветривания, окисления, возгорания);	143
3.5.6.	Оценка возможности захоронения вредных веществ и отходов производства в недра.	143
4.	Оценка воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления:	143
4.1.	Виды и объемы образования отходов;	144
4.2.	Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов);	145
	Отходы на период строительства объекта.	149
	Виды и объемы образования отходов на период эксплуатации	153
4.3.	Рекомендации по управлению отходами: накоплению, сбору, транспортировке, восстановлению (подготовке отходов к повторному использованию, переработке, утилизации отходов) или удалению (захоронению, уничтожению), а также вспомогательным операциям: сортировке, обработке, обезвреживанию); технологии по выполнению указанных операций;	156
4.4.	Виды и количество отходов производства и потребления (образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по управлению отходами), подлежащих включению в декларацию о воздействии на окружающую среду.	161
	Мероприятия по предотвращению загрязнения почвы отходами производства и потребления	166
5	Оценка физических воздействий на окружающую среду:	166
5.1.	Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий;	166
5.2.	Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения.	170
6.	Оценка воздействий на земельные ресурсы и почвы:	170
6.1.	Состояние и условия землепользования, земельный баланс территории, намечаемой для размещения объекта и прилегающих хозяйств в соответствии с видом собственности, предлагаемые изменения в землеустройстве, расчет потерь сельскохозяйственного производства и убытков собственников земельных участков и землепользователей, подлежащих возмещению при	170

	создании и эксплуатации объекта;	
6.2.	Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта (почвенная карта с баллами бонитета, водно-физические, химические свойства, загрязнение, нарушение, эрозия, дефляция, плодородие и механический состав почв);	171
6.3.	Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров (механические нарушения, химическое загрязнение), изменение свойств почв и грунтов в зоне влияния объекта в результате изменения геохимических процессов, созданием новых форм рельефа, обусловленное перепланировкой поверхности территории, активизацией природных процессов, загрязнением отходами производства и потребления;	171
6.4.	Планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по снятию, транспортировке и хранению плодородного слоя почвы и вскрышных пород, по сохранению почвенного покрова на участках, не затрагиваемых непосредственной деятельностью, по восстановлению нарушенного почвенного покрова и приведению территории в состояние, пригодное для первоначального или иного использования (техническая и биологическая рекультивация);	171
6.5.	Организация экологического мониторинга почв.	172
7.	Оценка воздействия на растительность:	172
7.1.	Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта (геоботаническая карта, флористический состав, функциональное значение, продуктивность растительных сообществ, их естественная динамика, пожароопасность, наличие лекарственных, редких, эндемичных и занесенных в Красную книгу видов растений, состояние зеленых насаждений, загрязненность и пораженность растений; сукцессии, происходящие под воздействием современного антропогенного воздействия на растительность);	172
7.2.	Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние;	173
7.3.	Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории, в том числе через воздействие на среду обитания растений; угроза редким, эндемичным видам растений в зоне влияния намечаемой деятельности;	176
7.4.	Обоснование объемов использования растительных ресурсов;	177
7.5.	Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность;	178
7.6.	Ожидаемые изменения в растительном покрове (видовой состав, состояние, продуктивность сообществ, оценка адаптивности генотипов, хозяйственное и функциональное значение, загрязненность, пораженность вредителями), в зоне действия объекта и последствия этих изменений для жизни и здоровья населения;	180
7.7.	Рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры, в том числе по сохранению и улучшению среды их обитания;	180
7.8.	Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, а также по мониторингу проведения этих мероприятий и их эффективности.	181
8.	Оценка воздействий на животный мир:	182
8.1.	Исходное состояние водной и наземной фауны;	182
8.2.	Наличие редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных;	182

8.3.	Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных в процессе строительства и эксплуатации объекта, оценка адаптивности видов;	183
8.4.	Возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия объекта, оценка последствий этих изменений и нанесенного ущерба окружающей среде;	183
8.5.	Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, мониторинг проведения этих мероприятий и их эффективности (включая мониторинг уровней шума, загрязнения окружающей среды, неприятных запахов, воздействий света, других негативных воздействий на животных).	184
9.	Оценка воздействий на ландшафты и меры по предотвращению, минимизации, смягчению негативных воздействий, восстановлению ландшафтов в случаях их нарушения.	184
10.	Оценка воздействий на социально-экономическую среду:	189
10.1.	Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности;	189
10.2.	Обеспеченность объекта в период строительства, эксплуатации и ликвидации трудовыми ресурсами, участие местного населения;	190
10.3.	Влияние намечаемого объекта на регионально-территориальное природопользование;	190
10.4.	Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях);	190
10.5.	Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности;	191
10.6.	Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности.	192
11.	Оценка экологического риска реализации намечаемой деятельности в регионе:	192
11.1.	Ценность природных комплексов (функциональное значение, особо охраняемые объекты), устойчивость выделенных комплексов (ландшафтов) к воздействию намечаемой деятельности;	192
11.2.	Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта;	194
11.3.	Вероятность аварийных ситуаций (с учетом технического уровня объекта и наличия опасных природных явлений), при этом определяются источники, виды аварийных ситуаций, их повторяемость, зона воздействия;	194
11.4.	Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды (включая недвижимое имущество и объекты историко-культурного наследия) и население;	196
11.5.	Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий.	197
12.	Список использованной литературы и нормативно-методических документов	203
Приложения		204

АННОТАЦИЯ

Настоящим проектом предусматривается строительство *«Специализированный магазин по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы, расположенный в городе Алматы, Медеуский район, Кульджинский тракт, участок 80/4» (Без наружных инженерных сетей и сметной документации)»*.

Основная цель Раздела ООС – определение экологических и иных последствий вариантов принимаемых управленческих и хозяйственных решений, разработка рекомендаций по оздоровлению окружающей среды, предотвращение уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем и природных ресурсов.

Раздел охрана окружающей среды (упрощенная оценка) выполнена в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан от 02 января 2021 года, "Инструкцией по организации и проведению экологической оценки" утвержденной приказом №280 Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан «30» июля 2021 года, а также другими действующими в республике нормативными и методическими документами.

В проекте приведен анализ загрязнения атмосферы в зоне влияния предприятия на период проведения строительных работ и эксплуатации объекта, определены нормативы предельно-допустимых эмиссий на период строительства объекта: приводятся данные по водопотреблению и водоотведению; занормированы отходы, образующиеся на предприятии, указаны сроки и места их утилизации; произведена оценка воздействия на поверхностные и подземные воды, на почвы, растительный и животный мир; описаны социальные аспекты воздействия производства.

Санитарно-защитная зона – Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № КР ДСМ-2, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в соответствии с классом опасности объекта.

Класс санитарной опасности объекта не классифицируется.

На период строительства установление размера СЗЗ не требуется, ввиду кратковременности осуществления строительных работ.

Категория опасности объекта **определена** в соответствии с пунктом 13, «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду».

Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246., с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2022 – III.

Категория определена оператором самостоятельно согласно Экологическому кодексу Республики Казахстан статьи 12 п.4.

Строительная площадка представлена (3) организованными и (9) площадными неорганизованными источниками выбросов загрязняющих веществ атмосферный воздух.

- **на период строительства валовый выброс составляет – 18.725185082 т/год (без учета передвижных источников);**

На период эксплуатации представлена (2) организованными и (1) площадным неорганизованным источником выбросов загрязняющих веществ атмосферный воздух.

- **на период эксплуатации валовый выброс составляет – 47,906 т/год (без учета передвижных источников);**

В период строительства выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автотранспортных средств не нормируются, согласно экологическому кодексу РК (ст.28) и техническому регламенту от 29.12.2007 г. N 1372 "Технический регламент о требованиях к выбросам вредных (загрязняющих) веществ автотранспортных средств, выпускаемых в обращение на территории Республики Казахстан". Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников, должна производиться по фактически сожженному топливу;

- ✚ При строительстве образуется 6 видов отходов (1247,979 т/ т/период СМР). Отходы будут вывозиться отдельно специализированными организациями по договору;
- ✚ При эксплуатации ожидается образование 6 видов отходов общим количеством (423,8764) тонн в год. На территории не осуществляется постоянное хранение отходов, оказывающих вредное воздействие на состояние окружающей среды. Отходы будут вывозиться отдельно специализированными организациями по договору;

Воздействие на окружающую среду процесса строительства будет незначительным, в связи с локальностью и кратковременностью работ.

Экологическая оценка проектируемого объекта проведена по упрощенному порядку руководствуясь п. 3 ст. 49 Экологического Кодекса и Инструкцией по организации и проведению экологической оценки, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.

В рамках экологической оценки подлежат рассмотрению все возможные воздействия на компоненты окружающей среды, уделяя особое внимание атмосферному воздуху, почвенным покровам и водным ресурсам как компонентам ОС на которые оказывается прямое воздействие, а так же животному, растительному миру в качестве косвенного воздействия. Результирующим

показателем является значимость воздействия, которая устанавливается на основании комплексной оценки рассматриваемого объекта воздействия в градации масштаба воздействия, продолжительности по времени и интенсивности с учетом принятых мер по смягчению воздействия.

Заказчик: ТОО «СК АКБУЛАК-2»

Разработчик проекта РООС: ИП «Табигат», г.Астана, ул.Мангилик Ел 19/2, 73, тел:87025607006.

Начало строительства – Срок проведения работ составляет- 25 месяцев.

Начало СМР – ноябрь 2025 г

ВВЕДЕНИЕ

В данном проекте одним из основных рассматриваемых вопросов в области охраны окружающей природной среды является поддержание экологического равновесия и восстановление утраченных качеств природной среды, в зоне проводимых работ по строительству ОБЪЕКТА, а также последствий для общества.

Согласованные и утвержденные в установленном порядке материалы раздела ООС будут служить основанием для принятия решения о хозяйственной необходимости, экологической безопасности и социальной целесообразности инвестиций при проведении работ по строительству ОБЪЕКТА.

Раздел ООС включает в себя определение характера и степени экологической опасности всех видов предлагаемой рабочим проектом хозяйственной деятельности на стадии осуществления строительных работ и последующей эксплуатации.

Настоящий Раздел: «Охрана окружающей среды» (РООС) в составе проектной документации по намечаемой деятельности выполнен к рабочему проекту: *«Специализированный магазин по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы, расположенный в городе Алматы, Медеуский район, Кульджинский тракт, участок 80/4» (Без наружных инженерных сетей и сметной документации)*» на основании:

- ✓ Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки» [1].

- ✓ Экологического кодекса РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК [2].

- ✓ Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 июля 2021 года № 23538 «Об утверждении инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» [3].

- Классификатор отходов утвержденный приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314.

РООС выполнен в составе рабочего проекта *«Специализированный магазин по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы, расположенный в городе Алматы, Медеуский район, Кульджинский тракт, участок 80/4» (Без наружных инженерных сетей и сметной документации)*» представленного в составе пояснительной записки и графической части проекта, содержащие технические решения по предотвращению неблагоприятных воздействий на окружающую среду. Характеристики и параметры воздействия

на окружающую среду определялись в соответствии с проектными решениями и исходными данными, выданными Заказчиком.

Объем изложения достаточен для анализа принятых решений с целью обеспечения охраны окружающей среды от негативного воздействия объекта исследования на компоненты окружающей среды.

Материалы РООС к РП **«Специализированный магазин по продаже товаров эпизодического спроса непроизводственной группы, расположенный в городе Алматы, Медеуский район, Кульджинский тракт, участок 80/4» (Без наружных инженерных сетей и сметной документации)**» оформлены в виде документа, уровень разработки которого соответствует пункту 18 и пункту 19 Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки», а также требованиям Экологического кодекса РК.

Согласно пункту 5 Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки», «...5) экологическая оценка по упрощенному порядку – вид экологической оценки, который проводится для намечаемой и осуществляемой деятельности, не подлежащей в соответствии с Кодексом, обязательной оценке воздействия на окружающую среду, при разработке проектов нормативов эмиссий для объектов I и II категорий, а также при разработке раздела «Охрана окружающей среды» в составе проектной документации по намечаемой деятельности и при подготовке декларации о воздействии на окружающую среду. Соответственно, разработка раздела «Охрана окружающей среды» к РП **«Специализированный магазин по продаже товаров эпизодического спроса непроизводственной группы, расположенный в городе Алматы, Медеуский район, Кульджинский тракт, участок 80/4» (Без наружных инженерных сетей и сметной документации)**» является проведением экологической оценки по упрощенному порядку.

Охрана окружающей среды представляет собой систему осуществляемых государством, физическими и юридическими лицами мер, направленных на сохранение и восстановление природной среды, предотвращение загрязнения окружающей среды и причинения ей ущерба в любых формах, минимизацию негативного антропогенного воздействия на окружающую среду и ликвидацию его последствий, обеспечение иных экологических основ устойчивого развития Республики Казахстан.

Правовую основу экологической оценки составляет ряд нормативных, нормативно-технических, нормативно-методических и правовых актов. Экологическое законодательство Республики

Казахстан основывается на Конституции РК, состоит из Экологического Кодекса и иных нормативных правовых актов РК.

В составе раздела представлено заявление об экологических последствиях для проекта **«Специализированный магазин по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы, расположенный в городе Алматы, Медеуский район, Кульджинский тракт, участок 80/4» (Без наружных инженерных сетей и сметной документации)»,** которое выполнено в соответствии с требованиями Инструкции по организации и проведению экологической оценки.

Заявление об экологических последствиях приведено в приложении.

Раздел «Охрана окружающей среды» разработан для всестороннего рассмотрения всех предполагаемых преимуществ и потерь экологического, экономического и социального характера, связанных с реализацией проектных решений и разработка эффективных мер по снижению вынужденных неблагоприятных воздействий на окружающую среду до приемлемого уровня.

Исходная документация для разработки рабочего проекта:

1. Эскизный проект, утверждённый главным архитектором г. Алматы. KZ10SEP00986205 от 31.05.2024
2. Задание на проектирование от 10.04.2022 года.
3. Архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование KZ85VUA01266339 Дата выдачи: 01.11.2024 г.
4. Топографическая съёмка в масштабе
5. Технические условия на подключение инженерных сетей.
6. Технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения № 05/03 2470 20.09.2024г
7. Технические условия на электроснабжение №32.2-11465 от 20.09.2024
8. Технические условия на телефонизацию ТУ-46 от 24.09.2024г
9. Технические условия на газоснабжения № 3Т-Т-5169 от 17.09.2024 г.

Вид строительства - новое.

Источник финансирования – бюджетные средства

При разработке рабочего проекта учитывались положения нормативных документов и типовых проектов, действующих на данный момент в Республике Казахстан, ссылки на которые приведены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки рабочего проекта.

Принятые решения в рабочем проекте соответствуют заданию на проектирование и согласованы заказчиком ТОО «СК АКУЛАК-2».

Решения рабочего проекта оцениваются по их воздействию на атмосферный воздух, водные и земельные ресурсы, растительный и животный мир и другие факторы окружающей среды.

Оценка воздействия на воздушный бассейн проводится расчетными методами с помощью различных математических моделей и величин удельных выбросов рассчитывается объем вредных выбросов на разных участках производства для стадии осуществления строительных работ.

Помимо оценки воздействия на воздушный бассейн решения рабочего проекта оцениваются по их воздействию на водные и земельные ресурсы, растительный и животный мир и другие факторы окружающей среды. При выполнении оценки воздействия исходными данными служат сведения рабочего проекта, локальных и ресурсных смет.

СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ

Месторасположение и краткая характеристика объекта

Проектируемый объект расположен по адресу г. Алматы, Медеуский район, Кульджинский тракт, участок 80/4.

Проектируемый объект представляет собой офисное здание. Прилегающую территорию занимают пожарный проезды, тротуары, терраса, озеленение. За отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого этажа – 708.10.

Планировка проездов учитывает противопожарные требования, наличие удобных подъездов к зданию, удобство маневрирования. Конструкция пожарного проезда по грунту рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось. Подъезды для пожарных машин предусмотрены с Кульджинского тракта и улицы М-13.

Покрытие проездов по грунту предусмотрено из асфальтобетона и усиленной тротуарной плитки. По контуру проездов предусмотрен бортовой камень БР.100.30.15. Покрытие тротуаров предусмотрено из тротуарной плитки. Рабочим проектом предусмотрен беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения. Вертикальная планировка участка выполнена в увязке с предоставленной топоъемкой и с предоставленным проектом АД; предусматривает открытый способ отведения дождевых и талых вод по спланированной поверхности на городские улицы.

Отопление – Источник теплоснабжения автономная котельная на природном газе.

Электроснабжение на период СМР осуществляется от ТП, на период эксплуатации – от городских электрических сетей.

Расстояние от границы участка:

- В северном направлении административное здание-120 м;
- В западном направлении ЦОН-122,5 м;

- В восточном направлении дачи-1520 м;
- В южном направлении –АЗС -380,7 м.

Ситуационный план М1:20000



Краткая характеристика намечаемой деятельности

«Специализированный магазин по продаже товаров эпизодического спроса и непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельный, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.

Этажность - 2 надземных этажа, и эксплуатируемая кровля.

Первый этаж высотой от пола до потолка 4,5м и общий зал 6 м, включает в себя общий зал, конференц зал, переговорные, вестибюль, шоурум, электрощитовая, касса.

Второй этаж высотой от пола до потолка 4,5м расположены БЭК офис, общий зал, Операционный отдел, кроссовая, помещение персонала, венткамера.

Выход на эксплуатируемую кровлю осуществляется с лестничной клетки и также спомощью лифта.

Так же в проекте предусмотрены мероприятия, исключающие возможность передачи шума и вибрации, для защиты смежных помещений, включающие в себя: устройство "плавающего пола", звукоизоляцию стен, применение в инженерном оборудовании шумо-виброизоляционной фурнитуры заводского изготовления.

Здание имеет 4 выходов. Основной вход в здание предусмотрен с отм.0.000, с уличной стороны.

С данного этажа имеется возможность подняться как посредством лифтов, так и через лестницу

на второй этаж и на эксплуатируемую кровлю.

Проектом, согласно требованиям, предусмотрено 1 лифт грузоподъемностью 630кг. Лифты - Hyundai, без машинного помещения.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Обозначение	Наименование	Ед.изм	Кол-во
1	Этажность	этаж	2
2	Общая площадь здания (СП РК 3.02-101-2012)	м2	1087,77
3	Полезная площадь здания	м2	982,77
4	Расчетная площадь здания	м2	916,95
5	Эксплуатируемая кровля	м2	349,41
6	Не эксплуатируемая кровля	м2	299,75
7	Терраса		14,36
3	Площадь застройки	м2	709,71
5	Строительный объем	м ³	6623,37
	- Строительный объем выше 0,000	м ³	- 6623,37

Организация строительства объекта

Продолжительность строительства определяется по СНиП РК 1.04.03-2008 "Нормы продолжительности строительства".

Общая продолжительность строительства составляет 25 месяц (550 рабочих дней).
Среднесписочное количество работающих составит около 297 человек в одну смену, в том числе ИТР, служащие и рабочие транспортных и обслуживающих хозяйств 15% от числа работающих.

Для бесперебойного обслуживания производства работ при ведении строительства объекта и обеспечение его пожарной безопасности на площадке устроить два въезда. На выездах со стройплощадки установить охранную будку и площадку для мытья колес транспорта.

С целью не загромождения территории строительства, на стройплощадку требуется организовать ритмичное поступление строительных материалов и конструкций в достаточном количестве и по номенклатуре, согласно Графику завоза материалов и их поступлений, разработанному в проекте производства работ и согласованному с генподрядной организацией.

Бетон на стройплощадку доставлять централизованно в автобетоносмесителях емкостью 7,0 м³ с разгрузкой бетона в бункер бетононасосом. К месту укладки бетон подавать бетононасосом или в бадьях.

Завоз изделий, конструкций и материалов на стройплощадку производится автотранспортом со складированием на площадке в зоне действия монтажного крана, крупногабаритные изделия монтировать «с колес».

На период строительства обеспечение объекта электроэнергией осуществляется от ближайшей существующей подстанции (РП 10кВ) по временной электролинии ВЛ-10кВ с установкой на стройплощадке мобильной КТПН 10/0,4кВ.

Обеспечение строительства водой осуществляется от ближайшего существующего водопровода, источником водоснабжения торгового центра являются сети проложенные до существующей насосной станции северо–западнее торгового центра.

Инженерно-геологическая характеристика района

Геология. Физико-механические свойства грунтов

В пределах сжимаемой толщи грунтов выделены следующие инженерно-геологические элементы: ИГЭ-1 - слой насыпного грунта, вскрытой мощностью 1,30-2,10м; ИГЭ-2 - слой суглинка дресвянного, вскрытой мощностью 3,90-7,0м; ИГЭ-3 - слой песчаника глинистого, вскрытой мощностью 4,0-9,0м. На участке работ, в скважинах №1 и №2 вскрыт почвенно-растительный мощностью 0,10м подлежащий снятию при проектном решении. Выделение инженерно-геологических элементов производилось по литологическим особенностям и физико-механическим свойствам грунтов. Физические характеристики ИГЭ-2 и ИГЭ-3 определены по лабораторным данным, ИГЭ-1 согласно табл. Б.9 Приложение Б (см. геология). Ниже приводится описание физико-механических свойств грунтов по выделенным инженерно-геологическим элементам: ИГЭ-1 представлен насыпным грунтом из суглинка дресвяного, твердой консистенции, строительного мусора, с примесью органических веществ до 4,40%. ИГЭ-2 представлен суглинком дресвяного, светло-коричневого цвета, твердой консистенции, с пятнами ожелезнения и омарганцевания, с примесью органических веществ до 4,80%. ИГЭ-3 скальный грунт представлен песчаником глинистым, серовато-коричневого и серовато-зеленого цветов, средней прочности, слабовыветрелый, следы ожелезнения и омарганцевания

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда на период строительства.

Подъездные пути, проезды и пешеходные дорожки, участки, прилегающие к санитарно-бытовым и административным помещениям, покрываются щебнем.

Для строительных площадок и участков работ предусматривается общее равномерное освещение.

Рабочее освещение предусматривается для всех строительных площадок и участков, где работы выполняются в ночное и сумеречное время суток, и осуществляется установками общего

(равномерного или локализованного) и комбинированного освещения (к общему добавляется местное).

Для освещения строительных площадок и участков не допускается применение открытых газоразрядных ламп и ламп накаливания с прозрачной колбой. Строительная площадка в ходе строительства своевременно очищается от строительного мусора, в зимнее время от снега, в теплое время года поливается.

При выезде автотранспортного средства со строительной площадки на городскую территорию оборудуется пункт мойки колес, имеющий твердое покрытие с организацией системы водоотвода с отстойником и емкостью для забора воды.

На строящемся объекте предусматривается централизованное водоснабжение и водоотведение. Вода, используемая для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, соответствует документам государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

Система водоотведения санитарно-бытовых помещений строительных площадок осуществляется путем подключения их к существующей наружной сети водоотведения по временной схеме.

Строительные материалы и конструкции поступают на объект в готовом для использования виде. Оборудование, при работе которого выделяются вредные газы, пары и пыль, поставляется в комплекте со всеми необходимыми укрытиями и устройствами, обеспечивающими надежную герметизацию источников выделения вредных веществ.

Укрытия оборудуются устройствами для подключения к аспирационным системам (фланцы, патрубки и другие) для механизированного удаления отходов производства.

Погрузочно-разгрузочные работы для грузов весом до 15 килограмм для мужчин и до 7 килограмм для женщин (далее – кг) и при подъеме грузов на высоту более двух метров (далее – м) в течение рабочей смены механизмируются. Погрузо-разгрузочные операции с сыпучими, пылевидными и опасными материалами производятся с использованием средств индивидуальной защиты.

Выполнять погрузо-разгрузочные работы с опасными грузами при неисправности тары, отсутствии маркировки и предупредительных надписей на ней не допускается. Заготовка и обработка арматуры при проведении бетонных, железобетонных, каменных работ и кирпичной кладки производится на специально оборудованных местах.

Уплотнение бетонной массы производится пакетами электровибраторов с дистанционным управлением.

Строительный мусор перед укладкой бетонной смеси удаляется промышленными пылесосами. Продувать арматурную сетку и забетонированные поверхности сжатым воздухом не допускается.

Очистка подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи, окраска и антикоррозийная защита конструкций и оборудования производится до их подъема. После подъема, окраска или антикоррозийная защита проводится в местах стыков или соединения конструкций.

Распаковка и расконсервация подлежащего монтажу оборудования производится на специальных стеллажах или подкладках; укрупнительная сборка и доизготовление (нарезка резьбы на трубах, гнутье труб, подгонка стыков и другие работы) – на выделенных для этих целей площадках.

Приготовление огнезащитных составов производится в передвижных станциях с бесперебойной работой системы вентиляции, использованием растворомешалок с автоматической подачей и дозировкой компонентов. Присутствие в помещении лиц, не связанных с работами, не допускается.

Рабочие, выполняющие огнезащитное покрытие, устраивают через каждый час работы десяти минутные перерывы, технологические операции по приготовлению и нанесению растворов чередуются в течение рабочей недели.

При сварке материалов, обладающих высокой отражающей способностью (алюминия, сплавов на основе титана, нержавеющей стали), сварочная дуга и поверхности свариваемых изделий экранируются встроенными или переносными экранами.

При ручной сварке штучными электродами используются переносные малогабаритные воздухоприемники с пневматическими, магнитными и другими держателями.

Сварка в замкнутых и труднодоступных пространствах производится при непрерывной работе местной вытяжной вентиляции с отсасывающим устройством.

На каждое стационарное рабочее место для газопламенной обработки металлов отводится не менее 4 (четырёх) м², помимо площади занимаемой оборудованием и проходами. Проходы должны иметь ширину не менее одного метра.

Газопламенное напыление покрытий и наплавка порошковых материалов на крупногабаритные изделия проводится в помещениях с использованием ручного отсоса.

Газопламенная обработка в замкнутых пространствах и труднодоступных местах выполняется при наличии непрерывно-работающей приточно-вытяжной вентиляции.

Рабочие места для сварки, резки, наплавки, зачистки и нагрева оснащаются средствами коллективной защиты от шума, инфракрасного излучения и брызг расплавленного металла (экранами и ширмами из негорючих материалов).

Изоляционные работы на технологическом оборудовании и трубопроводах выполняются до их установки или после постоянного закрепления.

При проведении изоляционных работ внутри аппаратов или крытых помещений рабочие места обеспечиваются механической вентиляцией и местным освещением.

Битумная мастика доставляется к рабочим местам по битумопроводу или в емкостях при помощи грузоподъемного крана. При перемещении битума вручную применяются металлические бачки с плотно закрывающимися крышками.

Стекловата, шлаковата, асбестовая крошка, цемент подаются в контейнерах или пакетах.

При производстве работ внутри емкостей, камер и закрытых помещений оборудуется система принудительной вентиляции и электроосвещения.

Устройства для сушки основания расплавления наплавляемого рубероида оборудуются защитными экранами. Хранение и перенос горючих и легковоспламеняющихся материалов осуществляется в закрытой таре. Хранение и транспортировка материалов в бьющейся (стеклянной) таре не допускается.

Элементы и детали кровли подаются к рабочему месту в контейнерах, изготовление их непосредственно на крыше, не допускается.

Помещения, в которых производится приготовление растворов из сыпучих компонентов для штукатурных и малярных работ, оборудуются механической вентиляцией.

Рабочие составы красок и материалов готовятся на специальных площадках. При переливе окрасочных материалов из бочек, бидонов и другой тары весом более десяти килограмм для приготовления рабочих растворов необходимо предусмотреть механизацию данного процесса.

Материалы для облицовочных, плотницких, столярных и стекольных работ подаются на рабочее место механизированным способом в готовом виде. Подъем и переноска стекла проводится с применением безопасных приспособлений или в специальной таре. Производить заготовку конструкций на подмостях не допускается.

Нанесение раствора и обработка облицовочных материалов выполняются с помощью пескоструйных аппаратов в помещении, оборудованном механической вентиляцией.

Антисептические и огнезащитные составы приготавливаются в отдельных помещениях, оборудованных вентиляцией. Обработка конструкций во время работ в смежных помещениях или при смежных работах в одном помещении не допускается.

Раскрой стекла осуществляется в горизонтальном положении на специальных столах при плюсовой температуре воздуха.

Отделочные или антикоррозийные работы в закрытых помещениях с применением вредных химических веществ проводятся с использованием естественной и механической вентиляции и средств индивидуальной защиты.

Оборудование с возможным выделением вредных газов, паров и пыли, оснащается укрытиями и устройствами, обеспечивающими герметизацию источников выделения вредных веществ.

Машины, выделяющие пыль (дробильные, размольные, смесительные и другие), оборудуются средствами пылеподавления или пылеулавливания.

Эксплуатация ручных машин осуществляется при выполнении требований:

- 1) проверки комплектности и надежности крепления деталей, исправности защитного кожуха при каждой выдаче машины в работу;
- 2) ручные машины, весом десять килограмм и более, должны оснащаться приспособлениями для подвешивания;
- 3) проведения своевременного ремонта машин и послеремонтного контроля параметров вибрационных характеристик.

Ручки ножей или аналогичных режущих инструментов имеют предохранительную скобу, предупреждающую возможность скольжения кисти руки. Рукоятки вибраторов оборудованы амортизаторами, форма рукояток изготавливается из материала низкой теплопроводности.

Материал к рабочим местам транспортируется механизировано. Порошкообразные и другие сыпучие материалы транспортируются в плотно закрытой таре.

На рабочих местах лакокрасочные, изоляционные, отделочные и другие материалы хранятся в количествах, не превышающих сменной потребности.

Материалы, содержащие вредные вещества, хранятся в герметически закрытой таре. Цемент хранится в силосах, бункерах, ларях и других закрытых емкостях. Горючие и легковоспламеняющиеся материалы хранятся и транспортируются в закрытой таре. Хранение и транспортировка материалов в бьющейся (стеклянной) таре не допускается. Тара имеет соответствующую надпись. Устройство рабочих мест на строительной площадке соответствует следующим требованиям:

- 1) площадь рабочего места оборудуется достаточной для размещения строительных машин, механизмов, инструмента, инвентаря, приспособлений, строительных конструкций, материалов и деталей, требующихся для выполнения трудового процесса;
- 2) положение рабочего исключает длительную работу с наклонами туловища, в напряженно вытянутом положении, с высоко поднятыми руками.

Процессы, выполняемые вручную или с применением простейших приспособлений, осуществляются в зоне досягаемости, процессы, выполняемые с помощью ручных машин в зоне оптимальной досягаемости процессы, связанные с управлением машинами (операторы, машинисты строительных машин) в зоне легкой досягаемости.

Рабочее место включает зону для размещения материалов и средств технического оснащения труда, зону обслуживания (транспортная зона) и рабочую зону.

Рабочие места оснащаются строительными машинами, ручным и механизированным строительным инструментом, средствами связи, устройствами для ограничения шума и вибрации.

Проемы в перекрытиях, устройства лифтов, лестничных клеток закрываются сплошным настилом или ограждаются.

При эксплуатации машин с повышенным уровнем шума применяются:

- 1) технические средства для уменьшения шума в источнике его образования;
- 2) дистанционное управление;
- 3) средства индивидуальной защиты;
- 4) выбор рационального режима труда и отдыха, сокращение времени воздействия шумовых факторов в рабочей зоне, лечебно-профилактические и другие мероприятия.

Работа в зонах с уровнем звука свыше восьмидесяти децибел без использования средств индивидуальной защиты слуха и пребывание строителей в зонах с уровнями звука выше ста двадцати децибел, не допускается.

Рабочее место с применением или приготовлением клея, мастики, краски и других материалов с резким запахом обеспечивается естественным проветриванием, закрытое помещение оборудуется механической системой вентиляции. Рабочее место при техническом обслуживании и текущем ремонте машин, транспортных средств, производственного оборудования и других средств механизации оснащается грузоподъемными приспособлениями.

Рабочие места строителей, работающих стоя, имеют пространство для размещения стоп не менее 150 мм по глубине и 530 мм по ширине.

Работы с усилиями до пяти кг, при небольшом размахе движений, без значительного изменения положения головы выполняются в положении сидя.

При работе на высоте два и более метра рабочее место оборудуется площадками.

Площадка имеет ширину не менее 0,8 м, перила высотой одного м и сплошную обшивку снизу на высоту не менее 150 мм. Между обшивкой и перилами, на высоте 500 мм от настила площадки устанавливается дополнительная ограждающая сетка по всему периметру площадки.

Лестницы к площадкам выполняются из негорючих материалов, шириной не менее 700 мм со ступенями высотой не более 200 мм.

Внутрисменный режим работы предусматривает предупреждение переохлаждения работающих лиц за счет регламентации времени непрерывного пребывания на холоде и времени обогрева.

Температура воздуха в местах обогрева поддерживается на уровне +21 – +25оС. Помещение для обогрева кистей и стоп оборудуется тепловыми устройствами, не превышающими +40оС.

При температуре воздуха ниже минус 40оС предусматривается защита лица и верхних дыхательных путей. На рабочих местах размещаются устройства питьевого водоснабжения и предусматривается выдача горячего чая, минеральной щелочной воды, молочнокислых напитков. Оптимальная температура жидкости +12 – +15оС.

Сатураторные установки располагаются не далее семидесяти пяти метров от рабочих мест, в гардеробных, помещениях для личной гигиены женщин, пунктах питания, в местах отдыха работников и укрытиях от солнечной радиации и атмосферных осадков.

Работники машинисты землеройных и дорожных машин, крановщики и другие обеспечиваются индивидуальными флягами для питьевой воды.

Рабочим и инженерно-техническому персоналу выдается специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с порядком и нормами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, за счет средств работодателя.

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты соответствуют их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать в течение заданного времени снижение воздействия вредных и опасных факторов производства. Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и их хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт, дегазацию, дезактивацию, обезвреживание и обеспыливание специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, устраиваются сушилки и камеры для обеспыливания для специальной одежды и обуви. Увеличение продолжительности рабочей смены для работников, подвергающихся воздействию вредных производственных факторов, не допускается. Отдых между сменами составляет не менее двенадцати часов.

Очистка подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи производится до их подъема. Для просушивания помещений строящихся зданий и сооружений при невозможности использования систем отопления применяются воздухонагреватели. Не допускается обогревать и сушить помещение жаровнями и другими устройствами, выделяющими в помещение продукты сгорания топлива.

На строительной площадке устраиваются временные стационарные или передвижные санитарно-бытовые помещения с учетом климатогеографических особенностей района ведения работ.

Площадка для размещения санитарно-бытовых помещений располагается на незатопляемом участке и оборудуется водоотводящими лотками и переходными мостиками при наличии траншей, канав.

Санитарно-бытовые помещения размещаются с подветренной стороны на расстоянии не менее пятидесяти метров от разгрузочных устройств, бункеров, бетонно-растворных узлов и других объектов, выделяющих пыль, вредные пары и газы.

На каждой строительной площадке предоставляется и обеспечивается следующее обслуживание в зависимости от числа работающих и продолжительности работ: санитарные и умывальные помещения, помещения для переодевания, хранения и сушки одежды, помещения для принятия пищи и для укрытия людей при перерывах в работе по причине неблагоприятных погодных условий.

Работники по половому признаку обеспечиваются отдельными санитарными и умывальными помещениями.

Санитарно-бытовые помещения оборудуются приточно-вытяжной вентиляцией, отоплением, канализацией и подключаются к централизованным системам холодного и горячего водоснабжения, водоотведения.

Проходы к санитарно-бытовым помещениям не пересекают опасные зоны (строящиеся здания, железнодорожные пути без настилов и средств сигнализации, под стрелами башенных кранов и погрузочно-разгрузочными устройствами и другие).

В санитарно-бытовые помещения входят: комнаты обогрева и отдыха, гардеробные, временные душевые кабины с подогревом воды, туалеты, умывальные, устройства питьевого водоснабжения, сушки, обеспыливания и хранения специальной одежды. Гардеробные для хранения личной и специальной одежды оборудуются индивидуальными шкафчиками. Пол в душевой, умывальной, гардеробной, туалетах, помещениях для хранения специальной одежды оборудуется влагостойким с нескользкой покрытием, имеет уклон к трапу для стока воды. В гардеробных и душевых укладываются рифленые резиновые или пластмассовые коврики, легко поддающиеся мойке. Вход в санитарно-бытовые помещения со строительной площадки оборудуется устройством для мытья обуви.

Размер помещения для сушки специальной одежды и обуви, его пропускная способность обеспечивает просушивание при максимальной загрузке за время сменного перерыва в работе.

Сушка и обеспыливание специальной одежды производятся после каждой смены, стирка или химчистка – по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц. У рабочих, контактирующих с порошкообразными и токсичными веществами специальная одежда стирается отдельно от остальной специальной одежды после каждой смены, зимняя – подвергаться химической чистке.

Помещения для обеспыливания и химической чистки специальной одежды размещаются обособленно и оборудуются автономной вентиляцией.

Уборка бытовых помещений проводится ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств, уборочный инвентарь маркируется, используется по назначению и хранится в специально выделенном месте.

На всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи. На участках, где используются токсические вещества, оборудуются профилактические пункты.

Подходы к ним освещены, легкодоступны, не загромождены. Профилактические пункты обеспечиваются защитными мазями, противоядиями, перевязочными _____ средствами и аварийным запасом средств индивидуальной защиты на каждого работающего на участке где используются токсические вещества.

В бытовых помещениях проводятся дезинсекционные и дератизационные мероприятия.

Работающие обеспечиваются горячим питанием. Содержание и эксплуатация столовых предусматривается в соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

Допускается организация питания путем доставки пищи из базовой столовой к месту работ с раздачей и приемом пищи в специально выделенном помещении. На специально выделенное помещение и раздаточный пункт оформляется санитарно-эпидемиологическое заключение в соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования согласно статье 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения».

Лица, занятые на участках с вредными и опасными условиями труда, проходят обязательные медицинские осмотры в соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

1. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей природной среды, неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных. В современный период атмосфера Земли претерпевает множественные изменения коренного характера: модифицируются ее свойства и газовый состав, возрастает опасность разрушения ионосферы и стратосферного озона; повышается ее запыленность; нижние слои атмосферы насыщаются вредными газами и веществами промышленного и другого хозяйственного происхождения. Вследствие, огромных выбросов техногенных газов и веществ, достигающих многих миллиардов тонн в год, происходит нарушение газового состава атмосферы. Качество атмосферного воздуха,

является важным аспектом при оценке воздействия проектируемого объекта на окружающую среду. Загрязненность атмосферного воздуха химическими веществами может влиять на состояние здоровья населения, на животный и растительный мир.

Воздействие предприятия на атмосферный воздух оценивается с соответствия законодательными и нормативными требованиями, предъявляемыми к качеству атмосферного воздуха.

1.1. Характеристика климатических условий необходимых для оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду

Место реализации проекта


Физико-географические условия

Местоположение, геоморфология, рельеф и гидрография

Зима пасмурная, холодная, с устойчивым снежным покровом, с сильными ветрами, метелями, туманами. Лето умеренно жаркое, но сравнительно короткое. Средняя годовая температура воздуха положительная для всей области и колеблется в пределах 1-4° С. Средняя температура самого холодного месяца (января) составляет -15, -17° С. В отдельные дни в наиболее суровые зимы температура в области иногда понижается до -44° С (Кушмурун – до - 47° С). Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется по территории области от 19° С на севере до 24° С на юге. В отдельные годы, в особенно жаркие дни, возможно повышение температуры воздуха днем до 40-45° С. Продолжительность теплого периода с температурой воздуха выше нуля составляет в среднем 200-205 дней на севере и 210-218 на юге. Среднее годовое количество осадков в северо-восточной лесостепной части области составляет более 330 мм. Осадки постепенно к югу убывают до 220 мм и менее. Теплый период (апрель-октябрь) более обеспечен осадками, чем холодный, летом выпадает значительно больше осадков, чем в другие сезоны года. Средняя годовая скорость ветра в пределах от 3,2 до 5,7 м/с. Годовой максимум ветра по области в пределах 24-35 м/с. Преобладающее направление ветра за год по территории области – юго-западное. Причем в Торгайской долине преобладают северо-восточные ветра.

Климат района расположения объекта резко-континентальный, с жарким сухим летом и холодной снежной зимой. Средняя температура июля: +20,9°С, января –14,5°С; характерны резкие перепады температур в течение дня; средняя скорость ветра – 4,5 м/с, преимущественно южного направления - зимой, и северного направления - летом.

Осадки в среднем в год: 300—350 мм, максимум осадков приходится на летний период. Среднегодовая влажность воздуха — 71%.



Сейсмичность

Территория города Тобыл находится в зоне 5 бальной и менее сейсмической активности (по шкале MSK-64). Тип морфоструктур 6 – платформа щит – денудационные равнины, без региональных разломов и сдвигов (рисунок 2.8). Казахстанская платформа палеозойского возраста характеризуется поверхностным залеганием складчатого платформенного фундамента. Денудационные равнины свойственны тем платформам или их участкам, которые на протяжении почти всей своей истории испытывали тенденцию к поднятию. Поверхность денудационных равнин представляет нижний складчатый этаж платформ, имевший в далеком прошлом горный рельеф, а затем превращенный процессами выветривания в пенеплен.

1.2. Характеристика современного состояния воздушной среды (перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, с указанием их фактических концентраций в атмосферном воздухе в сравнении с экологическими нормативами качества или целевыми показателями качества атмосферного воздуха, а до их утверждения – с гигиеническими нормативами, по имеющимся материалам натурных замеров).

Общая оценка загрязнения атмосферы.

Совокупность погодных условий, определяющих меру способности атмосферы рассеивать выбросы вредных веществ и формировать некоторый уровень концентрации примесей в приземном слое, называется потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА).

Метеорологические условия, приводящие к накоплению примесей, определяют высокий потенциал и, наоборот, условия, благоприятные для рассеивания, определяют низкий потенциал ПЗА. Казахстанским научно - исследовательским гидрометеорологическим институтом проведено районирование территории Р.К., с точки зрения благоприятности отдельных ее районов для самоочищения атмосферы от вредных выбросов в зависимости от метеоусловий.

Район расположения проектируемых работ находится в зоне IV с умеренным потенциалом загрязнения атмосферы, то есть климатические условия для рассеивания вредных веществ в атмосфере являются весьма благоприятными. Уровень движения автотранспорта не высок, поэтому воздействие выбросов загрязняющих веществ от передвижных и стационарных источников на качество атмосферного воздуха незначителен.

Количественные и качественные характеристики выбросов в атмосферу от источников выбросов ЗВ определены расчетным методом согласно методикам расчета выбросов ВВ в атмосферу, утвержденных в РК. Расчет выбросов ЗВ от источников выбросов представлен ниже. Фоновые концентрации установлены с учетом данных наблюдений, по постам. Перечень контролируемых веществ и значения фонового загрязнения атмосферного воздуха в целом по г. Астана в приложении.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории города Алматы – на 2 постах ручного отбора проб и на 2 автоматических станциях.

В целом по городу определяется 9 показателей: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) взвешенные частицы РМ-2,5; 3) взвешенные частицы РМ-10; 4) диоксид серы; 5) оксид углерода; 6) диоксид азота; 7) оксид азота; 8) озон; 9) сероводород.

1.3 Источники и масштабы расчетного химического загрязнения: при предусмотренной проектом максимальной загрузке оборудования, а также при возможных залповых и аварийных выбросах.

Целью настоящего подраздела является анализ воздействия строительства и дальнейшей эксплуатации проектируемого объекта на атмосферный воздух прилегающего района.

Основными задачами разработки данного раздела являются:

- определение количества и расположение источников выброса загрязняющих веществ от функционирования объекта в период производства СМР и последующей эксплуатации;
- определение состава, количества и параметров выбросов загрязняющих веществ от объекта в атмосферный воздух;

- определение степени влияния выбросов рассматриваемого объекта на атмосферный воздух на границах СЗЗ и ближайшей жилой застройки;
- разработка предложений по нормативам предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ИЗА проектируемого объекта, действующих в период эксплуатации

Источники воздействия на компоненты окружающей среды в период строительства являются следующие виды работ:

- земляные, погрузочно-разгрузочные, сварочные, окрасочные и гидроизоляционные работы, в процессе которых выделяются загрязняющие вещества;
- двигатели внутреннего сгорания строительной техники, от работы которых выделяются отработанные газы, содержащие вредные вещества;

До начала строительства необходимо выполнить подготовку строительной площадки: ограждение участка застройки, создание геодезической основы, обустройство временных зданий. Обеспечение строительства объекта электроэнергией на период производственных работ будет осуществляться от существующей линии.

Всем организованным источникам загрязнения атмосферного воздуха присваивают номера в пределах от 0001 до 5999, а всем неорганизованным источникам присваиваются номера – в пределах от 6001 до 9999.

При проведении строительно-монтажных работ характер загрязнения связан с пылением площадки производства работ и дорог при движении строительной техники и автотранспорта. При работе специальных машин и автотранспорта в атмосферу будут поступать отработанные газы двигателей, содержащие вредные вещества. Состав, содержание и количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с отработанными газами будет определяться видом используемого топлива (бензин или дизтопливо), а также количеством одновременно занятой специальной техники и автотранспорта.

Общая продолжительность строительства составит 25 месяцев/550 рабочих дней

Воздействие строительных работ на окружающую среду будет носить кратковременный характер.

Перед началом строительства, участок работ будет огражден защитным ограждением с предупредительными знаками и оборудован освещением в темное время суток.

В настоящем разделе описаны эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу при проведении работ по строительству.

Расчеты эмиссий в атмосферу произведены на основании принятых проектных решений в соответствии с отраслевыми нормами технологического проектирования и отраслевыми

методическими указаниями и рекомендациями по определению выбросов вредных веществ в атмосферу.

Ремонт строительной техники и автотранспорта в период проведения строительных работ на территории строительства проводиться не будет. Заправка автотранспортных средств производится заправщиком по договору. Бетон для строительных работ будет доставляться готовый, бетонно-растворного узла на территории строительной площадке не будет.

Перечень источников выбросов в атмосферный воздух **на период строительства:**

Источник № 6001 – Разгрузка инертных материалов. Предусматривается завоз песка, щебня, гравия. Хранение инертных материалов предусмотрено. При разгрузке инертных материалов в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая SiO₂ 70-20.

Источник № 6002 – Земляные работы. Проектом предусматривается разработка котлована. При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая SiO₂ 70-20.

Источник № 6003 – Сварочные и медницкие работы. На площадке используется передвижной сварочный аппарат. Во время проведения сварочных работ в атмосферный воздух выделяются: железа оксид, марганец и его соединения, пыль неорганическая SiO₂ 70-20, фториды неорг. плохорастворимые, фториды газообразные, азота диоксид, углерода оксид. При медницких работах выделяются: олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид), свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец.

Источник №6004 Выбросы при сварке полиэтиленовых труб. На промышленной площадке будет проводиться сварка полиэтиленовых труб. Годовое время работы оборудования 120 ч.

Для строительных работ используются строительные машины и механизмы – **источник № 6005:**

№ п/п	Наименование строительных машин и механизмов	Потребность в машинах и механизмах по годам строительства
		2025 год
1	Экскаватор одноковшовый V=0,5 м3	1
2	Сваебойная установка	-
3	Бульдозер 130 л.с.	2
4	Автогрейдер	1
5	Каток прицепной	-
6	Каток самоходный	-
7	Погрузчик одноковшовый (2тн.)	1
8	Автопогрузчик	1
9	Компрессор передвижной (W=5 м3/мин.)	3
10	Электростанция передвижная (W= 103 кВт)	1

11	Краны башенные (г.п. - 8т)	-
12	Краны стреловые (г.п. - 63т)	-
13	Краны автомобильные (г.п. - 32т)	2
14	Трубоукладчики (г.п. - 5т)	-
15	Подъемники строительные (1тн.)	6
16	Трамбовочные машины	3
17	Бетонораспределители	1
18	Бетононасос	3
19	Растворонасос	6
20	Штукатурный агрегат	6
21	Цемент-пушка	-
22	Трансформаторные подстанции (комплектные сб/разб.)	1
23	Трансформаторы для электроподогрева бетона	6
24	Котельные передвижные	-
25	Аппаратура для дуговой сварки	12
26	Агрегаты сварочные постоянного тока	3
27	Машины для автоматической и полуавтом-й сварки	3
28	Автогудронаторы	1
29	Смесители асфальта передвижные	-
30	Автотранспорт самосвальный	
31	Автомобили (г.п. 10т.)	6
32	Прицепы (г.п. 5т.)	6
33	Полуприцепы (г.п. 10т.)	-
34	Автотранспорт бортовой	
35	Автомобили (г.п. 10т.)	7
35	Прицепы (г.п. 5т.)	-
37	Полуприцепы (г.п. 10т.)	7
38	Автотранспорт специализированный (г.п. 10т)	7
39	Тракторы гусеничные	2

Источник № 6006 – Все металлоконструкции покрываются защитными антикоррозионными покрытиями. Для окраски поверхностей используется эмаль, грунтовка, лак, растворитель. Покраска производится кисточкой, валиком. При использовании лакокрасочных материалов в атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества: ксилол, уайт-спирит, ацетон, бутилацетат, толуол, спирт н-бутиловый, спирт этиловый, циклогексанон, фенол.

Источник №6007 Выбросы от ведения гидроизоляционных работ с нанесением гидроизоляционного покрытия в 2 слоя. Загрязняющие вещества – углеводороды предельные C₁₂-C₁₉

Асфальтирование (источник выделения вредных веществ в атмосферу №6008).

Механическая обработка брусчатки, металлических конструкций производится камнерезными универсальными станками, сверлильными и шлифовальными машинами. -2 шт (**источник выделения вредных веществ в атмосферу №6009**)

Передвижная электростанция -(источник выделения вредных веществ в атмосферу №0001)

Источник № 0002 – Для подогрева битума используется битумный котел. При подогреве битума в атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества: диоксид серы, оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, углеводороды предельные C₁₂-C₁₉.

Источник № 0003 – сваебойный агрегат. При работе в атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества: диоксид серы, оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, бензапирен.

Влияние данного объекта на окружающую среду во время проведения строительных работ определено по техническим характеристикам установки и материалам проекта организации строительства.

Условия работы и технологические процессы, применяемые на предприятии, не допускают возможности залповых и аварийных выбросов.

Пылесозулавливающее оборудование на предприятии отсутствует.

Размещение зданий и сооружений с источниками выбросов в атмосферу на период строительства предприятия дано на карте-схеме, в приложении.

1.3.1 Расчеты ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха проводятся с учетом действующих, строящихся и намеченных к строительству предприятий (объектов) и существующего фоновое загрязнения.

Расчет содержания вредных веществ в атмосферном воздухе должен проводиться в соответствии с требованиями «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» от 10 марта 2021 года № 63. Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемого выбросами промышленных объектов, зависит от объемов и условий выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, природно-климатических условий и особенностей циркуляции атмосферы. Метеорологические

(климатические) условия оказывают существенное влияние на перенос и рассеивание вредных примесей, поступающих в атмосферу. К основным факторам, определяющим рассеивание примесей в атмосфере, относятся ветра и температурная стратификация атмосферы. На формирование уровня загрязнения воздуха оказывают также влияние туманы, осадки и радиационный режим. Характеристика состояния окружающей природной среды определяется значениями фоновых концентраций загрязняющих веществ.

Величины выбросов определялись, на основании задания на разработку проекта, расчетными и балансовыми методами, на основании данных генерального проектировщика.

При этом контрольные значения (г/сек) и валовые показатели (т/год), определены:

- для работ строительной техники - по формулам методики расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (приложение 3) и методики расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов (приложение 12) приказ МООС РК №100-п от 18.04.2008г.;
- от стоянки строительной техники по формулам методики расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (приложение 3) приказ МООС РК №100-п от 18.04.2008г.;
- для земляных работ (выемочно-погрузочные работы) по формулам методических рекомендаций по расчету выбросов от неорганизованных источников (приложение 13) приказ МООС РК №100-п от 18.04.2008г.;
- для сварочных работ по формулам методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03- 2004. Приказ МООС РК №328-п от 20 декабря 2004г. Включена в Перечень действующих НПА в области ООС, приказ МООС №324-п от 27 октября 2006г.;
- для окрасочных работ по формулам методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Приказ МООС РК №328-п от 20 декабря 2004г. Включена в Перечень действующих НПА в области ООС, приказ МООС №324-п от 27 октября 2006 г.;
- для хранения сыпучих строительных материалов и грунта по формулам методики расчета выбросов загрязняющих веществ от неорганизованных источников" (Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «12» 06 2014 года №221 -Ө).

1.4. Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух, обеспечивающие соблюдение в области воздействия намечаемой деятельности экологических нормативов качества атмосферного воздуха или целевых показателей его качества, а до их утверждения – гигиенических нормативов.

В целях уменьшения влияния на ОС необходимо внедрение малоотходных и безотходных технологий. Необходимость разработки и внедрения малоотходных технологий обуславливается решением задач ресурсосбережения и ОС. Использование принципиально новых технологий в строительстве взамен устаревших процессов обеспечивает переход на прогрессивные малоотходные технологии, соответствующее повышенным экологическим требованиям и обеспечивающее снижение вредного воздействия на окружающую среду.

1.5. Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ для объектов для объектов I и II категорий

Под нормативами эмиссий понимается совокупность предельных количественных и качественных показателей эмиссий, устанавливаемых в экологическом разрешении. К нормативам эмиссий относятся нормативы допустимых выбросов. Нормативы эмиссий устанавливаются по видам загрязняющих веществ, включенным в перечень загрязняющих веществ. Нормативы эмиссий устанавливаются по отдельным стационарным источникам, относящимся к объектам I и II категорий, на уровнях, не превышающих в случае проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду – соответствующих предельных значений по результатам оценки воздействия на окружающую среду. Определение нормативов эмиссий осуществляется расчетным путем в соответствии с требованиями Экологического Кодекса по методике, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. В составе проекта выполнен расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по утвержденным на территории РК методикам.

Согласно Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду Приложение к приказу Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 объект **на период строительства** относится к III категории:

- ✓ отсутствие сбросов вредных (загрязняющих) веществ;
- ✓ наличие выбросов загрязняющих веществ от 10 до 500 тонн в год при строительстве объекта;
- ✓ накопление на объекте отходов: для неопасных отходов - от 10 до 100 000 тонн в год, для опасных отходов - от 1 до 5 000 тонн в год;
- ✓ проведение строительно-монтажных работ при которых масса загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный воздух составляет 10 тонн в год и более за исключением критериев, предусмотренных подпункте 2) пункта 10 и подпункте 2) пункта 11 настоящей Инструкции;

Согласно Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», 11 января 2022 года № КР ДСМ-2, СЗЗ на период строительных работ не устанавливается и не классифицируется, в связи с кратковременностью проводимых работ.

На период эксплуатации.

Согласно Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду Приложение к приказу Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 объект на период эксплуатации относится к III категории:

- ✓ накопление на объекте отходов: для неопасных отходов - от 10 до 100 000 тонн в год, для опасных отходов - от 1 до 5 000 тонн в год;

1.6. Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, произведенные с соблюдением статьи 202 Кодекса в целях определения категории объекта.

Источник загрязнения N 6001.

Источник выделения N 6001 01. песок

Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-ө

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Песок

Список литературы:

$$Q = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * B / * G * 10^6 / 3600$$

Доля пылевой фракции в материале. $K1 = 0.05$

Доля пыли. переходящей в аэрозоль. $K2 = 0.02$

Скорость ветра . м/с . $G3 = 3.2$

Коэфф.. учитыв. скорость ветра. $K3 = 1.2$

Коэффициент. учитывающий степень защищенности узла. $K4 = 1.0$

Влажность материала. % . $VL = 1.5$

Коэфф.. учитывающий влажность материала. $K5 = 0.8$

Размер куска материала. мм . $G7 = 3-1$

Коэффициент. учитывающий крупность материала. $K7 = 0.8$

Высота падения материала. м . $GB = 0.5$

Коэффициент. учитывающий высоту пересыпки материала. $B / = 0.4$

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала. т/час .
 $G_{\text{час}} = 18$

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала. т/год . $G_{\text{год}} = 26262.4$ т

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот. цемент. пыль цементного производства - глина. глинистый сланец. доменный шлак. песок. клинкер. зола кремнезем и др.)

$$\text{Макс.разовый выброс пыли. г/с . } G_C = Q = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * B / * G * 10^{-6} / 3600 = 0.05 * 0.02 * 1.2 * 1.0 * 0.8 * 0.8 * 0.4 * 18 * 10^6 / 3600 = 1.536$$

$$\text{Валовый выброс пыли. т/год . } M_C = 0.05 * 0.02 * 1.2 * 1.0 * 0.8 * 0.8 * 0.4 * 26262.4 = 8.06781 \text{ т/год}$$

Итого выбросы:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая. содержащая двуокись кремния в	1.536	8.06781

	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
--	--	--	--

/02

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3
 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по
 производству строительных материалов
 Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики
 Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки,
 статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов
 Материал: Щебень из изверж. пород крупн. до 20мм

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1) . **K1 = 0.03**

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1) . **K2 = 0.015**

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ке принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3) . **K4 = 1**

Скорость ветра (среднегодовая) . м/с. **G3SR = 5**

Коэфф.. учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2) . **K3SR = 1.2**

Скорость ветра (максимальная) . м/с. **G3 = 8**

Коэфф.. учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2) . **K3 = 1.7**

Влажность материала. %. **VL = 2**

Коэфф.. учитывающий влажность материала (табл.3.1.4) . **K5 = 0.8**

Размер куска материала. мм. **G7 = 20**

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5) . **K7 = 0.5**

Высота падения материала. м. **GB = 1.5**

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7) . **B = 0.6**

Грузоподъемность одного автосамосвала свыше 10 т. коэффициент. **K9 = 0.1**

Суммарное количество перерабатываемого материала. т/час. **GMAX = 12.89**

Суммарное количество перерабатываемого материала. т/год. **GGOD = 433.94**

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы. **NJ = 0**

Вид работ: Разгрузка

Максимальный разовый выброс. г/с (3.1.1) . **GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 10⁶ / 3600 · (1-NJ) = 0.03 · 0.015 · 1.7 · 1 · 0.8 · 0.5 · 1 · 0.1 · 1 · 0.6 · 12.89 · 10⁶ / 3600 · (1-0) = 0.0657**

Валовый выброс. т/год (3.1.2) . **MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.03 · 0.015 · 1.2 · 1 · 0.8 · 0.5 · 1 · 0.1 · 1 · 0.6 · 433.94 · (1-0) = 0.00562**

Сумма выбросов. г/с (3.2.1. 3.2.2) . **G = G + GC = 0 + 0.0657 = 0.0657**

Сумма выбросов. т/год (3.2.4) . **M = M + MC = 0 + 0.00562 = 0.00562**

Итоговая таблица:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0657000	0.0056200

/03

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3
Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов
Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Щебень из осад. пород крупн. от 20мм и более

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1) . **K1 = 0.04**

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1) . **K2 = 0.02**

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ке принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3) . **K4 = 1**

Скорость ветра (среднегодовая) . м/с. **G3SR = 5**

Коэфф.. учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2) . **K3SR = 1.2**

Скорость ветра (максимальная) . м/с. **G3 = 8**

Коэфф.. учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2) . **K3 = 1.7**

Влажность материала. %. **VL = 2**

Коэфф.. учитывающий влажность материала (табл.3.1.4) . **K5 = 0.8**

Размер куска материала. мм. **G7 = 20**

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5) . **K7 = 0.5**

Высота падения материала. м. **GB = 2**

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7) . **B = 0.7**

Грузоподъемность одного автосамосвала свыше 10 т. коэффициент. **K9 = 0.1**

Суммарное количество перерабатываемого материала. т/час. **GMAX = 10.2**

Суммарное количество перерабатываемого материала. т/год. **GGOD = 2911.88**

Эффективность средств пылеподавления. в долях единицы. **NJ = 0**

Вид работ: Разгрузка

Максимальный разовый выброс. г/с (3.1.1) . **GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 10⁶ / 3600 · (1-NJ) = 0.04 · 0.02 · 1.7 · 1 · 0.8 · 0.5 · 1 · 0.1 · 1 · 0.7 · 10.2 · 10⁶ / 3600 · (1-0) = 0.108**

Валовый выброс. т/год (3.1.2). $MC = K1 \cdot K2 \cdot K3SR \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot KE \cdot B \cdot GGOD \cdot (1-NJ)$
 $= 0.04 \cdot 0.02 \cdot 1.2 \cdot 1 \cdot 0.8 \cdot 0.5 \cdot 1 \cdot 0.1 \cdot 1 \cdot 0.7 \cdot 2911.88 \cdot (1-0) = 0.0783$

Сумма выбросов. г/с (3.2.1. 3.2.2). $G = G + GC = 0 + 0.108 = 0.108$

Сумма выбросов. т/год (3.2.4). $M = M + MC = 0 + 0.0783 = 0.0783$

Итоговая таблица:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.1080000	0.0783000

/04

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3
 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по
 производству строительных материалов
 Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики
 Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки,
 статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов
 Материал: Гравий

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1). $K1 = 0.01$

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1). $K2 = 0.001$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3). $K4 = 1$

Скорость ветра (среднегодовая). м/с. $G3SR = 5$

Коэфф.. учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2). $K3SR = 1.2$

Скорость ветра (максимальная). м/с. $G3 = 8$

Коэфф.. учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2). $K3 = 1.7$

Влажность материала. %. $VL = 2$

Коэфф.. учитывающий влажность материала (табл.3.1.4). $K5 = 0.8$

Размер куска материала. мм. $G7 = 20$

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5). $K7 = 0.5$

Высота падения материала. м. $GB = 2$

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7). $B = 0.7$

Грузоподъемность одного автосамосвала свыше 10 т. коэффициент. $K9 = 0.1$

Суммарное количество перерабатываемого материала. т/час. $GMAX = 0.15$

Суммарное количество перерабатываемого материала. т/год. $GGOD = 0.17$

Эффективность средств пылеподавления. в долях единицы. $NJ = 0$

Вид работ: Разгрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1). $GC = K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot KE \cdot B \cdot GMAX \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1-NJ) = 0.01 \cdot 0.001 \cdot 1.7 \cdot 1 \cdot 0.8 \cdot 0.5 \cdot 1 \cdot 0.1 \cdot 1 \cdot 0.7 \cdot 0.15 \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1-0) = 0.00001983$
 Валовый выброс, т/год (3.1.2). $MC = K1 \cdot K2 \cdot K3SR \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot KE \cdot B \cdot GGOD \cdot (1-NJ) = 0.01 \cdot 0.001 \cdot 1.2 \cdot 1 \cdot 0.8 \cdot 0.5 \cdot 1 \cdot 0.1 \cdot 1 \cdot 0.7 \cdot 0.17 \cdot (1-0) = 0.0000000571$

Сумма выбросов, г/с (3.2.1. 3.2.2). $G = G + GC = 0 + 0.00001983 = 0.00001983$

Сумма выбросов, т/год (3.2.4). $M = M + MC = 0 + 0.0000000571 = 0.0000000571$

Итоговая таблица:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00001983	0.0000000571

/05

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3
 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов
 Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов
 Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1). $K1 = 0.03$

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1). $K2 = 0.04$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3). $K4 = 1$

Скорость ветра (среднегодовая). м/с. $G3SR = 5$

Коэфф.. учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2). $K3SR = 1.2$

Скорость ветра (максимальная). м/с. $G3 = 8$

Коэфф.. учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2). $K3 = 1.7$

Влажность материала. %. $VL = 2$

Коэфф.. учитывающий влажность материала (табл.3.1.4). $K5 = 0.8$

Размер куска материала. мм. $G7 = 20$

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5). $K7 = 0.5$

Высота падения материала. м. $GB = 2$

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7). $B = 0.7$

Грузоподъемность одного автосамосвала свыше 10 т. коэффициент. $K9 = 0.1$

Суммарное количество перерабатываемого материала. т/час. $GMAX = 14.23$

Суммарное количество перерабатываемого материала. т/год. $GGOD = 4035.29$

Эффективность средств пылеподавления. в долях единицы. $NJ = 0$

Вид работ: Разгрузка

Максимальный разовый выброс. г/с (3.1.1). $GC = K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot KE \cdot B \cdot$

$GMAX \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1-NJ) = 0.03 \cdot 0.04 \cdot 1.7 \cdot 1 \cdot 0.8 \cdot 0.5 \cdot 1 \cdot 0.1 \cdot 1 \cdot 0.7 \cdot 14.23 \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1-0) = 0.226$

Валовый выброс. т/год (3.1.2). $MC = K1 \cdot K2 \cdot K3SR \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot KE \cdot B \cdot GGOD \cdot (1-NJ)$
 $= 0.03 \cdot 0.04 \cdot 1.2 \cdot 1 \cdot 0.8 \cdot 0.5 \cdot 1 \cdot 0.1 \cdot 1 \cdot 0.7 \cdot 4035.29 \cdot (1-0) = 0.1627$

Сумма выбросов. г/с (3.2.1. 3.2.2). $G = G + GC = 0 + 0.226 = 0.226$

Сумма выбросов. т/год (3.2.4). $M = M + MC = 0 + 0.1627 = 0.1627$

Итоговая таблица:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая. содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот. цемент. пыль цементного производства - глина. глинистый сланец. доменный шлак. песок. клинкер. зола. кремнезем. зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.2260000	0.1627000

Источник загрязнения N 6002. Земляные работы

Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-ө

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Глина

Список литературы:

$Q = K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot B / G \cdot 10^6 / 3600$

Доля пылевой фракции в материале. $K1 = 0.05$

Доля пыли. переходящей в аэрозоль. $K2 = 0.02$

Скорость ветра. м/с. $G3 = 3.2$

Кэфф.. учитывая. скорость ветра. $K3 = 1.2$

Коэффициент. учитывающий степень защищенности узла. $K4 = 1.0$

Влажность материала. %. $VL = 10.0$

Кэфф.. учитывающий влажность материала. $K5 = 0.1$

Размер куска материала. мм. $G7 = 10-50$

Коэффициент. учитывающий крупность материала. $K7 = 0.5$

Высота падения материала. м. $GB = 0.5$

Коэффициент. учитывающий высоту пересыпки материала. $B / = 0.4$

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала. т/час.

$Gчас = 12$

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала. т/год. $Gгод = 15964$ т

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот. цемент. пыль цементного производства - глина. глинистый сланец. доменный шлак. песок. клинкер. зола кремнезем и др.)

Макс.разовый выброс пыли. г/с. $GC = Q = K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot B / G \cdot 10^6 / 3600 = 0.05 \cdot 0.02 \cdot 1.2 \cdot 1.0 \cdot 0.1 \cdot 0.5 \cdot 0.4 \cdot 12 \cdot 10^6 / 3600 = 0.08$

Валовый выброс пыли. т/год. $MC = 0.05 \cdot 0.02 \cdot 1.2 \cdot 1.0 \cdot 0.1 \cdot 0.5 \cdot 0.4 \cdot 15964 = 3.83136$ т/год

Итого выбросы:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая. содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот. цемент. пыль цементного производства	0.08	3.83136

- глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
--	--	--

Источник загрязнения N 6005.неорганизованный источник

Источник выделения 01 Автотранспорт

Источник выделения N 001.Бульдозеры. 79 кВт (108 л.с.)

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3)
Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
 2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4)
Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
- РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ**

Расчетный период: Переходный период ($t > -5$ и $t < 5$)

Температура воздуха за расчетный период, град. С . $T = 0$

Тип машины: Трактор (Г). N ДВС = 61 - 100 кВт

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С . $T = 0$

Количество рабочих дней в периоде . $DN = 22$

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт. . $NK = 1$

Коэффициент выпуска (выезда) . $A = 1$

Наибольшее количество дорожных машин , работающих на территории в течении 30 мин.шт . $NK1 = 1$

Суммарное время движения без нагрузки 1 машины в день, мин . $TV1 = 154$

Суммарное время движения 1 машины с нагрузкой в день, мин . $TV1N = 154$

Суммарное время работы 1 машины на хол. ходу, мин . $TXS = 154$

Макс время движения без нагрузки 1 машины за 30 мин . мин . $TV2 = 10$

Макс время движения с нагрузкой 1 машины за 30 мин . мин . $TV2N = 10$

Макс.время работы машин на хол. ходу за 30 мин, мин . $TXM = 10$

Примесь: 0337 Углерод оксид (584)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин. (табл. 4.2 [2]) . $MXX = 2.4$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин. (табл. 4.6 [2]) . $ML = 1.57$

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин . $ML = 0.9 * ML = 0.9 * 1.57 = 1.413$

Выброс 1 машины при работе на территории, г . $M1 = ML * TV1 + 1.3 * ML * TV1N + MXX * TXS = 1.413 * 154 + 1.3 * 1.413 * 154 + 2.4 * 154 = 870.1$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин . $M2 = ML * TV2 + 1.3 * ML * TV2N + MXX * TXM = 1.413 * 10 + 1.3 * 1.413 * 10 + 2.4 * 10 = 56.5$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8) . $M = A * M1 * NK * DN / 10^6 = 1 * 870.1 * 1 * 22 / 10^6 = 0.01914$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 56.5 * 1 / 30 / 60 = 0.0314$

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин. (табл. 4.2 [2]) . $MXX = 0.3$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин. (табл. 4.6 [2]) . $ML = 0.51$

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин . $ML = 0.9 * ML = 0.9 * 0.51 = 0.459$

Выброс 1 машины при работе на территории, г . $M1 = ML * TV1 + 1.3 * ML * TV1N + MXX * TXS = 0.459 * 154 + 1.3 * 0.459 * 154 + 0.3 * 154 = 208.8$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин . $M2 = ML * TV2 + 1.3 * ML * TV2N + MXX * TXM = 0.459 * 10 + 1.3 * 0.459 * 10 + 0.3 * 10 = 13.56$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8) . $M = A * M1 * NK * DN / 10^6 = 1 * 208.8 * 1 * 22 / 10^6 = 0.00459$

Максимальный разовый выброс ЗВ. г/с

$$G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 13.56 * 1 / 30 / 60 = 0.00753$$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин на хол. ходу. г/мин. (табл. 4.2 [2]) . MXX = 0.48

Пробеговый выброс машин при движении. г/мин. (табл. 4.6 [2]) . ML = 2.47

Выброс 1 машины при работе на территории. г . M1 = ML * TV1 + 1.3 * ML * TV1N + MXX * TXS = 2.47 * 154 + 1.3 * 2.47

$$* 154 + 0.48 * 154 = 948.8$$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории. г за 30 мин . M2 = ML * TV2 + 1.3 * ML * TV2N + MXX * TXM = 2.47 * 10 + 1.3 * 2.47 * 10 + 0.48 * 10 = 61.6

Валовый выброс ЗВ. т/год (4.8) . M = A * M1 * NK * DN / 10 ^ 6 = 1 * 948.8 * 1 * 22 / 10 ^ 6 = 0.02087

Максимальный разовый выброс ЗВ. г/с

$$G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 61.6 * 1 / 30 / 60 = 0.0342$$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

$$\text{Валовый выброс. т/год . } \underline{M}_\text{ } = 0.8 * M = 0.8 * 0.02087 = 0.0167$$

$$\text{Максимальный разовый выброс.г/с . } GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.0342 = 0.02736$$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

$$\text{Валовый выброс. т/год . } \underline{M}_\text{ } = 0.13 * M = 0.13 * 0.02087 = 0.002713$$

$$\text{Максимальный разовый выброс.г/с . } GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.0342 = 0.00445$$

Примесь: 0328 Углерод (583)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу. г/мин. (табл. 4.2 [2]) . MXX = 0.06

Пробеговый выброс машин при движении. г/мин. (табл. 4.6 [2]) . ML = 0.41

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговый выброс машин при движении. г/мин . ML = 0.9 * ML = 0.9 * 0.41 = 0.369

Выброс 1 машины при работе на территории. г . M1 = ML * TV1 + 1.3 * ML * TV1N + MXX * TXS = 0.369 * 154 + 1.3 *

$$0.369 * 154 + 0.06 * 154 = 139.9$$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории. г за 30 мин . M2 = ML * TV2 + 1.3 * ML * TV2N + MXX * TXM = 0.369 * 10 + 1.3 * 0.369 * 10 + 0.06 * 10 = 9.09

Валовый выброс ЗВ. т/год (4.8) . M = A * M1 * NK * DN / 10 ^ 6 = 1 * 139.9 * 1 * 22 / 10 ^ 6 = 0.00308

Максимальный разовый выброс ЗВ. г/с

$$G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 9.09 * 1 / 30 / 60 = 0.00505$$

Примесь: 0330 Сера диоксид (516)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу. г/мин. (табл. 4.2 [2]) . MXX = 0.097

Пробеговый выброс машин при движении. г/мин. (табл. 4.6 [2]) . ML = 0.23

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговый выброс машин при движении. г/мин . ML = 0.9 * ML = 0.9 * 0.23 = 0.207

Выброс 1 машины при работе на территории. г . M1 = ML * TV1 + 1.3 * ML * TV1N + MXX * TXS = 0.207 * 154 + 1.3 * 0.207 * 154 + 0.097 * 154 = 88.3

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории. г за 30 мин . M2 = ML * TV2 + 1.3 * ML * TV2N + MXX * TXM = 0.207 * 10 + 1.3 * 0.207 * 10 + 0.097 * 10 = 5.73

Валовый выброс ЗВ. т/год (4.8) . M = A * M1 * NK * DN / 10 ^ 6 = 1 * 88.3 * 1 * 22 / 10 ^ 6 = 0.001943

Максимальный разовый выброс ЗВ. г/с

$$G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 5.73 * 1 / 30 / 60 = 0.003183$$

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период (t>5 и t<5)

Тип машины: Трактор (Г). N ДВС = 61 - 100 кВт

Dn.

сут

Nk.

шт

A Nk1

шт.

Tv1.

мин

Tv1n.

мин

Txs.

мин
Tv2.
мин
Tv2п.
мин
Txm.
мин
22 1 1.00 1 154 154 154 10 10 10
ЗВ Мхх.
г/мин
Мl.
г/мин
г/с т/год
0337 2.4 1.413 0.0314 0.01914
2732 0.3 0.459 0.00753 0.00459
0301 0.48 2.47 0.02736 0.0167
0304 0.48 2.47 0.00445 0.002713
0328 0.06 0.369 0.00505 0.00308
0330 0.097 0.207 0.00318 0.001943
ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ
Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год
0301 Азота (IV) диоксид (4) 0.02736 0.0167
0304 Азот (II) оксид (6) 0.00445 0.002713
0328 Углерод (583) 0.00505 0.00308
0330 Сера диоксид (516) 0.003183 0.001943
0337 Углерод оксид (584) 0.0314 0.01914
2732 Керосин (654*) 0.00753 0.00459
Максимальные разовые выбросы достигнуты в переходный период

Бульдозеры. 96 кВт (130 л.с.)

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3)
Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли
(раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Расчетный период: Переходный период ($t > -5$ и $t < 5$)

Температура воздуха за расчетный период, град. С . $T = 0$

Тип машины: Трактор (Г). N ДВС = 61 - 100 кВт

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С . $T = 0$

Количество рабочих дней в периоде . $DN = 5$

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт. . $NK = 1$

Коэффициент выпуска (выезда) . $A = 1$

Наибольшее количество дорожных машин, работающих на территории в течении 30 мин.шт . $NK1 = 1$

Суммарное время движения без нагрузки 1 машины в день, мин . $TV1 = 129$

Суммарное время движения 1 машины с нагрузкой в день, мин . $TV1N = 129$

Суммарное время работы 1 машины на хол. ходу, мин . $TXS = 129$

Макс время движения без нагрузки 1 машины за 30 мин . мин . $TV2 = 10$

Макс время движения с нагрузкой 1 машины за 30 мин . мин . $TV2N = 10$

Макс.время работы машин на хол. ходу за 30 мин. мин . $TXM = 10$

Примесь: 0337 Углерод оксид (584)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин. (табл. 4.2 [2]) . $MXX = 2.4$

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин. (табл. 4.6 [2]) . $ML = 1.57$

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин . $ML = 0.9 * ML = 0.9 * 1.57 = 1.413$

Выброс 1 машины при работе на территории, г . $M1 = ML * TV1 + 1.3 * ML * TV1N + MXX * TXS = 1.413 * 129 + 1.3 *$

$1.413 * 129 + 2.4 * 129 = 728.8$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин . $M2 = ML * TV2 + 1.3 * ML * TV2N + MXX * TXM = 1.413 * 10 + 1.3 * 1.413 * 10 + 2.4 * 10 = 56.5$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8) . $M = A * M1 * NK * DN / 10^6 = 1 * 728.8 * 1 * 5 / 10^6 = 0.003644$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 56.5 * 1 / 30 / 60 = 0.0314$

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин. (табл. 4.2 [2]) . $MXX = 0.3$

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин. (табл. 4.6 [2]) . $ML = 0.51$

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин . $ML = 0.9 * ML = 0.9 * 0.51 = 0.459$

Выброс 1 машины при работе на территории, г . $M1 = ML * TV1 + 1.3 * ML * TV1N + MXX * TXS = 0.459 * 129 + 1.3 *$

$0.459 * 129 + 0.3 * 129 = 174.9$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин . $M2 = ML * TV2 + 1.3 * ML * TV2N + MXX * TXM = 0.459 * 10 + 1.3 * 0.459 * 10 + 0.3 * 10 = 13.56$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8) . $M = A * M1 * NK * DN / 10^6 = 1 * 174.9 * 1 * 5 / 10^6 = 0.000875$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 13.56 * 1 / 30 / 60 = 0.00753$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин. (табл. 4.2 [2]) . $MXX = 0.48$

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин. (табл. 4.6 [2]) . $ML = 2.47$

Выброс 1 машины при работе на территории, г . $M1 = ML * TV1 + 1.3 * ML * TV1N + MXX * TXS = 2.47 * 129 + 1.3 *$

$* 2.47$

$* 129 + 0.48 * 129 = 794.8$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин . $M2 = ML * TV2 + 1.3 * ML * TV2N + MXX * TXM = 2.47 * 10 + 1.3 * 2.47 * 10 + 0.48 * 10 = 61.6$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8) . $M = A * M1 * NK * DN / 10^6 = 1 * 794.8 * 1 * 5 / 10^6 = 0.003974$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 61.6 * 1 / 30 / 60 = 0.0342$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс, т/год . $M_1 = 0.8 * M = 0.8 * 0.003974 = 0.00318$

Максимальный разовый выброс, г/с . $GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.0342 = 0.02736$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс, т/год . $M_1 = 0.13 * M = 0.13 * 0.003974 = 0.000517$

Максимальный разовый выброс, г/с . $GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.0342 = 0.00445$

Примесь: 0328 Углерод (583)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин. (табл. 4.2 [2]) . $MXX = 0.06$

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин. (табл. 4.6 [2]) . $ML = 0.41$

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин . $ML = 0.9 * ML = 0.9 * 0.41 = 0.369$

Выброс 1 машины при работе на территории, г . $M1 = ML * TV1 + 1.3 * ML * TV1N + MXX * TXS = 0.369 * 129 + 1.3 *$

$0.369 * 129 + 0.06 * 129 = 117.2$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин . $M2 = ML * TV2 + 1.3 * ML * TV2N + MXX * TXM = 0.369 * 10 + 1.3 * 0.369 * 10 + 0.06 * 10 = 9.09$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8) . $M = A * M1 * NK * DN / 10^6 = 1 * 117.2 * 1 * 5 / 10^6 = 0.000586$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 9.09 * 1 / 30 / 60 = 0.00505$

Примесь: 0330 Сера диоксид (516)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин. (табл. 4.2 [2]) . $MXX = 0.097$

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин. (табл. 4.6 [2]) . $ML = 0.23$

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин . $ML = 0.9 * ML = 0.9 * 0.23 = 0.207$

Выброс 1 машины при работе на территории, г . $M1 = ML * TV1 + 1.3 * ML * TV1N + MXX * TXS = 0.207 * 129 + 1.3 *$

$0.207 * 129 + 0.097 * 129 = 73.9$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин . $M2 = ML * TV2 + 1.3 * ML * TV2N + MXX * TXM = 0.207 * 10 + 1.3 * 0.207 * 10 + 0.097 * 10 = 5.73$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8) . $M = A * M1 * NK * DN / 10^6 = 1 * 73.9 * 1 * 5 / 10^6 = 0.0003695$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 5.73 * 1 / 30 / 60 = 0.003183$

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период ($t > -5$ и $t < 5$)

Тип машины: Трактор (Г). N ДВС = 61 - 100 кВт

Dn.

сут

Nk.

шт

A Nk1

шт.

Tv1.

мин

Tv1n.

мин

Txs.

мин

Tv2.

мин

Tv2n.

мин

Txm.

мин

5 1 1.00 1 129 129 129 10 10 10

ЗВ Mxx.

г/мин

ML.

г/мин

г/с т/год

0337 2.4 1.413 0.0314 0.003644

2732 0.3 0.459 0.00753 0.000875

0301 0.48 2.47 0.02736 0.00318

0304 0.48 2.47 0.00445 0.000517

0328 0.06 0.369 0.00505 0.000586

0330 0.097 0.207 0.00318 0.0003695

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год

0301 Азота (IV) диоксид (4) 0.02736 0.00318

0304 Азот (II) оксид (6) 0.00445 0.000517

0328 Углерод (583) 0.00505 0.000586

0330 Сера диоксид (516) 0.003183 0.0003695

0337 Углерод оксид (584) 0.0314 0.003644

2732 Керосин (654*) 0.00753 0.000875

Максимальные разовые выбросы достигнуты в переходный период

Сваебойный агрегат

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3)

Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли

(раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-

п
РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Расчетный период: Переходный период ($t > -5$ и $t < 5$)

Температура воздуха за расчетный период, град. С . $T = 0$

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн. . $DN = 134$

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин . $NK1 = 1$

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. . $NK = 1$

Коэффициент выпуска (выезда) . $A = 1$

Экологический контроль не проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день . $L1N = 160$

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день . $TXS = 160$

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км . $L2N = 10$

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин . $TXM = 10$

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км . $L1 = 160$

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км . $L2 = 10$

Примесь: 0337 Углерод оксид (584)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км. (табл.3.8) . $ML = 6.66$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин.

(табл.3.9) . $MXX = 2.9$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г . $M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 6.66 * 160$

$+ 1.3 * 6.66 * 160 + 2.9 * 160 = 2914.9$

Валовый выброс ЗВ, т/год . $M = A * M1 * NK * DN * 10^{(-6)} = 1 * 2914.9 * 1 * 134 * 10^{(-6)} = 0.3906$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин . $M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM$

$= 6.66 * 10 + 1.3 * 6.66 * 10 + 2.9 * 10 = 182.2$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с . $G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 182.2 * 1 / 30 / 60 = 0.1012$

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км. (табл.3.8) . $ML = 1.08$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин.

(табл.3.9) . $MXX = 0.45$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г . $M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 1.08 * 160$

$+ 1.3 * 1.08 * 160 + 0.45 * 160 = 469.4$

Валовый выброс ЗВ, т/год . $M = A * M1 * NK * DN * 10^{(-6)} = 1 * 469.4 * 1 * 134 * 10^{(-6)} = 0.0629$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин . $M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM$

$= 1.08 * 10 + 1.3 * 1.08 * 10 + 0.45 * 10 = 29.34$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с . $G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 29.34 * 1 / 30 / 60 = 0.0163$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км. (табл.3.8) . $ML = 4$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин.

(табл.3.9) . $MXX = 1$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г . $M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 4 * 160$

$+ 1.3 * 4 * 160 + 1 * 160 = 1632$

Валовый выброс ЗВ, т/год . $M = A * M1 * NK * DN * 10^{(-6)} = 1 * 1632 * 1 * 134 * 10^{(-6)} = 0.2187$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин . $M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM$

$= 4 * 10 + 1.3 * 4 * 10 + 1 * 10 = 102$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с . $G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 102 * 1 / 30 / 60 = 0.0567$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс. т/год . $M_1 = 0.8 * M = 0.8 * 0.2187 = 0.175$
 Максимальный разовый выброс.г/с . $GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.0567 = 0.0454$
 Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)
 Валовый выброс. т/год . $M_1 = 0.13 * M = 0.13 * 0.2187 = 0.02843$
 Максимальный разовый выброс.г/с . $GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.0567 = 0.00737$
 Примесь: 0328 Углерод (583)
 Пробеговые выбросы ЗВ. г/км. (табл.3.8) . $ML = 0.36$
 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу. г/мин.
 (табл.3.9) . $MXX = 0.04$
 Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории.г . $M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.36 * 160 + 1.3 * 0.36 * 160 + 0.04 * 160 = 138.9$
 Валовый выброс ЗВ. т/год . $M = A * M1 * NK * DN * 10^{(-6)} = 1 * 138.9 * 1 * 134 * 10^{(-6)} = 0.0186$
 Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем. г за 30 мин . $M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.36 * 10 + 1.3 * 0.36 * 10 + 0.04 * 10 = 8.68$
 Максимальный разовый выброс ЗВ. г/с . $G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 8.68 * 1 / 30 / 60 = 0.00482$
 Примесь: 0330 Сера диоксид (516)
 Пробеговые выбросы ЗВ. г/км. (табл.3.8) . $ML = 0.603$
 219
 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу. г/мин.
 (табл.3.9) . $MXX = 0.1$
 Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории.г . $M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.603 * 160 + 1.3 * 0.603 * 160 + 0.1 * 160 = 237.9$
 Валовый выброс ЗВ. т/год . $M = A * M1 * NK * DN * 10^{(-6)} = 1 * 237.9 * 1 * 134 * 10^{(-6)} = 0.0319$
 Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем. г за 30 мин . $M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.603 * 10 + 1.3 * 0.603 * 10 + 0.1 * 10 = 14.87$
 Максимальный разовый выброс ЗВ. г/с . $G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 14.87 * 1 / 30 / 60 = 0.00826$
 ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период ($t > -5$ и $t < 5$)
 Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)
 Dn.
 сут
 Nk.
 шт
 A Nk1
 шт.
 L1.
 км
 L1n.
 км
 Txs.
 мин
 L2.
 км
 L2n.
 км
 Txm.
 мин
 134 1 1.00 1 160 160 10 10 10
 ЗВ Mxx.
 г/мин
 Ml.
 г/км
 г/с т/год
 0337 2.9 6.66 0.1012 0.3906
 2732 0.45 1.08 0.0163 0.0629
 0301 1 4 0.0454 0.175
 0304 1 4 0.00737 0.02843
 0328 0.04 0.36 0.00482 0.0186

0330 0.1 0.603 0.00826 0.0319

Источник загрязнения N 6010.

Источник выделения N 001.Дизель-молоты. 1.8 т

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение №14 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Временные рекомендации по расчету выбросов

от стационарных дизельных установок. Л.. 1988

Максимальный расход диз. топлива установкой. кг/час . BS = 7.4593

Годовой расход дизельного топлива. т/год . BG = 2.366625

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Оценочное значение среднециклового выброса. г/кг топлива (табл.4) . E = 30

Максимальный разовый выброс. г/с . $G = BS * E / 3600 = 7.4593 * 30 / 3600 = 0.0622$

Валовый выброс. т/год . $M = BG * E / 10^3 = 2.366625 * 30 / 10^3 = 0.071$

Примесь: 1325 Формальдегид (609)

Оценочное значение среднециклового выброса. г/кг топлива (табл.4) . E = 1.2

Максимальный разовый выброс. г/с . $G = BS * E / 3600 = 7.4593 * 1.2 / 3600 = 0.002486$

Валовый выброс. т/год . $M = BG * E / 10^3 = 2.366625 * 1.2 / 10^3 = 0.00284$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Оценочное значение среднециклового выброса. г/кг топлива (табл.4) . E = 39

Максимальный разовый выброс. г/с . $G = BS * E / 3600 = 7.4593 * 39 / 3600 = 0.0808$

Валовый выброс. т/год . $M = BG * E / 10^3 = 2.366625 * 39 / 10^3 = 0.0923$

Примесь: 0330 Сера диоксид (516)

Оценочное значение среднециклового выброса. г/кг топлива (табл.4) . E = 10

Максимальный разовый выброс. г/с . $G = BS * E / 3600 = 7.4593 * 10 / 3600 = 0.0207$

Валовый выброс. т/год . $M = BG * E / 10^3 = 2.366625 * 10 / 10^3 = 0.02367$

Примесь: 0337 Углерод оксид (584)

Оценочное значение среднециклового выброса. г/кг топлива (табл.4) . E = 25

Максимальный разовый выброс. г/с . $G = BS * E / 3600 = 7.4593 * 25 / 3600 = 0.0518$

Валовый выброс. т/год . $M = BG * E / 10^3 = 2.366625 * 25 / 10^3 = 0.0592$

Примесь: 2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C);

Растворитель РПК-265П)

(10)

Оценочное значение среднециклового выброса. г/кг топлива (табл.4) . E = 12

Максимальный разовый выброс. г/с . $G = BS * E / 3600 = 7.4593 * 12 / 3600 = 0.02486$

Валовый выброс. т/год . $M = BG * E / 10^3 = 2.366625 * 12 / 10^3 = 0.0284$

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (474)

Оценочное значение среднециклового выброса. г/кг топлива (табл.4) . E = 1.2

Максимальный разовый выброс. г/с . $G = BS * E / 3600 = 7.4593 * 1.2 / 3600 = 0.002486$

Валовый выброс. т/год . $M = BG * E / 10^3 = 2.366625 * 1.2 / 10^3 = 0.00284$

Примесь: 0328 Углерод (583)

Оценочное значение среднециклового выброса. г/кг топлива (табл.4) . E = 5

Максимальный разовый выброс. г/с . $G = BS * E / 3600 = 7.4593 * 5 / 3600 = 0.01036$

Валовый выброс. т/год . $M = BG * E / 10^3 = 2.366625 * 5 / 10^3 = 0.01183$

Код Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0301 Азота (IV) диоксид (4)	0.0622	0.071
0304 Азот (II) оксид (6)	0.0808	0.0923
0328 Углерод (583)	0.01036	0.01183
0330 Сера диоксид (516)	0.0207	0.02367
0337 Углерод оксид (584)	0.0518	0.0592
1301 Проп-2-ен-1-аль (474)	0.002486	0.00284
1325 Формальдегид (609)	0.002486	0.00284
2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/		
(Углеводороды предельные C12-C19		
(в пересчете на C); Растворитель		
РПК-265П) (10)	0.02486	0.0284

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

Код Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0301 Азота (IV) диоксид (4)	0.0454	0.175
0304 Азот (II) оксид (6)	0.00737	0.02843
0328 Углерод (583)	0.00482	0.0186
0330 Сера диоксид (516)	0.00826	0.0319
0337 Углерод оксид (584)	0.1012	0.3906
2732 Керосин (654*)	0.0163	0.0629

Максимальные разовые выбросы достигнуты в переходный период___/02

перевозка грунта

Пыление от автотранспорта

Расчет выбросов пыли от движения транспортных средств по площадке производится на основании положений Приложения №13 к приказу Министра охраны окружающей среды республики Казахстан от 18.04.2008 г. № 100-п «Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников»

Общее валовое выделение пыли от автотранспорта в пределах площадки определяется по формуле:

$$M = (C1 \times C2 \times C3 \times N \times L \times g_1) / 3600 + (C4 \times C5 \times C6 \times g_2 \times F \times n), \text{ г/с. где}$$

- C1 – коэф., учитывающий среднюю грузоподъемность единицы автотранспорта. табл.5.7.
- При средней грузоподъемности =10.0 т. C1=1;
- C2 – коэф., учитывающий среднюю скорость передвижения транспорта в карьере. табл.5.8. При средней скорости 10.0 км/час C2=1.0;
- C3 – коэф., учитывающий состояние дорог. табл.5.9. для дорог с щебеночным покрытием и постоянным увлажнением C3=0.4*0.7;
- C4 – коэф., учитывающий профиль поверхности материала на платформе. принимается равным 1.45.
- C5 – коэф., учитывающий скорость обдува материала. табл.5.10. для скорости обдува 5 м/с C5=1.2;
- C6 – коэф., учитывающий влажность материала. равный C6=P4=0.01;
- N – число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час. N=4.
- L – средняя протяженность одной ходки в пределах площадки. Z=0.1км;
- g₁ – пылевыведение в атмосферу на 1 км пробега при C1=C2=C3=1. g₁=1450 г/км;
- g₂ – пылевыведение с единицы фактической поверхности материала на платформе. г/м²с. для песка g₂=0.002 г/м²с [17].
- F – средняя площадь платформы. F=12 м².
- n – число автомашин. работающих . n=2

(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 10-20% (шамот, цемент, пыль цементного производства – глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем) /503/

Максимально-разовый выброс пыли:

$$M = (1 \times 1.0 \times 4 \times 0.1 \times 0.7 \times 1450) / 3600 + (1.45 \times 1.2 \times 0.01 \times 0.002 \times 12 \times 2) = 0.113 + 0.0008352 = 0.1138352 \text{ г/с}$$

Валовый выброс пыли:

$$V = q \times t \times 10^{-6} \text{ т/год.}$$

где t – продолжительность выброса.

$$V = 0.1138352 \text{ г/с} \times 30 \text{ дн} \times 8 \text{ ч/дн} \times 3600 \text{ с/ч} \times 10^{-6} = 0.098353 \text{ т/год}$$

Источник загрязнения N 6003.

Источник выделения N 6003 02. сварка

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана. 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO₂. **KNO₂ = 0.8**

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO. **KNO = 0.13**

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/45

Расход сварочных материалов. кг/год. **B = 0.022**

Фактический максимальный расход сварочных материалов.
с учетом дискретности работы оборудования. кг/час. $B_{MAX} = 0.154$

Удельное выделение сварочного аэрозоля.
г/кг расходуемого материала (табл. 1. 3). $GIS = 16.31$
в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид. Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ.
г/кг расходуемого материала (табл. 1. 3). $GIS = 10.69$
Валовый выброс. т/год (5.1). $_M_ = GIS \cdot B / 10^6 = 10.69 \cdot 0.022 / 10^6 = 0.000000235$
Максимальный из разовых выброс. г/с (5.2). $_G_ = GIS \cdot B_{MAX} / 3600 = 10.69 \cdot 0.154 / 3600 = 0.000457$

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ.
г/кг расходуемого материала (табл. 1. 3). $GIS = 0.92$
Валовый выброс. т/год (5.1). $_M_ = GIS \cdot B / 10^6 = 0.92 \cdot 0.022 / 10^6 = 0.0000000202$
Максимальный из разовых выброс. г/с (5.2). $_G_ = GIS \cdot B_{MAX} / 3600 = 0.92 \cdot 0.154 / 3600 = 0.00003936$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ.
г/кг расходуемого материала (табл. 1. 3). $GIS = 1.4$
Валовый выброс. т/год (5.1). $_M_ = GIS \cdot B / 10^6 = 1.4 \cdot 0.022 / 10^6 = 0.0000000308$
Максимальный из разовых выброс. г/с (5.2). $_G_ = GIS \cdot B_{MAX} / 3600 = 1.4 \cdot 0.154 / 3600 = 0.0000599$

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ.
г/кг расходуемого материала (табл. 1. 3). $GIS = 3.3$
Валовый выброс. т/год (5.1). $_M_ = GIS \cdot B / 10^6 = 3.3 \cdot 0.022 / 10^6 = 0.0000000726$
Максимальный из разовых выброс. г/с (5.2). $_G_ = GIS \cdot B_{MAX} / 3600 = 3.3 \cdot 0.154 / 3600 = 0.0001412$

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ.
г/кг расходуемого материала (табл. 1. 3). $GIS = 0.75$
Валовый выброс. т/год (5.1). $_M_ = GIS \cdot B / 10^6 = 0.75 \cdot 0.022 / 10^6 = 0.0000000165$
Максимальный из разовых выброс. г/с (5.2). $_G_ = GIS \cdot B_{MAX} / 3600 = 0.75 \cdot 0.154 / 3600 = 0.0000321$

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ.

г/кг расходуемого материала (табл. 1. 3). $GIS = 1.5$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс. т/год (5.1). $_M_ = KNO2 \cdot GIS \cdot B / 10^6 = 0.8 \cdot 1.5 \cdot 0.022 / 10^6 = 0.0000000264$

Максимальный из разовых выброс. г/с (5.2). $_G_ = KNO2 \cdot GIS \cdot BMAX / 3600 = 0.8 \cdot 1.5 \cdot 0.154 / 3600 = 0.0000513$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс. т/год (5.1). $_M_ = KNO \cdot GIS \cdot B / 10^6 = 0.13 \cdot 1.5 \cdot 0.022 / 10^6 = 0.0000000043$

Максимальный из разовых выброс. г/с (5.2). $_G_ = KNO \cdot GIS \cdot BMAX / 3600 = 0.13 \cdot 1.5 \cdot 0.154 / 3600 = 0.00000834$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода. Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ.

г/кг расходуемого материала (табл. 1. 3). $GIS = 13.3$

Валовый выброс. т/год (5.1). $_M_ = GIS \cdot B / 10^6 = 13.3 \cdot 0.022 / 10^6 = 0.0000002926$

Максимальный из разовых выброс. г/с (5.2). $_G_ = GIS \cdot BMAX / 3600 = 13.3 \cdot 0.154 / 3600 = 0.000569$

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0123	Железо (II. III) оксиды (диЖелезо триоксид. Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	0.0004570	0.000000235
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0.00003936	0.00000002024
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0000513	0.0000000264
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00000834	0.00000000429
0337	Углерод оксид (Окись углерода. Угарный газ) (584)	0.0005690	0.0000002926
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000321	0.0000000165
0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид. кальция фторид. натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.0001412	0.0000000726
2908	Пыль неорганическая. содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот. цемент. пыль цементного производства - глина. глинистый сланец. доменный шлак. песок. клинкер. зола. кремнезем. зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0000599	0.0000000308

/02

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана. 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO₂. **KNO₂ = 0.8**

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO. **KNO = 0.13**

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): АНО-6

Расход сварочных материалов. кг/год. **B = 3067.421**

Фактический максимальный расход сварочных материалов.

с учетом дискретности работы оборудования. кг/час. **BMAX = 12.68**

Удельное выделение сварочного аэрозоля.

г/кг расходуемого материала (табл. 1. 3). **GIS = 16.7**

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид. Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ.

г/кг расходуемого материала (табл. 1. 3). **GIS = 14.97**

Валовый выброс. т/год (5.1). **$_M_ = GIS \cdot B / 10^6 = 14.97 \cdot 3067.421 / 10^6 = 0.0459$**

Максимальный из разовых выброс. г/с (5.2). **$_G_ = GIS \cdot BMAX / 3600 = 14.97 \cdot 12.68 / 3600 = 0.0527$**

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ.

г/кг расходуемого материала (табл. 1. 3). **GIS = 1.73**

Валовый выброс. т/год (5.1). **$_M_ = GIS \cdot B / 10^6 = 1.73 \cdot 3067.421 / 10^6 = 0.00531$**

Максимальный из разовых выброс. г/с (5.2). **$_G_ = GIS \cdot BMAX / 3600 = 1.73 \cdot 12.68 / 3600 = 0.00609$**

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид. Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	0.0527000	0.0459000
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0.0060900	0.0053100

/03

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана. 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO₂. **KNO₂ = 0.8**

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO. **KNO = 0.13**

РАСЧЕТ выбросов ЗВ при дуговой наплавке с газопламенным напылением

Вид технологического процесса: Сталь-45

Используемый материал: Пружинная проволока II кл.(1.6) ГОСТ 9389-75

Расход сварочных материалов. кг/год. **B = 6.9605**

Фактический максимальный расход сварочных материалов.

с учетом дискретности работы оборудования. кг/час. **$B_{MAX} = 2.2$**
 Состав газовой среды: Пропан-бутановая смесь + кислород
 Сила тока (J). А. 150
 Напряжение (U). В. 24

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ.
 г/кг расходуемого материала (табл. 2). $G_{is} = 0.64$
 Валовый выброс. т/год (5.1). $_M_ = G_{is} \cdot B / 10^6 = 0.64 \cdot 6.9605 / 10^6 = 0.000004455$
 Максимальный из разовых выброс. г/с (5.2). $_G_ = G_{is} \cdot B_{MAX} / 3600 = 0.64 \cdot 2.2 / 3600 = 0.000391$

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид. Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ.
 г/кг расходуемого материала (табл. 2). $G_{is} = 24.05$
 Валовый выброс. т/год (5.1). $_M_ = G_{is} \cdot B / 10^6 = 24.05 \cdot 6.9605 / 10^6 = 0.0001674$
 Максимальный из разовых выброс. г/с (5.2). $_G_ = G_{is} \cdot B_{MAX} / 3600 = 24.05 \cdot 2.2 / 3600 = 0.0147$

Примесь: 0164 Никель оксид /в пересчете на никель/ (420)

Удельное выделение загрязняющих веществ.
 г/кг расходуемого материала (табл. 2). $G_{is} = 0.01$
 Валовый выброс. т/год (5.1). $_M_ = G_{is} \cdot B / 10^6 = 0.01 \cdot 6.9605 / 10^6 = 0.0000000696$
 Максимальный из разовых выброс. г/с (5.2). $_G_ = G_{is} \cdot B_{MAX} / 3600 = 0.01 \cdot 2.2 / 3600 = 0.00000611$

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид. Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	0.0147000	0.0001674
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0.0003910	0.000004455
0164	Никель оксид /в пересчете на никель/ (420)	0.00000611	0.0000000696

/04

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана. 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO₂. **$K_{NO2} = 0.8$**

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO. **$K_{NO} = 0.13$**

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси

Расход сварочных материалов. кг/год. **$B = 614.3347$**

Фактический максимальный расход сварочных материалов.

с учетом дискретности работы оборудования. кг/час. **$B_{MAX} = 5.699$**

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ.

г/кг расходуемого материала (табл. 1. 3). $GIS = 15$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс. т/год (5.1). $_M_ = KNO_2 \cdot GIS \cdot B / 10^6 = 0.8 \cdot 15 \cdot 614.3347 / 10^6 = 0.00737$

Максимальный из разовых выброс. г/с (5.2). $_G_ = KNO_2 \cdot GIS \cdot BMAX / 3600 = 0.8 \cdot 15 \cdot 5.699 / 3600 = 0.019$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс. т/год (5.1). $_M_ = KNO \cdot GIS \cdot B / 10^6 = 0.13 \cdot 15 \cdot 614.3347 / 10^6 = 0.001198$

Максимальный из разовых выброс. г/с (5.2). $_G_ = KNO \cdot GIS \cdot BMAX / 3600 = 0.13 \cdot 15 \cdot 5.699 / 3600 = 0.00309$

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0190000	0.0073700
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0030900	0.0011980

/05

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 4.10. Медницкие работы) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕДНИЦКИХ РАБОТ

Вид выполняемых работ: Пайка паяльниками с косвенным нагревом

Марка применяемого материала: Оловянно-свинцовые припои (безсурьмянистые) ПОС-30. 40. 60. 70

"Чистое" время работы оборудования. час/год. $T = 120$

Количество израсходованного припоя за год. кг. $M = 5.99889417$

Примесь: 0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)

Удельное выделение ЗВ. г/кг (табл.4.8). $Q = 0.51$

Валовый выброс. т/год (4.28). $_M_ = Q \cdot M \cdot 10^{-6} = 0.51 \cdot 5.99889417 \cdot 10^{-6} = 0.00000306$

Максимальный разовый выброс ЗВ. г/с (4.31). $_G_ = (_M_ \cdot 10^6) / (T \cdot 3600) = (0.00000306 \cdot 10^6) / (120 \cdot 3600) = 0.00000708$

Примесь: 0168 Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446)

Удельное выделение ЗВ. г/кг (табл.4.8). $Q = 0.28$

Валовый выброс. т/год (4.28). $_M_ = Q \cdot M \cdot 10^{-6} = 0.28 \cdot 5.99889417 \cdot 10^{-6} = 0.00000168$

Максимальный разовый выброс ЗВ. г/с (4.31). $G = (M \cdot 10^6) / (T \cdot 3600) = (0.00000168 \cdot 10^6) / (120 \cdot 3600) = 0.00000389$

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0168	Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446)	0.00000389	0.00000168
0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.00000708	0.00000306

Источник загрязнения N 6004.

Источник выделения N 6004 01. полиэти труб

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при работе с пластмассовыми материалами
Приложение №7 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. Сборник "Нормативные показатели удельных выбросов вредных веществ в атмосферу от основных видов технологического оборудования отрасли". Харьков. 1991г.
3. "Удельные показатели образования вредных веществ от основных видов технологического оборудования...". М. 2006 г.

Вид работ: Сварка ПВХ

Количество проведенных сварок стыков. шт./год. $N = 95$

"Чистое" время работы. час/год. $T = 30$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода. Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющего вещества. г/на 1 сварку (табл.12). $Q = 0.009$

Валовый выброс ЗВ. т/год (3). $M = Q \cdot N / 10^6 = 0.009 \cdot 95 / 10^6 = 0.000000855$

Максимальный разовый выброс ЗВ. г/с (4). $G = M \cdot 10^6 / (T \cdot 3600) = 0.000000855 \cdot 10^6 / (30 \cdot 3600) = 0.00000792$

Примесь: 0827 Хлорэтилен (Винилхлорид. Этиленхлорид) (646)

Удельное выделение загрязняющего вещества. г/на 1 сварку (табл.12). $Q = 0.0039$

Валовый выброс ЗВ. т/год (3). $M = Q \cdot N / 10^6 = 0.0039 \cdot 95 / 10^6 = 0.0000003705$

Максимальный разовый выброс ЗВ. г/с (4). $G = M \cdot 10^6 / (T \cdot 3600) = 0.0000003705 \cdot 10^6 / (30 \cdot 3600) = 0.00000343$

Итого выбросы:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0337	Углерод оксид (Окись углерода. Угарный газ) (584)	0.00000792	0.000000855
0827	Хлорэтилен (Винилхлорид. Этиленхлорид) (646)	0.00000343	0.0000003705

Источник загрязнения N 6006.

Источник выделения N 6006 01. Покрасочные работы

Источник загрязнения N 6006.

Источник выделения N 6006 01. р4

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана. 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ. тонн. MS = 0.144617

Максимальный часовой расход ЛКМ. с учетом дискретности работы оборудования. кг. MS1 = 2.2

Марка ЛКМ: Растворитель Р-4

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2). %. F2 = 100

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2). %. FPI = 26

Доля растворителя. при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3). %. DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4). т/год. $_M_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.144617 \cdot 100 \cdot 26 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0376$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6). г/с. $_G_ = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.2 \cdot 100 \cdot 26 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.159$

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2). %. FPI = 12

Доля растворителя. при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3). %. DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4). т/год. $_M_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.144617 \cdot 100 \cdot 12 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.01735$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6). г/с. $_G_ = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.2 \cdot 100 \cdot 12 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0733$

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2). %. FPI = 62

Доля растворителя. при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3). %. DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4). т/год. $_M_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.144617 \cdot 100 \cdot 62 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0897$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6). г/с. $_G_ = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.2 \cdot 100 \cdot 62 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.379$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0621	Метилбензол (349)	0.3790000	0.0897000
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.0733000	0.0173500
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.1590000	0.0376000

/02

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана. 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ. тонн. MS = 0.0214781

Максимальный часовой расход ЛКМ. с учетом дискретности работы оборудования. кг. MS1 = 3.21

Марка ЛКМ: Олифа

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2). %. $F_2 = 78$

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2). %. $F_{PI} = 13.17$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3). %. $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4). т/год. $\underline{M} = MS \cdot F_2 \cdot F_{PI} \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.0214781 \cdot 78 \cdot 13.17 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.002206$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6). г/с. $\underline{G} = MS_1 \cdot F_2 \cdot F_{PI} \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 3.21 \cdot 78 \cdot 13.17 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0916$

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2). %. $F_{PI} = 9.1$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3). %. $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4). т/год. $\underline{M} = MS \cdot F_2 \cdot F_{PI} \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.0214781 \cdot 78 \cdot 9.1 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.001525$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6). г/с. $\underline{G} = MS_1 \cdot F_2 \cdot F_{PI} \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 3.21 \cdot 78 \cdot 9.1 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0633$

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2). %. $F_{PI} = 11.07$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3). %. $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4). т/год. $\underline{M} = MS \cdot F_2 \cdot F_{PI} \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.0214781 \cdot 78 \cdot 11.07 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.001855$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6). г/с. $\underline{G} = MS_1 \cdot F_2 \cdot F_{PI} \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 3.21 \cdot 78 \cdot 11.07 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.077$

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2). %. $F_{PI} = 45.46$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3). %. $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4). т/год. $\underline{M} = MS \cdot F_2 \cdot F_{PI} \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.0214781 \cdot 78 \cdot 45.46 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.00762$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6). г/с. $\underline{G} = MS_1 \cdot F_2 \cdot F_{PI} \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 3.21 \cdot 78 \cdot 45.46 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.316$

Примесь: 1061 Этанол (Этиловый спирт) (667)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2). %. $F_{PI} = 14.1$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3). %. $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4). т/год. $\underline{M} = MS \cdot F_2 \cdot F_{PI} \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.0214781 \cdot 78 \cdot 14.1 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.00236$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6). г/с. $\underline{G} = MS_1 \cdot F_2 \cdot F_{PI} \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 3.21 \cdot 78 \cdot 14.1 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.098$

Примесь: 1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля. Этилцеллозольв) (1497*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2). %. FPI = 7.1

Доля растворителя. при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3). %. DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4). т/год. $_M_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.0214781 \cdot 78 \cdot 7.1 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.00119$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6). г/с. $_G_ = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 3.21 \cdot 78 \cdot 7.1 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0494$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.4190000	0.0111600
0621	Метилбензол (349)	0.3160000	0.0076200
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.0633000	0.0015250
1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.0980000	0.0023600
1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля. Этилцеллозольв) (1497*)	0.0494000	0.0011900
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.0770000	0.0018550
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.0916000	0.0022060
2902	Взвешенные частицы (116)	0.1418000	0.0037800

/03

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана. 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ. тонн. MS = 0.032687

Максимальный часовой расход ЛКМ. с учетом дискретности работы оборудования. кг. MS1 = 2.6

Марка ЛКМ: Эмаль ХВ-124

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2). %. F2 = 27

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2). %. FPI = 26

Доля растворителя. при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3). %. DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4). т/год. $_M_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.032687 \cdot 27 \cdot 26 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.002295$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6). г/с. $_G_ = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.6 \cdot 27 \cdot 26 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0507$

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2). %. FPI = 12

Доля растворителя. при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3). %. DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4). т/год. $_M_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.032687 \cdot 27 \cdot 12 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.00106$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6). г/с. $_G_ = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.6 \cdot 27 \cdot 12 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0234$

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2). %. FPI = 62

Доля растворителя. при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3). %. DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4). т/год. $_M_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.032687 \cdot 27 \cdot 62 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.00547$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6). г/с. $_G_ = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.6 \cdot 27 \cdot 62 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.121$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0621	Метилбензол (349)	0.1210000	0.0054700
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.0234000	0.0010600
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.0507000	0.0022950

/04

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана. 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ. тонн. MS = 0.00099

Максимальный часовой расход ЛКМ. с учетом дискретности работы оборудования. кг. MS1 = 2.56

Марка ЛКМ: Эмаль КО-811

Способ окраски: Кистью. валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2). %. F2 = 64.5

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2). %. FPI = 20

Доля растворителя. при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3). %. DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4). т/год. $_M_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.00099 \cdot 64.5 \cdot 20 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0001277$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6). г/с. $_G_ = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.56 \cdot 64.5 \cdot 20 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0917$

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2). %. FPI = 50

Доля растворителя. при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3). %. DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4). т/год. $_M_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.00099 \cdot 64.5 \cdot 50 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.000319$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6). г/с. $_G_ = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.56 \cdot 64.5 \cdot 50 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.2293$

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2). %. FPI = 20

Доля растворителя. при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3). %. DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4). т/год. $_M_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.00099 \cdot 64.5 \cdot 20 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0001277$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6). г/с. $_G_ = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.56 \cdot 64.5 \cdot 20 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0917$

Примесь: 1061 Этанол (Этиловый спирт) (667)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2). %. FPI = 10

Доля растворителя. при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3). %. DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4). т/год. $_M_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.00099 \cdot 64.5 \cdot 10 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0000639$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6). г/с. $_G_ = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.56 \cdot 64.5 \cdot 10 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0459$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0621	Метилбензол (349)	0.0917000	0.0001277
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.0917000	0.0001277
1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.0459000	0.0000639
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.2293000	0.0003190

/05

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана. 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ. тонн. MS = 0.0095

Максимальный часовой расход ЛКМ. с учетом дискретности работы оборудования. кг. MS1 = 2.45

Марка ЛКМ: Эмаль ЭП-140

Способ окраски: Кистью. валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2). %. F2 = 53.5

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2). %. FPI = 33.7

Доля растворителя. при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3). %. DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4). т/год. $_M_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.0095 \cdot 53.5 \cdot 33.7 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.001713$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6). г/с. $_G_ = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.45 \cdot 53.5 \cdot 33.7 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.1227$

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2). %. FPI = 32.78

Доля растворителя. при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3). %. DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4). т/год. $_M_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.0095 \cdot 53.5 \cdot 32.78 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.001666$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6). г/с. $_G_ = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.45 \cdot 53.5 \cdot 32.78 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.1194$

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2). %. FPI = 4.86

Доля растворителя. при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3). %. DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4). т/год. $_M_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.0095 \cdot 53.5 \cdot 4.86 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.000247$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6). г/с. $_G_ = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.45 \cdot 53.5 \cdot 4.86 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0177$

Примесь: 1119 2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля. Этилцеллозольв) (1497*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2). %. FPI = 28.66

Доля растворителя. при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3). %. DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4). т/год. $_M_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.0095 \cdot 53.5 \cdot 28.66 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.001457$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6). г/с. $_G_ = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.45 \cdot 53.5 \cdot 28.66 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.1044$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.1194000	0.0016660
0621	Метилбензол (349)	0.4220000	0.1454470
1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля. Этилцеллозольв) (1497*)	0.1044000	0.0014570
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.0817000	0.0281000
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.1770000	0.0626130

/06

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана. 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ. тонн. MS = 0.055448

Максимальный часовой расход ЛКМ. с учетом дискретности работы оборудования. кг. MS1 = 1.364

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115

Способ окраски: Кистью. валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2). %. F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2). %. FPI = 50

Доля растворителя. при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3). %. DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4). т/год. $_M_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.055448 \cdot 45 \cdot 50 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.01248$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6). г/с. $_G_ = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 1.364 \cdot 45 \cdot 50 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0853$

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2). %. FPI = 50

Доля растворителя. при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3). %. DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4). т/год. $_M_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.055448 \cdot 45 \cdot 50 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.01248$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6). г/с. $_G_ = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 1.364 \cdot 45 \cdot 50 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0853$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0853000	0.0124800
2752	Уайт-спирит (1294*)	0.0853000	0.0124800

/07

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана. 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ. тонн. $MS = 1.01528$

Максимальный часовой расход ЛКМ. с учетом дискретности работы оборудования. кг. $MS1 = 5.963$

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-1126

Способ окраски: Кистью. валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2). %. $F2 = 57$

Примесь: 2750 Сольвент нефтя (1149*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2). %. $FPI = 100$

Доля растворителя. при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3). %. $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4). т/год. $_M_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 1.01528 \cdot 57 \cdot 100 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.579$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6). г/с. $_G_ = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 5.963 \cdot 57 \cdot 100 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.944$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2750	Сольвент нефтя (1149*)	0.9440000	0.5790000

/08

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана. 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ. тонн. $MS = 0.045724$

Максимальный часовой расход ЛКМ. с учетом дискретности работы оборудования. кг. $MS1 = 2.136$

Марка ЛКМ: Эмаль МЛ-12

Способ окраски: Кистью. валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2). %. $F2 = 49.5$

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2). %. FPI = 20.78

Доля растворителя. при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3). %. DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4). т/год. $_M_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.045724 \cdot 49.5 \cdot 20.78 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0047$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6). г/с. $_G_ = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.136 \cdot 49.5 \cdot 20.78 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.061$

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2). %. FPI = 20.14

Доля растворителя. при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3). %. DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4). т/год. $_M_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.045724 \cdot 49.5 \cdot 20.14 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.00456$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6). г/с. $_G_ = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.136 \cdot 49.5 \cdot 20.14 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0592$

Примесь: 1119 2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля. Этилцеллозольв) (1497*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2). %. FPI = 1.4

Доля растворителя. при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3). %. DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4). т/год. $_M_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.045724 \cdot 49.5 \cdot 1.4 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.000317$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6). г/с. $_G_ = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.136 \cdot 49.5 \cdot 1.4 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.00411$

Примесь: 2750 Сольвент нефтя (1149*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2). %. FPI = 57.68

Доля растворителя. при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3). %. DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4). т/год. $_M_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.045724 \cdot 49.5 \cdot 57.68 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.01305$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6). г/с. $_G_ = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.136 \cdot 49.5 \cdot 57.68 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.1694$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.0610000	0.0047000
1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля. Этилцеллозольв) (1497*)	0.0041100	0.0003170
2750	Сольвент нефтя (1149*)	0.1694000	0.0130500
2752	Уайт-спирит (1294*)	0.0592000	0.0045600

/09

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана. 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ. тонн. MS = 5.050087

Максимальный часовой расход ЛКМ. с учетом дискретности работы оборудования. кг. MS1 = 12.563

Марка ЛКМ: Эмаль огнезащитная

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2). %. $F_2 = 64.5$

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2). %. $F_{PI} = 20$

Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3). %. $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4). т/год. $_M_ = MS \cdot F_2 \cdot F_{PI} \cdot DP \cdot 10^{-6} = 5.050087 \cdot 64.5 \cdot 20 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.651$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6). г/с. $_G_ = MS_1 \cdot F_2 \cdot F_{PI} \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 12.563 \cdot 64.5 \cdot 20 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.45$

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2). %. $F_{PI} = 50$

Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3). %. $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4). т/год. $_M_ = MS \cdot F_2 \cdot F_{PI} \cdot DP \cdot 10^{-6} = 5.050087 \cdot 64.5 \cdot 50 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 1.63$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6). г/с. $_G_ = MS_1 \cdot F_2 \cdot F_{PI} \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 12.563 \cdot 64.5 \cdot 50 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 1.125$

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2). %. $F_{PI} = 20$

Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3). %. $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4). т/год. $_M_ = MS \cdot F_2 \cdot F_{PI} \cdot DP \cdot 10^{-6} = 5.050087 \cdot 64.5 \cdot 20 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.651$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6). г/с. $_G_ = MS_1 \cdot F_2 \cdot F_{PI} \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 12.563 \cdot 64.5 \cdot 20 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.45$

Примесь: 1061 Этанол (Этиловый спирт) (667)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2). %. $F_{PI} = 10$

Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3). %. $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4). т/год. $_M_ = MS \cdot F_2 \cdot F_{PI} \cdot DP \cdot 10^{-6} = 5.050087 \cdot 64.5 \cdot 10 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.326$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6). г/с. $_G_ = MS_1 \cdot F_2 \cdot F_{PI} \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 12.563 \cdot 64.5 \cdot 10 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.225$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0621	Метилбензол (349)	0.4500000	0.6510000
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.4500000	0.6510000
1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.2250000	0.3260000
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1.1250000	1.6300000

/10

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана. 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ. тонн. $MS = 0.005925$

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг. MS1 = 2.65

Марка ЛКМ: Эмаль серебристая

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %. F2 = 35

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %. FPI = 83

Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %. DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $_M_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.005925 \cdot 35 \cdot 83 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.00172$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $_G_ = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.65 \cdot 35 \cdot 83 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.214$

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %. FPI = 3

Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %. DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $_M_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.005925 \cdot 35 \cdot 3 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0000622$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $_G_ = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.65 \cdot 35 \cdot 3 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.00773$

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %. FPI = 14

Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %. DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $_M_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.005925 \cdot 35 \cdot 14 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0002903$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $_G_ = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.65 \cdot 35 \cdot 14 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0361$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0077300	0.0000622
0621	Метилбензол (349)	0.0361000	0.0002903
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.2140000	0.0017200

/11

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана. 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн. MS = 0.001272

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг. MS1 = 5.32

Марка ЛКМ: Лак БТ-577

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2). %. F2 = 63

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2). %. FPI = 57.4

Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3). %. DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4). т/год. $_M_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.001272 \cdot 63 \cdot 57.4 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.00046$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6). г/с. $_G_ = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 5.32 \cdot 63 \cdot 57.4 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.534$

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2). %. FPI = 42.6

Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3). %. DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4). т/год. $_M_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.001272 \cdot 63 \cdot 42.6 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0003414$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6). г/с. $_G_ = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 5.32 \cdot 63 \cdot 42.6 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.397$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.5340000	0.0004600
2752	Уайт-спирит (1294*)	0.3970000	0.0003414

/12

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана. 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ. тонн. MS = 0.055195

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования. кг. MS1 = 5.36

Марка ЛКМ: Лак БТ-123

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2). %. F2 = 56

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2). %. FPI = 96

Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3). %. DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4). т/год. $_M_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.055195 \cdot 56 \cdot 96 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0297$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6). г/с. $_G_ = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 5.36 \cdot 56 \cdot 96 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.8$

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2). %. FPI = 4

Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3). %. DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4). т/год. $_M_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.055195 \cdot 56 \cdot 4 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.001236$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6). г/с. $_G_ = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 5.36 \cdot 56 \cdot 4 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.03335$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.8000000	0.0297000
2752	Уайт-спирит (1294*)	0.0333500	0.0012360

/13

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана. 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ. тонн. $MS = 0.211754$

Максимальный часовой расход ЛКМ. с учетом дискретности работы оборудования. кг. $MS1 = 2.36$

Марка ЛКМ: Лак ХС-76

Способ окраски: Кистью. валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2). %. $F2 = 84$

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2). %. $FPI = 21.74$

Доля растворителя. при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3). %. $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4). т/год. $_M_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.211754 \cdot 84 \cdot 21.74 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0387$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6). г/с. $_G_ = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.36 \cdot 84 \cdot 21.74 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.1197$

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2). %. $FPI = 13.02$

Доля растворителя. при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3). %. $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4). т/год. $_M_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.211754 \cdot 84 \cdot 13.02 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.02316$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6). г/с. $_G_ = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.36 \cdot 84 \cdot 13.02 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0717$

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2). %. $FPI = 65.24$

Доля растворителя. при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3). %. $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4). т/год. $_M_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.211754 \cdot 84 \cdot 65.24 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.116$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6). г/с. $_G_ = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.36 \cdot 84 \cdot 65.24 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.359$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
-----	---------	------------	--------------

0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.3590000	0.1160000
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.0717000	0.0231600
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.1197000	0.0387000

/14

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана. 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ. тонн. MS = 0.002

Максимальный часовой расход ЛКМ. с учетом дискретности работы оборудования. кг. MS1 = 1.23

Марка ЛКМ: Лак АС

Способ окраски: Кистью. валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2). %. F2 = 93

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2). %. FPI = 19.98

Доля растворителя. при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3). %. DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4). т/год. $_M_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.002 \cdot 93 \cdot 19.98 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0003716$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6). г/с. $_G_ = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 1.23 \cdot 93 \cdot 19.98 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0635$

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2). %. FPI = 50.1

Доля растворителя. при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3). %. DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4). т/год. $_M_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.002 \cdot 93 \cdot 50.1 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.000932$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6). г/с. $_G_ = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 1.23 \cdot 93 \cdot 50.1 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.1592$

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2). %. FPI = 19.98

Доля растворителя. при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3). %. DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4). т/год. $_M_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.002 \cdot 93 \cdot 19.98 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0003716$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6). г/с. $_G_ = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 1.23 \cdot 93 \cdot 19.98 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0635$

Примесь: 1061 Этанол (Этиловый спирт) (667)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2). %. FPI = 9.94

Доля растворителя. при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3). %. DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4). т/год. $_M_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.002 \cdot 93 \cdot 9.94 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.000185$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6). г/с. $_G_ = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 1.23 \cdot 93 \cdot 9.94 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0316$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0621	Метилбензол (349)	0.0635000	0.0003716
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.0635000	0.0003716
1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.0316000	0.0001850
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.1592000	0.0009320

/15

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана. 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ. тонн. MS = 0.002258

Максимальный часовой расход ЛКМ. с учетом дискретности работы оборудования. кг. MS1 = 2.55

Марка ЛКМ: Лак ПЭ-

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2). %. F2 = 8

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2). %. FPI = 18.75

Доля растворителя. при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3). %. DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4). т/год. $_M_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.002258 \cdot 8 \cdot 18.75 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0000339$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6). г/с. $_G_ = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.55 \cdot 8 \cdot 18.75 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.01063$

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2). %. FPI = 62.5

Доля растворителя. при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3). %. DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4). т/год. $_M_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.002258 \cdot 8 \cdot 62.5 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.000113$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6). г/с. $_G_ = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.55 \cdot 8 \cdot 62.5 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0354$

Примесь: 0620 Винилбензол (Стирол. Этилбензол) (121)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2). %. FPI = 18.75

Доля растворителя. при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3). %. DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4). т/год. $_M_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.002258 \cdot 8 \cdot 18.75 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0000339$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6). г/с. $_G_ = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.55 \cdot 8 \cdot 18.75 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.01063$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0620	Винилбензол (Стирол. Этилбензол) (121)	0.0106300	0.0000339
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.0354000	0.0001130
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.0106300	0.0000339

Источник загрязнения №6007

Выбросы от ведения гидроизоляционных работ

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приложение к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 29 июля 2011 года № 196. Ссылки по тексту даны на таблицы, графики данной Методики.

исходные данные, параметр	значение
Ptmin – давление насыщенных паров жидкости при минимальной температуре жидкости, мм.рт.ст	4.26
Ptmax – давление насыщенных паров жидкости при максимальной температуре жидкости, мм. рт. ст.	19.91
KB - опытный коэффициент (Приложение 9)	1
Kрсп – опытный коэффициент (Приложение 8)	0.7
Kрmax – опытный коэффициент, по приложению 8	1
V - количество жидкости, закачиваемое в резервуар в течение года, т/год	3.5
ρж - плотность жидкости, т/м ³	0.95
Единовременная емкость резервуара (автогудронатора), м ³	7
Годовая оборачиваемость резервуара поб (для Приложения 10)	1.2
КОБ - коэффициент оборачиваемости (Приложение 10)	2.5
m - молекулярная масса	187
tжmin – минимальная температура жидкости в резервуаре, °C	70
tжmax – максимальная температура жидкости в резервуаре, °C	130
Vчmax – максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м ³ /час	52.4
2754 предельные углеводороды (C12-C19)	
Выбросы "большое дыхание" M, г/сек $M = (0.445 \cdot P_{tmax} \cdot m \cdot K_{pmax} \cdot KB \cdot V_{чmax}) / 10^2 \cdot (273 + t_{жmax})$	2.154
Выбросы "большое дыхание" G, т/год $G = (0.160 \cdot (P_{tmax} \cdot KB + P_{tmin}) \cdot m \cdot K_{pсп} \cdot КОБ \cdot V) / (10^4 \cdot \rho_{ж} \cdot (546 + t_{жmax} + t_{жmin}))$	0.0015
Максимальные из разовых выбросы ("обратный выдох"), г/сек	0.2154
Годовые выбросы ("обратный выдох"), т/год	0.00015

Источник выделения 002. Нанесение битума на поверхность.

qср - количество углеводородов, испаряющихся с 1 м ² открытой поверхности (таблица 6.3 методики), г/м ² *час	7.267
F - поверхность испарения, м ²	1542.24
t - время проведения работ, дней	16
tч - количество часов в смену, час	8
n - количество слоев нанесения битума	2
2754 предельные углеводороды (C12-C19)	
Максимальный из разовых выброс M = qср*F/t*/3600, г/сек	0.1946
Годовой выброс G = qср*F/t*t*0.000001*n, т/год	0.1793

Источник загрязнения N 6008.

Источник выделения N 6008 01. Асфальтирование

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы. КазЭКОЭКСП. 1996 г.
п.5.3. Методика по расчету норм естественной убыли углеводородов в атмосферу на предприятиях нефтепродуктов

Расчет по пункту 5.3.3. От испарения с открытых поверхностей земляных

2 (средняя) климатическая зона

Средняя зона, области РК: Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская

Площадь испарения поверхности, м². $F = X_2 \cdot Y_2 = 2 \cdot 2 = 22$

Нормы убыли мазута в ОЗ период, кг/м² в месяц(п.5.3.3). $N1OZ = 1.84$

Нормы убыли мазута в ВЛ период, кг/м² в месяц(п.5.3.3). $N2VL = 2.56$

Примесь: 2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)

Максимальный разовый выброс, г/с (ф-ла 5.45). $G = N2VL \cdot F / 2592 = 2.56 \cdot 22 / 2592 = 0.02173$

Валовый выброс, т/год (ф-ла 5.46). $G = (N1OZ + N2VL) \cdot 6 \cdot F \cdot 0.001 = (1.84 + 2.56) \cdot 6 \cdot 22 \cdot 0.001 = 0.581$

Валовый выброс, т/год. $M = 0.581$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0217300	0.5810000

Источник загрязнения N 6009.

Источник выделения N 6009 01. Шлифовальные станки

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана. 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Круглошлифовальные станки, с диаметром шлифовального круга - 350 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год. $T = 300$

Число станков данного типа, шт.. $KOLIV = 2$

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт.. $NS1 = 2$

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый. Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1). $GV = 0.018$

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2). $KN = 0.2$

Валовый выброс, т/год (1). $M = 3600 \cdot KN \cdot GV \cdot T \cdot KOLIV / 10^6 = 3600 \cdot 0.2 \cdot 0.018 \cdot 300 \cdot 2 / 10^6 = 0.00778$

Максимальный из разовых выброс, г/с (2). $G = KN \cdot GV \cdot NS1 = 0.2 \cdot 0.018 \cdot 2 = 0.0072$

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1). $GV = 0.029$

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2). $KN = 0.2$

Валовый выброс, т/год (1). $M = 3600 \cdot KN \cdot GV \cdot T \cdot KOLIV / 10^6 = 3600 \cdot 0.2 \cdot 0.029 \cdot 300 \cdot 2 / 10^6 = 0.01253$

Максимальный из разовых выброс, г/с (2). $G = KN \cdot GV \cdot NS1 = 0.2 \cdot 0.029 \cdot 2 = 0.0116$

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0116000	0.0125300
2930	Пыль абразивная (Корунд белый. Монокорунд) (1027*)	0.0072000	0.0077800

/02

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана. 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей

Вид станков: Фрезерные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования. ч/год. $T = 250$

Число станков данного типа. шт. $KOLIV = 2$

Число станков данного типа, работающих одновременно. шт. $NS1 = 2$

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс. г/с (табл. 4). $GV = 0.0139$

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2). $KN = 0.2$

Валовый выброс. т/год (1). $M = 3600 \cdot KN \cdot GV \cdot T \cdot KOLIV / 10^6 = 3600 \cdot 0.2 \cdot 0.0139 \cdot 250 \cdot 2 / 10^6 = 0.005$

Максимальный из разовых выброс. г/с (2). $G = KN \cdot GV \cdot NS1 = 0.2 \cdot 0.0139 \cdot 2 = 0.00556$

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0055600	0.0050000

/03

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана. 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей

Вид станков: Сверлильные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования. ч/год. $T = 250$

Число станков данного типа. шт. $KOLIV = 2$

Число станков данного типа, работающих одновременно. шт. $NS1 = 2$

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс. г/с (табл. 4). $GV = 0.0011$

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2). $KN = 0.2$

Валовый выброс. т/год (1). $M = 3600 \cdot KN \cdot GV \cdot T \cdot KOLIV / 10^6 = 3600 \cdot 0.2 \cdot 0.0011 \cdot 250 \cdot 2 / 10^6 = 0.000396$

Максимальный из разовых выброс. г/с (2). $G = KN \cdot GV \cdot NS1 = 0.2 \cdot 0.0011 \cdot 2 = 0.00044$

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0004400	0.0003960

/04

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана. 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Дрель

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования. ч/год. $T = 250$

Число станков данного типа. шт. $KOLIV = 2$

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт.. NS1 = 2

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый. Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1). GV = 0.023

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2). KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1). $M = 3600 \cdot KN \cdot GV \cdot T \cdot KOLIV / 10^6 = 3600 \cdot 0.2 \cdot 0.023 \cdot 250 \cdot 2 / 10^6 = 0.00828$

Максимальный из разовых выброс, г/с (2). $G = KN \cdot GV \cdot NS1 = 0.2 \cdot 0.023 \cdot 2 = 0.0092$

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1). GV = 0.055

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2). KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1). $M = 3600 \cdot KN \cdot GV \cdot T \cdot KOLIV / 10^6 = 3600 \cdot 0.2 \cdot 0.055 \cdot 250 \cdot 2 / 10^6 = 0.0198$

Максимальный из разовых выброс, г/с (2). $G = KN \cdot GV \cdot NS1 = 0.2 \cdot 0.055 \cdot 2 = 0.022$

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0220000	0.0198000
2930	Пыль абразивная (Корунд белый. Монокорунд) (1027*)	0.0092000	0.0082800

/05 резка арматуры

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана. 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Обработка деталей из стали: Отрезные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год. $T = 250$

Число станков данного типа, шт.. $KOLIV = 2$

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт.. NS1 = 2

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1). GV = 0.203

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2). KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1). $M = 3600 \cdot KN \cdot GV \cdot T \cdot KOLIV / 10^6 = 3600 \cdot 0.2 \cdot 0.203 \cdot 250 \cdot 2 / 10^6 = 0.0731$

Максимальный из разовых выброс, г/с (2). $G = KN \cdot GV \cdot NS1 = 0.2 \cdot 0.203 \cdot 2 = 0.0812$

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0812000	0.0731000

Источник загрязнения N 0001.

Источник выделения N 0001 01 Передвижные электростанции

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана. 2004 г.

Расход топлива за год $V_{год}$. т. 2.3

Эксплуатационная мощность $P_{э}$. кВт. 2

Удельный расход топлива на экпл./номин. режиме работы двигателя $b_{э}$. г/кВт*ч. 170

Температура отработавших газов $T_{ог}$. К. 450

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов $G_{ог}$. кг/с:

$$G_{ог} = 8.72 \cdot 10^{-6} \cdot b_9 \cdot P_9 = 8.72 \cdot 10^{-6} \cdot 170 \cdot 2 = 0.0029648 \quad (A.3)$$

Удельный вес отработавших газов $\gamma_{ог}$. кг/м³ :

$$\gamma_{ог} = 1.31 / (1 + T_{ог} / 273) = 1.31 / (1 + 450 / 273) = 0.494647303 \quad (A.5)$$

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.С. кг/м³ ;

Объемный расход отработавших газов $Q_{ог}$. м³/с:

$$Q_{ог} = G_{ог} / \gamma_{ог} = 0.0029648 / 0.494647303 = 0.005993766 \quad (A.4)$$

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов e_{mi} г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

Группа	CO	NOx	CH	C	SO2	CH2O	БП
A	7.2	10.3	3.6	0.7	1.1	0.15	1.3E-5

Таблица значений выбросов q_{ji} г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

Группа	CO	NOx	CH	C	SO2	CH2O	БП
A	30	43	15	3	4.5	0.6	5.5E-5

Расчет максимального из разовых выброса M_i . г/с:

$$M_i = e_{mi} \cdot P_9 / 3600 \quad (1)$$

Расчет валового выброса W_i . т/год:

$$W_i = q_{ji} \cdot B_{год} / 1000 \quad (2)$$

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO₂ и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода. Угарный газ) (584)

$$M_i = e_{mi} \cdot P_9 / 3600 = 7.2 \cdot 2 / 3600 = 0.004$$

$$W_i = q_{mi} \cdot B_{год} = 30 \cdot 2.3 / 1000 = 0.069$$

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

$$M_i = (e_{mi} \cdot P_9 / 3600) \cdot 0.8 = (10.3 \cdot 2 / 3600) \cdot 0.8 = 0.004577778$$

$$W_i = (q_{mi} \cdot B_{год} / 1000) \cdot 0.8 = (43 \cdot 2.3 / 1000) \cdot 0.8 = 0.07912$$

Примесь: 2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)

$$M_i = e_{mi} \cdot P_{\Sigma} / 3600 = 3.6 \cdot 2 / 3600 = 0.002$$

$$W_i = q_{mi} \cdot B_{год} / 1000 = 15 \cdot 2.3 / 1000 = 0.0345$$

Примесь: 0328 Углерод (Сажа. Углерод черный) (583)

$$M_i = e_{mi} \cdot P_{\Sigma} / 3600 = 0.7 \cdot 2 / 3600 = 0.000388889$$

$$W_i = q_{mi} \cdot B_{год} / 1000 = 3 \cdot 2.3 / 1000 = 0.0069$$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый. Сернистый газ. Сера (IV) оксид) (516)

$$M_i = e_{mi} \cdot P_{\Sigma} / 3600 = 1.1 \cdot 2 / 3600 = 0.000611111$$

$$W_i = q_{mi} \cdot B_{год} / 1000 = 4.5 \cdot 2.3 / 1000 = 0.01035$$

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

$$M_i = e_{mi} \cdot P_{\Sigma} / 3600 = 0.15 \cdot 2 / 3600 = 0.000083333$$

$$W_i = q_{mi} \cdot B_{год} = 0.6 \cdot 2.3 / 1000 = 0.00138$$

Примесь: 0703 Бенз/а/пирен (3.4-Бензпирен) (54)

$$M_i = e_{mi} \cdot P_{\Sigma} / 3600 = 0.000013 \cdot 2 / 3600 = 0.000000007$$

$$W_i = q_{mi} \cdot B_{год} = 0.000055 \cdot 2.3 / 1000 = 0.000000127$$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

$$M_i = (e_{mi} \cdot P_{\Sigma} / 3600) \cdot 0.13 = (10.3 \cdot 2 / 3600) \cdot 0.13 = 0.000743889$$

$$W_i = (q_{mi} \cdot B_{год} / 1000) \cdot 0.13 = (43 \cdot 2.3 / 1000) \cdot 0.13 = 0.012857$$

Итого выбросы по веществам:

Код	Примесь	г/сек без очистки	т/год без очистки	% очистки	г/сек с очисткой	т/год с очисткой
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0045778	0.07912	0	0.0045778	0.07912
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0007439	0.012857	0	0.0007439	0.012857
0328	Углерод (Сажа. Углерод черный)(583)	0.0003889	0.0069	0	0.0003889	0.0069
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый. Сернистый газ. Сера (IV) оксид) (516)	0.0006111	0.01035	0	0.0006111	0.01035
0337	Углерод оксид (Окись углерода. Угарный газ) (584)	0.004	0.069	0	0.004	0.069
0703	Бенз/а/пирен (3.4- Бензпирен) (54)	7.2222E-9	0.0000001	0	7.2222E-9	0.0000001
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0000833	0.00138	0	0.0000833	0.00138
2754	Алканы C12-19 /в	0.002	0.0345	0	0.002	0.0345

пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10)						
--	--	--	--	--	--	--

/02 дизельные электростанции

Расход топлива стационарной дизельной установки за год $B_{год}$. т. 2

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки P_j . кВт. 63

Удельный расход топлива на экспл./номинал. режиме работы двигателя b_j .
г/кВт*ч. 170

Температура отработавших газов $T_{ог}$. К. 450

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1. Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов $G_{ог}$. кг/с:

$$G_{ог} = 8.72 \cdot 10^{-6} \cdot b_j \cdot P_j = 8.72 \cdot 10^{-6} \cdot 170 \cdot 63 = 0.0933912 \quad (A.3)$$

Удельный вес отработавших газов $\gamma_{ог}$. кг/м³ :

$$\gamma_{ог} = 1.31 / (1 + T_{ог} / 273) = 1.31 / (1 + 450 / 273) = 0.494647303 \quad (A.5)$$

где 1.31 – удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.С.
кг/м³ ;

Объемный расход отработавших газов $Q_{ог}$. м³ /с:

$$Q_{ог} = G_{ог} / \gamma_{ог} = 0.0933912 / 0.494647303 = 0.188803617 \quad (A.4)$$

2. Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов e_{mi} г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

Группа	CO	NOx	CH	C	SO2	CH2O	БП
A	7.2	10.3	3.6	0.7	1.1	0.15	1.3E-5

Таблица значений выбросов q_{ji} г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

Группа	CO	NOx	CH	C	SO2	CH2O	БП
A	30	43	15	3	4.5	0.6	5.5E-5

Расчет максимального из разовых выброса M_i . г/с:

$$M_i = e_{mi} * P_g / 3600 \quad (1)$$

Расчет валового выброса W_i . т/год:

$$W_i = q_{gi} * B_{год} / 1000 \quad (2)$$

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений. т.е. 0.8 – для NO_2 и 0.13 – для NO

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода. Угарный газ) (584)

$$M_i = e_{mi} * P_g / 3600 = 7.2 * 63 / 3600 = 0.126$$

$$W_i = q_{mi} * B_{год} = 30 * 2 / 1000 = 0.06$$

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

$$M_i = (e_{mi} * P_g / 3600) * 0.8 = (10.3 * 63 / 3600) * 0.8 = 0.1442$$

$$W_i = (q_{mi} * B_{год} / 1000) * 0.8 = (43 * 2 / 1000) * 0.8 = 0.0688$$

Примесь: 2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)

$$M_i = e_{mi} * P_g / 3600 = 3.6 * 63 / 3600 = 0.063$$

$$W_i = q_{mi} * B_{год} / 1000 = 15 * 2 / 1000 = 0.03$$

Примесь: 0328 Углерод (Сажа. Углерод черный) (583)

$$M_i = e_{mi} * P_g / 3600 = 0.7 * 63 / 3600 = 0.01225$$

$$W_i = q_{mi} * B_{год} / 1000 = 3 * 2 / 1000 = 0.006$$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый. Сернистый газ. Сера (IV) оксид) (516)

$$M_i = e_{mi} * P_g / 3600 = 1.1 * 63 / 3600 = 0.01925$$

$$W_i = q_{mi} * B_{год} / 1000 = 4.5 * 2 / 1000 = 0.009$$

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

$$M_i = e_{mi} * P_g / 3600 = 0.15 * 63 / 3600 = 0.002625$$

$$W_i = q_{mi} * B_{год} = 0.6 * 2 / 1000 = 0.0012$$

Примесь: 0703 Бенз/а/пирен (3.4-Бензпирен) (54)

$$M_i = e_{mi} * P_g / 3600 = 0.000013 * 63 / 3600 = 0.000000228$$

$$W_i = q_{mi} * B_{год} = 0.000055 * 2 / 1000 = 0.00000011$$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

$$M_i = (e_{mi} * P_g / 3600) * 0.13 = (10.3 * 63 / 3600) * 0.13 = 0.0234325$$

$$W_i = (q_{mi} * B_{год} / 1000) * 0.13 = (43 * 2 / 1000) * 0.13 = 0.01118$$

Итого выбросы по веществам:

Код	Примесь	г/сек без очистки	т/год без очистки	% очистки	г/сек с очисткой	т/год с очисткой
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.1442	0.0688	0	0.1442	0.0688
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0234325	0.01118	0	0.0234325	0.01118
0328	Углерод (Сажа. Углерод черный) (583)	0.01225	0.006	0	0.01225	0.006
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый. Сернистый газ. Сера (IV) оксид) (516)	0.01925	0.009	0	0.01925	0.009
0337	Углерод оксид (Окись углерода. Угарный газ) (584)	0.126	0.06	0	0.126	0.06
0703	Бенз/а/пирен (3.4-Бензпирен) (54)	0.0000002	0.0000001	0	0.0000002	0.0000001
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.002625	0.0012	0	0.002625	0.0012
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C) ; Растворитель РПК-265П) (10)	0.063	0.03	0	0.063	0.03

Источник загрязнения N 0002.

Источник выделения N 0002 01. битумный котел

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы. КазЭКОЭКСП. 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах паропроизводительностью до 30 т/час

Вид топлива. **K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)**

Расход топлива. т/год. **BT = 0.96411**

Расход топлива. г/с. **BG = 0.2533**

Марка топлива. **M = Дизельное топливо**

Низшая теплота сгорания рабочего топлива. ккал/кг (прил. 2.1). **QR = 10210**

Пересчет в МДж. **QR = OR · 0.004187 = 10210 · 0.004187 = 42.75**

Средняя зольность топлива. % (прил. 2.1) . $AR = 0.025$

Предельная зольность топлива. % не более (прил. 2.1) . $A1R = 0.025$

Среднее содержание серы в топливе. % (прил. 2.1) . $SR = 0.3$

Предельное содержание серы в топливе. % не более (прил. 2.1) . $S1R = 0.3$

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата. кВт. $QN = 100$

Фактическая мощность котлоагрегата. кВт. $QF = 100$

Кол-во окислов азота. кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2) . $KNO = 0.0792$

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений. $B = 0$

Кол-во окислов азота. кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а) . $KNO = KNO \cdot (QF / QN)^{0.25} = 0.0792 \cdot (100 / 100)^{0.25} = 0.0792$

Выброс окислов азота. т/год (ф-ла 2.7) . $MNOT = 0.001 \cdot BT \cdot QR \cdot KNO \cdot (1-B) = 0.001 \cdot 0.96411 \cdot 42.75 \cdot 0.0792 \cdot (1-0) = 0.003264$

Выброс окислов азота. г/с (ф-ла 2.7) . $MNOG = 0.001 \cdot BG \cdot QR \cdot KNO \cdot (1-B) = 0.001 \cdot 0.2533 \cdot 42.75 \cdot 0.0792 \cdot (1-0) = 0.000858$

Выброс азота диоксида (0301). т/год. $M = 0.8 \cdot MNOT = 0.8 \cdot 0.003264 = 0.00261$

Выброс азота диоксида (0301). г/с. $G = 0.8 \cdot MNOG = 0.8 \cdot 0.000858 = 0.000686$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304). т/год. $M = 0.13 \cdot MNOT = 0.13 \cdot 0.003264 = 0.000424$

Выброс азота оксида (0304). г/с. $G = 0.13 \cdot MNOG = 0.13 \cdot 0.000858 = 0.0001115$

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый. Сернистый газ. Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2) . $NSO2 = 0.02$

Содержание сероводорода в топливе. % (прил. 2.1) . $H2S = 0$

Выбросы окислов серы. т/год (ф-ла 2.2) . $M = 0.02 \cdot BT \cdot SR \cdot (1-NSO2) + 0.0188 \cdot H2S \cdot BT = 0.02 \cdot 0.96411 \cdot 0.3 \cdot (1-0.02) + 0.0188 \cdot 0 \cdot 0.96411 = 0.00567$

Выбросы окислов серы. г/с (ф-ла 2.2) . $G = 0.02 \cdot BG \cdot SIR \cdot (1-NSO2) + 0.0188 \cdot H2S \cdot BG = 0.02 \cdot 0.2533 \cdot 0.3 \cdot (1-0.02) + 0.0188 \cdot 0 \cdot 0.2533 = 0.00149$

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода. Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания. % (табл. 2.2) . $Q4 = 0$

Кол-во окиси углерода на единицу тепла. кг/Гдж (табл. 2.1) . $KCO = 0.32$

Тип топки: Камерная топка

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3' . $CCO = QR \cdot KCO = 42.75 \cdot 0.32 = 13.68$

Выбросы окиси углерода. т/год (ф-ла 2.4) . $M = 0.001 \cdot BT \cdot CCO \cdot (1-Q4 / 100) = 0.001 \cdot 0.96411 \cdot 13.68 \cdot (1-0 / 100) = 0.0132$

Выбросы окиси углерода. г/с (ф-ла 2.4) . $G = 0.001 \cdot BG \cdot CCO \cdot (1-Q4 / 100) = 0.001 \cdot 0.2533 \cdot 13.68 \cdot (1-0 / 100) = 0.003465$

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

Примесь: 0328 Углерод (Сажка. Углерод черный) (583)

Коэффициент (табл. 2.1) . $F = 0.01$

Тип топки: Камерная топка

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1) . $M = BT \cdot AR \cdot F = 0.96411 \cdot 0.025 \cdot 0.01 = 0.000241$

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1) . $G = BG \cdot AIR \cdot F = 0.2533 \cdot 0.025 \cdot 0.01 = 0.0000633$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0006860	0.0052200
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0001115	0.0008480
0328	Углерод (Сажа. Углерод черный) (583)	0.0000633	0.0002410
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый. Сернистый газ. Сера (IV) оксид) (516)	0.0014900	0.0113400
0337	Углерод оксид (Оксид углерода. Угарный газ) (584)	0.0034650	0.0264000

Ист. 0003 Сваебойка

Установки на гусеничном ходу для погружения свай длиной до 22 метров, с гидромолотом 6.4 т маш.-ч 356.71

Расход дизтоплива: $0.25 \text{ кг/л.с.ч} \cdot 245 \text{ л.с} = 61.25 \text{ кг/ч}$ (17.014 г/с)

$61.25 \cdot 356.71 = 21848.43 \text{ кг/пер/строит} = 21.84813 \text{ т/ период строительства}$

Результаты расчета сведены в таблицу

Вредный компонент

Выбросы вредных веществ

Вредный компонент	Выбросы вредных веществ		
	Уд. Показатель т/т	г/с	т/период строительства
Оксид углерода	0.1	1,7014	2,184813
Углероды	0.03	0,51042	0,655444
Двуокись азота	0.04	0,68056	0,873925
Сернистый газ	0.02	0,34028	0,436963
Бенз(а)пирен	$0.32 \cdot 10^{-6}$	0,000 0054	0,000007

Перечень загрязняющих веществ при проведении строительных работ на участках объекта с указанием класса опасности, используемых критериев содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест по классификации Минздрава РК, представлен в таблице 1.6.1-1 и таблица 1.6.1-2 групп суммации.

Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ при проведении строительных работ выполнены по проектным данным на основании действующих методик (Информационная система МООС РК «ЭкоИнфоПраво»).

Таблица 1.6.1-1

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
СМР

Код загр. вещества	Наименование вещества	ПДК максим. разовая. мг/м3	ПДК средне-суточная. мг/м3	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ.мг/м3	Класс опасности	Выброс вещества г/с	Выброс вещества. т/год	Значение КОВ (М/ПДК)**а	Выброс вещества. усл.т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид. Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)		0.04		3	0.067857	0.046067635	1.1517	1.15169088
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0.01	0.001		2	0.00652036	0.0053144752	8.772	5.31447524
0164	Никель оксид /в пересчете на никель/ (420)		0.001		2	0.00000611	0.0000000696	0	0.0000696
0168	Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446)		0.02		3	0.00000389	0.00000168	0	0.000084
0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.001	0.0003		1	0.00000708	0.00000306	0	0.0102
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2	0.04		2	0.8490750778	1.0344350264	68.6177	25.8608757
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.4	0.06		3	0.0273862289	0.0260830043	0	0.43471674
0328	Углерод (Сажа. Углерод черный) (583)	0.15	0.05		3	0.0153321889	0.070602	1.412	1.41204
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый.	0.5	0.05		3	0.3616311111	0.467653	9.3531	9.35306
0337	Углерод оксид (Окись углерода. Угарный газ) (584)	5	3		4	1.83544192	2.3402141476	0	0.78007138
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.02	0.005		2	0.0000321	0.0000000165	0	0.0000033
0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид. кальция фторид. натрия гексафторалюминат) (Фториды	0.2	0.03		2	0.0001412	0.0000000726	0	0.00000242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0616	неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.2			3	2.32443	0.1840082	0	0.920041
0620	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.04	0.002		2	0.01063	0.0000339	0	0.01695
0621	Винилбензол (Стирол. Этилбензол) (121)	0.6			3	1.8793	0.9000266	1.5	1.50004433
0703	Метилбензол (349)		0.000001		1	0.00000563472	0.0000072365	28.92	7.2365
0827	Бенз/а/пирен (3.4-Бензпирен) (54)		0.01		1	0.00000343	0.0000003705	0	0.00003705
1042	Хлорэтилен (Винилхлорид.	0.1			3	0.7295	0.6577243	6.5772	6.577243
1061	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	5			4	0.4005	0.3286089	0	0.06572178
1119	Этанол (Этиловый спирт) (667)			0.7		0.15791	0.002964	0	0.00423429
1210	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир	0.1			4	1.876	1.702889	12.8253	17.02889
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)								
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.05	0.01		2	0.0027083333	0.00258	0	0.258
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.35			4	0.82263	0.1451679	0	0.41476543
2732	Керосин (654*)			1.2		0.51042	0.655444	0	0.54620333
2750	Сольвент нафта (1149*)			0.2		1.1134	0.59205	2.9603	2.96025
2752	Уайт-спирит (1294*)			1		0.57485	0.0310974	0	0.0310974
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1			4	0.49673	0.82495	0	0.82495
2902	Взвешенные частицы (116)	0.5	0.15		3	0.4833	0.130916	0	0.87277333
2908	Пыль неорганическая. содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот.	0.3	0.1		3	2.08471493	8.5602830879	85.6028	85.6028309
2930	цемент. пыль цементного производства - глина. глинистый сланец. доменный шлак. песок. клинкер. зола. кремнезем. зола углей казахстанских месторождений) Пыль абразивная (Корунд белый. Монокорунд) (1027*)			0.04		0.0164	0.01606	0	0.4015
	В С Е Г О:					16.6468665947	18.725185082	227.7	169.579321
Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ.т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ;"а" - константа. зависящая от класса опасности ЗВ 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)									

Таблица 1.6.1-2

Таблица групп суммаций СМР

Номер группы суммации	Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества
1	2	3
31	0301 0330	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
35	0330 0342	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
Пыли	2902 2908	Взвешенные частицы (116) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество выбросов на рассматриваемый период по всем источникам, определено расчетным путем по действующим методическим документам на основании исходных данных, представленных предприятием.

1.6.2. Параметры загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу на период строительства.

Параметры выбросов загрязняющих веществ на период строительно-монтажных работ приведены в таблице 1.6.2-1.

Таблица 1.6.2-1

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ

Про изв одс тво	Цех	Источники выделения загрязняющих веществ		Число часов рабо- ты в год	Наименование источника выброса вредных веществ	Чис ло ист выб ро- са	Но- мер ист. выб- роса	Высо- та источ- ника выбро- са,м	Диа- метр устья трубы м	Параметры газовой смесии на выходе из ист.выброса			Координаты на карте-схеме.м			
													точ.ист./1конца линейного источ		второго конца лин.источника	
		Наименование	Ко- лич ист							ско- рость м/с	объем на 1 трубу. м3/с	тем- пер. оС	X1	Y1	X2	Y2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01		Передвижная электростанция. компрессора	1	300	Дымовая труба		0001	2.0	0.15	3.569	2.8					
		Битумный котел	1	120	Дымовая труба		0002	1.5								
		Сваебойный агрегат	1	120	Выхлопная труба		0003	22.0		0.18880 36	177	0	0	2	2	001
		Склады инертных материалов	1	300	Неорганизованный источник	1	6001	2.0								
		Земляные работы	1	560	Неорганизованный источник	1	6002	1.5				25	19	-83		
		Сварочный пост	1	185	Неорганизованный источник	1	6003	1.0				25	92	-25		
		Сварка полиэтиленовых труб	1	256	Неорганизованный источник	1	6004	1.0				25	80	-50		
		Строительная автотехника	1	345	Неорганизованный источник	1	6005	1.5				25	68	-78		
		Покрасочные работы	1	230	Неорганизованный источник	1	6006	1.0				25	13	8		
		Гидроизоляцинные работы	1	120	Неорганизованный источник	1	6007-	1.0				25	13	8		
	Асфальтирование	1	280	Неорганизованный	1	6008	1.5				25	25	-12			

Проект является собственностью ИП «ТАБИГАТ». Любое несанкционированное тиражирование и распространение документов запрещается и преследуется в соответствии с законодательством РК

		Шлифовальные	2	300	источник Неорганизованный	1	6009	1.0				25	25	-24		
--	--	--------------	---	-----	------------------------------	---	------	-----	--	--	--	----	----	-----	--	--

Номер источника выброса	Наименование газоочистных установок и мероприятий по сокращению выбросов	Вещества по которым производится газоочистка	Коэфф обесп газоочисткой. %	Средняя эксплуат степень очистки/ max.степ очистки%	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющих веществ			Год достижения ПДВ
							г/с	мг/м3	т/год	
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0001					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.14877778		0.14792	2025
					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.02417639		0.024037	
					0328	Углерод (Сажа. Углерод черный) (583)	0.01263889		0.0129	
					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый. Сернистый газ. Сера (IV) оксид) (516)	0.01986111		0.01935	
					0337	Углерод оксид (Окись углерода. Угарный газ) (584)	0.13		0.129	
					0703	Бенз/а/пирен (3.4- Бензпирен) (54)	0.00000023		0.000000237	
					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00270833		0.00258	
					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.065		0.0645	
					0301	Азота (IV) диоксид (	0.000686		0.00522	
0002										

7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0003					0304	Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (	0.0001115		0.000848	
					0328	Азота оксид) (6) Углерод (Сажа. Углерод черный) (583)	0.0000633		0.000241	
					0330	Сера диоксид (	0.00149		0.01134	
					0337	Ангидрид сернистый. Сернистый газ. Сера (	0.003465		0.0264	
					0301	IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода. Угарный газ) (584)	0.68056		0.873925	
					0328	Азота (IV) диоксид (	0.00263		0.057461	
					0330	Азота диоксид) (4) Углерод (Сажа. Углерод черный) (583)	0.34028		0.436963	
					0337	Сера диоксид (	1.7014		2.184813	
					0703	Ангидрид сернистый. Сернистый газ. Сера (	0.0000054		0.000007	
						</				

7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6001					2732	Керосин (654*)	0.51042		0.655444	
					2908	Пыль неорганическая. содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот. цемент. пыль цементного производства - глина. глинистый сланец. доменный шлак. песок. клинкер. зола. кремнезем. зола углей казахстанских месторождений) (494)	1.93571983		8.314430057	
6002					2908	Пыль неорганическая. содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот. цемент. пыль цементного производства - глина. глинистый сланец. доменный шлак. песок. клинкер. зола. кремнезем. зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0351		0.1475	

7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6003					0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид. Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	0.067857		0.046067635	
					0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0.00652036		0.005314475	
					0164	Никель оксид /в пересчете на никель/ (420)	0.00000611		6.96e-8	
					0168	Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446)	0.00000389		0.00000168	
					0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.00000708		0.00000306	
					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0190513		0.007370026	
					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00309834		0.001198004	

7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
					0337	Углерод оксид (Окись углерода. Угарный газ) (584)	0.000569		0.000000293	
					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000321		1.65e-8	
					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид. кальция фторид. натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.0001412		7.26e-8	
					2908	Пыль неорганическая. содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот. цемент. пыль цементного	0.0000599		3.08e-8	

7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6004					0337	производства - глина. глинистый сланец. доменный шлак. песок. klinkер. зола. кремнезем. зола углей казахстанских месторождений) (494) Углерод оксид (Окись углерода. Угарный газ) (584)	0.00000792		0.000000855	
					0827	Хлорэтилен (Винилхлорид. Этиленхлорид) (646)	0.00000343		0.000000371	
6005					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0454		0.175	
					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00737		0.02843	
					0328	Углерод (Сажа. Углерод черный) (583)	0.00482		0.0186	
					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый. Сернистый газ. Сера (IV) оксид) (516)	0.00826		0.0319	
					0337	Углерод оксид (Окись углерода. Угарный	0.1012		0.3906	

7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6006						газ) (584)				
					2732	Керосин (654*)	0.0163		0.0629	
					2908	Пыль неорганическая. содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот. цемент. пыль цементного производства - глина. глинистый сланец. доменный шлак. песок. клинкер. зола. кремнезем. зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.1138352		0.098353	
					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	2.32443		0.1840082	
					0620	Винилбензол (Стирол. Этилбензол) (121)	0.01063		0.0000339	
					0621	Метилбензол (349)	1.8793		0.9000266	
					1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.7295		0.6577243	
					1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.4005		0.3286089	
					1119	2-Этоксиэтанол (	0.15791		0.002964	

7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6007					1210	Этиловый эфир этиленгликоля. Этилцеллозольв) (1497*)				
						Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1.876		1.702889	
						1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.82263		0.1451679	
						2750 Сольвент нафта (1149*)	1.1134		0.59205	
						2752 Уайт-спирит (1294*)	0.57485		0.0310974	
6008					2902	Взвешенные частицы (116)	0.3625		0.02009	
						2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)				
						2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.02173		0.581	
6009					2902	Взвешенные частицы (116)	0.1208		0.110826	
						2930 Пыль абразивная (Корунд белый. Монокорунд) (1027*)	0.0164		0.01606	

1.6.3. Проведение расчетов и определение предложений нормативов ПДВ на период строительства

Расчет полей приземных концентраций загрязняющих веществ позволяет выделить зоны с нормативным качеством атмосферного воздуха и повышенным содержанием некоторых ингредиентов по отношению к предельно-допустимой концентрации (ПДК).

В расчет рассеивания на существующее положение включались все вредные вещества, содержащиеся в выбросах предприятия.

Расчеты произведены с учетом фоновых концентраций по г.Алматы.

В проекте определены концентрации загрязняющих веществ на период строительства, эксплуатации, в целом по расчетному прямоугольнику, на границе санитарного разрыва (СР) и в жилой зоне.

Состояние воздушного бассейна на территории проектируемого объекта и прилегающей территории в границах расчетного прямоугольника характеризуется приземными концентрациями вредных веществ и картами рассеивания.

*Расчет загрязнения воздушного бассейна вредными веществами. на **период строительства**. произведен для теплого периода года как наихудшего для рассеивания ЗВ с учетом фоновых концентраций.*

- ✓ 0301 (Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)-на границе ЖЗ с учетом фоновых концентраций/без учета фоновых концентраций -1.20667(0.01779) вклад предпр.1.5 %;
- ✓ 2902-взвешенные вещества - на границе ЖЗ с учетом фоновых концентраций/без учета фоновых концентраций -1.37422(0.00137) вклад предпр.0 %;
- ✓ 31 0301+0330 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)Сера диоксид (Ангидрид сернистый) - на границе ЖЗ с учетом фоновых концентраций/без учета фоновых концентраций - 1.30381(0.14468) вклад предпр.11 %;

Превышений концентраций загрязняющих веществ наблюдается из-за фоновых концентраций г.Астана. Вклад источников выбросов на период строительства объекта в загрязнение атмосферного воздуха незначительный, величина выбросов загрязняющих веществ принимается в качестве предельно-допустимых выбросов.

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы на период строительства приведен в таблице 1.6.3-1

Таблица 1.6.3-1

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения
СМР

Код вещества / группы суммации	Наименование вещества	Расчетная максимальная приземная концентрация (общая и без учета фона) доля ПДК / мг/м3		Координаты точек с максимальной приземной конц.		Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрацию			Принадлежность источника (производство. цех. участок)
		в жилой зоне	на границе санитарно - защитной зоны	в жилой зоне X/Y	на грани це СЗЗ X/Y	N ист.	% вклада		
							ЖЗ	СЗЗ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Существующее положение									
Загрязняющие вещества:									
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.20667(0.01779)/ 0.24133(0.00356) вклад предпр.= 1.5%		-8/-142	-1/-48	6005	97.8	59	
2902	Взвешенные частицы (116)	1.37422(0.00137)/ 1.18711(0.00068) вклад предпр.=0.0%		-8/-142		6002 6009	100	34.8	
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия									
31 0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.30381(0.14468) вклад предпр.= 11%		-8/-142	7/-35	6005	99.8	43.5	
0330	Сера диоксид (Ангидрид					6007		30.1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41 0337	Углерод оксид (Оксид углерода. Угарный газ) (584)	1.65138(0.60083) вклад предпр.= 92%		-334 /-354	-72/-2	6001	99.3	99.9	
2908	Пыль неорганическая. содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот. цемент. пыль цементного производства - глина. глинистый сланец. доменный шлак. песок. клинкер. зола. кремнезем. зола углей казахстанских месторождений) (494)		Пыли:						
2902	Взвешенные частицы (116)	1.37454(0.0019) вклад предпр.=0.0%		-8/-142		6009	70.9		
2908	Пыль неорганическая. содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот. цемент. пыль цементного производства - глина. глинистый сланец. доменный шлак. песок. клинкер. зола. кремнезем. зола углей казахстанских месторождений) (494)					6003	25.7		
	шамот. цемент. пыль цементного производства - глина. глинистый сланец. доменный шлак. песок. клинкер. зола. кремнезем. зола углей казахстанских месторождений) (494)								
Примечание: В таблице представлены вещества (группы веществ). максимальная расчетная концентрация которых >= 0.5 ПДК									

1.6.4. Санитарно-защитная зона на период строительства

Санитарно-защитная зона устанавливается с целью обеспечения безопасности населения, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Для объектов с технологическими процессами, являющихся источниками неблагоприятного воздействия на среду обитания и здоровье человека в составе проекта строительства или реконструкции объекта обосновывается размер санитарно-защитной зоны, определяемой на полную проектную мощность действия объекта.

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденным Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от крайних источников химического, биологического и/или физического воздействия, а при отсутствии данных о точном месторасположении источников воздействия на стадии отвода земельного участка граница СЗЗ устанавливается от границы площадки до внешней ее границы в заданном направлении.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливаются следующие размеры санитарно-защитной зоны в зависимости от классов опасности предприятия (п. 17 [28]):

- 1) объекты I класса опасности с СЗЗ 1000 метров и более;
- 2) объекты II класса опасности с СЗЗ от 500 метров до 999 метров;
- 3) объекты III класса опасности с СЗЗ от 300 метров до 499 метров;
- 4) объекты IV класса опасности с СЗЗ от 100 метров до 299 метров;
- 5) объекты V класса опасности с СЗЗ от 0 метров до 99 метров.

Период строительных работ:

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденным Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2., санитарно-защитная зона на период строительных работ не устанавливается.

- ***Объекты, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, отделяемые санитарно-защитной зоной (далее – СЗЗ) и санитарным разрывом (далее – СР) в районе размещения объекта отсутствуют.***

- Территория не располагается в границах СЗЗ и СР объектов являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Минимальные СР от стоянок, гаражей, объектов технического обслуживания для легковых автомобилей до объектов застройки

№ п/п	Здания, до которых определяется расстояние	Расстояние, м					
		от гаражей, паркингов и открытых стоянок при числе легковых автомобилей				от объектов технического обслуживания транспортных средств и автомоек при числе постов	
		10 и менее	11-50	51-100	101-300	10 и менее	11-30
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Жилые дома	10**	15	25	35	15	25
2	В том числе торцы жилых домов без окон	10**	10**	15	25	15	25
3	Общественные здания	10**	10**	15	25	15	20
4	Общественно-образовательные школы, интернатные организации образования и дошкольные учреждения	15	25	25	50	50	*
5	Лечебные учреждения со стационаром	25	50	*	*	50	*

На период строительства установление размера СЗЗ вышеуказанными правилами не регламентируется, также установление СЗЗ не целесообразно в виду кратковременности осуществления строительных работ,

Категория объекта согласно ЭК РК на **период строительства** согласно подпункту 1 и 3 пункта 2 приложения 2 к ЭК РК, а также согласно подпункту 2, пункта 12 «Инструкции о определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 -III.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 46 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов строительства проводится по проектам (техничко-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации с установлением размера расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны), предназначенным для строительства эпидемиологически значимых объектов, государственными или аккредитованными экспертными организациями в составе комплексной вневедомственной экспертизы.

Также, в соответствии с главой 1, п.3 «Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектносметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения,

технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования» №299 от 1 апреля 2015 года «По проектам строительства новых, изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, а также инженерной подготовки территории, благоустройства и озеленения комплексная вневедомственная экспертиза проектов строительства объектов проводится по принципу "одного окна" и включает в себя, в том числе санитарно-эпидемиологическую экспертизу проектов (отраслевую экспертизу)».

Исходя из вышеизложенного санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта будет осуществляться в составе комплексной вневедомственной экспертизы рабочего проекта.

1.6.5. Расчет и анализ уровня загрязнения атмосферного воздуха на период строительства.

Воздействие выбросов загрязняющих веществ на состояние атмосферного воздуха в период строительства носит кратковременный и разовый характер, что не создает предпосылок накопления вредных веществ в объектах окружающей среды и не приведет к изменению их санитарно-гигиенических характеристик.

Инвентаризация источников выбросов вредных веществ на территории рассматриваемого объекта в период строительства выявило следующее:

- по характеру воздействия на атмосферу источники характеризуются прямым воздействием.

Поступление загрязняющих веществ в основном происходит непрерывно на период проведения строительно-монтажных работ. Все работы будут производиться с соблюдением технологий проведения работ. Сварочные работы будут проводиться на площадках с твердым покрытием с применением защитных экранов.

Для снижения пыления в жаркие дни на территории строительной площадки будет осуществляться пылеподавление методом полива.

Все подготовительные и монтажные работы будут производиться в пределах ограниченной площадки, что позволит при соблюдении предусмотренных проектом природоохранных мероприятий свести к минимуму негативное воздействие на окружающую среду.

В результате расчетов рассеивания, наблюдаются превышения ПДК по диоксидам азота и взвешенным частицам, однако это связано с высокими фоновыми концентрациями вышеуказанных веществ, вклад строительных работ как видно из таблиц составляет от 0,2% до 34,7% по всем веществам, это самое большое значение, без учета фоновых концентраций превышений ЗВ нет.

1.6.6. Предложения по декларируемым загрязняющим веществам

На основании результатов расчета рассеивания в приземном слое атмосферы составлен перечень загрязняющих веществ, выбросы которых представлены в таблице 1.6.6-1

В общее количество декларируемых выбросов не входят выбросы от строительных машин и транспортных средств не включены,

Категория объекта согласно ЭК РК на период строительства согласно подпункту 1 и 3 пункта 2 приложения 2 к ЭК РК – **III**.

В соответствии с пунктом 11 статьи 39 ЭК РК нормативы эмиссий не устанавливаются для объектов III и IV категорий.

Декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по (г/сек, т/год).

Таблица 1.6.6-1

Декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по (г/сек, т/год)

Декларируемый год 2025 г			
Номер источника загрязнения	Наименование загрязняющего вещества	г/сек	т/год
0001	0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.148777778	0.0072615273
0002	0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000686	0.0002562546
0003	0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.68056	0.0429017727
0001	0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.024176389	0.0011799982
0002	0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0001115	0.0000416291
0001	0328) Углерод (Сажа. Углерод черный) (583)	0.012638889	0.0006332727
0002	0328) Углерод (Сажа. Углерод черный) (583)	0.0000633	0.0000118309
0003	0328) Углерод (Сажа. Углерод черный) (583)	0.00263	0.0028208127
0001	0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый. Сернистый газ. Сера (IV) оксид) (516)	0.019861111	0.0009499091
0002	0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый. Сернистый газ. Сера (IV) оксид) (516)	0.00149	0.0005566909
0003	0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый. Сернистый газ. Сера (IV) оксид) (516)	0.34028	0.0214509109
0001	0337) Углерод оксид (Окись углерода. Угарный газ) (584)	0.13	0.0063327272
0002	0337) Углерод оксид (Окись углерода. Угарный газ) (584)	0.003465	0.0012960000
0003	0337) Углерод оксид (Окись углерода. Угарный газ) (584)	1.7014	0.1072544564
0001	0703) Бенз/а/пирен (3.4-Бензпирен) (54)	0.000000235	0.0000000116
0003	0703) Бенз/а/пирен (3.4-Бензпирен) (54)	0.00000054	0.00000003436
0001	1325) Формальдегид (Метаналь) (609)	0.002708333	0.0001266546
0003	2732) Керосин (654*)	0.51042	0.0321763418
0001	2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете)(10)	0.065	0.0031663637
6003	0123) Железо (II. III) оксиды (диЖелезо триоксид. Железа оксид) /в пересчете на(274)	0.067857	0.0022615021
6003	0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0.00652036	0.0002608924
6003	0164) Никель оксид /в пересчете на никель/ (420)	0.00000611	0.0000000034
6003	0168) Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446)	0.00000389	0.0000000825
6003	0184) Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.00000708	0.0000001502
6003	0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0190513	0.0003618013
6003	0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00309834	0.0000588111
6003	0337) Углерод оксид (Окись углерода. Угарный газ) (584)	0.000569	0.0000000144
6004	0337) Углерод оксид (Окись углерода. Угарный газ) (584)	0.00000792	0.0000000420
6003	0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000321	0.0000000008
6003	0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид. кальция	0.0001412	0.0000000036

	фторид.(615)		
6006	0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	2.32443	0.0090331298
6006	0620) Винилбензол (Стирол. Этилбензол) (121)	0.01063	0.0000016642
6006	0621) Метилбензол (349)	1,8793	0.0441831240
6004	0827) Хлорэтилен (Винилхлорид. Этиленхлорид) (646)	0.00000343	0.0000000182
6006	1042) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.7295	0.0322882838
6006	1061) Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.4005	0.0161317096
6006	1119) 2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля. Этилцеллозольв) (1497*)	0.15791	0.0001455055
6006	1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1.876	0.0835963691
6006	1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.82263	0.0071264242
6006	(2750) Сольвент нафта (1149*)	1.1134	0.0290642728
6006	2752) Уайт-спирит (1294*)	0.57485	0.0015265996
6007	2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете(10)	0.41	0.0088093637
6008	2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете(10)	0.02173	0.0285218182
6006	2902) Взвешенные частицы (116)	0.3625	0.0009862363
6009	2902) Взвешенные частицы (116)	0.1208	0.0054405491
6001	2908) Пыль неорганическая. содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот. цемент.(494)	1.93571983	0.4081629301
6002	2908) Пыль неорганическая. содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот. цемент.(494)	0.0351	0.0072409091
6003	2908) Пыль неорганическая. содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот. цемент.(494)	0.0000599	0.0000000015
6005	2908) Пыль неорганическая. содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот. цемент.(494)	0.1138352	0.0048282382
6009	2930) Пыль абразивная (Корунд белый. Монокорунд) (1027*)	0.0164	0.0007884000
Всего по предприятию:		16.646866594	0,9192363585
На 2026 год			
0001	0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.148777778	0.0710015999
0002	0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000686	0.0025056001
0003	0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.68056	0.4194840000
0001	(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.024176389	0.0115377599
0002	(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0001115	0.0004070402
0001	(0328) Углерод (Сажа. Углерод черный) (583)	0.012638889	0.0061920000
0002	(0328) Углерод (Сажа. Углерод черный) (583)	0.0000633	0.0001156801
0003	(0328) Углерод (Сажа. Углерод черный) (583)	0.00263	0.0275812799
0001	(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый. Сернистый газ. Сера (IV) оксид) (516)	0.019861111	0.0092879998
0002	(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый. Сернистый газ. Сера (IV) оксид) (516)	0.00149	0.0054432001
0003	(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый. Сернистый газ. Сера (IV) оксид) (516)	0.34028	0.2097422400
0001	(0337) Углерод оксид (Окись углерода. Угарный газ) (584)	0.13	0.0619199998
0002	(0337) Углерод оксид (Окись углерода. Угарный газ) (584)	0.003465	0.0126719998
0003	(0337) Углерод оксид (Окись углерода. Угарный газ) (584)	1,7014	1.0487102399
0001	0703) Бенз/а/пирен (3.4-Бензпирен) (54)	0.000000235	0.0000001135

0003	0703) Бенз/а/пирен (3.4-Бензпирен) (54)	0.0000054	0.0000033600
0001	(1325) Формальдегид (Метаналь) (609)	0.002708333	0.0012384001
0003	2732) Керосин (654*)	0.51042	0.3146131199
0001	2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете(10)	0.065	0.0309600001
6003	0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид. Железа оксид) /в пересчете на(274)	0.067857	0.0221124648
6003	0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0.00652036	0.0025509482
6003	(0164) Никель оксид /в пересчете на никель/ (420)	0.00000611	0.0000000334
6003	0168) Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446)	0.00000389	0.0000008064
6003	0184) Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.00000708	0.0000014688
6003	0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0190513	0.0035376127
6003	0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00309834	0.0005750421
6003	0337) Углерод оксид (Окись углерода. Угарный газ) (584)	0.000569	0.0000001404
6004	0337) Углерод оксид (Окись углерода. Угарный газ) (584)	0.00000792	0.0000004104
6003	0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000321	0.0000000080
6003	0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид. кальция фторид.(615)	0.0001412	0.0000000348
6006	0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	2.32443	0.0883239361
6006	0620) Винилбензол (Стирол. Этилбензол) (121)	0.01063	0.0000162720
6006	0621) Метилбензол (349)	1,8793	0.4320127678
6004	0827) Хлорэтилен (Винилхлорид. Этиленхлорид) (646)	0.00000343	0.0000001778
6006	1042) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.7295	0.3157076638
6006	1061) Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.4005	0.1577322720
6006	1119) 2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля. Этилцеллозольв) (1497*)	0.15791	0.0014227200
6006	1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1.876	0.8173867201
6006	1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.82263	0.0696805918
6006	(2750) Сольвент нафта (1149*)	1.1134	0.2841840002
6006	2752) Уайт-спирит (1294*)	0.57485	0.0149267520
6007	2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете(10)	0.41	0.0861360001
6008	2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете(10)	0.02173	0.2788800001
6006	2902) Взвешенные частицы (116)	0.3625	0.0096431998
6009	2902) Взвешенные частицы (116)	0.1208	0.0531964800
6001	2908) Пыль неорганическая. содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот. цемент.(494)	1.93571983	3.9909264276
6002	2908) Пыль неорганическая. содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот. цемент.(494)	0.0351	0.0707999999
6003	2908) Пыль неорганическая. содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот. цемент.(494)	0.0000599	0.0000000148
6005	2908) Пыль неорганическая. содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот. цемент.(494)	0.1138352	0.0472094398
6009	2930) Пыль абразивная (Корунд белый. Монокорунд) (1027*)	0.0164	0.0077087999
Всего по предприятию:		16.646866594	8,9880888387
2027 год			

0001	0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.148777778	0.0696568726
0002	0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000686	0.0024581455
0003	0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.68056	0.4115392272
0001	(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.024176389	0.0113192417
0002	(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0001115	0.0003993311
0001	(0328) Углерод (Сажа. Углерод черный) (583)	0.012638889	0.0060747273
0002	(0328) Углерод (Сажа. Углерод черный) (583)	0.0000633	0.0001134892
0003	(0328) Углерод (Сажа. Углерод черный) (583)	0.00263	0.0270589071
0001	(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый. Сернистый газ. Сера (IV) оксид) (516)	0.019861111	0.0091120907
0002	(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый. Сернистый газ. Сера (IV) оксид) (516)	0.00149	0.0053401092
0003	(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый. Сернистый газ. Сера (IV) оксид) (516)	0.34028	0.2057698490
0001	(0337) Углерод оксид (Окись углерода. Угарный газ) (584)	0.13	0.0607472725
0002	(0337) Углерод оксид (Окись углерода. Угарный газ) (584)	0.003465	0.0124319998
0003	(0337) Углерод оксид (Окись углерода. Угарный газ) (584)	1,7014	1.0288483035
0001	0703) Бенз/а/пирен (3.4-Бензпирен) (54)	0.000000235	0.0000001114
0003	0703) Бенз/а/пирен (3.4-Бензпирен) (54)	0.0000054	0.0000032964
0001	(1325) Формальдегид (Метаналь) (609)	0.002708333	0.0012149455
0003	2732) Керосин (654*)	0.51042	0.3086545381
0001	2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете)(10)	0.065	0.0303736365
6003	0123) Железо (II. III) оксиды (диЖелезо триоксид. Железа оксид) /в пересчете на(274)	0.067857	0.0216936682
6003	0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0.00652036	0.0025026348
6003	(0164) Никель оксид /в пересчете на никель/ (420)	0.00000611	0.0000000328
6003	0168) Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446)	0.00000389	0.0000007911
6003	0184) Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.00000708	0.0000014410
6003	0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0190513	0.0034706124
6003	0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00309834	0.0005641511
6003	0337) Углерод оксид (Окись углерода. Угарный газ) (584)	0.000569	0.0000001378
6004	0337) Углерод оксид (Окись углерода. Угарный газ) (584)	0.00000792	0.0000004026
6003	0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000321	0.0000000078
6003	0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид. кальция фторид.(615)	0.0001412	0.0000000342
6006	0616) Диметилбензол (смесь о-. м-. п- изомеров) (203)	2.32443	0.0866511343
6006	0620) Винилбензол (Стирол. Этилбензол) (121)	0.01063	0.0000159638
6006	0621) Метилбензол (349)	1,8793	0.4238307078
6004	0827) Хлорэтилен (Винилхлорид. Этиленхлорид) (646)	0.00000343	0.0000001744
6006	1042) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.7295	0.3097283519
6006	1061) Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.4005	0.1547449183
6006	1119) 2-Этоксэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля. Этилцеллозольв) (1497*)	0.15791	0.0013957746
6006	1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1.876	0.8019059111

6006	1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.82263	0.0683608836
6006	(2750) Сольвент нефта (1149*)	1.1134	0.2788017275
6006	2752) Уайт-спирит (1294*)	0.57485	0.0146440483
6007	2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете(10)	0.41	0.0845046365
6008	2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете(10)	0.02173	0.2735981819
6006	2902) Взвешенные частицы (116)	0.3625	0.0094605634
6009	2902) Взвешенные частицы (116)	0.1208	0.0521889710
6001	2908) Пыль неорганическая. содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот. цемент.(494)	1.93571983	3.9153406998
6002	2908) Пыль неорганическая. содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот. цемент.(494)	0.0351	0.0694590908
6003	2908) Пыль неорганическая. содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот. цемент.(494)	0.0000599	0.0000000145
6005	2908) Пыль неорганическая. содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот. цемент.(494)	0.1138352	0.0463153216
6009	2930) Пыль абразивная (Корунд белый. Монокорунд) (1027*)	0.0164	0.0075627999
Всего по предприятию:		16.646866594	8,8178598835

1.7. Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия.

При выполнении строительно-монтажных работ в рамках проекта, необходимо соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения ее устойчивого экологического равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране окружающей среды.

Рабочим проектом предусмотрены определённые меры по сведению до минимума нагрузки на окружающую среду в процессе строительства ОБЪЕКТА.

Вновь устанавливаемые объекты полностью соответствует существующим международным и Казахстанским стандартам в области экологии.

При проведении строительно-монтажных работ предусматривается, осуществление ряда мероприятий по охране окружающей природной среды:

- обязательное сохранение границ территории, отводимых для строительства;
- применение герметических емкостей для перевозки растворов;
- устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих пылящих веществ (применение контейнеров, специальных транспортных средств);
- оснащение рабочих мест и строительной площадки инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;
- использование специальных установок для подогрева воды, материалов;
- слив горюче-смазочных материалов только в специально отведенных и оборудованных для этой цели местах.

1.8. Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха на период строительства.

Важным фактором осуществления природоохранной деятельности является контроль за нормативными показателями на источниках выбросов ЗВ. Контроль предлагается проводить в соответствии с РНД 211.2.01.01-97.

Ответственность за организацию контроля и своевременное представление отчетности возлагается на руководство предприятия и ответственного за охрану окружающей среды.

Ответственность за организацию контроля и своевременное представление отчетности возлагается на руководство предприятия и ответственного за охрану окружающей среды.

Результаты контроля должны включаться в отчетные формы 2ТП (воздух) и учитываться при оценке деятельности предприятия.

Источники, подлежащие контролю, делятся на 2 категории:

- 1 категория. Для которых выполняется условие при $C_m/ПДК > 0.5$ для $H > 10\text{м}$ $M/ПДК_{\text{мр}} > 0.01H$ или $M/ПДК_{\text{мр}} > 0.1$ для $H < 10\text{м}$, а также источники, оборудованные пылеочисткой с КПД более 75%.

Источники 1 категории, вносящие наибольший вклад в загрязнение воздуха подлежат контролю 1 раз в квартал.

- 2 категория. Остальные источники 1 раз в год.

1.8.1. Характеристика объекта как источника загрязнения атмосферного воздуха на период эксплуатации

В настоящем разделе рассмотрены принятые инженерно-технические решения, определены источники неблагоприятного воздействия на компоненты окружающей природной среды, связанные с деятельностью предприятия, предусмотрены природоохранные мероприятия, выполнение которых послужит основой для снижения негативного воздействия на природную среду.

В период эксплуатации на площадке будут размещены 3 источника загрязнения атмосферы, 2 из которых являются организованными и 1 неорганизованный.

Основными источниками на период эксплуатации объекта являются:

- Котельная на природном газе
- Аварийный ДГУ
- Открытые гостевые автостоянки на 8,4 м/м

Котельная. БМК – 3.488Г МВт.

Проектируемая котельная с двумя стальными водогрейными котлами, производитель "MIMSAN" (Турция), тепловой мощностью $Q = 3488$ кВт. Котельная предназначена для теплоснабжения дворца спорта в г. Алматы. Расход топлива, не более (при работе горелок на максимальной мощности): 478 м³/ч.

Стальные водогрейные котлы серии MKBG MIMSAN (с противодавлением), работающие на газе, специально разработаны для систем центрального отопления с высокой эффективностью сгорания, низкими показателями выбросов дымовых газов.

Котлы являются источником выделения загрязняющих веществ в атмосферу, соответствуют требованиям, предъявленным к данному виду оборудования и предназначены для работы на газообразном и жидком топливе. В качестве основного топлива используется **природный газ**.

Котлы работают в каскадном режиме. Режим работы оборудования – согласно температурного графика; продолжительность работы котлов зависит от сезона, региона и состояния

ограждающих конструкций зданий и сооружений. Оборудование в течении года загружено круглосуточно.

Отопительный период составляет 204 дня. Режим работы котельной-круглосуточный.

Образующие в процессе сжигания основного топлива дымовые газы содержат следующие загрязняющие вещества: *азот диоксид, азот оксид, углерод оксид*.

Продукты сгорания по системе газохода попадают в стальную дымовую трубу высотой 6 м и диаметром 0,5-0,6 м., через которые выбрасываются в атмосферу. Выброс загрязняющих веществ происходит на высоте 6 метров (ист. №0001)

Аварийный дизельный генератор (ДЭС)

Для бесперебойного электроснабжения проектом предусмотрен дизельный генератор. Согласно технических характеристик оборудования, номинальный часовой расход топлива составляет 13,97 л/час. Номинальная мощность в аварийном режиме - 720 кВт.

При работе дизельной установки в атмосферу происходит выделения загрязняющих веществ следующих наименований: *азот диоксид, азот оксид, углерод оксид, углерод сажа, формальдегид, бенз(а)пирен, углеводороды*.

Выброс загрязняющих веществ происходит на высоте 3 метров через дымовую трубу диаметром 0,1 м. (ист.0002).

Дизельная электростанция предусмотрена на случай аварийного отключения электроэнергии.

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу от аварийной дизель-генераторной установки не нормируется *согласно «Методике определения эмиссий в окружающую среду», утвержденной приказом Министра ООС РК от Методике определения эмиссий в окружающую среду», утвержденной приказом Министра ООС РК от 10 марта 2021 года № 63.*

Открытые гостевые парковки на 8,4 м/м. Выброс загрязняющих веществ происходит неорганизованно **(источники №№6001).** В атмосферу выбрасываются следующие вредные вещества: азота диоксид; серы диоксид; углерода оксид; бензин (нефтяной, малосернистый).

1.8.2. Расчет валовых выбросов на период эксплуатации

Источник загрязнения N 0001, Котельная

Источник выделения N 0001 01, дымовая труба

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах паропроизводительностью до 30 т/час

Вид топлива, **КЗ = Газ (природный)**

Расход топлива, тыс.м3/год, $BT = 4187.28$

Расход топлива, л/с, $BG = 69.79$

Месторождение, $M = \text{Карталы}$

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3 (прил. 2.1), $QR = 8000$

Пересчет в МДж, $QR = QR \cdot 0.004187 = 8000 \cdot 0.004187 = 33.57$

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), $AR = 0$

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), $A1R = 0$

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), $SR = 0$

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), $S1R = 0$

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, $QN = 3488$

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, $QF = 3488$

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), $KNO = 0.0972$

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, $B = 0$

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), $KNO = KNO \cdot (QF / QN)^{0.25} = 0.0972 \cdot (3488 / 3488)^{0.25} = 0.0972$

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), $MNOT = 0.001 \cdot BT \cdot QR \cdot KNO \cdot (1-B) = 0.001 \cdot 4187.28 \cdot 33.57 \cdot 0.0972 \cdot (1-0) = 13.66$

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), $MNOG = 0.001 \cdot BG \cdot QR \cdot KNO \cdot (1-B) = 0.001 \cdot 69.79 \cdot 33.57 \cdot 0.0972 \cdot (1-0) = 0.2277$

Выброс азота диоксида (0301), т/год, $_M = 0.8 \cdot MNOT = 0.8 \cdot 13.66 = 10.93$

Выброс азота диоксида (0301), г/с, $_G = 0.8 \cdot MNOG = 0.8 \cdot 0.2277 = 0.182$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, $_M = 0.13 \cdot MNOT = 0.13 \cdot 13.66 = 1.776$

Выброс азота оксида (0304), г/с, $_G = 0.13 \cdot MNOG = 0.13 \cdot 0.2277 = 0.0296$

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), $NSO2 = 0$

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), $H2S = 0$

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), $_M = 0.02 \cdot BT \cdot SR \cdot (1-NSO2) + 0.0188 \cdot H2S \cdot BT = 0.02 \cdot 4187.28 \cdot 0 \cdot (1-0) + 0.0188 \cdot 0 \cdot 4187.28 = 0$

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), $_G = 0.02 \cdot BG \cdot S1R \cdot (1-NSO2) + 0.0188 \cdot H2S \cdot BG = 0.02 \cdot 69.79 \cdot 0 \cdot (1-0) + 0.0188 \cdot 0 \cdot 69.79 = 0$

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), $Q4 = 0$

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), $Q3 = 0.5$

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, $R = 0.5$

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), $CCO = Q3 \cdot R \cdot QR = 0.5 \cdot 0.5 \cdot 33.57 = 8.4$

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), $_M = 0.001 \cdot BT \cdot CCO \cdot (1-Q4 / 100) = 0.001 \cdot 4187.28 \cdot 8.4 \cdot (1-0 / 100) = 35.2$

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), $G_{CO} = 0.001 \cdot BG \cdot CCO \cdot (1 - Q_4 / 100) = 0.001 \cdot 69.79 \cdot 8.4 \cdot (1 - 0 / 100) = 0.586$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.182	10.93
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0296	1.776
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.586	35.2

Источник загрязнения N 0002, ДГУ

Источник выделения N 0002 01, дымовая труба

Список литературы:

1. "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год $B_{год}$, т, 5

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки P_j , кВт, 720

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя b_j , г/кВт*ч, 160

Температура отработавших газов $T_{ог}$, К, 450

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1. Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов $G_{ог}$, кг/с:

$$G_{ог} = 8.72 \cdot 10^{-6} \cdot b_j \cdot P_j = 8.72 \cdot 10^{-6} \cdot 160 \cdot 720 = 1.004544 \quad (A.3)$$

Удельный вес отработавших газов $\gamma_{ог}$, кг/м³:

$$\gamma_{ог} = 1.31 / (1 + T_{ог} / 273) = 1.31 / (1 + 450 / 273) = 0.494647303 \quad (A.5)$$

где 1.31 – удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.С, кг/м³;

Объемный расход отработавших газов $Q_{ог}$, м³/с:

$$Q_{ог} = G_{ог} / \gamma_{ог} = 1.004544 / 0.494647303 = 2.030828823 \quad (A.4)$$

2. Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов e_{mi} г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

Группа	CO	NOx	CH	C	SO2	CH2O	БП
Б	6.2	9.6	2.9	0.5	1.2	0.12	1.2E-5

Таблица значений выбросов q_{ji} г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

Группа	CO	NOx	CH	C	SO2	CH2O	БП
Б	26	40	12	2	5	0.5	5.5E-5

Расчет максимального из разовых выброса M_i , г/с:

$$M_i = e_{mi} * P_j / 3600 \quad (1)$$

Расчет валового выброса W_i , т/год:

$$W_i = q_{ji} * B_{год} / 1000 \quad (2)$$

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO₂ и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

Код	Примесь	г/сек без очистки	т/год без очистки	% очистки	г/сек с очисткой	т/год с очисткой
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.536	0.16	0	1.536	0.16
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.2496	0.026	0	0.2496	0.026
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.1	0.01	0	0.1	0.01
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.24	0.025	0	0.24	0.025
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.24	0.13	0	1.24	0.13
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000024	0.0000003	0	0.0000024	0.0000003
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.024	0.0025	0	0.024	0.0025
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель	0.58	0.06	0	0.58	0.06

РПК-265П)	(10)					
-----------	------	--	--	--	--	--

Источник загрязнения N 6001,
Источник выделения N 6001 01, стоянка

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ

Стоянка: Расчетная схема 1. Обособленная, имеющая непосредственный выезд на дорогу общего пользования

Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева

Перечень транспортных средств

Марка автомобиля	Марка топлива	Всего	Макс
Легковые автомобили карбюраторные рабочим объемом свыше 1.2 до 1.8 л (до 94)			
	Неэтилированный бензин	4	4
Автобусы большие габаритной длиной от 10.5 до 12 м (иномарки)			
	Неэтилированный бензин	8	8
ИТОГО : 12			

Расчетный период: Теплый период ($t > 5$)

Температура воздуха за расчетный период, град. С, $T = 0$

Тип машины: Автобусы карбюраторные малые габаритной длиной от 6 до 7.5 м (СНГ)

Тип топлива: Неэтилированный бензин

Количество рабочих дней в году, дн., $DN = 150$

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа, $NK1 = 8$

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., $NK = 8$

Коэффициент выпуска (выезда), $A = 0.6$

Экологический контроль не проводится

Автобусы маршрутные с периодическим прогревом

Дополнительное время прогрева на стоянке, мин, $TDOPPR = 30$

Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20), $TPR = 6$

Время работы двигателя на холостом ходу, мин, $TX = 1$

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, $LB1 = 0.2$

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, $LD1 = 0.3$

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км, **LB2 = 0.5**

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км, **LD2 = 0.6**

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.5), **L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.2 + 0.3) / 2 = 0.25**

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.6), **L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.5 + 0.6) / 2 = 0.55**

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.13), **MPR = 15**

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.14), **ML = 29.7**

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.15), **MXX = 10.2**

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, **M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 15 · 6 + 29.7 · 0.25 + 10.2 · 1 = 107.6**

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, **M2 = ML · L2 + MXX · TX = 29.7 · 0.55 + 10.2 · 1 = 26.54**

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), с учетом примечания 2 к табл.3.20, **M = (A · (M1 + M2) + MPR · TDOPPR) · NK · DN · 10⁻⁶ = (0.6 · (107.6 + 26.54) + 15 · 30) · 8 · 150 · 10⁻⁶ = 0.637**

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), **G = MAX(M1, M2) · NK1 / 3600 = 107.6 · 8 / 3600 = 0.239**

Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.13), **MPR = 1.5**

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.14), **ML = 5.5**

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.15), **MXX = 1.7**

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, **M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 1.5 · 6 + 5.5 · 0.25 + 1.7 · 1 = 12.08**

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, **M2 = ML · L2 + MXX · TX = 5.5 · 0.55 + 1.7 · 1 = 4.725**

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), с учетом примечания 2 к табл.3.20, **M = (A · (M1 + M2) + MPR · TDOPPR) · NK · DN · 10⁻⁶ = (0.6 · (12.08 + 4.725) + 1.5 · 30) · 8 · 150 · 10⁻⁶ = 0.0661**

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), **G = MAX(M1, M2) · NK1 / 3600 = 12.08 · 8 / 3600 = 0.02684**

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.13), **MPR = 0.2**

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.14), **ML = 0.8**

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.15), **MXX = 0.2**

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, **M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 0.2 · 6 + 0.8 · 0.25 + 0.2 · 1 = 1.6**

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, **M2 = ML · L2 + MXX · TX = 0.8 · 0.55 + 0.2 · 1 = 0.64**

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), с учетом примечания 2 к табл.3.20, **M = (A · (M1 + M2) + MPR · TDOPPR) · NK · DN · 10⁻⁶ = (0.6 · (1.6 + 0.64) + 0.2 · 30) · 8 · 150 · 10⁻⁶ = 0.00881**

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), **G = MAX(M1, M2) · NK1 / 3600 = 1.6 · 8 / 3600 = 0.003556**

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, $M = 0.8 \cdot M = 0.8 \cdot 0.00881 = 0.00705$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.8 \cdot G = 0.8 \cdot 0.003556 = 0.002845$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, $M = 0.13 \cdot M = 0.13 \cdot 0.00881 = 0.001145$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.13 \cdot G = 0.13 \cdot 0.003556 = 0.000462$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.13), $MPR = 0.02$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.14), $ML = 0.15$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.15), $MXX = 0.02$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0.02 \cdot 6 + 0.15 \cdot 0.25 + 0.02 \cdot 1 = 0.1775$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0.15 \cdot 0.55 + 0.02 \cdot 1 = 0.1025$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), с учетом примечания 2 к табл.3.20, $M = (A \cdot (M1 + M2) + MPR \cdot TDOPPR) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = (0.6 \cdot (0.1775 + 0.1025) + 0.02 \cdot 30) \cdot 8 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0.000922$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 0.1775 \cdot 8 / 3600 = 0.0003944$

Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 3.5 л

Тип топлива: Неэтилированный бензин

Количество рабочих дней в году, дн., $DN = 150$

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа, $NK1 = 4$

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., $NK = 4$

Коэффициент выпуска (выезда), $A = 0.6$

Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20), $TPR = 4$

Время работы двигателя на холостом ходу, мин, $TX = 1$

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, $LB1 = 0.2$

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, $LD1 = 0.3$

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км, $LB2 = 0.5$

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км, $LD2 = 0.6$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.5), $L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.2 + 0.3) / 2 = 0.25$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.6), $L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.5 + 0.6) / 2 = 0.55$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.4), $MPR = 4.8$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.5), $ML = 13.3$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.6), $MXX = 3.2$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 4.8 \cdot 4 + 13.3 \cdot 0.25 + 3.2 \cdot 1 = 25.7$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 13.3 \cdot 0.55 + 3.2 \cdot 1 = 10.52$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), с учетом примечания 2 к табл.3.20, $M = (A \cdot (M1 + M2) + MPR \cdot TDOPPR) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = (0.6 \cdot (25.7 + 10.52) + 4.8 \cdot 30) \cdot 4 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0.0994$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 25.7 \cdot 4 / 3600 = 0.02856$

Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.4), $MPR = 0.39$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.5), $ML = 2$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.6), $MXX = 0.31$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0.39 \cdot 4 + 2 \cdot 0.25 + 0.31 \cdot 1 = 2.37$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 2 \cdot 0.55 + 0.31 \cdot 1 = 1.41$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), с учетом примечания 2 к табл.3.20, $M = (A \cdot (M1 + M2) + MPR \cdot TDOPPR) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = (0.6 \cdot (2.37 + 1.41) + 0.39 \cdot 30) \cdot 4 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0.00838$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 2.37 \cdot 4 / 3600 = 0.002633$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.4), $MPR = 0.05$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.5), $ML = 0.34$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.6), $MXX = 0.06$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0.05 \cdot 4 + 0.34 \cdot 0.25 + 0.06 \cdot 1 = 0.345$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0.34 \cdot 0.55 + 0.06 \cdot 1 = 0.247$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), с учетом примечания 2 к табл.3.20, $M = (A \cdot (M1 + M2) + MPR \cdot TDOPPR) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = (0.6 \cdot (0.345 + 0.247) + 0.05 \cdot 30) \cdot 4 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0.001113$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 0.345 \cdot 4 / 3600 = 0.000383$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, $_M = 0.8 \cdot M = 0.8 \cdot 0.001113 = 0.00089$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.8 \cdot G = 0.8 \cdot 0.000383 = 0.0003064$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, $_M = 0.13 \cdot M = 0.13 \cdot 0.001113 = 0.0001447$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.13 \cdot G = 0.13 \cdot 0.000383 = 0.0000498$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.4), $MPR = 0.014$
 Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.5), $ML = 0.087$
 Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.6), $MXX = 0.013$
 Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0.014 \cdot 4 + 0.087 \cdot 0.25 + 0.013 \cdot 1 = 0.0908$
 Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0.087 \cdot 0.55 + 0.013 \cdot 1 = 0.0609$
 Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), с учетом примечания 2 к табл.3.20, $M = (A \cdot (M1 + M2) + MPR \cdot TDOPPR) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = (0.6 \cdot (0.0908 + 0.0609) + 0.014 \cdot 30) \cdot 4 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0.0003066$
 Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 0.0908 \cdot 4 / 3600 = 0.0001009$

ИТОГО выбросы по периоду: Теплый период ($t > 5$)

Тип машины: Автобусы карбюраторные малые габаритной длиной от 6 до 7.5 м (СНГ)							
Dn, см	Nk, шт	A	Nk1 шт.	L1, км	L2, км		
150	8	0.60	8	0.25	0.55		
ЗВ	Тпр мин	Мпр, г/мин	Тх, мин	Мхх, г/мин	Мl, г/км	г/с	т/год
0337	6	15	1	10.2	29.7	0.239	0.637
2704	6	1.5	1	1.7	5.5	0.02684	0.0661
0301	6	0.2	1	0.2	0.8	0.002845	0.00705
0304	6	0.2	1	0.2	0.8	0.000462	0.001145
0330	6	0.02	1	0.02	0.15	0.0003944	0.000922

Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 3.5 л							
Dn, см	Nk, шт	A	Nk1 шт.	L1, км	L2, км		
150	4	0.60	4	0.25	0.55		
ЗВ	Тпр мин	Мпр, г/мин	Тх, мин	Мхх, г/мин	Мl, г/км	г/с	т/год
0337	4	4.8	1	3.2	13.3	0.02856	0.0994
2704	4	0.39	1	0.31	2	0.002633	0.00838
0301	4	0.05	1	0.06	0.34	0.0003064	0.00089
0304	4	0.05	1	0.06	0.34	0.0000498	0.0001447
0330	4	0.014	1	0.013	0.087	0.000101	0.0003066

ВСЕГО по периоду: Теплый период ($t > 5$)			
Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.26756	0.7364
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0.029473	0.07448
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0031514	0.00794
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	0.0004953	0.0012286

	(516)		
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0005118	0.0012897

Расчетный период: Холодный период ($t < -5$)

Температура воздуха за расчетный период, град. С, $T = 0$

Тип машины: Автобусы карбюраторные малые габаритной длиной от 6 до 7.5 м (СНГ)

Тип топлива: Неэтилированный бензин

Количество рабочих дней в году, дн., $DN = 215$

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа, $NK1 = 8$

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., $NK = 8$

Коэффициент выпуска (выезда), $A = 0.6$

Экологический контроль не проводится

Автобусы маршрутные с периодическим прогревом

Дополнительное время прогрева на стоянке, мин, $TDOPPR = 30$

Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20), $TPR = 6$

Время работы двигателя на холостом ходу, мин, $TX = 1$

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, $LB1 = 0.2$

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, $LD1 = 0.3$

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км, $LB2 = 0.5$

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км, $LD2 = 0.6$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.5), $L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.2 + 0.3) / 2 = 0.25$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.6), $L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.5 + 0.6) / 2 = 0.55$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.13), $MPR = 28.1$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.14), $ML = 37.3$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.15), $MXX = 10.2$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 28.1 \cdot 6 + 37.3 \cdot 0.25 + 10.2 \cdot 1 = 188.1$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 37.3 \cdot 0.55 + 10.2 \cdot 1 = 30.7$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), с учетом примечания 2 к табл.3.20, $M = (A \cdot (M1 + M2) + MPR \cdot TDOPPR) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = (0.6 \cdot (188.1 + 30.7) + 28.1 \cdot 30) \cdot 8 \cdot 215 \cdot 10^{-6} = 1.676$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 188.1 \cdot 8 / 3600 = 0.418$

Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.13), $MPR = 3.8$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.14), $ML = 6.9$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.15), $MXX = 1.7$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 3.8 \cdot 6 + 6.9 \cdot 0.25 + 1.7 \cdot 1 = 26.2$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 6.9 \cdot 0.55 + 1.7 \cdot 1 = 5.5$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), с учетом примечания 2 к табл.3.20, $M = (A \cdot (M1 + M2) + MPR \cdot TDOPPR) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = (0.6 \cdot (26.2 + 5.5) + 3.8 \cdot 30) \cdot 8 \cdot 215 \cdot 10^{-6} = 0.229$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 26.2 \cdot 8 / 3600 = 0.0582$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.13), $MPR = 0.3$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.14), $ML = 0.8$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.15), $MXX = 0.2$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0.3 \cdot 6 + 0.8 \cdot 0.25 + 0.2 \cdot 1 = 2.2$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0.8 \cdot 0.55 + 0.2 \cdot 1 = 0.64$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), с учетом примечания 2 к табл.3.20, $M = (A \cdot (M1 + M2) + MPR \cdot TDOPPR) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = (0.6 \cdot (2.2 + 0.64) + 0.3 \cdot 30) \cdot 8 \cdot 215 \cdot 10^{-6} = 0.0184$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 2.2 \cdot 8 / 3600 = 0.00489$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, $_M_ = 0.8 \cdot M = 0.8 \cdot 0.0184 = 0.01472$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.8 \cdot G = 0.8 \cdot 0.00489 = 0.00391$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, $_M_ = 0.13 \cdot M = 0.13 \cdot 0.0184 = 0.00239$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.13 \cdot G = 0.13 \cdot 0.00489 = 0.000636$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.13), $MPR = 0.025$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.14), $ML = 0.19$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.15), $MXX = 0.02$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0.025 \cdot 6 + 0.19 \cdot 0.25 + 0.02 \cdot 1 = 0.2175$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0.19 \cdot 0.55 + 0.02 \cdot 1 = 0.1245$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), с учетом примечания 2 к табл.3.20, $M = (A \cdot (M1 + M2) + MPR \cdot TDOPPR) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = (0.6 \cdot (0.2175 + 0.1245) + 0.025 \cdot 30) \cdot 8 \cdot 215 \cdot 10^{-6} = 0.001643$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 0.2175 \cdot 8 / 3600 = 0.000483$

Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 3.5 л

Тип топлива: Неэтилированный бензин

Количество рабочих дней в году, дн., $DN = 215$

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа, $NK1 = 4$

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., $NK = 4$

Коэффициент выпуска (выезда), $A = 0.6$

Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20), $TPR = 4$

Время работы двигателя на холостом ходу, мин, $TX = 1$

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, $LB1 = 0.2$

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, $LD1 = 0.3$

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км, $LB2 = 0.5$

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км, $LD2 = 0.6$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.5), $L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.2 + 0.3) / 2 = 0.25$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.6), $L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.5 + 0.6) / 2 = 0.55$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.4), $MPR = 9.6$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.5), $ML = 16.6$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.6), $MXX = 3.2$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 9.6 \cdot 4 + 16.6 \cdot 0.25 + 3.2 \cdot 1 = 45.75$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 16.6 \cdot 0.55 + 3.2 \cdot 1 = 12.33$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), с учетом примечания 2 к табл.3.20, $M = (A \cdot (M1 + M2) + MPR \cdot TDOPPR) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = (0.6 \cdot (45.75 + 12.33) + 9.6 \cdot 30) \cdot 4 \cdot 215 \cdot 10^{-6} = 0.2776$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 45.75 \cdot 4 / 3600 = 0.0508$

Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.4), $MPR = 0.58$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.5), $ML = 3$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.6), $MXX = 0.31$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0.58 \cdot 4 + 3 \cdot 0.25 + 0.31 \cdot 1 = 3.38$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 3 \cdot 0.55 + 0.31 \cdot 1 = 1.96$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), с учетом примечания 2 к табл.3.20, $M = (A \cdot (M1 + M2) + MPR \cdot TDOPPR) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = (0.6 \cdot (3.38 + 1.96) + 0.58 \cdot 30) \cdot 4 \cdot 215 \cdot 10^{-6} = 0.01772$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 3.38 \cdot 4 / 3600 = 0.003756$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.4), $MPR = 0.06$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.5), $ML = 0.34$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.6), $MXX = 0.06$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0.06 \cdot 4 + 0.34 \cdot 0.25 + 0.06 \cdot 1 = 0.385$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0.34 \cdot 0.55 + 0.06 \cdot 1 = 0.247$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), с учетом примечания 2 к табл.3.20, $M = (A \cdot (M1 + M2) + MPR \cdot TDOPPR) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = (0.6 \cdot (0.385 + 0.247) + 0.06 \cdot 30) \cdot 4 \cdot 215 \cdot 10^{-6} = 0.001874$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 0.385 \cdot 4 / 3600 = 0.000428$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, $_M = 0.8 \cdot M = 0.8 \cdot 0.001874 = 0.0015$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.8 \cdot G = 0.8 \cdot 0.000428 = 0.0003424$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, $_M = 0.13 \cdot M = 0.13 \cdot 0.001874 = 0.0002436$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.13 \cdot G = 0.13 \cdot 0.000428 = 0.0000556$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.4), $MPR = 0.017$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.5), $ML = 0.109$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.6), $MXX = 0.013$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0.017 \cdot 4 + 0.109 \cdot 0.25 + 0.013 \cdot 1 = 0.1083$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0.109 \cdot 0.55 + 0.013 \cdot 1 = 0.073$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), с учетом примечания 2 к табл.3.20, $M = (A \cdot (M1 + M2) + MPR \cdot TDOPPR) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = (0.6 \cdot (0.1083 + 0.073) + 0.017 \cdot 30) \cdot 4 \cdot 215 \cdot 10^{-6} = 0.000532$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 0.1083 \cdot 4 / 3600 = 0.0001203$

ИТОГО выбросы по периоду: Холодный период ($t < -5$)

Температура воздуха за расчетный период, град. С, $T = 0$

Тип машины: Автобусы карбюраторные малые габаритной длиной от 6 до 7.5 м (СНГ)						
Dn, см	Nk, шт	A	Nk1 шт.	L1, км	L2, км	
215	8	0.60	8	0.25	0.55	
ЗВ	Тпр мин	Мпр, г/мин	Тх, мин	Мхх, г/мин	Мl, г/км	г/с
						т/год

0337	6	28.1	1	10.2	37.3	0.418	1.676
2704	6	3.8	1	1.7	6.9	0.0582	0.229
0301	6	0.3	1	0.2	0.8	0.00391	0.01472
0304	6	0.3	1	0.2	0.8	0.000636	0.00239
0330	6	0.025	1	0.02	0.19	0.000483	0.001643

Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 3.5 л							
Dn, см	Nk, шт	A	Nk1 шт.	L1, км	L2, км		
215	4	0.60	4	0.25	0.55		
ЗВ	Тпр мин	Мпр, г/мин	Тх, мин	Мхх, г/мин	Мl, г/км	г/с	т/год
0337	4	9.6	1	3.2	16.6	0.0508	0.2776
2704	4	0.58	1	0.31	3	0.003756	0.01772
0301	4	0.06	1	0.06	0.34	0.0003424	0.0015
0304	4	0.06	1	0.06	0.34	0.0000556	0.0002436
0330	4	0.017	1	0.013	0.109	0.0001203	0.000532

ВСЕГО по периоду: Холодный (t=,град.С)			
Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.4688	1.9536
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0.061956	0.24672
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0042524	0.01622
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0006033	0.002175
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0006916	0.0026336

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0042524	0.02416
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0006916	0.0039233
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0006033	0.0034036
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.4688	2.69
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0.061956	0.3212

Максимальные разовые выбросы достигнуты в холодный период

1.8.3. Параметры загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу на период эксплуатации

Параметры загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу от источников загрязнения, представлен в таблице 1.8.3-1.

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации

Таблица 1.8.3-1

г.Алматы, Магазин

Пр изв одс тво	Цех	Источники выделения загрязняющих веществ		Число часов рабо- ты в год	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источ ника выбро са	Высо та источ ника выбро са,м	Диа- метр устья трубы м	Параметры газовой смеси на выходе из ист. выброса			Координаты источника на карте-схеме, м		
		Наименование	Коли чест во ист.						ско- рость м/с	объем на 1 трубу, м3/с	тем- пер. оС	точечного источ. /1-го конца лин. /центра площад- ного источника		2-го кон /длина, ш площадн источни
												X1	Y1	X2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001		Котельная	1	8760	Дымовая труба	0001	6	0.5	7.8	1.53153	160	0	2	
001		ДГУ	1	120	Дымовая труба	0002	3	0.15	114.9	2.0308288	450	-6	-20	
001		Автостоянка	2	8760	Неорганизованный источник	6001						-7	-3	2

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0001					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.182	188.483	10.93	2027
					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0296	30.654	1.776	
					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.586	606.872	35.2	
0002					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.536	2003.058	0.16	
					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.2496	325.497	0.026	
					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.1	130.407	0.01	
					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.24	312.978	0.025	
					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.24	1617.052	0.13	
					0703	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.0000024	0.003	0.000000275	
					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.024	31.298	0.0025	
					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды	0.58	756.363	0.06	

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6001						предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)				
					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0042524			
					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0006916			
					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0006033			
					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.4688			
					2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0.061956		0.3212	

1.8.4. Санитарно-защитная зона на период эксплуатации

Производственная деятельность на площадке ограничена сроками строительства.

Санитарно-защитная зона не устанавливается на период эксплуатации.

На период эксплуатации:

Согласно санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» утвержденных Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 размер нормативной санитарно-защитной зоны для данного объекта не определяется.

- открытые гостевые автостоянки на 8,4 м/м –СР не устанавливается.
- С33 котельной -30 м

Объекты, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, отделяемые санитарно-защитной зоной (далее – С33) и санитарным разрывом (далее – СР) в районе размещения объекта отсутствуют.

Территория не располагается в границах С33 и СР объектов являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

1.8.5. Расчет и анализ уровня загрязнения атмосферного воздуха на период эксплуатации

Расчет концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы произведен по программе «ЭРА» (версия V 3.0) на ПК. Метеорологические данные, определяющие рассеивание, представлены в ранее. Исходные данные для расчета концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы представлены в таблице 1.8.5-1.

Размер расчетного прямоугольника выбран 1000 м на 1200 м. Для анализа рассеивания вредных веществ в зоне влияния объекта и на его территории выбран шаг 30 м. Центр расчетного прямоугольника на период строительства принят с координатами X=3450, Y=3800. Угол между осью ОХ и направление на «север» - 90о.

Расчеты произведены на зимний период года с учетом фоновых концентраций ЗВ и одновременности работы источников на площадке при максимальной нагрузке и на территории объекта.

- ✓ 0301 (Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)-на границе ЖЗ/С33 с учетом фоновых концентраций/без учета фоновых концентраций - 1.17457(0.42845) / 1.0673(0.24967) вклад предпр.37/23 %;

В результате расчетов рассеивания превышений ПДК на границе жилой застройки и С33 без учета фона не наблюдается по вредным веществам не наблюдается.

Таблица 1.8.5-1

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

г.Алматы, Магазин р

Код вещества / группы суммации	Наименование вещества	Расчетная максимальная приземная концентрация (общая и без учета фона) доля ПДК / мг/м3		Координаты точек с максимальной приземной конц.		Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрацию			Принадлежность источника (производство, цех, участок)
		в жилой зоне	на границе санитарно - защитной зоны	в жилой зоне X/Y	на грани це СЗЗ X/Y	N ист.	% вклада		
							ЖЗ	СЗЗ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Существующее положение Загрязняющие вещества:									
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.17457(0.42845)/ 0.23491(0.08569)	1.0673(0.24967)/ 0.21346(0.04993)	-74/-54	-13/-11	0001	100	100	котельная
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.28215(0.03484)/ 0.11286(0.01393)	0.27343(0.0203)/ 0.10937(0.00812)	-74/-54	-13/-11	0001	100	100	котельная
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.27669(0.05518)/ 1.38344(0.27591)	0.26287(0.03215)/ 1.31437(0.16076)	-74/-54	-13/-11	0001	100	100	котельная
Примечание: В таблице представлены вещества (группы веществ), максимальная расчетная концентрация которых >= 0.05 ПДК									

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
Без учета автотранспортных средств и аварийного ДГУ

г.Алматы, Магазин р

Код загр. вещества	Наименование вещества	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне-суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3	Класс опасности	Выброс вещества г/с	Выброс вещества, т/год	Значение КОВ (М/ПДК)**а	Выброс вещества, усл.т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2	0.04		2	0.182	10.93	1470.714	273.25
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.4	0.06		3	0.0296	1.776	29.6	29.6
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		4	0.586	35.2	9.1723	11.7333333
	В С Е Г О:					0.7976	47.906	1509.5	314.583333

Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ;"а" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
Без учета передвижных источников

г.Алматы, Магазин ба

Код загр. вещества	Наименование вещества	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне-суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3	Класс опасности	Выброс вещества г/с	Выброс вещества, т/год	Значение КОВ (М/ПДК)**а	Выброс вещества, усл.т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2	0.04		2	1.718	11.09	1498.7632	277.25
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.4	0.06		3	0.2792	1.802	30.0333	30.0333333
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.15	0.05		3	0.1	0.01	0	0.2
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.5	0.05		3	0.24	0.025	0	0.5
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		4	1.826	35.33	9.2028	11.7766667
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		0.000001		1	0.0000024	0.000000275	0	0.275
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.05	0.01		2	0.024	0.0025	0	0.25
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1			4	0.58	0.06	0	0.06
	В С Е Г О:					4.7672024	48.319500275	1538	320.345

Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ, т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ;"а" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)

Декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период эксплуатации по (г/сек, т/год).

Декларируемый год с декабря 2027 г -бессрочно			
Номер источника загрязнения	Наименование загрязняющего вещества	г/сек	т/год
0001	(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.182	10,93
0001	(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0296	1.776
0001	0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.586	35.2
Всего по предприятию:		0.7976	47.906

1.8.6. Внедрение малоотходных и безотходных технологий на период эксплуатации

Внедрение малоотходных технологий на период эксплуатации не требуется.

1.8.7. Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий, обеспечивающих соблюдение экологических нормативов качества атмосферного воздуха или целевых показателей его качества, а до их утверждения – гигиенических нормативов.

В период НМУ (туман, штиль) предприятие при необходимости обязано осуществлять временные мероприятия по дополнительному снижению выбросов в атмосферу. Мероприятия осуществляются после получения от органов гидрометеослужбы заблаговременного предупреждения, в котором указывается ожидаемая длительность особо неблагоприятных условий и ожидаемая кратность увеличения приземных концентраций по отношению к фактическим. Согласно РД 52.04.52-85 «Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» мероприятия по сокращению выбросов в период НМУ разрабатывают предприятия, расположенные в населенных пунктах, где органами Казгидромета проводится или планируется прогнозирование НМУ. В периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) предприятие обязано осуществлять временные мероприятия по дополнительному снижению выбросов вредных веществ в атмосферу. Мероприятия осуществляются после заблаговременного получения предприятием от органов гидрометеослужбы, в которых указывается продолжительность НМУ, ожидаемое увеличение приземных концентраций ЗВ.

При первом режиме работы мероприятия должны обеспечить уменьшение концентраций веществ в приземном слое атмосферы примерно на 15-20%. Эти мероприятия носят организованно-технический характер:

- ужесточить контроль за точным соблюдением технологического регламента производства;
- использовать высококачественное сырье и материалы для уменьшения выбросов загрязняющих веществ;
- проводить влажную уборку помещений и полив территории.

При втором режиме работы предприятия мероприятия должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 20-40%. Эти мероприятия включают в себя мероприятия 1-го режима, а также мероприятия, включающие на технологические процессы, сопровождающиеся незначительным снижением производительности предприятия.

Мероприятия общего характера:

- ограничить движение транспорта по территории;

- снизить производительность отдельных агрегатов и технологических линий, работа которых связана со значительным выделением в атмосферу ВВ;
- в случае, если сроки начала планово-предупредительных работ по ремонту оборудования и 26 наступления НМУ достаточно близки, следует произвести остановку оборудования.

При третьем режиме работы предприятия мероприятия должны обеспечить сокращение концентраций ЗВ в приземном слое атмосферы примерно на 40-60%, и в некоторых особо опасных условиях предприятием следует полностью прекратить выбросы. Мероприятия 3-го режима полностью включают в себя условия 1-го и 2-го режимов, а также мероприятия, осуществление которых позволяет снизить выбросы ЗВ за счет временного сокращения производительности предприятия.

Мероприятия общего характера: снизить нагрузку или остановить производства, сопровождающиеся значительным выделением загрязняющих веществ.

2. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ ВОД.

2.1 Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период строительства, требования к качеству используемой воды.

2.2 Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика.

Водоснабжение и канализация на период строительства.

В данном разделе дается оценка воздействия на поверхностные и подземные воды, которое будет оказано в процессе строительства ОБЪЕКТА. Воздействие на водные ресурсы в значительной степени определяется водохозяйственной деятельностью забором подземных и поверхностных вод для решения проблем водоснабжения.

В процессе строительства объекта вода используется на хозяйственно-бытовые нужды. Источником водоснабжения является привозная вода. Обеспечение безопасности и качества воды будет обеспечиваться в соответствии с «Инструкцией о качестве и безопасности пищевой продукции», утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2000 года №63.

На строительные нужды вода технического качества расходуется для подготовки растворов и на полив территории для пылеподавления. Расчет хоз-питьевого водопотребления осуществлен по количеству работников и продолжительности периода строительства.

Т.к. продолжительность периода строительства 25 месяцев, а число работающих 297 человек в наибольшую смену, то принимаем расход на одного работающего 25 л/сутки.

Расчетный период строительства = 550 дней.

Водоотведение

Влияния на поверхностные и подземные воды не ожидается:

Сброс производственных стоков - отсутствует. Предусматривается система повторного использования стоков на установке мойки колес автомобилей и днищ кузовов машин со сбором загрязненной воды в отстойники и возвратом ее насосами на мойку.

Хоз-бытовые стоки частично используются на участках мойки колес и частично сбрасываются в биотуалеты.

Сброс сточных вод в поверхностные водоемы при строительстве не планируется, поэтому разработка проекта ПДС не предусматривается.

Подземные части здания выполняются железобетонными с гидроизоляцией мастикой, прокладываемые сети коммуникаций покрываются антикоррозионной защитой, и также не будут оказывать влияния на подземные воды.

2.3. Водный баланс объекта, с обязательным указанием динамики ежегодного объема забираемой свежей воды, как основного показателя экологической эффективности системы водопотребления и водоотведения;

Расчет водопотребления и водоотведения на период строительства:

Хозяйственно-питьевые нужды

В строительстве объекта предполагается задействовать 297 человек.

$(25 \text{ л/сутки} * 297) / 1000 = 7,425 \text{ м}^3/\text{сутки}.$

$7,425 * 550 = 4083,75 \text{ м}^3/\text{период строительства}.$

Обмыв автотранспорта:

На территории строительной площадки будет организована одна площадка для мойки колес. Площадка будет представлять собой эстакаду, откуда сточная вода направляется организованно по бетонным лоткам в наземный резервуар-отстойник и обратно на мойку.

Расход воды на мойку грузового автомобиля составляет 0,5 м³. В связи с тем, что на территории строительной площадки осуществляется только мытьё колес и нижней части кузова, принимаем коэффициент 0,3.

Количество выездов автомашин с территории строительной площадки составит 2 раза в час, 10 в сутки. Период активного движения машин с территории - 22 месяца.

Общее водопотребление на мытьё машин составит:

$18 * 0,5 * 0,3 = 2,7 \text{ м}^3/\text{сут};$

$2,7 * 150 = 405 \text{ м}^3/\text{период строительства}.$

Безвозвратное водопотребление составит 10%:

$2,7 * 0,1 = 0,27$ м³/сут;

$405 * 0,1 = 40,5$ м³/ период строительства.

Водоотведение будет осуществляться в резервуар-отстойник и составит:

$2,7 - 0,15 = 2,55$ м³/сут;

$405 - 40,5 = 364,5$ м³/ период строительства.

Будет установлен отстойник, объём 3,0 м³. После осаждения осветленная вода насосом будет подаваться на повторное использование.

Приготовление строительных смесей:

В соответствии с рецептурой приготовления смесей, на 1 м² поверхности необходимо около 5 кг различных смесей. На приготовление строительных смесей, потребуется около 3591626,925 кг сухих строительных смесей.

Для нанесения смеси на поверхность ее необходимо разбавить водой в соотношении 1кг смеси 0,25 литра воды. Расчет произведен исходя из того, что в сутки отделке подвергается до 100 м² поверхности:

$100 \text{ м}^2 * 5 \text{ кг} * 0,25 / 1000 = 0,13$ м³/сут;

$3591626,925 \text{ кг} * 0,25 / 1000 = 897,907$ м³/пер.стр.

Орошение открытых грунтов:

Орошение открытых грунтов будет осуществляться водой технического качества. Полив производят ежедневно в летний период. Согласно СП РК 4.01- 101-2012. расход воды на полив составляет 0,4 литров/1м².

$(0,4 \text{ л/м}^2 * 1000 \text{ м}^2) / 1000 = 0,4$ м³/сутки.

$0,4 \text{ м}^3/\text{сутки} * 550 \text{ дн.} = 220$ м³/год.

Баланс водопотребления и водоотведения приведен в таблицах ниже.

Расчет водопотребления и водоотведения на период эксплуатации:

Отбор воды из поверхностных источников для водоснабжения ОБЪЕКТА и сброс канализационных сточных вод в открытые водоемы не будет производиться.

Вода будет использоваться на хозяйственно-питьевые нужды, полив территории и зеленых насаждений.

Обеспечение водоснабжения и канализации будет осуществляться от городских сетей согласно техническим условиям на подключение к сетям водоснабжения и /или водоотведения.

Для наружного пожаротушения на территории будут предусмотрены гидранты и использование огнетушителей.

СВЕЖАЯ (ПИТЬЕВАЯ) ВОДА.

Санитарно-питьевые нужды

Норма водопотребления на одного жильца составляет 300 л/1 чел. (СП РК 4.01–101-2012).

При средней численности человек, объем потребления воды составит:

Потребление: $(3337 \text{ чел} \cdot 300 \text{ л}) / 1000 = 1001,1 \text{ м}^3/\text{сутки}$ или $365401,5 \text{ м}^3/\text{год}$ (365 дней).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА

Полив твердых покрытий

Годовой объем поливочных (смывных) вод (потребность):

Поливу подлежит площадь $21963,68 \text{ м}^2$ с твердым покрытием.

Расход поливочных вод для полива площадки с твердым покрытием для снижения пыления составляет $0,5 \text{ л}$ на 1 м^2 согласно СП РК 4.01–101-2012.

Расход воды на полив территории составит:

$21963,68 \text{ м}^2 \cdot 0,5 \text{ л} / 1000 = 10,982 \text{ м}^3/\text{сутки}$.

В среднем при 50-ти поливах в год количество сточных поливочных вод

составит: $G = 10,982 \cdot 50 = 549,095 \text{ м}^3/\text{год}$.

Полив зеленых насаждений.

Норма расхода воды составляет 6 литров на 1 м^2 согласно СП РК 4.01-101- 2012.

Площадь озеленения, после завершения строительства ОБЪЕКТА, составит **17660,51** м^2 .

Расход воды на полив зеленых насаждений составит:

17660,51 $\text{м}^2 \cdot 6 \text{ л} / 1000 = 105,963 \text{ м}^3/\text{сутки}$.

Исходя из 100 поливок в год, расход воды составит: $105,963 \cdot 100 = 10596,306 \text{ м}^3/\text{год}$.

Водоснабжение и канализация на период эксплуатации.

Проект разработан на основании задания на проектирование, архитектурно - строительных чертежей, технических условий, СНиП РК 4.01-02-2009 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", СН РК 4.01-03-2011 "Водоотведение. Наружные сети и сооружения", топографической съемки, инженерно-геологических изысканий.

Расчетный расход воды на пожаротушение: 25 л/с .

Гарантийный напор в сети $0,1 \text{ МПа}$.

К зданию проектируются системы водоснабжения и канализации состоящие из:

- хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода;
- бытовой и ливневой канализации.

Наружный водопровод В1

Проектом предусмотрено хозяйственно-питьевое водоснабжение здания от существующих городских сетей водопровода диаметром 250 мм . Врезку осуществить в проектируемом (ПГ1)

колодце, с установкой отключающей арматурой. Отметки в точках врезки взять по месту. Схема внутриплощадочного водопровода предусмотрена кольцевой. Водопровод запроектирован полиэтиленовыми трубами для водоснабжения PE100 SDR17 Ø110мм по ГОСТ18599-2001. Основание под трубопроводом песчаное h=100мм, произвести засыпку местным мягким грунтом без твердых включений h=300мм. На основании строительного объема и этажности объекта, который равен 64065,06м³ и этажность 3,4 и технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности" приложение 3, расход воды на наружное пожаротушение принят 30л/сек. Также второй пожарный гидрант предусмотрен существующий, находится в юго-западной части, от проектируемой школы (отм. 349,55 л, 348,13 в тр.). Согласно технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности" п85. проектом предусмотрена система наружного пожаротушения от проектируемых пожарных гидрантов. Гидранты установлены не ближе 5 м от стен зданий и не далее 2,5 м от края проезжей части автодороги. Высота пожарных гидрантов принята из условия, что расстояние от верха ПГ до крышки колодца составляет не менее 150 мм и не более 400 мм. Для указания местоположения пожарных гидрантов установить на высоте 2,0-2,5м на здании указательные знаки по СТ РК 12,1,02-2002, СТ РК 1174-2003. Размещение указательных знаков согласовать с органами пожарного надзора в период строительства. Расстояние между пожарными гидрантами 125м согласно технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности" п86. Колодцы приняты по серии 3.900.1-14. Вокруг горловины укладывается бетонная отмостка на щебеночном основании. При прохождении трубопровода через стенку колодца предусмотрена гильза. Перед началом строительства сетей на место вызвать представителей соответствующих служб (организаций) эксплуатирующих пересекаемые, при наличии, подземные коммуникации. Монтаж сетей вести в соответствии с требованиями СНиП РК 4.01.02-2009. Котлованы и траншеи, разрабатываемые на улицах, проездах, во дворах населенных пунктов, а местах где происходит движение людей или транспорта, должны быть ограждены защитным ограждением с учетом требований ГОСТ 23407-78.

Наружная канализация К1

Отвод бытовых сточных вод от зданий производится по проектируемой внутриплощадочной самотечной канализации в существующие городские сети. Врезку осуществить в существующем колодце ККсущ. Проектируемые канализационные сети выполняются двухслойными полимерными трубами со структурированной стенкой SN12 диаметром 160мм (расчеты приложены см. лист 6) по ГОСТ Р 54475-2011. Основание под трубопроводом песчаное h=100мм, произвести засыпку местным мягким грунтом без твердых включений h=300мм.

Колодцы приняты по серии 3.900.1-14. Вокруг горловины укладывается бетонная отмостка на щебеночном основании. Плодородный слой почвы на площади, занимаемой траншеей, до начала основных земляных работ должен быть снят и перемещен в отвалы для последующего использования его при рекультивации. Монтаж сети вести в соответствии с требованиями СНиП РК 4.01.02-2009. Согласно принятому уклону по СНиПу, необходимо установить канализационную насосную станцию. Согласно расчетам канализационная насосная станция была принята KMGWI-311024-99, с производительностью 7,7 л/с, напор 15м. Материал корпуса изготовлен из армированного стеклопластика, исполнение вертикальное, диаметром 1600мм.

Наружная канализация К2

Отвод ливневых сточных вод от зданий и от территории производится по проектируемой внутриплощадочной самотечной канализации в существующие городские сети. Врезку осуществить в существующем колодце ЛКсуц. Проектируемые канализационные сети выполняются двухслойными полимерными трубами со структурированной стенкой SN12 Ø160, Ø200, Ø300 по ГОСТ Р 54475-2011. Основание под трубопроводом песчаное $h=100\text{мм}$, произвести засыпку местным мягким грунтом без твердых включений $h=300\text{мм}$. Колодцы приняты по серии 3.900.1-14. Вокруг горловины укладывается бетонная отмостка на щебеночном основании. Плодородный слой почвы на площади, занимаемой траншеей, до начала основных земляных работ должен быть снят и перемещен в отвалы для последующего использования его при рекультивации. Монтаж сети вести в соответствии с требованиями СНиП РК 4.01.02-2009.

Монтаж наружных сетей водопровода и канализации выполнить в соответствии с требованием СН РК 4.01-03-2013, СП РК 4.01-103-2013 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации" и СН РК 4.01-05-2002 "Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб". Производство работ, испытание на прочность и герметичность, промывку и дезинфекцию трубопроводов произвести согласно СН РК 4.01-03-2013, СП РК 4.01-103-2013. В колодцах, установленных на проезжей части крышка люка должна располагаться на одном уровне с поверхностью покрытия, на газонах люки колодцев возвышаются над поверхностью земли на 5 см, вокруг колодцев предусматривается отмостка шириной 1 м из асфальта $b=30\text{мм}$ и щебня $b=100\text{ мм}$, уложенной на утрамбованный грунт. Гидроизоляция днища колодцев - штукатурка асфальтовая из горячего асфальтового раствора толщиной 10 мм по огрутовке разжиженным раствором толщиной 10 мм по огрутовке разжиженным битумом. При этом водонепроницаемость бетона должна соответствовать марке по водонепроницаемости W4 и морозостойкости F100, а бетон изготовлен на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-76.

При испытании трубопроводов водоснабжения и сдачей их в эксплуатацию должны составляться:

- акты на скрытые работы (по основанию, опорам и строительным конструкциям на трубопроводах и т.д.)
- акты наружного осмотра трубопроводов и элементов (узлов, колодцев и т.д.)
- акты испытания на прочность и плотность трубопроводов;
- акты на промывку и дезинфекцию водопровода;
- установления соответствия выполненных работ по проекту;
- акты входного контроля качества труб и соединительных деталей.

2.4. Поверхностные воды.

2.4.1 Гидрографическая характеристика территории.

Гидрологическая характеристика района

Гидрогеологические условия района

Уровень подземных вод на время настоящих изысканий («27» декабря 2021 г.) зафиксирован на глубинах 3,50 – 4,50 м, на абсолютных отметках 343,93...344,70 м.

Подземные воды приурочены к средне-верхнечетвертичные аллювиальные отложения.

Тип режима подземных вод – террасовый, способ питания, преимущественно, инфильтрационный, в связи, с чем уровень подвержен природным сезонным и годовым колебаниям.

Поверхностный сток талых и дождевых вод с поверхности площадки затруднен, поэтому в теплый период года уровень грунтовых вод находится на поверхности земли. В зимний период года происходит снижение уровня грунтовых вод.

Режим грунтовых вод подвержен сезонным колебаниям: минимальное стояние отмечается в феврале, максимальное приходится на конец мая. Амплитуда колебания уровня подземных вод составляет 1,0 – 3,0 м. Прогнозируемый подъем уровня подземных вод на 1,50 м выше установившегося. Водовмещающими грунтами являются четвертичные суглинки и неоген-четвертичные глины. Величины коэффициентов фильтрации приняты по материалам изыскания прежних лет:

- ☐ для суглинков – 0,24 м/сутки;
- ☐ для песков средней крупности – 25,0 м/сут;
- ☐ для песков гравелистых – 50,0 м/сут;
- ☐ для элювиальных суглинков – 0,034 м/сутки.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, см (СНиП РК 5.01-102-2013):

- ☐ суглинки и глины - 230;


- ☐ супеси, пески мелкие и пылеватые - 280;
- ☐ пески средние, крупные и гравелистые - 300;
- ☐ крупнообломочные грунты - 340.

Питание грунтовых вод происходит в основном за счет инфильтрации атмосферных осадков, паводковых вод, утечек из подземных коммуникаций. Согласно СП РК 2.01-101- 2013 [4] грунтовые воды – слабоминерализованные, хлоридные, сульфатно-натриевые.

Степень агрессивного воздействия грунтовой воды на бетон марки по водопроницаемости W4 на портландцементе – среднеагрессивная. Степень агрессивного воздействия грунтовой воды на арматуру железобетонных конструкций при периодическом смачивании – слабоагрессивная. Коррозионная агрессивность подземных вод по отношению к свинцовой оболочке кабеля – высокая, к алюминиевой – высокая. По отношению к стальным конструкциям (по Штаблеру) воды корродирующие. Площадка изысканий относится к подтопленной подземными водами. __

Водные объекты- озеро-924 м .

Участок располагается за пределами водоохранной зоны и вне водоохранной полосы



Участок СМР

2.4.2. Характеристика водных объектов, потенциально затрагиваемых намечаемой деятельностью (с использованием данных максимально приближенных наблюдательных створов), в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества вод, а до их утверждения – с гигиеническими нормативами;

Проектируемый участок находится за пределами водоохранных зон и полос водных объектов, что не противоречит действующему законодательству РК. В период эксплуатации объекта не предусматривается забор воды из поверхностных или подземных водоисточников, а также сброс сточных вод на рельеф местности и в водные объекты рыбохозяйственного и коммунально-бытового назначения.

Соответственно намечаемая деятельность не окажет прямого воздействия на поверхностные и подземные воды. Работы будут вестись с соблюдением требований статей 112-115 Водного Кодекса РК.

2.4.3. Гидрологический, гидрохимический, ледовый, термический, скоростной режимы водного потока, режимы наносов, опасные явления - паводковые затопления, заторы, наличие шуги, нагонные явления.

Не предусмотрено.

2.4.4. Оценка возможности изъятия нормативно- обоснованного количества воды из поверхностного источника в естественном режиме, без дополнительного регулирования стока

Не предусмотрено.

2.4.5. Необходимость и порядок организации зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Не предусмотрено.

2.4.6. Количество и характеристика сбрасываемых сточных вод (с указанием места сброса, конструктивных особенностей выпуска, перечня загрязняющих веществ и их концентраций)

Водоотведение. На период строительства сброс хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в биотуалет, с последующим вывозом по договору со спец. организацией на ближайшие очистные сооружения.

2.4.7. Обоснование максимально возможного внедрения оборотных систем, повторного использования сточных вод, способы утилизации осадков очистных сооружений

Не предусмотрено.

2.4.8. Предложения по достижению нормативов предельно допустимых сбросов, в состав которых должны входить

Не предусмотрено.

2.4.9. Оценка воздействия намечаемого объекта на водную среду в процессе его строительства и эксплуатации, включая возможное тепловое загрязнение водоема и последствия воздействия отбора воды на экосистему

Не предусмотрено.

2.4.10. Оценка изменений русловых процессов, связанных с прокладкой сооружений, строительства мостов, водозаборов и выявление негативных последствий

При проведении работ изменение русловых процессов не предусмотрено.

2.4.11. Водоохранные мероприятия, их эффективность, стоимость и очередность реализации

При эксплуатации объекта предусмотрены организационные, технологические, гидротехнические, санитарно-эпидемиологические и другие мероприятия, обеспечивающие охрану вод от загрязнения и засорения. Регулярно осуществляется санитарный осмотр территории и при обнаружении мусора производится очистка. Таким образом, принятые превентивные меры позволяют исключить возможность засорения и загрязнения подземных вод района.

Водоохранные мероприятия

Возможными источниками загрязнения подземных вод в период строительства объекта могут быть места размещения производственных отходов.

Охрана подземных вод при проведении строительных работ включает:

- реализацию технических мер, обеспечивающих охрану подземных вод;
- рациональное использование воды для обслуживания спецтехники и транспорта;
- на время проведения работ, будут организованы временные переносные биотуалеты.

Для предотвращения негативного воздействия на поверхностные водные ресурсы при проведении строительных работ необходимо:

- по завершению работ проводить очистку территории от строительного и бытового мусора и нефтепродуктов в случае их разлива.
- устройство технологических площадок и площадок временного складирования отходов на стройплощадке с щебеночным покрытием
- своевременное выполнение вертикальной планировки территории.
- выполнение ливневой канализации одновременно с вертикальной планировкой.
- обязательное устройство кюветов вдоль дорог и проездов, с постоянным отводом воды за пределы застроенной территории.
- сохранение естественных дренажных систем, балок, мелких ручьев.
- не допускать сброса производственных и ливневых стоков в поверхностный объект;
- не допускать захват земель водного фонда .
- содержать территорию в надлежащем санитарном состоянии.
- содержать спецтехнику в исправном состоянии.
- выполнение предписаний выданных уполномоченными органами в области охраны окружающей среды, направленных на снижение водопотребления и водоотведения, объемов сброса загрязняющих веществ;
- исключить проливы ГСМ.

- разгрузку и складирование оборудования, демонтируемые объекты и строительных материалов осуществлять на площадках с твердым покрытием.
- движение автотранспорта и другой техники осуществлять по имеющимся дорогам.
- по завершению работ проводить очистку территории от строительного и бытового мусора.

На период эксплуатации:

- осуществление мер по предотвращению и ликвидации утечек ливневых сточных вод и загрязняющих веществ с поверхности земли в поверхностные водные объекты и горизонты подземных вод;
- озеленение территорий, увеличение площадей зеленых насаждений, посадок на территориях объекта;
- внедрение технологий по сбору, транспортировке, обезвреживанию, использованию и переработке любых видов отходов;
- увлажнение проезжей части, подъездных путей;
- организация парковочных мест имеющих твердое асфальтобетонное покрытие, (предусматривается решениями генерального плана).

2.4.12. Рекомендации по организации производственного мониторинга воздействия на поверхностные водные объекты

Намечаемая деятельность не окажет значительного воздействия на качество поверхностных вод и вероятность их загрязнения. Организация экологического мониторинга подземных вод не предусматривается.

2.5. Подземные воды:

2.5.1. Гидрогеологические параметры описания района, наличие и характеристика разведанных месторождений подземных вод

Проектируемый участок находится за пределами водоохранной зоны и полосы водного объекта, что не противоречит действующему законодательству РК. В период эксплуатации объекта не предусматривается забор воды из поверхностных или подземных водоисточников, а также сброс сточных вод на рельеф местности и в водные объекты рыбохозяйственного и коммунально-бытового назначения.

Соответственно намечаемая деятельность не окажет прямого воздействия на поверхностные и подземные воды. Работы будут вестись с соблюдением требований статей 112-115 Водного Кодекса РК.

2.5.2. Описание современного состояния эксплуатируемого водоносного горизонта (химический состав, эксплуатационные запасы, защищенность), обеспечение условий для его безопасной эксплуатации, необходимость организации зон санитарной охраны водозаборов

Не предусмотрено.

2.5.3. Оценка влияния объекта в период строительства и эксплуатации на качество и количество подземных вод, вероятность их загрязнения

Проведение работ не обуславливает загрязнение токсичными компонентами подземных вод, так как осуществляемые при этом процессы инфильтрации поверхностного стока идентичны исходным природным. Непосредственного влияния на подземные воды не оказывает.

Таким образом, намечаемая деятельность вредного воздействия на качество подземных вод и вероятность их загрязнения не окажет. Общее воздействие намечаемой деятельности на подземные воды оценивается как допустимое.

2.5.4. Анализ последствий возможного загрязнения и истощения подземных вод

Не предусмотрено.

2.5.5. Обоснование мероприятий по защите подземных вод от загрязнения и истощения

Для защиты подземных вод от загрязнения предусмотрены следующие мероприятия:

- технический осмотр техники производится на специальной площадке с использованием мер по защите территории от загрязнения и засорения;
- твёрдые бытовые отходы собираются в закрытый бак-контейнер, в дальнейшем передаются сторонним организациям.

2.5.6. Рекомендации по организации производственного мониторинга воздействия на подземные воды

Намечаемая деятельность не окажет значительного воздействия на качество подземных вод и вероятность их загрязнения. Организация экологического мониторинга подземных вод не предусматривается.

2.6. Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ для объектов I и II категорий в соответствии с Методикой

При реализации намечаемой деятельности сброс сточных вод в поверхностные водотоки не предусматривается, воздействие исключается

2.7. Расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, произведенные с соблюдением пункта 4 статьи 216 Кодекса, в целях заполнения декларации о воздействии на окружающую среду для объектов III категории.

При реализации намечаемой деятельности сброс сточных вод в поверхностные водотоки не предусматривается, воздействие исключается.

3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА НЕДРА:

3.1. Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия планируемого объекта (запасы и качество).

При строительстве объекта основными источниками потенциального воздействия на геологическую среду будут являться транспорт и спецтехника, земляные работы.

На территории проектируемого объекта и в районе его расположения отсутствуют площади с залеганием полезных ископаемых.

Для обеспечения грунтом в проекте предусмотрено использовать существующих месторождений суглинка и песчано-гравийной смеси. Источники получения стройматериалов являются действующими, поэтому при строительстве объекта прямого воздействия на эти виды недропользования оказываться не будет.

Непосредственно на участке строительства добыча строительных материалов не предусматривается.

3.2. Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период строительства и эксплуатации (виды, объемы, источники получения)

Строительные инертные материалы будут использоваться только как строительные материалы.

Источниками подвоза стройматериалов являются действующие предприятия, которые специализируются на реализации строительных материалов, в соответствии с договором. Поэтому при строительстве объекта прямого воздействия на эти виды недропользования оказываться не будет.

Непосредственно на участке строительства добыча строительных материалов не предусматривается. Воздействие на недра отсутствуют

3.3. Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы;

В районе расположения объекта отсутствуют запасы минеральных и сырьевых ресурсов, а также запасы подземных вод, которые могут служить источником хозяйственного назначения крупных населенных пунктов.

3.4. Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий

Учитывая незначительную потребность в нерудных строительных материалах, а так же их добычу на специализированных карьерах в окрестностях г. Астана, а не на территории проектируемого объекта, воздействие изъятия минеральных и сырьевых ресурсов на геологическую среду следует признать незначительным.

Этап эксплуатации

Воздействия на геологическую среду (недра) при эксплуатации проектируемых индивидуальных блокированных жилых домов не ожидается.

В целом оценка воздействия на недра и подземные воды на территории проектируемых индивидуальных блокированных жилых домов при штатном режиме деятельности характеризуется как *локальное по площади, долговременное незначительное воздействие, низкой значимости.*

При соблюдении всех необходимых мероприятий строительство и последующая эксплуатация объекта не приведет к изменению сложившегося состояния геологической среды.

3.5. При проведении операций по недропользованию, добыче и переработке полезных ископаемых представляются следующие материалы.

Не предусмотрено.

3.5.1. Характеристика используемых месторождений (запасы полезных ископаемых, их геологические особенности и другое);

Не предусмотрено.

3.5.2. Материалы, подтверждающие возможность извлечения и реализации вредных компонентов, а для наиболее токсичных – способ их захоронения;

Не предусмотрено.

3.5.3. Радиационная характеристика полезных ископаемых и вскрышных пород (особенно используемых для рекультивации и в производстве строительных материалов);

Не предусмотрено.

3.5.4. Рекомендации по составу и размещению режимной сети скважин для изучения, контроля и оценки состояния горных пород и подземных вод в процессе эксплуатации объектов намечаемого строительства;

Не предусмотрено.

3.5.5. Предложения по максимально возможному извлечению полезных ископаемых из недр, исключаяющие снижение запасов подземных ископаемых на соседних участках и в районе их добычи (в результате обводнения, выветривания, окисления, возгорания)

Не предусмотрено.

3.5.6. Оценка возможности захоронения вредных веществ и отходов производства в недра.

Не предусмотрено.

4. Оценка воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления

Целью хозяйственной деятельности является экологически безопасное обращение с отходами производства и потребления в соответствии с требованиями действующих в РК нормативных документов, применяемых в сфере обращения с отходами. Качественные и количественные параметры образования бытовых и производственных отходов на период строительства объекта

определены на основе удельных показателей с использованием данных об объемах используемых материалов.

При проведении строительных и монтажных работ будут образовываться отходы, которые должны по возможности утилизироваться, или в конечном случае вывозиться на полигон ТБО.

4.1. Виды и объемы образования отходов

Для удовлетворения требований Республики Казахстан по недопущению загрязнения окружающей среды, должна проводиться политика управления отходами, которая позволит минимизировать риск для здоровья и безопасности работников и природной среды. Система управления отходами контролирует безопасное размещение различных типов отходов.

Согласно Санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" по степени воздействия на здоровье человека и окружающую среду отходы распределяются на следующие пять классов опасности:

- 1) 1 класс – чрезвычайно опасные;
- 2) 2 класс – высоко опасные;
- 3) 3 класс – умеренно опасные;
- 4) 4 класс – мало опасные;
- 5) 5 класс – неопасные.

В соответствии с Классификатором отходов, утвержденного приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 06.08.2021 г. №314, определены виды отходов.

Отходы разделяются на опасные, неопасные и «зеркальные».

Отходы производства и потребления – это остатки продуктов, образующиеся в процессе или по завершении производственной и другой деятельности, в том числе и потребление продукции. Соответственно различают отходы производства и потребления.

К отходам производства относятся остатки сырья, материалов, веществ, предметов, изделий, образовавшиеся в процессе производства продукции, выполнения работ (услуг) и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства. К отходам производства относятся также образующиеся в процессе производства попутные вещества, не применяемые в данном производстве (отходы вспомогательного производства).

К отходам потребления относятся остатки веществ, материалов, предметов, изделий, товаров, частично или полностью утративших свои первоначальные потребительские свойства для использования по прямому или косвенному назначению в результате физического или

морального износа в процессах общественного и личного потребления (жизнедеятельности), использования.

Перечень отходов производства и потребления определен в соответствии со спецификой производства, нормативными документами, действующими в РК, классификатором токсичных промышленных отходов производства и предприятий РК (РНД 03.0.0.2.01-96) и в соответствии с Классификатором отходов.

Расчеты и обоснование объемов образования отходов.

Расчет количества образующихся отходов произведен на основании предполагаемого технологического регламента работы предприятия и технических характеристик установленного оборудования, утвержденных норм расхода сырья, удельных норм образования отходов по отрасли и удельных показателей по справочным данным.

Расчеты производились согласно РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства»

Все виды отходов, образующиеся с места временного накопления или непосредственно на предприятии, будут вывозиться транспортом подрядной организацией, на сторонние полигоны и специализированные предприятия согласно договору со специализированной организацией.

4.2. Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов);

Классификация отходов производства произведена согласно «Классификатора отходов» утвержденного Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года №314 и зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 августа 2021 года №23903.

Отходы на период строительства

Смешанные коммунальные отходы – образуются в непроизводственной сфере деятельности персонала предприятия, а также при уборке помещений цехов и территории предприятия. По мере накопления складываются в металлический контейнер и будут вывозиться сторонней организацией по договору. Состав отходов (%): бумага и древесина – 60; тряпье – 7; пищевые отходы – 10; стеклобой – 6; металлы – 5; пластмассы – 12.

Согласно Классификатора отходов, приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /21/, отходы имеют следующий код: № 200301. Классифицируются как не опасные отходы.

Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества - образуются при выполнении малярных работ. Не пожароопасные, химически

неактивны. Складываются в металлический контейнер и будут сдаваться сторонней организацией по договору. Эмаль, краска, лак, грунтовка - доставляется в жестяных банках, а уайт – спирт доставляется в стеклянных банках. Согласно Классификатора отходов приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /21/ отходы имеют следующий код: № 150110*. Классифицируются как опасные отходы.

Отходы сварки – представляет собой остатки электродов после использования их при сварочных работах в процессе ремонта основного и вспомогательного оборудования. Размещаются в металлическом ящике, впоследствии будут сдаваться сторонней организации по договору. Согласно Классификатора отходов приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /21/ отходы имеют следующий код: № 120113. Классифицируются как не опасные отходы.

Смешанные отходы строительства и сноса. Складываются на открытую площадку и по мере накопления вывозятся с территории сторонней организацией по договору. Согласно Классификатора отходов приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /21/ отходы имеют следующий код: № 17 09 04. Классифицируются как не опасные отходы.

Ткани для вытирания. Образуется в процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей, станков и машин. По мере накопления складывается в металлический контейнер и будут вывозиться сторонней организацией по договору. Согласно Классификатора отходов приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /21/ отходы имеют следующий код: № 15 02 02*.*. Классифицируются как опасные отходы.

Отходы очистки сточных вод. Образуется в результате отстаивания воды использованной для мойки колес автотранспорта выезжающего за территорию площадки. По мере накопления складываются в контейнер и будут вывозиться сторонней организацией по договору. Согласно Классификатора отходов приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /21/ отходы имеют следующий код: №19 08 99. Классифицируются как не опасные отходы.

Отходы на период эксплуатации

Смешанные коммунальные отходы – образуются в результате жизнедеятельности жильцов, а также при уборке помещений зданий. По мере накопления складываются в металлический контейнер и будут вывозиться сторонней организацией по договору. Состав отходов (%): бумага,

картон и древесина – 33; тряпье – 5; пищевые отходы – 34; стеклобой – 3; металлы – 6; полимеры – 7. Согласно Классификатора отходов, приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /21/, отходы имеют следующий код: № 200301. Классифицируются как не опасные отходы.

Соблюдение технических условий эксплуатации оборудования и механизмов, своевременные профилактические работы позволят устранить предпосылки сверхнормативного накопления производственных отходов. Сбор, накопление и временное хранение отходов является неотъемлемой частью технологических процессов, в ходе которых они образуются. Все эти операции должны осуществляться с соблюдением экологических требований, правил техники безопасности и пожарной безопасности с целью исключения аварийных ситуаций, причинения ущерба природной среде и здоровью населения.

Списанное электрическое и электронное оборудование (код отхода -20 01 36)-образуются в результате эксплуатации зданий. По мере накопления складываются в металлический контейнер и будут вывозиться сторонней организацией по договору. Состав отходов (%): стеклобой – 80; металлы – 10; полимеры – 10. Согласно Классификатора отходов, приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /21/, отходы имеют следующий код: № 2001321. Классифицируются как не опасные отходы.

Соблюдение технических условий эксплуатации оборудования и механизмов, своевременные профилактические работы позволят устранить предпосылки сверхнормативного накопления производственных отходов. Сбор, накопление и временное хранение отходов является неотъемлемой частью технологических процессов, в ходе которых они образуются. Все эти операции должны осуществляться с соблюдением экологических требований, правил техники безопасности и пожарной безопасности с целью исключения аварийных ситуаций, причинения ущерба природной среде и здоровью населения.

Отходы уборки улиц -код отхода- 20 03 03-образуются в результате уборки придомовой территории.

Согласно Классификатору отходов, утвержденному приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314. Отходы относятся к не опасным отходам.

Бытовые отходы столовой, пищевые отходы, образующиеся при приготовлении пищи в буфете -20 03 03 - все виды пищевых отходов, а также сопутствующие материалы, такие как упаковочная тара, которые образуются в процессе приготовления и потребления пищи. К ним

относятся остатки продуктов после обработки и приготовления, просроченные продукты, очистки, а также непищевые отходы, такие как пластиковые контейнеры, картон, стекло и т.д.

Классифицируются как не опасные отходы.

Соблюдение технических условий эксплуатации оборудования и механизмов, своевременные профилактические работы позволят устранить предпосылки сверхнормативного накопления производственных отходов. Сбор, накопление и временное хранение отходов является неотъемлемой частью технологических процессов, в ходе которых они образуются. Все эти операции должны осуществляться с соблюдением экологических требований, правил техники безопасности и пожарной безопасности с целью исключения аварийных ситуаций, причинения ущерба природной среде и здоровью населения.

Медицинские отходы - (18 01 01) - отходы, образующиеся в медицинских и фармацевтических учреждениях.

Агрегатное состояние отходов – твердые.

По физическим свойствам отходы не растворимы в воде, пожароопасные, невзрывоопасные, не коррозионно-опасные.

По химическим свойствам не обладают реакционной способностью.

Медицинские отходы, складываются в специально отведенном месте на бетонированной площадке, а затем поступают на утилизацию, на сжигание в инсинератор (печь).

Данные отходы классифицируются как опасные отходы.

Жироуловитель (20 01 08)- это жиродержащая эмульсия, содержащая жиры, масла и другие органические остатки (ФОГ), которые необходимо утилизировать, а не сливать в канализацию. Образуются в результате мойки посуды в столовой и кафе. Для их переработки эти отходы отправляют на утилизацию специализированным компаниям, которые занимаются их сбором и последующей переработкой для производства новых продуктов, например, мыла или технической смазки. Состав: Жиры, масла, взвешенные частицы и другие органические остатки.

□ Плотность: Жирные отходы имеют более низкую плотность по сравнению с водой, поэтому всплывают на поверхность в жироуловителе, образуя слой.

□ Образование: В процессе работы жироуловителя накапливаются как жировые отходы, так и взвешенные частицы, которые требуют регулярной очистки.

Данные отходы классифицируются как неопасные отходы.

В рабочем проекте предусмотрены мероприятия по снижению негативного воздействия отходов, образующихся в процессе строительства:

- ☐ передвижение строительной техники и автотранспорта (доставка материалов и конструкций) предусмотреть по дорогам общего пользования города и внутриплощадочным дорогам с твердым покрытием;
- ☐ по окончании ремонтных работ на землях постоянного отвода предусмотреть вывоз строительного и бытового мусора в специально отведенные места по согласованию с органами Госсанэпиднадзора города или в места захоронения или утилизации на предприятия города, имеющих лицензию на обращение с отходами;
- ☐ установка металлических контейнеров для временного складирования ТБО;
- ☐ заправку автотранспорта осуществлять на АЗС общего назначения города;
- ☐ провести благоустройство территории.

В данном разделе приведены предположительные виды отходов и их количество, определены их степень и уровень опасности.

Работы по строительству и последующей эксплуатации ДС будут сопровождаться образованием отходов производства и потребления, для которых необходимо организовать сбор, вывоз и переработку/размещение в соответствии с законодательством РК.

Источниками образования отходов при строительных работах будут являться:

- ☐ эксплуатация строительной техники и оборудования;
- ☐ строительные и пусконаладочные работы (строительство зданий, монтаж коммуникаций, наружных сетей и ввод в эксплуатацию построенных объектов);
- ☐ мойка колес строительной техники, выезжающей со стройплощадки;
- ☐ жизнедеятельность персонала (строителей).

Источниками образования отходов при эксплуатации ДС будут являться:

- ☐ уборка территории (смет);
- ☐ жизнедеятельность обслуживающего персонала и т.д..

В соответствии с положениями Экологического кодекса РК [1, ст.338] все отходы производства и потребления по степени опасности разделяются на опасные и неопасные.

Отнесение отходов к опасным или неопасным и к определенному коду классификатора отходов производится владельцем отходов самостоятельно.

В соответствии с требованиями Экологического кодекса [1, ст.342] опасными признаются отходы, обладающие одним или несколькими из следующих свойств:

- ☐ НР 1 взрывоопасность;
- ☐ НР 2 окислительные свойства;
- ☐ НР 3 огнеопасность;

- ☐ НР 4 раздражающее действие;
- ☐ НР 5 специфическая системная токсичность (аспирационная токсичность на орган мишень);
- ☐ НР 6 острая токсичность;
- ☐ НР 7 канцерогенность;
- ☐ НР 8 разъедающее действие;
- ☐ НР 9 инфекционные свойства;
- ☐ НР 10 токсичность для деторождения;
- ☐ НР 11 мутагенность;
- ☐ НР 12 образование токсичных газов при контакте с водой, воздухом или кислотой;
- ☐ НР 13 сенсибилизация;
- ☐ НР 14 экотоксичность;
- ☐ НР 15 способность проявлять опасные свойства, перечисленные выше, которые выделяются от первоначальных отходов косвенным образом;
- ☐ С16 стойкие органические загрязнители (СОЗ).

Отходы, не обладающие ни одним из перечисленных в части первой настоящего пункта свойств и не представляющие непосредственной или потенциальной опасности для окружающей среды, жизни и (или) здоровья людей самостоятельно или в контакте с другими веществами, признаются неопасными отходами.

В соответствии с требованиями классификатора отходов [17] каждый вид отходоидентифицируется путем присвоения шестизначного кода.

Образующиеся отходы также подразделяются на следующие категории:

- ☐ по физическому состоянию – твердые, жидкие, пастообразные, газоподобные; смесевые;
- ☐ по источнику образования – промышленные и бытовые.

На этапе строительства образуются следующие виды отходов:

Возможным источником загрязнения почвы **на период строительства** являются коммунальные отходы (твердые бытовые отходы), строительные отходы, огарыши сварочных электродов, тара из-под лакокрасочных изделий, которые будут образовываться от строительства данного объекта.

Смешанные коммунальные отходы (СКО). Образуются от деятельности рабочих при строительстве. По агрегатному состоянию отходы твердые, по физическим свойствам – в большинстве случаев нерастворимые в воде, пожароопасные, невзрывоопасные, некоррозионноопасные. По химическим свойствам – не обладают реакционной способностью, содержат в своем составе оксиды кремния, углеводороды, органические вещества.

Уровень опасности коммунальных отходов – неопасный отход - **код отхода -20 03 01.**

Нормы образования твердых бытовых отходов определены методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления (приложение № 16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г.. № 100-п).

Норма образования отходов составляет 0,3 м³/год на человека и средней плотности отходов, которая составляет 0,25 т/ м³ по формуле:

$$Q = P * M * \text{ртбо},$$

где:

P - норма накопления отходов на одного человека в год, P = 0,3 м³/год;

M – численность людей (строителей), M = 297 чел;

ртбо – удельный вес твердо-бытовых отходов, ртбо = 0,25 т/м³.

Предварительное расчетное годовое количество, образующихся твердых бытовых отходов составит по формуле п.2,44 [5]:

*Объем образующегося отхода, т/год, $0,3 \text{ м}^3/\text{год} * 297 \text{ чел} * 0,25 \text{ т}/\text{м}^3 = 22,275 \text{ т}/\text{год}.$*

*Объем образующегося отхода, т/период, $22,275 \text{ т}/\text{год} / 12 * 25 = 46,406 \text{ т}/\text{период}$*

Для временного хранения твердых бытовых отходов предусмотрен контейнер для ТБО. Вывоз отходов будет осуществляться на городской полигон твердых бытовых отходов.

Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами - опасный отход (код 15 02 02)

Отходы образуются в процессе использования тряпья для протирки деталей и механизмов автотранспортных средств и спецтехники. Ветошь содержит до 20% нефтепродуктов. Имеет состав: тряпье -73 %, масло - 12%, влага -15%.

Представляет собой твердые вещества, огнеопасна, не растворима в воде, взрывобезопасна, химически неактивна.

Для временного размещения предусматривается специальная металлическая емкость с крышкой. По мере накопления сдается на специализированное предприятие.

Годовое количество образующейся промасленной ветоши рассчитывается по формуле:

$$N = M_0 + M + W, \text{ т/год}$$

$$M = 0,12 * M_0, \quad W = 0,15 * M_0.$$

где M_0 – поступающее количество ветоши, т/год;

M – содержание в ветоши масел;

W - содержание в ветоши влаги.

Расчет объема образования промасленной ветоши представлен в таблице 6.2.

Таблица 6.2

Объем образования промасленной ветоши

Кол-во поступающей ветоши, т	Норма содержания в ветоши масел, т/год	Норма содержания в ветоши влаги, т/год	Норма образования отхода за период строительства, т
0.0893654	0.01072	0.0134	0.113

Отходы сварки - неопасный отход (код 12 01 13)

Отход представляет собой остатки электродов после использования их при сварочных работах в процессе ремонта основного и вспомогательного оборудования. Состав (%): железо - 96-97; обмазка (типа $Ti(CO^3)^2$) - 2-3; прочие - 1.

Для временного размещения предусматривается специальная емкость.

Вывоз огарышей электродов будет осуществляться в специализированное предприятие согласно договору.

Норма образования отходов (N) рассчитывается по формуле п. 2.22 [5]:

Норма образования отхода составляет:

$$N = M_{\text{ост}} \cdot \alpha, \text{ т/год,}$$

где

$M_{\text{ост}}$ - фактический расход электродов $-0.022+3067.421+6.9605= 3074.4$ кг

α - остаток электрода.

$\alpha = 0.015$ от массы электрода.

Расчет: $N = 3074.4 \text{ кг} \times 0.015 = 46.12 \text{ кг} / 1000 = 0.046 \text{ тонн}$

Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества (код 08 01 11)

Образуются при выполнении малярных работ. Состав отхода (%): жечь - 94-99, краска - 5-1. Не пожароопасны, химически неактивны.

Норматив образования тары от ЛКМ рассчитывается по формуле:

$$N = \sum M_i \cdot n + \sum M_{ki} \cdot \alpha_i, \text{ т/год}$$

где M_i – масса i-го вида тары, т/год;

n – количество видов тары;

M_{ki} – масса краски в i-ой таре, т/год;

α_i - содержание остатков краски в i-ой таре в долях от M_{ki} (0,01-0,05).

Расчет объема образования отработанной тары от ЛКМ (жестяные банки)

Общая масса тары из под лакокрасочных материалов составляет - 5 кг

Общая масса тары из под лакокрасочных материалов составляет - 5 кг

Общая масса лакокрасочных материалов составляет - 6.6519571 т

$N = 0.005 \cdot 45 + 6.6519571 \cdot 0.03 = 0.424$ т

Для временного хранения тары из-под лакокрасочных изделий предусмотрен контейнер. Вывоз тары из-под ЛКМ будет осуществляться на специализированные предприятия согласно договору.

Шламы, содержащие опасные вещества, других видов обработки промышленных сточных вод - опасный отход (код 19 08 13)

$M = V \cdot 0.15 \cdot 0.001$, т/год

Где:

V- объем сточных вод, поступающих в песколовку, - 12 м³/сут

0,15 кг/м³ - удельный норматив образования влажного осадка (песок+взвесь)

$M = 12 \cdot 0.15 \cdot 0.001 \cdot 550 = 0.99$ тонн

Вывозятся согласно договору с Подрядной организацией для дальнейшей утилизации (отходы хранятся не более 6 месяцев, согласно ст.288 Экологического кодекса РК). В составе осадка поста мойки колес имеются нефтепродукты.

Смеси бетона, кирпича, черепицы и керамики, за исключением упомянутых в 17 01 06 (Отходы керамической плитки) Код отхода- 170107

Образуются в процессе строительных работ. Этот вид отходов состоит из строительного мусора. стеклобоя. бетонолома. битого кирпича. песка. древесины. облицовочной плитки. ненужного грунта и т.д.

Агрегатное состояние строительных отходов – твердые. По физическим свойствам отходы нерастворимы в воде. непожароопасны. невзрывоопасны. по химическим – не обладают реакционной способностью. не содержат чрезвычайно опасных. высоко опасных и умеренно опасных веществ. Как правило. в их составе имеются оксиды кремния. примеси цемента. извести. относящиеся к малоопасным веществам.

=1200 т/период строительства (по данным заказчика).

Для временного хранения строительных отходов предусмотрен контейнер.

Вывоз отходов будет осуществляться на городской полигон твердых бытовых отходов.

Характеристика отходов, образующихся на период строительных работ

Наименование отходов	Образование, т/ период СМР	Накопление, т/год	Передача сторонним организациям, т/ период СМР
1	2	3	4
Всего	1247,979		1247,979
в т.ч. отходов производства	1201,573		1201,573
отходов потребления	46,406		46,406
Опасный уровень			
Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами150202*	0,113		0,113
Шламы, содержащие опасные вещества, других видов обработки промышленных сточных вод190813*	0,99		0,99
Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества080111*	0,424		0,424
Неопасный уровень			
Смешанные коммунальные отходы (СКО)200301	46,406		46,406
Отходы сварки120113	0,046		0,046
Смеси бетона, кирпича, черепицы и керамики, за исключением упомянутых в 17 01 06 (Отходы керамической плитки) - 170107	1200		1200
Зеркальный уровень			
Не образуется		-	-

Основными приоритетами при соблюдении мероприятий по охране окружающей среды от загрязнения отходов являются:

- ☐ внутренний контроль со стороны организации, образующей отходы;
- ☐ обустройство мест хранения отходов (твердые покрытия, металлические контейнеры);
- ☐ сроки и организации, обеспечивающие вывоз отходов (сроки вывоза отходов, кратность вывоза, квалификации соответствующих организаций).
- ☐ места вывоза (договора на утилизацию или на захоронение).

Виды и объемы образования отходов на период эксплуатации

Бытовые отходы складываются в контейнеры, методом отдельного сбора, и временно хранятся, на специально отведенной площадке.

В процессе хозяйственной деятельности на территории образуются несколько видов отходов, различающихся по степени воздействия на человека и окружающую среду по степени опасности в соответствии с (Классификатор отходов, утвержден Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314).

✓ **опасные отходы:** не образуются

✓ **не опасные отходы:** твердо-бытовые отходы, пищевые отходы, отходы уборки улиц и т.д.

Вывоз мусора и ТБО до мест утилизации и захоронения будет производиться специализированным предприятием, предоставляющим данные услуги по городу Астана.

Классификация отходов, образующихся на период эксплуатации объекта.

Смешанные коммунальные отходы - код отхода -20 03 01.

Отходы накапливаются в контейнерах. по мере накопления вывозятся с территории специализированной организацией по договору.

Нормой накопления бытовых отходов называется их среднее количество, образующееся на установленную расчетную единицу (1 человек для жилых зданий) за определенный период времени - год, сутки.

Норма образования бытовых отходов определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов – 0.3 м³/год. и средней плотности отходов, которая составляет 0.25 т/м³.

Расчет и обоснование объема образования ТБО

Численность жильцов, чел	Удельный норматив образования отходов на чел.. м3/год	Плотность отхода, т/м3	Количество образующегося отхода. т/год
3337	0.3	0.25	250,275

Списанное электрическое и электронное оборудование (код отхода -20 01 36)

По данным заказчика будет установлено 1452 шт –светодиодных ламп.

Количество ламп – 1452 шт.. ресурс времени принят 20 000 ч/год.

Время работы ламп - 11200 с/год.

- $1452 \cdot 11200 / 20000 = 813,12$ шт./год (вес одной лампы 300 г)

Годовое количество отходов составит: $813,12 \text{ шт.} \cdot 300 \text{ г} = 243936 \text{ г} = 0,244 \text{ т.}$

Для снижения возможного негативного воздействия отходов производства и потребления на территорию предполагается осуществить следующие мероприятия природоохранного назначения:

- устройство площадок с твердым покрытием и бордюрным ограждением для контейнеров для сбора отходов;
- организация раздельного сбора отходов с последующим размещением их на предприятиях, имеющих разрешительные документы на обращение с отходами;
- предусмотрено асфальтовое покрытие подъездных дорог и внутренних проездов;
- проведение благоустройства и озеленения территории.

Влияние отходов будет минимальным при условии строгого соблюдения всех санитарно-эпидемиологических и экологических норм.

Отходы уборки улиц -код отхода-20 03 03.

Согласно Классификатору отходов, утвержденному приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314. Отходы относятся к не опасным отходам.

Согласно Методике разработки проектов нормативов предельного хранения отходов производства и потребления (Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г. № 100-п).

Годовой объем смета с территории с учетом регулярной мокрой уборки территории и площади убираемого твердого покрытия $21963,68 \text{ м}^2$ составит:

$$21963,68 \cdot 0.005 = 109,8184 \text{ т/год.}$$

Смет с территории взрывобезопасен. В сухом состоянии листва, пыль мелких фракций, сор - частично горючие материалы. Агрегатное состояние – твердые предметы различных форм и размеров и мелкие фракции.

Способ хранения – раздельные контейнеры.

Собирается в контейнеры для сбора смета и оснащают крышками. Передача специализированному предприятию по договору. Смешивание с другими видами отходов исключается

Согласно ст. 321 Экологического Кодекса РК проектом предусматривается организация оборудованных мест с промаркированными контейнерами по отдельному сбору макулатуры, пластика, стекла с передачей специализированным предприятиям по договору.

Бытовые отходы столовой

Количество посадочных мест составляет - обеденный зал на 150 посадочных мест. Объем отходов составит:

$0,5 \text{ куб.м/год} * 150 \text{ мест} / 5 = 15 \text{ т/год.}$

Пищевые отходы, образующиеся при приготовлении пищи в буфете:

Норма образования отходов от одного блюда 0,06 – пищевые. Количество выпускаемых блюд составляет 2500 шт. в сутки. Столовая работает 312 дней в год:

$M_{\text{пищ. год}} = 0,06 * 2500 * 312 / 1000 = 46,8 \text{ т/г.}$

Медицинские отходы - (18 01 01)

Расчет ведется согласно приложения № 16 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления».

Количество отходов медпункта (т/год), определяется по формуле:

$N = 0,0001 * z$

где:

z – количество человек;

0,0001 – норма образования отхода на одного

человека, т. Расчетное количество образования отходов

$N = 1600 * 0,0001 = 0,16 \text{ т/год}$

Медицинские отходы (код 18 01 04) будут храниться в емкостях и по мере накопления, передаваться специализированной организации

Жироуловитель (20 01 08)

Отходы от очистки сточных вод столовой в жироуловителе

составляют: $N = Q_{\text{год}} * (C_{\text{н}} - C_{\text{к}}) : 1000$;

$N_{\text{вз.в}} = 2448 * (500 - 250) : 1000 = 612 \text{ кг/год}; 0,612 \text{ т/год}$

$N_{\text{спав}} = 2448 * (40 - 20) : 1000 = 48,96 \text{ кг/год}; 0,049 \text{ т/год}$

$N_{\text{ж}} = 2448 * (400 - 25) : 1000 = 918 \text{ кг/год}; 0,918 \text{ т/год.}$

Всего: **1,579 т/год**

Характеристика отходов, образующихся на период на период эксплуатации

Наименование отходов	Образование, т/ период СМР	Накопление, т/год	Передача сторонним организациям, т
1	2	3	4
Всего	423,8764	377,0764	377,0764
в т.ч. отходов производства	111,8014	111,8014	111,8014
отходов потребления	312,075	265,275	265,275
Опасный уровень			
Отходы, сбор и размещение которых не подчиняются особым требованиям в целях предотвращения заражения (например, перевязочные материалы, гипс, белье, одноразовая одежда, подгузники)(18 01 01) (Медицинские отходы)	0,16	0,16	0,16
Неопасный уровень			
Отходы уборки улиц	109,8184	109,8184	109,8184
Отработанные светодиодные лампы	0,244	0,244	0,244
Отходы жируловителя	1,579	1,579	1,579
Твердые бытовые отходы	265,275	265,275	265,275
Пищевые отходы	46,8	-	46,8
Зеркальный уровень			
Не образуется	-	-	-

4.3. Рекомендации по управлению отходами: накоплению, сбору, транспортировке, восстановлению (подготовке отходов к повторному использованию, переработке, утилизации отходов) или удалению (захоронению, уничтожению), а также вспомогательным операциям: сортировке, обработке, обезвреживанию); технологии по выполнению указанных операций

В процессе ведения производственной деятельности предусматривается управление отходами с учётом проведения организационно-технических мероприятий и применения новых технологий. Организация, осуществляющая работы на объекте, обязана осуществлять сбор с отходов на площадках временного хранения с последующей передачей в специализированные предприятия.

Образование отходов

В процессе строительства и эксплуатации проектируемого объекта образуются следующие виды отходов:

- Строительные отходы – отходы, образующиеся при проведении строительных работ – обломки железобетонных изделий, остатки кабельной продукции и проводов, изоляторы и др.;
- Металлолом – инертные отходы, остающиеся при строительстве трубопроводов, оборудования – куски металла, обрезки труб и т.д.;
- Огарки сварочных электродов – проведение сварочных работ;
- Обтирочный материал, в том числе промасленная ветошь – образуются при ремонте спецтехники и оборудовании;
- Осадок мойки колес. Образуется в результате отстаивания воды использованной для мойки колес автотранспорта выезжающего за территорию площадки;
- СКО – обеспечение жизнедеятельности обслуживающего персонала.
- Списанное электрическое и электронное оборудование- образуются в результате эксплуатации зданий
- *Отходы уборки улиц -код отхода- 20 03 03-образуются в результате уборки придомовой территории.*
- *Бытовые отходы столовой, пищевые отходы, образующиеся при приготовлении пищи в буфете -20 03 03 - все виды пищевых отходов, а также сопутствующие материалы, такие как упаковочная тара, которые образуются в процессе приготовления и потребления пищи.*
- *Медицинские отходы - (18 01 01) - отходы, образующиеся в медицинских и фармацевтических учреждениях.*
- *Жироуловитель (20 01 08)- Отходы от очистки сточных вод столовой в жироуловителе- это жиросодержащая эмульсия, содержащая жиры, масла и другие органические остатки (ФОГ), которые необходимо утилизировать, а не сливать в канализацию. Образуются в результате мойки посуды в столовой и кафе.*

Сбор или накопление.

На предприятии осуществляется раздельный сбор образующихся отходов янтарного и зелёного списков. Сбор и накопление отходов производится в специально отведённых местах (площадках) и предназначенных для сбора и накопления различного вида контейнерах.

- Строительные отходы – Специально отведённая площадка на территории;
- Металлолом – Специально отведённая площадка на территории;
- Огарки сварочных электродов – специальные металлические контейнера, установленные на территории;

- Промасленная ветошь – специальные металлические контейнера, установленные на территории;
- Осадок мойки колес – специальные емкости, установленные на территории.
- СКО – специальные металлические контейнера, установленные на территории.
- Отходы от очистки сточных вод столовой в жируловителе - специальные контейнера, установленные на территории.
- *Бытовые отходы столовой, пищевые отходы, образующиеся при приготовлении пищи в буфете -20 03 03* - все виды пищевых отходов, а также сопутствующие материалы, такие как упаковочная тара, которые образуются в процессе приготовления и потребления пищи. специальные металлические контейнера, установленные на территории.

Идентификация.

Составы всех образующихся отходов на предприятии приняты по классификатору отходов, при проведении визуального обследования их соответствие должно подтверждаться.

Идентификация образующихся в процессе строительства и эксплуатации проектируемого объекта отходов, полученных в результате технологического процесса, должна осуществляться на основе проведенных:

- исследований химического и минералогического составов отходов;
- экотоксикологических исследований оценки токсичности отходов методом биотестирования на гидробионтах;
- исследований оценки влияния компонентов отходов на теплокровный организм в санитарно-токсикологическом эксперименте.

Состав отходов определяется методами физического, физико-химического анализа, биологических тестов и на основании первичного сырья, из которого образовались отходы, и технологических режимов, которым подвергалось это сырье. Количественный состав каждого компонента в общей массе отходов выражается в мг/кг. Для определения качественного и количественного состава и класса опасности отходов проводится отбор проб. Для выполнения данных видов работ привлекаются специализированные организации.

Сортировка (с обезвреживанием).

В процессе строительства и эксплуатации проектируемого объекта в большей части производится отдельный сбор отходов:

- ☐ Строительные отходы, промасленная ветошь, огарки сварочных электродов, металлолом, осадок мойки колес - смешения не производится;
- ☐ Коммунальные отходы - отдельного сбора утилизируемых фракций твердых

бытовых отходов (пластик, стекло, металл) на предприятии не осуществляется;

Для каждого вида отходов предусмотрены специальные контейнера (емкости) для временного хранения:

- ☐ Ветошь промасленная, обтирочная, огарки сварочных электродов, жестяные банки из под краски, осадок мойки колес, размещаются в специальные контейнера, расположенные на территории площадки временного хранения отходов;
 - ☐ Строительные отходы, собираются на специально отведённой площадке для временного хранения, расположенной на территории;
 - ☐ Металлолом - собирается на специально отведённой площадке для временного хранения металлолома, расположенный на территории;
 - ☐ СКО - складироваться в контейнеры на специально отведенной площадке на территории предприятия.
- Отходы от очистки сточных вод столовой в жируловителе - специальные контейнера, установленные на территории.
- *Бытовые отходы столовой, пищевые отходы, образующиеся при приготовлении пищи в буфете -20 03 03* - все виды пищевых отходов, а также сопутствующие материалы, такие как упаковочная тара, которые образуются в процессе приготовления и потребления пищи. специальные металлические контейнера, установленные на территории.

Обезвреживание отходов на предприятии не осуществляется. По мере образования и накопления отходов вывозится на полигон по договору.

Паспортизация.

Паспортизация проводится согласно Экологического кодекса РК, только по опасным отходам. В паспорте отхода отражается следующая информация:

- ☐ наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов;
- ☐ реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения;
- ☐ место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы;
- ☐ происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции);
- ☐ перечень опасных свойств отходов;

- ☐ химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов;
- ☐ рекомендуемые способы управления отходами;
- ☐ необходимые меры предосторожности при управлении отходами;
- ☐ требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ;
- ☐ меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ;
- ☐ дополнительную информацию (иную информацию, которую сообщает образователь отходов).

Упаковка (и маркировка).

Упаковка и маркировка отходов состоит в обеспечении установленными методами и средствами (с помощью укладки в тару или другие емкости, пакетированием, брикетированием с нанесением соответствующей маркировки) целостности и сохранности отходов в период их сортировки, погрузки, транспортирования, складирования, хранения в установленных местах. Особое внимание должно быть уделено упаковке и маркировке опасных отходов.

При проведении работ по строительству и эксплуатации проектируемого объекта принята следующая упаковка и маркировка отходов:

- Строительные отходы. Специально отведённая площадка на территории;
- Металлолом ВРЮС- не упаковывается;
- Отходы огарков сварочных электродов, промасленной ветоши, жестяные банки из под краски, садок мойки колес без упаковки собираются в соответствующие контейнера;
- Коммунальные (твердые бытовые) отходы собираются без упаковки в металлические контейнеры.
- Отходы от очистки сточных вод столовой в жируловителе - специальные контейнера, установленные на территории без упаковки.
- *Бытовые отходы столовой, пищевые отходы, образующиеся при приготовлении пищи в буфете -20 03 03* - все виды пищевых отходов, а также сопутствующие материалы, такие как упаковочная тара, которые образуются в процессе приготовления и потребления пищи. специальные металлические контейнера, установленные на территории без упаковки.

Таким образом, все образующиеся отходы при строительстве проектируемого объекта собираются в соответствующие контейнеры без упаковки или на отведенных местах территории предприятия.

Транспортирование.

Транспортирование отходов является седьмым этапом технологического цикла отходов. Транспортировка отходов производства и потребления с производственных площадок осуществляется специализированными предприятиями, имеющими все необходимые документы на право обращения с отходами, так и транспортом предприятия.

Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму.

Транспортировка опасных отходов допускается при следующих условиях:

- 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки;
- 2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств;
- 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения их транспортировки;
- 4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочным работ.

Отходы строительные отходы, жестяные банки из под краски, металлолома, огарков сварочных электродов, промасленная ветошь, транспортируются автотранспортом, согласно заключённому договору.

Отходы ТБО транспортируются на полигон ТБО, согласно заключённым договорам.

Складирование.

Все отходы, образующиеся при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта, на договорной основе передаются сторонним организациям, имеющим разрешение на эмиссию или заключившим договора со специализированными организациями компаниями, имеющими соответствующие объекты для складирования, захоронения (полигоны) и переработки отходов (установки по переработке отходов). На территории, где проводится строительство проектируемого объекта, отведены специальные площадки и установлено необходимое количество соответствующих контейнеров, в которых производится временное складирование отходов:

- Строительные отходы – Специально отведённая площадка на территории;
- Промасленная ветошь, огарки сварочных электродов, использованная тара, осадок мойки колес временно складировается в металлические контейнеры временного складирования, размещаемые на территории предприятия в специально отведенных местах.
- Металлолом складировается на специально отведенной площадке.

- Коммунальные (СКО) отходы - складироваться в контейнеры временного складирования, размещаемые на территории предприятия в специально отведенных местах.

Хранение отходов.

Хранение отходов - содержание отходов в объектах размещения в течение определенного интервала времени с целью их последующего захоронения, обезвреживания или использования.

Хранение - изоляция с учётом временной нейтрализации отходов. Этот способ удаления применим для отходов, не поддающихся дальнейшим превращениям. Отходы с повышенным содержанием веществ, которые могут мигрировать в грунтовые воды и почвы, не подлежат такому хранению.

Одним из сооружений временного хранения (складирования) отходов являются контейнеры ТБО. При использовании подобных сооружений исключается контакт размещённых в них отходов с почвой и водными объектами. Хранить пищевые отходы и ТБО в летнее время не более одних суток. Осуществлять ежедневную уборку территории от мусора с последующим поливом. Содержать в чистоте и производить своевременную санобработку урн, мусорных контейнеров и площадки для размещения мусоросборных контейнеров, следить за их техническим состоянием. На территории проектируемого объекта отведены специальные площадки для хранения отходов с последующим безопасным удалением. На отведенных участках отходов установлены контейнеры для хранения следующих отходов:

Отходы металлолома временно хранятся на специально отведенной площадке на территории предприятия.

- Промасленной ветоши;
- Огарков сварочных электродов;
- Оседака мойки колес;
- Строительных отходов;
- Твердо - бытовых отходов.

Удаление.

Удаление отходов - операции по захоронению и уничтожению отходов. Отходы строительные отходы, жестяные банки из под краски, металлолома, огарков сварочных электродов, промасленная ветошь, транспортируются автотранспортом согласно заключенным договорам.

Отходы СКО и на период эксплуатации (Бытовые отходы столовой, пищевые отходы, отходы от очистки сточных вод столовой в жироуловителе) транспортируются на полигон СКО, а также на спец предприятия согласно заключенному договору. Для размещения образующихся отходов на участках проведения работ будут организованы места и емкости хранения, с последующим

вывозом отходов в специализированные предприятия, договора с которыми будут заключаться в период проведения работ.

4.4. Виды и количество отходов производства и потребления (образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по управлению отходами), подлежащих включению в декларацию о воздействии на окружающую среду.

В период строительства будут образовываться твердо-бытовые и производственные отходы.

Смешанные коммунальные отходы. образуются в процессе жизнедеятельности рабочих, занятых при строительстве. Согласно Классификатору отходов, утвержденному приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /5/, отходы имеют следующий код: 20 03 01 (неопасные). Состав отхода, согласно Методике /4/ (%): бумага и древесина – 60; тряпье - 7; пищевые отходы - 10; стеклобой - 6; металлы - 5; пластмассы – 12.9. Для временного складирования отходов на месте образования отходов предусмотрены металлические контейнеры. Вывоз отходов из контейнеров будет осуществляться специализированными организациями на договорной основе.

Отходы сварки представляют собой остатки электродов после использования их при сварочных работах в процессе ремонта основного и вспомогательного оборудования. Классификатору отходов, утвержденному приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /5/, отходы имеют следующий код: 12 01 13 (неопасные). Состав отхода, согласно Методике /4/ (%): железо - 96-97; обмозка (типа $Ti(CO)$) - 2-3; прочие - 1. Для временного складирования отходов, сроком не более 6 месяцев, на месте образования отходов (строительной площадке) предусматривается размещение контейнеров (пп. 1 п. 2 ст. 320 ЭК РК /1/). Вывоз отходов из контейнеров будет осуществляться специализированными организациями на договорной основе.

Отходы красок и лаков. Образуются при выполнении малярных работ. Согласно Классификатору отходов, утвержденному приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /5/, отходы имеют следующий код: 15 01 10* (опасные). Состав отхода согласно Методике /4/ (%): жель - 94-99, краска - 5-1. Для временного складирования отходов, сроком не более 6 месяцев, на месте образования отходов (строительной площадке) предусматривается размещение контейнеров (пп. 1 п. 2 ст. 320 ЭК РК /1/). Вывоз отходов из контейнеров будет осуществляться специализированными организациями на договорной основе.

Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами. Образуется в процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей, станков и машин. Классификатору отходов, утвержденному приказом и.о.

Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /5/, отходы имеют следующий код: 15 02 02* (опасные). Состав отхода согласно Методике /4/ (%): тряпье - 73; масло - 12;10 влага - 15. Временное хранение отходов (сроком не более шести месяцев) будет осуществляться в контейнерах, или на специально отведенных площадках на территории строительной площадки. По мере накопления отходы будут передаваться на договорной основе специализированным организациям.

Строительные отходы. Отходы, образующиеся при проведении строительных работ(строительный мусор). Данный вид отходов обладает следующими свойствами: твердые, не пожароопасные, не растворимые в воде. Классификатору отходов, утвержденному приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /5/, отходы имеют следующий код: 17 09 04 (неопасные). Временное хранение малогабаритных отходов будет осуществляться в контейнерах. По мере накопления отходы будут передаваться на договорной основе специализированным организациям. Объем образования отходов взят из ресурсной сметы проекта.

Декларируемое количество опасных отходов

Декларируемый год 2025-2027 г СМР		
Наименование отхода	Количество образования, т/год	Количество накопления, т/год
Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами150202*	0,113	0,113
Шламы, содержащие опасные вещества, других видов обработки промышленных сточных вод190813*	0,99	0,99
Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества080111*	0,424	0,424
Декларируемый год С декабря 2027 г-бессрочно		
Наименование отхода	Количество образования, т/год	Количество накопления, т/год
Отходы, сбор и размещение которых не подчиняются особым требованиям в целях предотвращения заражения (например, перевязочные материалы, гипс, белье, одноразовая одежда, подгузники)(18 01 01) (Медицинские отходы)	0,16	0,16

Декларируемое количество неопасных отходов

Декларируемый год 2025-2027 г СМР		
Наименование отхода	Количество образования, т/год	Количество накопления, т/год
Смешанные коммунальные отходы (СКО)200301	46.406	46.406
Отходы сварки120113	0.046	0.046
Смеси бетона, кирпича, черепицы и керамики170107	1200	1200
Декларируемый год С декабря 2027 г-бессрочно		
Наименование отхода	Количество образования, т/год	Количество накопления, т/год
Отходы уборки улиц 20 03 03	109.8184	109.8184
Отработанные светодиодные лампы 20 03 01	0.244	0.244
Отходы жируловителя 20 01 08	1.579	1.579
Твердые бытовые отходы 20 03 03	265.275	265.275
Пищевые отходы 20 03 03	46.8	-

Мероприятия по предотвращению загрязнения почвы отходами производства и потребления

В период ремонтно-строительных работ предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению загрязнения почв:

- установка биотуалетов и контейнеров для сбора твердо-бытовых отходов и обеспечение своевременного вывоза ТБО;
- заправку строительного автотранспорта осуществлять на забетонированной твердой поверхности во избежание загрязнения почвы топливом;
- по завершению строительных работ предусмотрена рекультивация земель;
- внутренний контроль со стороны организации, образующей отходы;
- обустройство мест хранения отходов (твердые покрытия, металлические контейнеры);
- сроки и организации, обеспечивающие вывоз отходов (сроки вывоза отходов, кратность вывоза, квалификации соответствующих организаций);
- места вывоза (договора на утилизацию или на захоронение).

В период эксплуатации предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению загрязнения почв:

- установка контейнеров для сбора твердо-бытовых отходов на специально отведенных площадках с твердым покрытием и обеспечение своевременного вывоза;
- внутренний контроль со стороны организации, образующей отходы;
- обустройство мест хранения отходов (твердые покрытия, металлические контейнеры), согласно видам и типам отходов, внедрение раздельного сбора отходов;
- сроки и организации, обеспечивающие вывоз отходов (сроки вывоза отходов, кратность вывоза, квалификации соответствующих организаций);
- места вывоза (договора на утилизацию или на захоронение).

5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ.

5.1. Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий

Электромагнитное излучение. Источников электромагнитного излучения на стройплощадке нет, негативное воздействие на персонал и жителей ближайшей селитебной зоны не оказывает.

Шум. Основной источник шума - спецтехника. Снижение общего уровня шума производится техническими средствами, к которым относятся надлежащий уход за работой оборудования, совершенствование технологии ремонта и обслуживания, а также своевременное качественное проведение технических осмотров, предупредительных и общих ремонтов.

Вибрация. К эксплуатации допущена техника, при работе которой вибрация не превышает величин, установленных санитарными нормами. Все оборудование, работа которого сопровождается вибрацией, подвергается тщательному техническому контролю, регулировке и плановому техническому регламенту. Характеристики величин вибрации находятся в соответствии с установленными в технической документации значениями.

Наряду с загрязнением атмосферного воздуха, шум является следствием технического прогресса и развития транспорта, становится отрицательным фактором воздействия на людей. Беспорядочная смесь различных звуков разной частоты создает шум.

Воздействие транспортного шума на окружающую среду, в первую очередь, на среду обитания человека, стало проблемой. Систематическое воздействие шума вызывает состояния раздражения, усталости, повышает вероятность стресса, нарушение сна.

Транспортные факторы: интенсивность движения, состав парка машин, скорость движения, эксплуатационное состояние дороги, оказывают наибольшее влияние на уровень шума.

Уровень шума в зависимости от типа автомобиля изменяется в значительной степени.

Определение расчетного уровня звука (L_p):

$$L_p = L_{трп} + \square L_{max} + \square L_{дпз} + \square L_{ск} + \square L_{ук} + \square L_{пк} + \square L_k + \square L_{зас}$$

Где: $L_{трп}$ – расчетный эквивалентный уровень звука от транспортного потока дБА на расстоянии 7,5м от оси ближайшей полосы движения прямолинейного участка автомобильной дороги с асфальтобетонным покрытием при распространении над грунтом (в составе транспортного потока 40% грузовых автомобилей, в т.ч. 5% с дизельным двигателем);

$\square L_{max}$ – поправка, учитывающая изменение количества грузовых автомобилей с карбюраторным двигателем, дБА;

$\square L_{дпз}$ – поправка, учитывающая изменение количества грузовых автомобилей с дизельными двигателями, дБА;

$\square L_{ук}$ – поправка, учитывающая продольный уклон, дБА;

$\square L_{ск}$ – поправка, учитывающая изменения средней скорости движения по сравнению с расчетной, дБА;

$\square L_{пк}$ – поправка, учитывающая шероховатость дорожного покрытия, дБА;

$\square L_k$ – поправка, учитывающая снижение расчетного уровня звука поверхностным покровом, дБА;

$\square L_{лок}$ – поправка, учитывающая влияние прилегающей к автомобильной дороге застройки, дБА;

$$L_{трп} = 50 + 8,8 \lg n$$

Где: n – расчетная интенсивность движения, авт/час.

$$n = 0.076N$$

где N – расчетная интенсивность движения, авт/сут.

L_{max} , $L_{дпз}$, $L_{ск}$, $L_{лук}$ - берем по таблице.

В таблице приведены результаты расчета шума от строительной техники

Таблица 5.5				
Эквивалентный транспортный шум и поправки	Усл.об.	Ед.изм.	Величина	Источник
Уровень шума на расстоянии 7.5 м от строительной площадки (без поправок)	$L_{трп}$	дБА	62.4	ф.4.6.2
Поправка на скорость	DL_v	дБА	-4.5	т.4.6.1
Поправка на продольный уклон	DL_i	дБА	0.0	т.4.6.2
Поправка на вид покрытия	DL_d	дБА	-1.5	т.4.6.3
Поправка на ровность покрытия	DL_p	дБА	0.0	т.4.6.3
Поправка на состав движения	DL_k	дБА	-1.0	т.4.6.4
Поправка на к-во строительных автомобилей	DL_{dis}	дБА	1.0	т.4.6.5
Коэффициент, учитывающий тип поверхн.	K_p		0.9	т.4.6.7
Уровень шума на расстоянии 10 м	$L_{экв}$	дБА	51.3	ф.4.6.3
Уровень шума на расстоянии 50 м	$L_{экв}$	дБА	49.7	ф.4.6.3
Уровень шума на расстоянии 100 м	$L_{экв}$	дБА	48.4	ф.4.6.3
Уровень шума на расстоянии 200 м	$L_{экв}$	дБА	47.8	ф.4.6.3
Уровень шума на расстоянии 300 м	$L_{экв}$	дБА	45.9	ф.4.6.3
Уровень шума на расстоянии 500 м	$L_{экв}$	дБА	43.8	ф.4.6.3
Уровень шума на расстоянии 1000 м	$L_{экв}$	дБА	41.5	ф.4.6.3

Расчет уровня шумового воздействия в период производства работ, в проекте был произведен с учетом потребности в строительных механизмах и автотранспорте в программе «CREDO». Выполненные расчеты позволяют установить, что уровень шума на расстоянии от 10 до 50 метров от мест передвижения транспорта составляет 49,7-51,3 дБА, что не превышает установленных санитарных норм.

Снижение уровня транспортного шума достигается путем реализации следующих мероприятий: ограничение скорости движения транспортного потока в период строительства приведет к снижению шума на 7 дБА;

- производство ремонтных работ в дневное время;
- устройство шумозащитных экранов, степень отражения и поглощения звука которых зависит от применяемых для их создания материалов - бетон, железобетон, стекло, алюминий, дерево, пластик; звукоизоляции двигателей дорожных машин защитным кожухами из поролона, резины и других звукоизолирующих материалов, а также путем использования капотов с многослойными покрытиями; размещение малоподвижных установок (компрессоров) должно производиться на звукопоглощающих площадях или в звукопоглощающих палатках, которые снижают уровень шума до 70%;

- при производстве дорожно-строительных работ зоны с уровнем звука выше 80 дБА должны быть обозначены знаками безопасности, а работающие в этой зоне должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Для повышения защитных свойств организма, работоспособности и трудовой активности следует использовать специальные комплексы производственной гимнастики, витаминпрофилактику.

Снижение уровня шума на период эксплуатации достигается путем реализации следующих мероприятий:

- ограничение скорости движения транспортного потока на территории комплекса к снижению шума на 7 дБА;

- размещение малоподвижных установок (компрессоров) должно производиться на звукопоглощающих площадях или в звукопоглощающих палатках, которые снижают уровень шума до 70%;

Выполнение всех рекомендаций приведет к снижению уровня шума на проектируемом объекте.

Вибрация.

По своей физической природе вибрация тесно связана с шумом. Вибрация представляет собой колебания твердых тел или образующих из частиц. В отличие от звука вибрации воспринимаются различными органами и частями тела. При низкочастотных колебаниях, вибрации воспринимаются ооликовым и вестибулярным аппаратом человека, нервными окончаниями кожного покрова, а вибрация высоких частот воспринимаются подобно ультразвуковым колебаниям, вызывая тепловое ощущение. Вибрация, подобно шуму, приводит к снижению производительности труда, нарушает деятельность центральной и вегетативной нервной системы, приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Для снижения вибрации от технологического оборудования предусмотрено: установление гибких связей, упругих прокладок и пружин; тяжелое вибрирующее оборудование устанавливается на самостоятельные фундаменты, сокращения времени пребывания в условиях вибрации применение средств индивидуальной защиты.

Электромагнитное воздействие.

На строительной площадке отсутствуют источники электромагнитного излучения, способных повлиять на уровень электромагнитного фона.

Строительная площадка проектируемого объекта не будет являться источником постоянного магнитного поля ЭМИ радиочастотного диапазона.

Ионизирующее излучение – излучение, взаимодействие которого со средой приводит к появлению в ней электрических зарядов различных знаков. Анализ оборудования проектируемого объекта позволяет сделать вывод, что технологическое оборудование,

используемое в процессе строительства объекта, не является источником повышенного ионизирующего излучения.

5.2. Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения.

На период проведения строительных работ и последующей эксплуатации отсутствуют источники радиационного загрязнения. Согласно протокола дозиметрического контроля, фоновые значения гамма излучений на высоте 1 метра над уровнем грунта находятся в пределах нормы.

Также согласно протокола измерений содержание радона и продуктов его распада в воздухе территории также находятся в пределах нормы.

В связи с этим и в соответствии с санитарными нормами оценка воздействия потенциальных ионизирующих излучений не проводится. Нормирование допустимых радиационных воздействия и эмиссий радиоактивных веществ не выполняется ввиду отсутствия на период строительства и последующей эксплуатации источников радиационного воздействия.

Таким образом, при реализации проектных решений воздействие по радиационному фактору не производится.

Природный радиационный фон на территории размещения предприятия низкий и составляет 12-15 мкр/час. В процессе работы отсутствуют технологические процессы с использованием материалов, имеющих повышенный радиационный фон, контроль за состоянием радиационного фона не проводится.

6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ.

6.1. Состояние и условия землепользования, земельный баланс территории, намечаемой для размещения объекта и прилегающих хозяйств в соответствии с видом собственности, предлагаемые изменения в землеустройстве, расчет потерь сельскохозяйственного производства и убытков собственников земельных участков и землепользователей, подлежащих возмещению при создании и эксплуатации объекта.

Согласно гос. акта на земельный участок с кадастровым номером 12:183:018:1357, площадь участка составляет -5,2 га. Целевое назначение – для строительства дворца спорта.

Воздействие на земельные ресурсы не предусматриваются. Проектом предусматривается снятие ПРС, после завершения работ, ПРС будет возвращен путем обратной засыпки.

Наибольшее воздействие объекта на земельные ресурсы связано с процессом подготовительных работ, удаления почвенно-растительного слоя, устройства оборудования.

Рекультивируемые земли и прилегающая к ним территория, после завершения всего комплекса работ должны представлять собой оптимально организованный и экологически сбалансированный устойчивый ландшафт.

В период разработки будет контролироваться режим землепользования, не допускается производство каких-либо работ за пределами установленных границ отвода без предварительного согласования с контролирующими органами.

Также загрязнение почвы происходит главным образом выпадением из атмосферы на покрытие твердых мелкодисперсных и пылеватых фракций частиц, приносимых колесами автомобилей с дорог и проездов с неусовершенствованным покрытием, частичными потерями перевозимых сыпучих грузов, продуктами истирания шин и покрытий, а также токсичными компонентами отработанных газов автомобилей.

6.2. Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта (почвенная карта с баллами бонитета, водно-физические, химические свойства, загрязнение, нарушение, эрозия, дефляция, плодородие и механический состав почв).

Исследуемая территория приурочена в основном к степному и частично лесостепному ландшафту.

Почвенный покров участка строительства характеризуется каштановыми и бурыми почвами полупустынь, встречаются черноземы и каштановые почвы.

Физико-механические свойства грунтов

В пределах сжимаемой толщи грунтов выделены следующие инженерно-геологические элементы: ИГЭ-1 - слой насыпного грунта, вскрытой мощностью 1,30-2,10м; ИГЭ-2 - слой суглинка дресвянного, вскрытой мощностью 3,90-7,0м; ИГЭ-3 - слой песчаника глинистого, вскрытой мощностью 4,0-9,0м. На участке работ, в скважинах №1 и №2 вскрыт почвенно-растительный мощностью 0,10м подлежащий снятию при проектном решении. Выделение инженерно-геологических элементов производилось по литологическим особенностям и физико-механическим свойствам грунтов. Физические характеристики ИГЭ-2 и ИГЭ-3 определены по лабораторным данным, ИГЭ-1 согласно табл. Б.9 Приложение Б (см. геология). Ниже приводится описание физико-механических свойств грунтов по выделенным инженерно-геологическим элементам: ИГЭ-1 представлен насыпным грунтом из суглинка дресвяного, твердой консистенции, строительного мусора, с примесью органических веществ до 4,40%. ИГЭ-2 представлен суглинком дресвяного, светло-коричневого цвета, твердой консистенции, с пятнами ожелезнения и омарганцевания, с примесью органических веществ до 4,80%. ИГЭ-3 скальный грунт представлен песчаником глинистым, серовато-коричневого и серовато-зеленого цветов, средней прочности, слабовыветрелый, следы ожелезнения и омарганцевания.

6.3. Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров (механические нарушения, химическое загрязнение), изменение свойств почв и грунтов в зоне влияния объекта в результате изменения геохимических процессов, созданием новых форм рельефа, обусловленное перепланировкой поверхности территории, активизацией природных процессов, загрязнением отходами производства и потребления

Почвы являются достаточно консервативной средой, собирающей в себя многочисленные загрязнители и теряющей от этого свои свойства. По сравнению с атмосферой или поверхностными водами почва – самая малоподвижная среда, миграция загрязняющих веществ в которой происходит относительно медленно. Загрязнение почвенного покрова происходит в основном за счет выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и последующего их осаждения под влиянием силы тяжести, влажности или атмосферных осадков. При реализации намечаемой деятельности предусматриваются выбросы газообразных составляющих выхлопных газов техники и оборудования (в практическом отображении малозначительно влияют на уровень загрязнения почв) а также - пыли, которая для почв не является загрязняющим веществом и, соответственно, её содержание и накопление в почвах не нормируется. При оценке ожидаемого воздействия на почвенный покров в части химического загрязнения прогнозируется, что при реализации проектных решений загрязнение почв загрязняющими веществами не вызовет существенных изменений физико-химических свойств почв и направленности почвообразовательных процессов; почва сохраняет свои основные природные свойства. При реализации намечаемой деятельности не прогнозируется сколько-либо значительное изменение существующего уровня загрязнения почвенного покрова района. Общее воздействие намечаемой деятельности на почвенный покров и земельные ресурсы оценивается как допустимое.

6.4. Планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по снятию, транспортировке и хранению плодородного слоя почвы и вскрышных пород, по сохранению почвенного покрова на участках, не затрагиваемых непосредственной деятельностью, по восстановлению нарушенного почвенного покрова и приведению территории в состояние, пригодное для первоначального или иного использования (техническая и биологическая рекультивация)

Мероприятия по охране почвенного слоя в процессе реализации намечаемой деятельности включают работы:

- реализация мер по организованному сбору образующихся отходов, исключающих возможность засорения земель;

Организация мониторинга почв при реализации проектных решений не предусматривается.

6.5. Организация экологического мониторинга почв.

Организация мониторинга почв при реализации проектных решений не предусматривается

Мероприятия по предотвращению загрязнения и истощения почв

С целью снижения негативного воздействия на почву проектными решениями предусматриваются следующие мероприятия:

- подъездные пути и инженерные коммуникации между участками работ проводить с учетом существующих границ и т.п., с максимальным использованием имеющейся дорожной или инженерной сети;
- с целью охраны от загрязнения почвы бытовые и производственные отходы необходимо складировать в контейнерах, с последующим вывозом специализированной организацией по договору;
- почвенный слой, пропитанный нефтехимическими продуктами снимать, вывозить;
- осуществлять приведение земельных участков в безопасное состояние в соответствии с законодательством РК;
- производить засыпку выгребных ям и т.п., ликвидацию скважин, очистку территории от металлолома, ГСМ, планировку площадок, вывозку керна, восстановление почвенно-растительного слоя.

Принятые решения, обеспечат соблюдение допустимых нормативов воздействия предприятия на окружающую среду.

Комплекс проектных технических решений по защите земельных ресурсов от загрязнения, истощения и минерализация последствий при проведении подготовительных с последующей рекультивацией отведенных земель, упорядочение дорожной сети, сведение к минимуму количества подходов автотранспорта по бездорожью, позволит свести воздействие на почвенный покров к минимуму.

7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

7.1. Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта (геоботаническая карта, флористический состав, функциональное значение, продуктивность растительных сообществ, их естественная динамика, пожароопасность, наличие лекарственных, редких, эндемичных и занесенных в Красную книгу видов растений, состояние зеленых насаждений, загрязненность и пораженность растений; сукцессии, происходящие под воздействием современного антропогенного воздействия на растительность);.

Территория объекта находится в зоне, подвергнутой антропогенному воздействию. Территория расположения предприятия характеризуется типичным для этого района растительным покровом, редких и исчезающих видов растений в зоне действия предприятия не обнаружено. Вокруг и на территории предприятия в результате техногенного воздействия, естественный растительный покров заменен сорно-рудеральным типом растительности. Основными факторами, вызвавшими подобные изменения, является хозяйственная деятельность людей. Осуществление процессов оказывает влияние на ОС только в пределах земельного отвода, вызывая замену естественных растительных сообществ на сорно-рудеральные. Захламление стройплощадки и прилегающей территории исключено, т.к. на объекте организованы специально

оборудованные места (установлены контейнеры, площадки) для сбора мусора и отходов производства. Вывоз отходов производится регулярно на полигон ТБО. На прилегающей территории производится регулярная санитарная очистка. Таким образом, засорение территории не может оказывать негативное воздействие на растительность в зоне действия предприятия. На прилегающей территории видов растений, занесенные в Красную книгу, не зарегистрированы.

7.2. Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние

Воздействия на растительный мир.

Воздействие на растительный покров может быть оказано как прямое, так и косвенное. В ходе работ наибольшее воздействие могут оказывать факторы прямого воздействия, связанные с земляными и строительными работами и перемещением транспорта:

- механическое нарушение и прямое уничтожение растительного покрова строительной техникой и персоналом;
- возможное запыление и засыпание через атмосферу растительности и, как следствие, ухудшение условий жизнедеятельности растений;
- угнетение и уничтожение растительности в результате химического загрязнения.

К факторам косвенного воздействия на растительность в период производства строительных работ можно отнести развитие экзогенных геолого-геоморфологических процессов (плоскостная и линейная эрозия, дефляция и т.д.), развитие и усиление которых будет способствовать сменам растительного покрова.

К остаточным факторам можно отнести интродукцию (акклиматизация) чуждых видов. Кумулятивное воздействие будет связано с периодической потерей мест обитания некоторых видов растений на территориях, которые были нарушены в прошлом и при проведении работ по строительству.

Земляные работы

В процессе земляных работ (рытье траншей, разработка грунта, отвал грунта на обочину, засыпка траншей и разравнивание территории) растительность в зоне строительства будет деформирована или уничтожена.

Площадь уничтожения растительности будет уточнена на последующих стадиях проектирования.

Подготовка площадок сопутствующих объектов перед строительными работами будет связана с полным уничтожением растительности. Вокруг площадок растительность будет трансформирована (зона работ строительной техники, многократные проезды машин, и др.).

Земляные работы, а также движение транспорта приводит к сдуванию части твердых частиц и вызывает повышенное содержание пыли в воздухе.

Пыление может вызвать закупорку устьичного аппарата у растений и нарушение их жизнедеятельности на физиологическом и биохимическом уровнях.

Дорожная дигрессия

Временные дороги (колеи) будут использоваться для подвоза строительных материалов. Растительность на этих участках будет частично повреждена под колесами автотранспорта при разовом проезде транспорта и полностью нарушена при многократном проезде. Гусеничные транспортные средства, движущиеся по строительной полосе в период отсутствия снежного покрова, даже при разовом проезде полностью уничтожат всю растительность, оказавшуюся под гусеницами.

При механическом уничтожении почвенно-растительного покрова перестраивается поверхностный и грунтовый сток воды, изменяется характер снегонакопления, что изменит гидротермический режим нарушенного участка. Это в дальнейшем будет сказываться на восстановлении растительного покрова.

Наиболее чувствительными к механическим воздействиям являются крупно дерновинные злаки, стержнекорневое разнотравье, а так же полукустарнички и кустарнички. На местах с уничтоженной растительностью появятся, преимущественно, низкорослые растения, переносящие повреждение стеблей, смятие, деформацию, способные быстро и интенсивно размножаться семенным и вегетативным путем и осваивать освободившиеся пространства. Т.е. в период восстановления растительного покрова произойдет изменение состава и структуры растительности на нарушенных участках.

При проезде автотранспорта по ненарушенной территории могут быть сломаны (кустарники, полукустарнички), примяты (травянистые растения), раздавлены колесами (однолетние солянки). Дорожная дигрессия (воздействие от движения транспорта) будет развиваться при неоднократном проезде транспортных средств и техники вне дорог с твердым покрытием. При этом площадь нарушенных территорий изменяется и увеличивается за счет возникновения дорог «спутников», сопровождающих первую колею.

Принятые меры, уменьшающие движения транспорта по не согласованным маршрутам, позволят снизить этот вид негативного воздействия. Несколько снизит этот вид воздействие на растительность наличие снежного покрова при работах в зимний период.

Таким образом, можно сказать, что по интенсивности и силе воздействия проезд вне дорог с твердым покрытием (полевые дороги и бездорожье) будет оказывать как умеренное, так и сильное воздействие на растительность.

Восстановление растительности на нарушенных участках будет происходить с различной скоростью. Участки, подверженные незначительному воздействию, будут зарастать быстро,

благодаря вегетативной подвижности основных доминирующих видов полыней и многолетних солянок. На участках полного нарушения растительного покрова процесс восстановления растянется на годы. Все основные доминирующие виды полыней и многолетних солянок (биюргун, сарсазан, кокпек, итсигек) отличаются хорошим вегетативным и семенным размножением, а также устойчивостью различной степени к механическим повреждениям. Если на прилегающих участках жизненное состояние этих видов хорошее, то они достаточно быстро займут позиции на нарушенной в результате строительства территории. Вновь сформированные вторичные сообщества будут характеризоваться неполночленностью растительности (не полный флористический состав, отсутствие отдельных биоморф, не упорядоченная возрастная структура и др.), а, следовательно, неустойчивой ее структурой.

Сварочно-монтажные участки

В пределах площадок расположения сварочно-монтажных участков и мобильных лагерей строителей, в случаях их расположения вне пределов населенных пунктов, естественная растительность будет полностью уничтожена. Поверхностный почвенный горизонт будет частично уплотнен, частично разбит. При производстве большого объема строительных работ может наблюдаться загрязнение почвенно-растительного покрова. Комплекс природоохранных мероприятий и план управления отходами позволят снизить до минимума загрязнение горюче-смазочными материалами и бытовыми отходами. Кроме того, места временных площадок расположения сварочно-монтажных участков и мобильных лагерей строителей будут рекультивированы.

Загрязнение

При строительстве объекта химическое загрязнение растительного покрова будет связано с выбросами токсичных веществ с выхлопными газами, возможными утечками горюче-смазочных материалов. Загрязнение может происходить при ремонтных работах, при заправке техники, неправильном хранении хим.реагентов и несоблюдении требований по сбору и вывозу отходов.

При правильно организованном техническом уходе и обслуживании оборудования, строительной техники и автотранспорта: заправка в специально отведенных местах, использование поддонов, выполнение запланированных требований в управлении отходами и хранении хим.реагентов, воздействие объекта на загрязнение почвенно-растительного покрова углеводородами и другими химическими веществами будет незначительно.

Для исключения возможного загрязнения растительного покрова отходами предусмотрен систематический сбор отходов в герметические емкости, хранение и последующая переработка отходов в специальных согласованных местах. При своевременной уборке строительных и

хозяйственно-бытовых отходов их воздействие на состояние растительного покрова будет незначительным.

При работе строительной техники, автотранспорта в атмосферу выбрасывается ряд загрязняющих веществ: окислы углерода, окислы азота, углеводороды, сернистый газ, твердые частицы (сажа), тяжелые металлы.

Учитывая непродолжительный период работы техники на каждом конкретном участке, воздействие этих выбросов на растительность будет кратковременным и незначительным.

Наиболее неустойчивыми к химическому загрязнению являются влаголюбивые и тенелюбивые растения с крупным устьичным аппаратом и тонкой кутикулой. Более устойчивыми - являются ксерофитные злаки (Николаевский, 1979). Суккуленты и опушенные растения (многие солянки) относятся к разряду растений, устойчивых к химическому загрязнению. Таким образом, на растительность в пределах полосы отвода будет оказываться, в основном, сильное механическое воздействие. Существующие требования по проведению очистки территории после строительных работ, проведение рекультивационных работ позволит ускорить процесс восстановления растительности на нарушенных участках

7.3. Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории, в том числе через воздействие на среду обитания растений; угроза редким, эндемичным видам растений в зоне влияния намечаемой деятельности

Среди выбросов основное место по негативному воздействию на окружающую природную среду занимают пыль неорганическая. Помимо механических воздействий растительность будет испытывать влияние загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта, пыления и т.д. Это влияние в первую очередь проявляется на биохимическом и физиологическом уровнях и происходит как путём прямого действия загрязняющих веществ на ассимиляционный аппарат, так и путём косвенного воздействия через почву. Значительное осаждение пыли на растениях приводит к угнетению фотосинтезирующей функции, снижению содержания хлорофилла в клетках, изменению и отмиранию тканей в отдельных органах растений и даже их полной гибели. Запылённые растения, даже если они и вегетируют, находятся в угнетённом состоянии и испытывают состояние от средней до сильной нарушенности. Накопление же вредных веществ в почве ведет к нарушению роста корневых систем и их минерального питания. В зависимости от погодных-климатических условий, солнечной радиации и влажности почв может изменяться поглотительная способность растения.

В целях предотвращения гибели растительности запрещается:

- выжигание растительности, применение ядохимикатов, ликвидация

кустарников.

- попадание на почву горюче-смазочных и других опасных материалов

В той или иной степени, негативное влияние на флору и фауну ослабляется всеми вышеописанными мероприятиями как проектными, так и рекомендуемыми на время проведения работ по строительстве объекта. Особо запрещается охота на диких животных и вырубка дикорастущих или растущих в лесопосадках деревьев без разрешения соответствующих государственных органов, согласованного с государственной службой охраны окружающей среды.

7.4. Обоснование объемов использования растительных ресурсов

При проведении строительных работ предусмотреть мероприятия по недопущению нарушений природоохранного законодательства в отношении изъятия из природы, уничтожение, повреждение растений, их частей и мест их произрастания.

За незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами растений влечет ответственность, предусмотренная ст. 339 Уголовного кодекса.

При правильно организованном обслуживании оборудования, техники и автотранспорта; выполнении основных требований по охране окружающей среды:

✓ заправка в специально отведенных местах, использование поддонов, выполнение запланированных требований в управлении отходами и хранении ГСМ - воздействие на загрязнение почвенно-растительного покрова углеводородами и другими химическими веществами будет незначительно.

7.5. Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность

Согласно акта зеленых насаждений, вырубка зеленых насаждений не предусмотрена.

Перед началом земляных работ производится снятие почвенно-растительного слоя и перемещение его в отвалы для временного хранения.

Проектом предусмотрено проведение биологической рекультивации. На биологическом этапе рекультивации земель должен выполняться комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий.

После технической рекультивации участки с нанесенным ПРС рыхлятся и боронуются, после чего вносятся азотные или фосфатные удобрения и высевается трава.

Этап эксплуатации

Согласно акта зеленых насаждений, вырубка зеленых насаждений не предусмотрена.

При проведении строительных работ сильным фактором нарушения растительного покрова обычно являются дорожная деградация.

Согласно правил зеленых насаждений, необходимо проводить полный комплекс мероприятий по защите, содержанию и сохранению зеленых насаждений на прилегающей территории.

Редких и исчезающих краснокнижных растений в зоне влияния нет.

Ввиду кратковременности проводимых строительных работ, значимость физического и химического воздействия на почвенно-растительный покров прилегающих территорий ожидается низкой.

ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ							
	Условное обозн.	Наименование	Н Раст. м.	Количество	Примечание		
1		Газон АГСК С1254-106-0101	травосмесь	17660,51 м ²	см. прим. поз. 3		
2		Тополь пирамидальный АГСК 254-103-3902	3-3,5 м	150 шт.	Саженец с каном 1,0х0,6 с добавлением 50% раст. земли		
3		Клен остролистный АГСК С1254-103-2403	3-3,5 м	45 шт.	Саженец с каном 1,2х0,8 с добавлением 50% раст. земли		
4		Сирень обыкновенная АГСК 254-104-0406	0,8-1,2 м	14 шт.	Саженец с каном 0,5х0,4 с добавлением 50% раст. земли		
5		Липа мелколистная Гринспар АГСК 254-103-3002	2-3 м	6 шт.	Саженец с каном 0,8х0,8х0,6 с добавлением 50% раст. земли		
6		Дуб черешчатый АГСК 254-103-1302	3-3,5 м	8 шт.	Саженец с каном 1,0х0,6 с добавлением 50% раст. земли		
7		Сосна обыкновенная АГСК 281-102-0102-0004	3-3,5 м	16 шт.	Саженец с каном 0,8х0,8х0,6 с добавлением 50% раст. земли		
8		Вяз пендула (плакучая форма) АГСК 254-102-0602	2-3 м	12 шт.	Саженец с каном 0,8х0,8х0,6 с добавлением 50% раст. земли		
9		Каштан конский АГСК 254-103-2002	2-3 м	16 шт.	Саженец с каном 0,8х0,8х0,6 с добавлением 50% раст. земли		
10		Береза АГСК 254-103-0202	2-3 м	15 шт.	Саженец с каном 0,8х0,8х0,6 с добавлением 50% раст. земли		
		Кол-во		298 шт.			
11		Спирея Тунберга АГСК 281-201-1207-0002	0,6-0,8 м	48 шт.	Саженец с каном 0,5х0,4 с добавлением 50% раст. земли		
12		Рябинник рябинолистный АГСК 281-201-1101-0002	1-1,5 м	56 шт.	Саженец с каном 0,5х0,4 с добавлением 50% раст. земли		
13		Дерн АГСК 281-201-0503-0003	1п.м.-9шт	972 шт.	Саженец без кана		
ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ НА ОПОРЫ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ (АГСК - С1215-102-0201)							
Поз	Наименование			Ед. измер.	Кол-во на 1 шт.	Общее кол-во	Прим.
1	Обязочная лента ширина 0.06м, L 3м, 1.5м на 1 дерево			п.м	1.5		
2	Деревянная полукруглая планка D0.08м, L 2.5м, 1 шт. на 1 дерево			шт	1		
3	Деревянный брус 0.08х0.08х2м, 3шт. на 1 дерево			шт	3		298 дер.

В период проведения строительных работ должны выполняться мероприятия по сохранению зеленых насаждений на прилегающих территориях: запрет на забивание в стволы деревьев гвоздей, штырей и др. для крепления знаков, ограждений и т.п., запрет на привязывание к стволам или ветвям проволоки для различных целей, исключение закапывания и забивания

столбов, кольев, свай в зонах активного развития деревьев, запрет на складирование под кронами деревьев материалов, конструкций, остановки строительной техники.

Эксплуатация проектируемого объекта не окажет негативного влияния на растительный мир.

Воздействие на растительный мир при реализации проекта на период строительства и эксплуатации оценивается как допустимое.

7.6. Ожидаемые изменения в растительном покрове (видовой состав, состояние, продуктивность сообществ, оценка адаптивности генотипов, хозяйственное и функциональное значение, загрязненность, пораженность вредителями), в зоне действия объекта и последствия этих изменений для жизни и здоровья населения

Во время строительства растительность прилегающих участков будет испытывать воздействие загрязнителей атмосферного воздуха, т.е. на растительность окажут влияние выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Воздействие вредных выбросов на растительность происходит как путем прямого их воздействия на растительность, так и путем косвенного воздействия через почву.

Попадание нефтепродуктов на почву, прежде всего, сказывается на гумусовом горизонте: количество углеродов в нем резко увеличивается, ухудшая свойства почв как питательного субстрата для растений.

Обволакивая корни растений, нефтепродукты резко снижают поступление влаги, что приводит к физиологическим изменениям и возможной гибели растений.

Главными причинами угнетения растений и их гибели в результате загрязнения служат нарушения в поступлении воды, питательных веществ и кислородное голодание. Вследствие подавления процессов нитрификации и аммонофикации в почве нарушается азотный режим, что в свою очередь вызывает азотное голодание. Интенсивное развитие нефтеокисляющих микроорганизмов сопряжено с активным потреблением ими элементов минерального питания, из-за чего может наблюдаться ухудшение пищевого режима растений.

Вредное влияние токсичных газов приводит к отмиранию отдельных частей растений, ухудшению роста и урожайности. Накопление вредных веществ в почве способствует уменьшению почвенного плодородия, нарушению минерального питания, отравлению корневых систем и нарушению роста и гибели растения.

Основные виды, слагающие растительность наземных экосистем территории проведения проектных работ, представлены галофитами, псаммофитами и ксерофитами

Научные исследования и многолетняя практика наблюдений показали, что большая часть представителей исследуемой территории имеет умеренную чувствительность к химическому загрязнению.

Однолетние растения (эфемеры) устойчивы к химическому воздействию за счет так называемого «барьерного эффекта», то есть растения создают барьер невосприимчивости вредного воздействия в периоды отрастания и отмирания и только в период вегетации могут угнетаться загрязняющими веществами.

7.7. Рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры, в том числе по сохранению и улучшению среды их обитания

Для поддержания экологического баланса в зоне действия объекта проектирования необходимо осуществлять уход за существующим зелеными насаждениями, производить санитарную обработку, полив в летний период времени года зеленых насаждений, а также другие работы, в соответствии с разработанным проектом благоустройства и озеленения, в случае необходимости. После завершения работ на участке будет проведена рекультивация, при снятии механических воздействий на почвенно-растительный покров скорость восстановления их будет неодинаковой. Растительность, как более динамичный компонент, будет восстанавливаться быстрее. Наиболее быстро будут восстанавливаться почвы лёгкого механического состава. Скорость восстановления зональных суглинистых почв будет более замедленной и в значительной степени определяться составом растительности.

Для предотвращения нежелательных последствий при эксплуатации объекта и сокращения площадей с уничтоженной и трансформированной растительностью необходимо выполнение комплекса мероприятий по охране растительности:

- проведение работ в пределах, лишь отведённых во временное пользование территории;
- подготовка персонала к работе при аварийных ситуациях;
- проведение противопожарных мероприятий;
- осуществить профилактические мероприятия, способствующие прекращению роста площадей, подвергаемых воздействию при производстве работ;
- исключить использование несанкционированной территории под хозяйственные

7.8. Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, а также по мониторингу проведения этих мероприятий и их эффективности.

Согласно акта зеленых насаждений, вырубка зеленых насаждений не предусмотрена.

8. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЖИВОТНЫЙ МИР.

8.1. Исходное состояние водной и наземной фауны.

8.2. Наличие редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных.

Основным видом воздействия на животный мир при производстве работ будет механическое нарушение почвенно-растительного покрова. Прямое воздействие будет проявляться в виде

разрушения местообитаний, снижения продуктивности кормовых угодий, фактора беспокойства при движении транспортных средств. Непосредственно в зоне проведения работ пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие будут вытеснены на расстояние до 300 м и более. Опосредованное воздействие проявится в запылении и химическом загрязнении продуктами сгорания топлива от автотранспорта и стационарного оборудования почв и растительности, что может привести к изменениям характера питания животных. Однако активный ветровой режим и высокая скорость рассеивания загрязнителей в атмосфере практически полностью сведут воздействия этого типа к минимуму. Образующиеся жидкие и твёрдые хозяйственно-бытовые отходы, при условии их утилизации в соответствии с проектными решениями, будут оказывать минимальное влияние на представителей животного мира, хотя в районах утилизации хозяйственно-бытовых отходов возможно увеличение численности грызунов и птиц. В целом планируемая деятельность окажет незначительное негативное воздействие на животный мир.

8.3. Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных в процессе строительства и эксплуатации объекта, оценка адаптивности видов
Воздействие на животный мир выражается тремя факторами: через нарушение привычных мест обитания животных; посредством выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, которые, оседая, накапливаются в почве и растениях, а также влияния внешнего шума.

Одним из факторов, влияющих на состояние животного мира, является нарушение привычных, и свойственных каждому виду мест обитания животных.

8.4. Возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия объекта, оценка последствий этих изменений и нанесенного ущерба окружающей среде.

Также существенным фактором влияния на животный мир, является загрязнение воздушного бассейна и почвенно-растительного покрова выбросами вредных веществ в атмосферу.

В районе обитают в настоящее время животные, которые приспособились к измененным условиям на прилегающей территории.

В настоящее время природных неизмененных ландшафтов в районе строительства ОБЪЕКТА практически не осталось, так как строительство осуществляется на городских территориях. На площадке строительства и прилегающей территории в результате техногенного воздействия, естественный зональный растительный покров заменен сорнорудеральным типом, а также животные обитающие здесь присущи для городских территорий.

Постоянно живущие на данной территории мелкие животные и птицы легко приспосабливаются к присутствию человека и его деятельности.

Животный мир района размещения промплощадок предприятия представлен в основном колониальными млекопитающими - грызунами, обитающими в норах, такими как домовая и полевая мыши, серая крыса. Деятельность объекта, условия производства приводят, как показывает практика, к увеличению количества грызунов, являющихся потенциальной угрозой здоровью разводимых животных и обслуживающего персонала. Вследствие этого, на объекте предпринимаются меры по сокращению численности грызунов, для чего привлекаются специалисты ветеринарной службы. На естественные популяции диких животных деятельность предприятия влияния не оказывает, т.к. расположение объекта не связано с местами размножения, питания, отстоя животных и путями их миграции, редких, эндемичных видов млекопитающих и птиц на участке не зарегистрировано.

8.5. Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, мониторинг проведения этих мероприятий и их эффективности (включая мониторинг уровней шума, загрязнения окружающей среды, неприятных запахов, воздействий света, других негативных воздействий на животных).

Воздействие запланированных работ на животный мир можно будет значительно снизить, если соблюдать следующие требования:

- инструктаж персонала о недопустимости бесцельного уничтожения пресмыкающихся;
- запрещение кормления и приманки животных;
- строгое соблюдение технологии ведения работ;
- избегание уничтожения гнезд и нор;
- запрещение внедорожного перемещения автотранспорта;
- запретить несанкционированную охоту, разорение птичьих гнезд и т.д.;
- участие в проведении профилактических и противоэпидемических мероприятий, включая прививки, по планам территориальной СЭС.

На территории строительства редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных не наблюдается.

9. Оценка воздействий на ландшафты и меры по предотвращению, минимизации, смягчению негативных воздействий, восстановлению ландшафтов в случаях их нарушения

Воздействие общества и влияние хозяйственной деятельности на ландшафты муниципальных образований и ландшафты территорий регионов приводит к целому ряду последствий. Как правило, это последствия негативного характера.

Рассматривая ландшафт городских территорий и ландшафт как биотическую систему, необходимо учитывать природно-ресурсные потенциалы ландшафта: биотический, водный, минерально-ресурсный, строительный, рекреационный, природоохранный, самоочищения.

Природно-ресурсный потенциал ландшафта - это его богатство, которое общество может использовать, не нарушая структуру самого ландшафта.

Биотический потенциал заключается в способности ландшафта продуцировать биомассу. Использование биологического потенциала определяет допустимую нагрузку на геосистему.

Влияние человека на биологический круговорот геосистем оказывает свое воздействие на потенциальные биологические ресурсы и плодородные свойства почв.

Водный потенциал определяется в способности ландшафта образовывать относительно замкнутый круговорот воды, в том числе пригодной для нужд человека.

Водный потенциал и свойства ландшафта оказывают влияние на биологический круговорот, плодородие почвенного покрова, а также на распределение основных составляющих водного баланса.

Минерально-ресурсным потенциалом ландшафта являются накопленные в течение геологических периодов вещества, строительные материалы, минералы, энергоносители, которые используют для нужд общества в системе развития и обустройства городов и населенных пунктов. Приведенные ресурсы в процессе геологических циклов могут быть возобновимыми (растительной покров) и невозобновимыми (несоизмеримы с этапами развития человеческого общества и скоростью их расхода).

Рекреационный потенциал представляет собой совокупность природных условий ландшафта, позитивно воздействующих на человеческий организм.

В системе рационального природопользования выделяют рекреационные ресурсы и рекреационные ландшафты.

Рекреационные ресурсы, как правило, применяют для отдыха, лечения, туризма, а рекреационные ландшафты выполняют рекреационные функции (зеленые зоны, лесопарки, курорты, живописные места и т.д.).

Природоохранный потенциал ландшафта отвечает за сбережение биологического разнообразия, устойчивость и способность к восстановлению геосистем.

Потенциал самоочищения отличается специфической способностью ландшафта разлагать, уничтожать загрязняющие вещества и устранять их вредное воздействие.

Разнообразие хозяйственной деятельности человека приводит к изменению ландшафтов. Измененные ландшафты, в свою очередь, оказывают обратное воздействие на человека и его

хозяйственную деятельность. Последствия этого взаимодействия для общества могут быть положительными или отрицательными.

Проводя систематизированные объективные измерения показателей, оценивающих состояние ландшафта, определяют направленность последствий и делают анализ. Отрицательным последствиям воздействия человека на ландшафт уделяется основное внимание.

Влияние на ландшафты можно разделить на группы:

- изъятие из ландшафта энергии или вещества;
- преобразование компонентов ландшафта или его процессов;
- подача в ландшафт энергии или вещества;
- привнесение технических или техногенных объектов в природу.

В процессе влияния населения на ландшафт

- изменяется качество компонентов ландшафта;
- изменяются межкомпонентные связи в геосистемах;
- уменьшаются природные ресурсы ландшафта;
- ухудшаются экологические условия;
- ухудшаются условия ведения хозяйства и работы техники;
- уменьшается количество и ухудшается качество продукции.

Изменение принципиального использования ресурсов ландшафта в производственной деятельности из-за внутрихозяйственных и межхозяйственных связей ведет к отраслевым отрицательным последствиям и отражается на других отраслях, не связанных напрямую с ресурсом, но зависящих от него.

Из этого следует, что воздействие человека на ландшафты путем ведения хозяйственной деятельности вызывает изменения во всем производственном комплексе.

Влияние на ландшафт оценивают таким показателем как нагрузка на ландшафт. Допустимое воздействие, не приводящее к нарушению свойств и функций ландшафта, определяется нормой нагрузки, при превышении которой ландшафт разрушается, считается критической или предельно допустимой. Обоснование и разработка норм нагрузок относятся к нормированию. Нормирование дает возможность определять границы допустимых нагрузок и измерять их с помощью нормативных показателей. Значения нормативных показателей определяются социально-экономическими потребностями общества, способностью ландшафта саморегулироваться, самоочищаться, самовосстанавливаться.

Результат влияния хозяйственной деятельности на ландшафт можно представить в виде следующей цепочки последствий:

- изменение его строения, состояния, функционирования; изменение текущей динамики;

- нарушение хода природных циклов и тенденций естественного саморазвития;
- различная реакция на техногенные нагрузки; изменение устойчивости; изменение механизмов устойчивости; выполнение новых функций;
- надежность выполнения новых функций и интегральное управление геосистемами;
- негативные последствия в ходе выполнения новых функций;
- возможное негативное влияние на соседние ландшафты;
- экологические ограничения.

Изменение естественных ландшафтов во многом зависит от естественных факторов. Необходимо помнить, что хозяйственное воздействие человека приводит к непреднамеренному изменению теплового баланса.

Преобразованные геосистемы с точки зрения природопользования можно подразделять на:

- преднамеренно или непреднамеренно измененные;
- сельскохозяйственные, лесохозяйственные, промышленные, городские, рекреационные, заповедные, средозащитные - в зависимости от выполняемых социально-экономических функций;
- слабоизмененные, измененные, сильноизмененные - по сравнению с исходным состоянием;
- культурные, акультурные - по последствиям изменения;
- системы с преобладанием процесса саморегуляции и с преобладанием управляющего воздействия со стороны человека в зависимости от соотношения процессов саморегуляции геосистем и управления.

По степени изменения ландшафты подразделяют на:

- условно неизменные, которые не подвергали непосредственному хозяйственному использованию и воздействию. В этих ландшафтах можно обнаружить лишь слабые следы косвенного воздействия;
- слабоизмененные, подвергающиеся преимущественно экстенсивному хозяйственному воздействию (охота, рыбная ловля, выборочная рубка леса), которое частично затронуло отдельные «вторичные» компоненты ландшафта (растительный покров, фауна), но основные природные связи при этом не нарушены и изменения носят обратимый характер. К таким ландшафтам относят тундровые, таежные, пустынные, экваториальные;
- среднеизмененные ландшафты, в которых необратимая трансформация затронула некоторые компоненты, особенно растительный и почвенный покров (сводка леса, широкомасштабная распашка), в результате чего изменяется структура водного и частично теплового баланса;
- сильноизмененные (нарушенные) ландшафты, которые подверглись интенсивному воздействию, затронувшему почти все компоненты (растительность, почвы, воды и даже твердые

массы твердой земной коры), что привело к существенному нарушению структуры, часто необратимому и неблагоприятному с точки зрения интересов общества. Это главным образом южно-таежные, лесостепные, степные, сухостепные ландшафты, в которых наблюдаются обезлесивание, эрозия, засоление, подтопление, загрязнение атмосферы, вод и почв; широкомасштабная мелиорация (орошение, осушение) также сильно изменяет ландшафты; - культурные ландшафты, в которых структура рационально изменена и оптимизирована на научной основе, с учетом вышеизложенных принципов, в интересах общества и природы - ландшафты будущего.

Рациональное использование природных ресурсов ландшафта - составная часть природопользования, которая включает ресурсопотребление, ресурсопользование, воспроизводство природных ресурсов.

Участок отведенный под строительство объекта относится к преднамеренно преобразованной городской геосистеме. По степени изменения ландшафта участок относится к среднеизмененным ландшафтам. После завершения строительных работ на участке – будет относиться к преднамеренно преобразованной городской геосистеме.

Оценка воздействия на памятники истории и археологии

В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (статья 10).

«Осуществление архитектурной, градостроительной и строительной деятельности должно исходить из условий сохранности территорий и объектов, признанных в установленном законодательством порядке историческими, культурными ценностями и охраняемыми ландшафтными объектами.

Порядок использования земель в границах указанных зон регулируется Земельным кодексом Республики Казахстан (2003), в соответствии с которым (статья 127) «Землями историко-культурного назначения признаются земельные участки, занятые историко- культурными заповедниками, мемориальными парками, погребениями, археологическими парками (курганы, городища, стоянки), архитектурно-ландшафтными комплексами, наскальными изображениями, сооружениями религиозного культа, полями битв и сражений».

В обеспечение этих требований Закон Республики Казахстан от 2 июля 1992г. «Об охране и использовании историко-культурного наследия» предусматривает, что «... во всех видах освоения территорий на период отвода земельных участков должны производиться исследовательские работы по выявлению объектов историко-культурного наследия за счет средств землепользователей» (статья 39).

На территории проектирования памятников истории и культуры нет. Законом РК «Об охране и использовании культурно-исторического наследия» (1992г.) устанавливается необходимость:

- постоянной защиты памятников истории и культуры;
- обязательного проведения в период отвода земельных участков исследований по выявлению таких объектов;
- запрещения осуществления всех видов работ, которые могут создать угрозу существованию памятников.

10. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ.

10.1. Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности. Обеспеченность объекта в период строительства, эксплуатации и ликвидации трудовыми ресурсами, участие местного населения

При проведении оценки воздействия на социальную среду используются несколько другие критерии, чем при оценке воздействия на природную среду.

Реализация любого проекта, не влекущего положительного воздействия на социальную сферу, бессмысленна, в связи с чем необходима детальная оценка как положительных, так и отрицательных аспектов изменений. Разность между выгодами, получаемыми обществом при реализации проекта, и степенью негативного воздействия на природную среду при его осуществлении, является мерой экологической целесообразности самого проекта.

Очевидно, что любая хозяйственная деятельность может иметь последствиями изменение социальных условий региона, как в сторону увеличения материальных благ и выгод местного населения в сферах экономики, просвещения, здравоохранения, так и в сторону ухудшения социальной и экологической ситуации в результате непредвиденных неблагоприятных последствий.

Положительным фактором является поступление денежных средств в бюджет района и области, предоставление определенного количества рабочих мест для местного населения.

Основной мерой воздействия на социальную сферу в настоящее время является изменение уровня жизни, который оценивается по множеству параметров, основными из которых являются: здоровье населения; демографическая ситуация, уровень образования, трудовая занятость, уровень науки и культуры, степень развития экономики, доходы населения и пр.

В целом социально-экономическое состояние территории в результате строительства объекта не изменится.

Однако строительство гипермаркета повлечёт за собой потенциально положительное воздействие на социальную и экономическую сферы которое проявится в:

- совершенствование коммерческой инфраструктуры района строительства;

- возможном увеличении числа рабочих мест при реализации проектных решений;
- улучшение возможности региона в сфере строительства и повышение качества предоставления услуг по продаже строительных материалов населению.

10.2. Обеспеченность объекта в период строительства, эксплуатации и ликвидации трудовыми ресурсами, участие местного населения.

10.3. Влияние намечаемого объекта на регионально-территориальное природопользование

Общая продолжительность строительства комплекса составит: Т ОБЩ.Р. = 25 месяцев

В том числе продолжительность подготовительного периода – 1 месяц.

Основная доля рабочих на территории объекта приходится на жителей города Алматы.

Среднее количество местных жителей, работающих на объекте составляет 50-70% от общего числа рабочих.

Все строительно - монтажные работы будут проводиться подрядной организацией, которые будут признаны победителями на тендерной основе.

При эксплуатации проектируемого объекта увеличение штата предусматривается с заказчиком.

После эксплуатации объекта на работу будут принимать жители города Астана.

10.4. Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях)

Комплексная оценка техногенного воздействия на окружающую среду не может обойтись без анализа социально-экономических условий жизнедеятельности населения в зоне строительства и эксплуатации промышленного объекта. Население включаются в понятие окружающей среды и именно поэтому социальные и экологические особенности рассматриваемого района в зоне возможного воздействия объекта составляют обязательную и неотъемлемую часть процедуры РООС.

Оценка и прогноз возможных последствий социального, демографического, экономического характера (повышение нагрузки на существующую инфраструктуру,

взаимоотношения коренного, старожильческого и пришлого населения, появление новых рабочих мест, потребность в местных продуктах производства и пр.) входят в состав социально-экологического аспекта структуры РООС.

Прогноз изменения социально-бытовых условий района размещения проектируемого объекта должен отражать:

- краткий анализ существующих социально-бытовых условий жизни населения;
- оценку потребности населения, строителей, эксплуатационников в различных видах услуг социальной сферы.

Все необходимые показатели и характеристики при составлении оценки и прогноза изменений социально-экономических условий следует производить на основании данных официальной статотчетности, сведений местной администрации, а также фондовым материалам различных организаций и ведомств.

Анализ воздействия строительных работ на социальную сферу региона показывает, что увеличение негативной нагрузки на существующую инфраструктуру района и города Астана не произойдет. Работы, связанные со строительными работами, приведут к созданию ряда рабочих мест. Планируется максимальное использование существующей транспортной системы и социально-бытовых объектов района и города.

Таким образом проведение планируемых работ не вызовет нежелательной нагрузки на социально-бытовую инфраструктуру района и города в целом. В то же время, определенное возрастание спроса на рабочую силу и бытовые услуги положительно скажется на увеличении занятости местного населения.

Дополнительный экономический эффект в районе может быть получен за счет:

- более интенсивного использования железнодорожного и автомобильного транспорта;
- привлечение местных подрядчиков для выполнения определенных видов работ;
- использование арендуемых объектов;

Вышеперечисленные факторы будут способствовать увеличению бюджетных поступлений.

В целом, с точки зрения воздействия на экономическую ситуацию района, будет увеличение бюджетных поступлений; создание дополнительных рабочих мест; расширение сферы жилищного строительства и бытовых услуг и т.д.

10.5. Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности

Планируемые работы не приведут к значительному загрязнению окружающей природной среды, что скажется негативно на здоровье населения.

Все работники пройдут необходимую вакцинацию и инструктаж по соблюдению правил личной гигиены, с учетом региональных особенностей, поэтому повышение эпидемиологического риска в районе работ маловероятно.

С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в районе предусмотрены необходимые меры для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий работы и отдыха персонала, его медицинского обслуживания.

Привлечение местных трудовых ресурсов снижает вероятность заболеваний среди рабочих, адаптированных к местным климатическим условиям, а также уменьшает риск привнесения инфекционных заболеваний из других регионов. Учитывая все вышесказанное, а также

небольшое количество занятых людей в процессе строительных работ вероятность ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в исследуемом районе очень низка.

10.6. Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности

Регулирование социальных отношений в процессе реализации намечаемой хозяйственной деятельности предусматривается в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Условия регионально-территориального природопользования при реализации проектных решений изменятся незначительно и соответствуют принятым направлениям внутренней политики Республики Казахстан, направленной на устойчивое развитие и экономический рост, основанный на росте производства. Регулирование социальных отношений в процессе намечаемой деятельности это взаимодействие с заинтересованными сторонами по всем социальным и природоохранным аспектам деятельности предприятия. 42 Взаимодействие с заинтересованными сторонами – это общее определение, под которое попадает целый спектр мер и мероприятий, осуществляемых на протяжении всего периода реализации проекта: - выявление и изучение заинтересованных сторон; - консультации с заинтересованными сторонами; - переговоры; - процедуры урегулирования конфликтов; - отчетность перед заинтересованными сторонами. При реализации проекта в регионе может возникнуть обострение социальных отношений. Основными причинами могут быть: - конкуренция за рабочие места; - диспропорции в оплате труда в разных отраслях; - внутренняя миграция на территорию осуществления проектных решений, с целью получения работы или для предоставления своих услуг и товаров; - преобладающее привлечение к работе приезжих квалифицированных специалистов; - несоответствие квалификации местного населения требованиям подрядных компаний к персоналу; - опасение ухудшения экологической обстановки и качества окружающей среды в результате планируемых работ. Отдельные негативные моменты в социальных отношениях будут полностью компенсированы теми выгодами экономического и социального плана, которые в случае реализации проекта очевидны. Повышение уровня жизни вследствие увеличения доходов неизбежно скажется на демографической ситуации. Наличие стабильной, относительно высокооплачиваемой работы, не будет способствовать оттоку местного населения, а наоборот может послужить причиной увеличения интенсивности миграции привлекаемых к работам не местных работников

11. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

11.1. Ценность природных комплексов.

Рассматриваемая территория проектируемых работ находится вне зон с особым природоохранным статусом, на ней отсутствуют зарегистрированные исторические памятники или объекты, нуждающиеся в специальной охране. Учитывая значительную отдаленность рассматриваемой территории от особо охраняемых природных территорий (заповедники, заказники, памятники природы), планируемая деятельность не окажет никакого влияния на зоны и территории с особым природоохранным статусом.

В районе строительства проектируемого объекта отсутствуют ценные природные комплексы, ландшафты, особо охраняемые природные объекты. В целом окружающая среда в районе строительства устойчива к воздействию намечаемой деятельности, как в период строительства, так и в период его эксплуатации.

В результате намечаемой хозяйственной деятельности с учетом выполнения природоохранных мероприятий наблюдаются остаточные последствия воздействий.

Оценку значимости остаточных последствий можно проводить по следующей шкале:

1. Величина:

- ☐ пренебрежимо малая - без последствий;
- ☐ малая - природные ресурсы могут восстановиться в течение 1 сезона;
- ☐ незначительная - ресурсы восстановятся, если будут приняты соответствующие природоохранные меры;
- ☐ значительная – значительный урон природным ресурсам, требующий интенсивных мер по снижению воздействия.

2. Зона влияния:

- ☐ локального масштаба - воздействия проявляются только в области непосредственной деятельности;
- ☐ небольшого масштаба - в радиусе 100 м от границ производственной активности;
- ☐ регионального масштаба - воздействие значительно выходит за границы активности.

3. Продолжительность воздействия:

- ☐ короткая: только в течение проводимых работ (срок проведения работ);
- ☐ средняя: 1-3 года;
- ☐ длительная: больше 3-х лет.

Согласно проведенной оценки:

Величина - незначительная - ресурсы восстановятся, если будут приняты соответствующие природоохранные меры; Зона влияния - небольшого масштаба – в радиусе 100 м от границ производственной активности; Продолжительность воздействия - средняя: 1-3 года.

Методика оценки экологического риска аварийных ситуаций

Проведение проектных работ требует оценки экологического риска данного вида работ.

Оценка экологического риска необходима для предотвращения и страхования возможных убытков и ответственности за экологические последствия аварий, которые возможны при проведении, практически, любого вида человеческой производственной деятельности.

Оценка экологического риска намечаемых проектных решений включает в себя рассмотрение следующих аспектов воздействия:

- _ комплексную оценку последствий воздействия на окружающую среду при нормальном ходе проектируемых работ;
- _ оценку вероятности аварийных ситуаций с учетом наличия опасных природных явлений;
- _ оценку ущерба природной среде и местному населению;
- _ мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций;
- _ мероприятия по ликвидации последствий возможных аварийных ситуаций.
- _ Результирующий уровень экологического риска для каждого сценария аварий определяется следующим образом:
 - _ низкий - приемлемый риск/воздействие.
 - _ средний – риск/воздействие приемлем, если соответствующим образом управляем;
 - _ высокий – риск/воздействие не приемлем.

11.2. Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта

Воздействие намечаемой деятельности на здоровье человека, растительный и животный мир оценивается как незначительное (не превышающее санитарных норм и не вызывающее необратимых последствий). Исходя из анализа принятых технических решений и сложившейся природно-экологической ситуации, уровень интегрального воздействия на все компоненты природной среды оценивается как низкий. Ожидаются незначительные по своему уровню положительные интегральные воздействия на компоненты социально-экономической среды. Намечаемая деятельность окажет преимущественно положительное влияние на социально-экономические условия жизни населения района.

11.3. Вероятность аварийных ситуаций (с учетом технического уровня объекта и наличия опасных природных явлений), определяются источники, виды аварийных ситуаций, их повторяемость, зона воздействия.

Экологическая безопасность хозяйственной деятельности предприятия определяется как совокупность уровней природоохранной обеспеченности технологических процессов при нормальном режиме эксплуатации и при возникновении аварийных ситуаций. Главная задача в соблюдении безопасности работ заключается в предупреждении возникновения рисков с

проявлением критических ошибок и снижения вероятности ошибок при ведении работ намечаемой деятельности. Потенциальные опасности, связанные с риском проведения работ, могут возникнуть в результате воздействия, как природных факторов, так и антропогенных. Под природными факторами понимаются разрушительные явления, вызванные природно-климатическими причинами, которые не контролируются человеком. При чрезвычайной ситуации природного характера возникает опасность для жизнедеятельности человека и оборудования. К природным факторам относятся: - землетрясения; - ураганные ветры; - повышенные атмосферные осадки. В результате чрезвычайной ситуации природного характера могут произойти частичные повреждения работающей техники и оборудования. Согласно географическому расположению объекта ликвидации, климатическим условиям региона и геологической характеристике района 44 участка вероятность возникновения чрезвычайной ситуации природного характера незначительна, при наступлении таковой характер воздействия незначительный. Под антропогенными факторами понимаются быстрые разрушительные изменения окружающей среды, обусловленные деятельностью человека. Вероятность возникновения аварийных ситуаций при нормальном режиме работы исключается. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации. Возможные техногенные аварии при проведении оценочных работ – это аварийные ситуации с автотранспортной техникой. В целях предотвращения возникновения аварийных ситуаций (пожара) техническим персоналом должен осуществляться постоянный контроль режима эксплуатации применяемого оборудования.

Организация должна реагировать на реально возникшие чрезвычайные ситуации и аварии и предотвращать или смягчать связанные с ними неблагоприятные воздействия на окружающую среду. Предприятие должно периодически анализировать и, при необходимости, пересматривать свои процедуры по подготовленности к чрезвычайным ситуациям и реагированию на них, особенно после имевших место (случившихся) аварий или чрезвычайных ситуаций. В целях предотвращения возникновения аварийных ситуаций обслуживающим персоналом осуществляется постоянный контроль за режимом работы используемого оборудования (спецтехники). Производство всех видов работ выполняется в строгом соответствии с проектной документацией и действующими нормами и правилами по технике безопасности. С целью уменьшения риска аварий предусмотрены следующие мероприятия:

- обучение персонала безопасным приемам труда; - ежеквартальный инструктаж персонала по профессиям; - ежегодное обучение персонала на курсах переподготовки;
- периодическое обучение и инструктаж рабочих и ИТР правилам пользования первичными средствами пожаротушения;

- производство работ в строгом соответствии с техническими решениями Проекта.

11.4. Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды (включая недвижимое имущество и объекты историко-культурного наследия) и население

Основные причины возникновения аварийных ситуаций можно классифицировать по следующим категориям: -технологические отказы, обусловленные нарушением норм технологического режима производства или отдельных технологических процессов;

-механические отказы, вызванные частичным или полным разрушением, или износом технологического оборудования или его деталей;

-организационно-технические отказы, обусловленные прекращением подачи сырья, электроэнергии, ошибками персонала и т.д;

-чрезвычайные события, обусловленные пожарами, взрывами, в тч, на соседних объектах;

-стихийные, вызванные стихийными природными бедствиями – землетрясения, грозы, пыльные бури и т.д.

Оценка риска аварийных ситуаций

Вероятность возникновения аварийных ситуаций на каждом конкретном объекте зависит от множества факторов, обусловленных геологическими, климатическими, техническими и другими особенностями. Количественная оценка вероятности возникновения аварийной ситуации возможна только при наличии достаточно полной репрезентативной статистической информационной базы данных, учитывающей специфику эксплуатации объекта, однако частота возникновения аварийных ситуаций подчиняется общим закономерностям, вероятность реализации которых может быть выражена по аналогии с произошедшими событиями в системе экспертных оценок. Последствия природных и антропогенных опасностей при осуществлении производственной деятельности:

1. Неблагоприятные метеоусловия – возможность повреждения помещений и оборудования – вероятность низкая, т.к. на предприятии налажена система технического регламента оборудования и предупреждающих действий в случае отказа техники.

2. Воздействие электрического тока – поражение током, несчастные случаи – вероятность низкая-обеспечено обучение персонала правилам техники безопасности и действиям в чрезвычайных обстоятельствах.

3. Воздействие машин и технологического оборудования – получение травм в результате столкновения с движущимися частями и элементами оборудования – вероятность низкая – организовано строгое соблюдение правил техники безопасности, своевременное устранение технических неполадок.

4. Возникновение пожароопасной ситуации – возникновение пожара – вероятность низкая – налажена система контроля, управления и эксплуатации оборудования, налажена система обучения и инструктажа обслуживающего персонала.

5. Аварийные сбросы - сверхнормативный сброс производственных стоков на рельеф местности, разлив хоз-бытовых сточных вод на рельеф - вероятность низкая - на предприятии нет системы водоотведения в поверхностные водоемы и на рельеф местности.

6. Загрязнение ОС отходами производства и бытовыми отходами – вероятность низка – для временного хранения отходов предусмотрены специальные контейнеры, установленные в местах накопления отходов, организован регулярный вывоз отходов на полигон ТБО.

Технология предприятия не окажет негативного воздействия на атмосферный воздух, водные ресурсы, геолого-геоморфологические и почвенные ресурсы района. Планируемые работы не принесут качественного изменения флоре и фауне в районе размещения объекта.

11.5. Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий.

В целях предотвращения возникновения аварийных ситуаций обслуживающим персоналом осуществляется постоянный контроль за режимом работы используемого оборудования. Производство всех видов работ выполняется в строгом соответствии с проектной документацией и действующими нормами и правилами по технике безопасности. С целью уменьшения риска аварий предусмотрены следующие мероприятия:

- обучение персонала безопасным приемам труда;
- ежеквартальный инструктаж персонала по профессиям;
- ежегодное обучение персонала на курсах переподготовки;
- периодическое обучение и инструктаж рабочих и ИТР правилам пользования первичными средствами пожаротушения;
- производство работ в строгом соответствии с техническими решениями Проекта.

Перечень общих природоохранных мероприятий

Атмосферный воздух

Сокращение объемов выбросов и вследствие этого, снижение приземных концентраций обеспечивается комплексом технологических, специальных и планировочных мероприятий.

Планировочные мероприятия разрабатываются с целью снижения воздействия на жилые районы. Проектируемый объект находится на незначительном удалении от жилой зоны, но его работа не повлияет на увеличение концентрации загрязняющих веществ на границе селитебной зоны, поэтому никаких специальных мероприятий не предусмотрено.

Основными принятыми в проекте мероприятиями, направленными на предотвращение выделения загрязняющих веществ в атмосферу и обеспечение безопасных условий труда являются:

- полив территории, пылеподавление;
- своевременная профилактика оборудования и спецтехники.

Таким образом, реализация предложенного комплекса мероприятий по охране атмосферного воздуха в сочетании с хорошей организацией производственного процесса и производственного контроля за состоянием окружающей среды, позволит обеспечить соблюдение нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ).

Поверхностные воды

В планируемой деятельности эксплуатации особое внимание будет уделено мероприятиям по охране поверхностных вод.

Меры по исполнению мероприятий выполняются в соответствии с действующим природоохранным законодательством, строительными нормами и правилами, государственными стандартами, инструкциями министерств и ведомств Республики Казахстан, устанавливающими правила охраны водных ресурсов, здоровья населения, затопления и подтопления территорий.

При монтажно-строительных работах для предотвращения и смягчения негативного воздействия от намечаемой деятельности на поверхностные воды предусмотрены следующие технические и организационные мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов:

соблюдение природоохранных требований законодательных и нормативных актов Республики Казахстан (Водный Кодекс, 2003; РНД 1.01.03-94, 1994); проведение работ согласно типовым правилам и инструкций для предотвращения аварийного сброса;

- учет объемов водопотребления и водоотведения;
- организация системы сбора всех категорий сточных вод, а также их утилизация;
- обеспечение недопустимости залповых сбросов вод на рельеф местности;

Реализация вышеприведенных природоохранных мероприятий позволит существенно снизить негативное воздействие на поверхностные водные ресурсы и обеспечить его защиту от загрязнения и истощения.

Недра и подземные воды

Проектом предусмотрен ряд технологических и природоохранных мероприятий которые позволят минимизировать воздействия строительства на геологическую среду и, с другой стороны, уменьшат опасность воздействия.

Это такие меры, как:

- учет природно-климатических особенностей территории; использование в обратной засыпке хорошо проницаемого грунта;
- устройство дренажей для вскрываемого и частично дренируемого потока грунтовых вод;
- устройство фундаментов должно выполняться таким образом, чтобы избежать барражного эффекта по отношению к грунтовым водам;
- при вертикальной планировке площадки предусматривается организация уклонов поверхности террас по направлению естественного стока или к приемникам водосточной системы - чтобы исключить застаивание воды на поверхности и формирования подтопления и заболачивания территории;

При соблюдении мероприятий по защите подземных вод от загрязнения и подтопления воздействие на подземные воды может считаться допустимым и экологически приемлемым.

Почвы и растительность

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов, а также недопущения их истощения и деградации, при производстве строительно-монтажных работ должны быть проведены следующие основные мероприятия: проведение подготовительных работ на площадках, согласованных с землепользователями в целях минимизации наносимого им ущерба и в сроки в увязке с календарным графиком строительства;

применение строительных машин и механизмов, имеющих минимально возможное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты;

строгое соблюдение границ отводимых земельных участков при проведении работ подготовительного и основного периода строительства во избежание сверхнормативного изъятия земельных участков; запрет езды по нерегламентированным дорогам и бездорожью; при необходимости рекультивация земель в ходе и (или) сразу после окончания строительства; строгое соблюдение мер противопожарной безопасности при ведении сварочных работ, в целях недопущения возгорания; недопущение захламления и загрязнения отводимой территории остатками изоляционных покрытий, строительным и бытовым мусором и др. путем организации их сбора в специальные емкости (мусоросборники) и вывозом для обезвреживания на полигоны хранения указанных отходов;

Проведение природоохранных мероприятий должно снизить негативное воздействие строительства на почвенный покров, обеспечить сохранение ресурсного потенциала земель, плодородия почв и экологической ситуации в целом.

Животный мир

Биологические ресурсы адаптированы к специфическим природным условиям и поэтому крайне чувствительны к изменениям этих условий. Однако ценность существования этих экосистем высока в силу уникальности ландшафта, флоры и фауны.

Сохранение или устойчивое использование биологических ресурсов имеет как общие, так и специфические особенности по сравнению с экологическими проблемами. Затраты, возникающие при потере биоразнообразия, имеют иную природу в отличие от четко адресного ущерба, возникающего при загрязнении окружающей среды.

Снижение воздействия на животный мир, а также планирование природоохранных мероприятий во многом связаны с выполнением природоохранных мероприятий, направленных на сохранение среды обитания, в основном, почвенно-растительного покрова.

Участки работ будут в полной мере оснащены передвижным оборудованием - мусоросборниками для сбора отходов. Надлежащая система сбора пищевых отходов позволит снизить до минимума посещение площадок объекта представителями орнитофауны.

Меры по смягчению воздействия на социально-экономическую сферу

Мерами по усилению положительных и смягчению отрицательных воздействий на социально - экономическую среду будут являться:

В части трудовой занятости: организация рабочих мест для строительства;

-использование местной сферы вспомогательных и сопутствующих услуг.

В части отношения населения к намечаемой деятельности:

-компенсация, в полном объеме понесенных убытков или возмещение, в полном объеме, убытков, причиненных прекращением права собственности;

Мероприятия по смягчению воздействия на здоровье населения

В процессе работы персонал будет подвергаться воздействию климатических условий, факторов условий труда и пр. Для смягчения воздействий рекомендуется выполнение следующих мероприятий:

Необходимо обеспечение рабочего персонала доброкачественной водой и пищевыми продуктами.

Санитарно-бытовое обеспечение рабочего персонала должно соответствовать гигиеническим требованиям, действующим на территории Республики Казахстан.

Проведение медицинских мероприятий: профилактических медицинских осмотров, профилактических прививок и пр.

Борьба с кровососущими насекомыми и клещами в соответствии с республиканскими мероприятиями по борьбе с переносчиками паразитарных трансмиссивных болезней.

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций

В планируемой деятельности особое внимание будет уделено мероприятиям по обеспечению безопасного ведения работ и технической надежности всех операций производственного цикла.

При выполнении работ будут выполняться требования законодательства Республики Казахстан в области промышленной безопасности по предотвращению аварий и ликвидации их последствий.

Для этого будут выполнены следующие превентивные меры: проведена оценка риска аварий на объектах, определены степени риска для персонала, населения и природной среды;

внедрена система инспекций для проверки эффективности организации природоохранных мероприятий; разработаны и внедрены необходимые инструкции и планы действий персонала по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; разработан график снабжения работ, регламентирующий порядок движения автотранспорта; проведены обучение, инструктажи и тренинг персонала по технике безопасности, пожарной безопасности, ликвидации аварий;

проведена проверка надежности оборудования;

Готовность оборудования при необходимости будет проанализирована специалистами и экспертами, а также контролирующими органами Казахстана.

Кроме вышеприведенных мер, элементами минимизации возникновения аварийной ситуации будут являться также следующие меры, связанные с человеческим фактором:

регулярные инструктажи по технике безопасности; наличие у персонала, работающего на опасных объектах, необходимых допусков и разрешений на работу (крановые работы и др.); обучение и инструктаж по обращению с опасными для человека и окружающей среды веществами (топливо, ГСМ); готовность к аварийным ситуациям и планирование мер реагирования; запрет на употребление алкогольных напитков и наркотиков на рабочих местах.

Также в целях предупреждения возникновения аварийных ситуаций предусмотрен комплекс технических и технологических мероприятий, позволяющий снизить негативное воздействие в процессе работ.

В целях предупреждения возгораний, пожаров, взрывов по различным причинам в период предусмотренных работ предусмотрено:

Обеспечение всех объектов средствами противопожарной защиты (огнетушители, укомплектованные пожарные щиты и т. п.);

Строгое соблюдение требований противопожарной безопасности в местах хранения материалов;

Хранение опасных материалов в соответствии с их физическими и химическими свойствами, а также в соответствии с рекомендациями поставщика или изготовителя;

Хранение емкостей с опасными и легковоспламеняющимися материалами в специально отведенных местах на достаточном удалении от любого взрывопожароопасного участка; Запрет на курение или разведение огня, за исключением строго определенных мест; Не допущение

нагрева емкостей, содержащих опасные материалы, свыше 60С; Не допущение образования искр вблизи мест хранения опасных материалов; Применение при проведении сварочных работ в жаркий (сухой) период дополнительные меры противопожарной защиты;

Применение неискрящего и взрывобезопасного оборудования. В целях предупреждения разливов или утечек опасных материалов (дизтопливо, ГСМ и т. п.) в местах их хранения предусмотрено:

Соблюдение технологических процедур при хранении; Наличие соответствующей наружной маркировки всех емкостей, специально предназначенных для хранения соответствующего вещества;

Наличие абсорбентов для очистки разливов загрязняющих веществ.

Мероприятия по ликвидации аварийных ситуаций

План реагирования на аварийные ситуации, оперативная часть которого будет включать порядок действий персонала в период возникновения аварийных ситуаций, схему оповещения персонала, руководства компании и подрядных организаций, порядок обращения в местные органы власти.

В целом мероприятия по ликвидации аварии должны сводиться к следующему:

Остановка работ;

Оповещение руководства участка работ;

Ликвидация аварийной ситуации в соответствии с Планом реагирования;

Ликвидация причин аварии;

Восстановление участка работ до рабочих условий, сбор и утилизация образовавшихся отходов.

12. Список использованной литературы и нормативно-методических документов

1. Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI «Экологический кодекс Республики Казахстан»;

2. Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года № 123-VI ЗРК «О таможенном регулировании в Республике Казахстан»;
3. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки»;
4. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду»;
5. Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)»;
6. Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481-II;
7. Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II;
8. Приложение к приказу И.о. министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 19 октября 2021 года № 408 «Инструкция по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду»;
9. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан РК от 06.08.2021 г. №314 «Об утверждении Классификатора отходов».
11. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004, Астана, 2004г.
12. Расчёт проведён по «Методике расчёта выбросов загрязняющих веществ в атмосфере при сварочных работах» Астана-2005.
13. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. №100-п.
14. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө.

ПРИЛОЖЕНИЯ

**Материалы расчетов максимальных
приземных концентраций вредных веществ
на период строительства**

На период строительства

1. Общие сведения.

Расчет проведен на УПРЗА "ЭРА" v2.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

Расчет выполнен ИП "Табигат" Гладкова А.В.

Сертифицирована Госстандартом РФ рег. N РОСС RU.СП09.Н00090 до 05.12.2015
Согласовывается в ГГО им.А.И.Воейкова начиная с 30.04.1999
Последнее продление согласования: письмо ГГО N 2088/25 от 26.11.2015 до выхода ОНД-2016

2. Параметры города

УПРЗА ЭРА v2.0

Название г.Алматы

Коэффициент A = 200

Скорость ветра U* = 12.0 м/с

Средняя скорость ветра = 5.0 м/с

Температура летняя = 27.1 град.С

Температура зимняя = -18.5 град.С

Коэффициент рельефа = 1.00

Площадь города = 0.0 кв.км

Угол между направлением на СЕВЕР и осью X = 90.0 угловых градусов

Фоновая концентрация на постах (в мг/м3 / долях ПДК)

Код загр	Штиль	Северное	Восточное	Южное	Западное
вещества	U<=2м/с	направление	направление	направление	направление
Пост N 001: X=0, Y=0					
0301	0.1835000	0.1022000	0.0983000	0.1354000	0.1412000
	1.3765000	1.1505000	1.3560000	1.0930000	1.1705000
0330	0.2226000	0.6265000	0.5839000	0.3223000	0.4098000
	0.0204000	0.0178000	0.0222000	0.0164000	0.0148000
0337	1.2179000	1.0031000	0.9220000	1.1053000	0.9451000
	0.2348800	0.1401800	0.1828000	0.1512800	0.1456000

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл

Объект :0084 МАГАЗИН

Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:

Примесь :0123 - Железо (II, III) оксиды (дижелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	N	D	Wo	Vl	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выброс
<Об-П>~<Ис>	~~~	~~~	~~~	~~~	~~~	градС	~~~	~~~	~~~	~~~	гр.	~~~	~~~	~~~	~~~
008401 6003 П1		0.0				27.0	50.0	-9.0	2.0	2.0	0 3.0	1.00	0	0.0309900	

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл

Объект :0084 МАГАЗИН

Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь :0123 - Железо (II, III) оксиды (дижелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/

ПДКр для примеси 0123 = 0.40000001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См` есть концентрация одиночного источника с суммарным М (стр.33 ОНД-86)							
~~~~~							
Источники				Их расчетные параметры			
Номер	Код	M	Тип	См (См`)	Um	Xm	
-п/п-	<об-п>-<ис>	-----	----	[доли ПДК]	-[м/с]----	[м]----	
1	008401 6003	0.03099	П	8.301	0.50	5.7	
~~~~~							
Суммарный Мq =		0.03099 г/с					
Сумма См по всем источникам =				8.301414 долей ПДК			

Средневзвешенная опасная скорость ветра =					0.50 м/с		

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл

Объект :0084 МАГАЗИН

Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:

Сезон : ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
Примесь : 0123 - Железо (II, III) оксиды (дижелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/
Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 720x600 с шагом 60
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра $U_{св}$ = 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город : 002 г.Тобыл
Объект : 0084 МАГАЗИН
Вар.расч. : 7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:
Примесь : 0123 - Железо (II, III) оксиды (дижелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/

Расчет проводился на прямоугольнике 1
с параметрами: координаты центра X= 165 Y= -228
размеры: Длина (по X)= 720, Ширина (по Y)= 600
шаг сетки = 60.0

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 45.0 м Y= 12.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs=	3.53832 доли ПДК
		1.41533 мг/м3

Достигается при опасном направлении 167 град.
и скорости ветра 0.74 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф. влияния
1	008401 6003	П	0.0310	3.538322	100.0	100.0	114.1762466
			В сумме =	3.538322	100.0		
			Суммарный вклад остальных =	0.000000	0.0		

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город : 002 г.Тобыл
Объект : 0084 МАГАЗИН
Вар.расч. : 7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:
Примесь : 0123 - Железо (II, III) оксиды (дижелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> C_m = 3.53832 долей ПДК
= 1.41533 мг/м3

Достигается в точке с координатами: X_m = 45.0 м
(X-столбец 5, Y-строка 2) Y_m = 12.0 м

При опасном направлении ветра : 167 град.
и "опасной" скорости ветра : 0.74 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город : 002 г.Тобыл
Объект : 0084 МАГАЗИН
Вар.расч. : 7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:
Примесь : 0123 - Железо (II, III) оксиды (дижелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 13

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 412.0 м Y= -43.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs=	0.06962 доли ПДК
		0.02785 мг/м3

Достигается при опасном направлении 275 град.
и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ									
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф. влияния		
----	<0Б-П>	<ИС>	----	М- (Мг)	----	С [доли ПДК]	-----	b=C/M	
1	008401	6003	П	0.0310	0.069616	100.0	100.0	2.2463992	
В сумме =				0.069616	100.0				
Суммарный вклад остальных =				0.000000	0.0				

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл

Объект :0084 МАГАЗИН

Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:

Примесь :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327))

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	Н	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР	Ди	Выброс
008401 6003 П1		0.0				27.0	50.0	-9.0	2.0	2.0	0	3.0	1.00	0	0.0047640

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл

Объект :0084 МАГАЗИН

Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327))

ПДКр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См` есть концентрация одиночного источника с суммарным М (стр.33 ОНД-86)															
Источники								Их расчетные параметры							
Номер	Код	М	Тип	См (См`)	Ум	Хм		Номер	Код	М	Тип	См (См`)	Ум	Хм	
1	008401 6003	0.00476	П	51.046	0.50	5.7		1	008401 6003	0.00476	П	51.046	0.50	5.7	
Суммарный Мq = 0.00476 г/с															
Сумма См по всем источникам = 51.046059 долей ПДК															
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с															

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл

Объект :0084 МАГАЗИН

Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327))

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 720x600 с шагом 60

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл

Объект :0084 МАГАЗИН

Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:

Примесь :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327))

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 165 Y= -228

размеры: Длина (по X)= 720, Ширина (по Y)= 600

шаг сетки = 60.0

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 45.0 м Y= 12.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs= 21.75743 доли ПДК
	0.21757 мг/м3

Достигается при опасном направлении 167 град.

и скорости ветра 0.74 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ							
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф. влияния
1	008401 6003	П	0.0048	21.757425	100.0	100.0	4567.05
			В сумме =	21.757425	100.0		
			Суммарный вклад остальных =	0.000000	0.0		

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл

Объект :0084 МАГАЗИН

Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:

Примесь :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327))

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См =21.7574 долей ПДК
=0.21757 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Хм = 45.0м
(X-столбец 5, Y-строка 2) Ум = 12.0 м

При опасном направлении ветра : 167 град.

и "опасной" скорости ветра : 0.74 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл

Объект :0084 МАГАЗИН

Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:

Примесь :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327))

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 13

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 412.0 м Y= -43.0 м

Максимальная суммарная концентрация Cs= 0.42807 долей ПДК
0.00428 мг/м3

Достигается при опасном направлении 275 град.
и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ							
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф. влияния
1	008401 6003	П	0.0048	0.428074	100.0	100.0	89.8559723
			В сумме =	0.428074	100.0		
			Суммарный вклад остальных =	0.000000	0.0		

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл

Объект :0084 МАГАЗИН

Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	Н	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выброс
008401 6005	П1	0.0				27.0	44.0	-22.0	2.0	2.0	0	1.0	1.00	1	0.0454000

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл

Объект :0084 МАГАЗИН

Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См` есть концентрация одиночного источника с суммарным М (стр.33 ОНД-86)															
Источники								Их расчетные параметры							
Номер	Код	М	Тип	См (См`)	Um	Хм		Номер	Код	М	Тип	См (См`)	Um	Хм	
1	008401 6005	0.04540	П	8.108	0.50	11.4		1	008401 6005	0.04540	П	8.108	0.50	11.4	

Суммарный Мq =	0.04540 г/с
Сумма См по всем источникам =	8.107651 долей ПДК
Средневзвешенная опасная скорость ветра =	0.50 м/с

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл

Объект :0084 МАГАЗИН

Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

Расчет по прямоугольнику 001 : 720x600 с шагом 60

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Усв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл

Объект :0084 МАГАЗИН

Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 165 Y= -228

размеры: Длина (по X)= 720, Ширина (по Y)= 600

шаг сетки = 60.0

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 45.0 м Y= -48.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs=	5.88484 доли ПДК
		1.17697 мг/м3

Достигается при опасном направлении 358 град.

и скорости ветра 0.62 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния
----	<Об-П>-<Ис> ---	М-(Mq) --	-С [доли ПДК]	-----	-----	-----	b=C/M ---
	Фоновая концентрация Cf`			0.275300	4.7	(Вклад источников 95.3%)	
1	008401 6005 П		0.0454	5.609537	100.0	100.0	123.5580826
		В сумме =		5.884837	100.0		
		Суммарный вклад остальных =		0.000000	0.0		

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл

Объект :0084 МАГАЗИН

Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См =5.88484 долей ПДК

=1.17697 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Xм = 45.0м

(X-столбец 5, Y-строка 3) Yм = -48.0 м

При опасном направлении ветра : 358 град.

и "опасной" скорости ветра : 0.62 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл

Объект :0084 МАГАЗИН

Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 13

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 409.0 м Y= -68.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 1.44052 доли ПДК |
| 0.28810 мг/м3 |
~~~~~

Достигается при опасном направлении 277 град.  
и скорости ветра 0.86 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код                         | Тип  | Выброс     | Вклад         | Вклад в% | Сум. %                  | Коэф. влияния |
|------|-----------------------------|------|------------|---------------|----------|-------------------------|---------------|
| ---- | <Об-П>-<Ис>                 | ---- | М- (Мг) -- | -С [доли ПДК] | -----    | -----                   | b=C/М ---     |
|      | Фоновая концентрация Cf`    |      |            | 1.333823      | 92.6     | (Вклад источников 7.4%) |               |
| 1    | 008401 6005                 | П    | 0.0454     | 0.106693      | 100.0    | 100.0                   | 2.3500688     |
|      | В сумме =                   |      |            | 1.440516      | 100.0    |                         |               |
|      | Суммарный вклад остальных = |      |            | 0.000000      | 0.0      |                         |               |

### 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл

Объект :0084 МАГАЗИН

Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код            | Тип  | Н   | D  | Wo  | V1   | T     | X1   | Y1    | X2   | Y2   | Alf | F    | КР   | Ди   | Выброс    |
|----------------|------|-----|----|-----|------|-------|------|-------|------|------|-----|------|------|------|-----------|
| <Об-П>-<Ис>    | ---- | М-  | М- | м/с | м3/с | градС | ---- | ----  | ---- | ---- | гр. | ---- | ---- | ---- | г/с       |
| 008401 6005 П1 |      | 0.0 |    |     |      | 27.0  | 44.0 | -22.0 | 2.0  | 2.0  | 0   | 1.0  | 1.00 | 0    | 0.0073700 |

### 4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл

Объект :0084 МАГАЗИН

Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКр для примеси 0304 = 0.40000001 мг/м3

|                                                                                                                                                             |             |         |      |            |        |      |  |                        |             |         |      |            |        |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------|------------|--------|------|--|------------------------|-------------|---------|------|------------|--------|------|--|
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См` есть концентрация одиночного источника с суммарным М (стр.33 ОНД-86) |             |         |      |            |        |      |  |                        |             |         |      |            |        |      |  |
| Источники                                                                                                                                                   |             |         |      |            |        |      |  | Их расчетные параметры |             |         |      |            |        |      |  |
| Номер                                                                                                                                                       | Код         | М       | Тип  | См (См`)   | Um     | Хм   |  | Номер                  | Код         | М       | Тип  | См (См`)   | Um     | Хм   |  |
| п/п-                                                                                                                                                        | <Об-П>-<Ис> | -----   | ---- | [доли ПДК] | -[м/с] | ---- |  | п/п-                   | <Об-П>-<Ис> | -----   | ---- | [доли ПДК] | -[м/с] | ---- |  |
| 1                                                                                                                                                           | 008401 6005 | 0.00737 | П    | 0.658      | 0.50   | 11.4 |  | 1                      | 008401 6005 | 0.00737 | П    | 0.658      | 0.50   | 11.4 |  |
| Суммарный Мq = 0.00737 г/с                                                                                                                                  |             |         |      |            |        |      |  |                        |             |         |      |            |        |      |  |
| Сумма См по всем источникам = 0.658077 долей ПДК                                                                                                            |             |         |      |            |        |      |  |                        |             |         |      |            |        |      |  |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с                                                                                                          |             |         |      |            |        |      |  |                        |             |         |      |            |        |      |  |

### 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл

Объект :0084 МАГАЗИН

Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 720x600 с шагом 60

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U\*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

### 6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл

Объект :0084 МАГАЗИН

Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 165 Y= -228

размеры: Длина (по X)= 720, Ширина (по Y)= 600

шаг сетки = 60.0

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 45.0 м Y= -48.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.45531 доли ПДК |  
| 0.18212 мг/м3 |  
| ~~~~~ |

Достигается при опасном направлении 358 град.  
и скорости ветра 0.62 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс                      | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
|------|-------------|-----|-----------------------------|----------|----------|--------|--------------|
| 1    | 008401 6005 | П   | 0.0074                      | 0.455312 | 100.0    | 100.0  | 61.7790451   |
|      |             |     | В сумме =                   | 0.455312 | 100.0    |        |              |
|      |             |     | Суммарный вклад остальных = | 0.000000 | 0.0      |        |              |

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл

Объект :0084 МАГАЗИН

Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ----- См =0.45531 долей ПДК  
=0.18212 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Хм = 45.0м  
( X-столбец 5, Y-строка 3) Ум = -48.0 м

При опасном направлении ветра : 358 град.  
и "опасной" скорости ветра : 0.62 м/с

#### 8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл

Объект :0084 МАГАЗИН

Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 13

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 409.0 м Y= -68.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.01612 доли ПДК |  
| 0.00645 мг/м3 |  
| ~~~~~ |

Достигается при опасном направлении 277 град.  
и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс                      | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
|------|-------------|-----|-----------------------------|----------|----------|--------|--------------|
| 1    | 008401 6005 | П   | 0.0074                      | 0.016124 | 100.0    | 100.0  | 2.1877887    |
|      |             |     | В сумме =                   | 0.016124 | 100.0    |        |              |
|      |             |     | Суммарный вклад остальных = | 0.000000 | 0.0      |        |              |

#### 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл

Объект :0084 МАГАЗИН

Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:

Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код            | Тип | Н   | D | Wo | V1 | T    | X1   | Y1    | X2  | Y2  | Alf | F   | KP   | Ди | Выброс    |
|----------------|-----|-----|---|----|----|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|------|----|-----------|
| 008401 6005 П1 |     | 0.0 |   |    |    | 27.0 | 44.0 | -22.0 | 2.0 | 2.0 | 0   | 3.0 | 1.00 | 0  | 0.0048200 |

#### 4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл

Объект :0084 МАГАЗИН

Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

ПДКр для примеси 0328 = 0.15000001 мг/м3

|                                                                                                                                                                 |       |         |      |                        |           |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|------------------------|-----------|------------|--|
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а $C_m$ есть концентрация одиночного источника с суммарным $M$ (стр.33 ОНД-86) |       |         |      |                        |           |            |  |
| Источники                                                                                                                                                       |       |         |      | Их расчетные параметры |           |            |  |
| Номер                                                                                                                                                           | Код   | M       | Тип  | $C_m$ ( $C_m^*$ )      | $U_m$     | $X_m$      |  |
| п/п- <об-п>-<ис>                                                                                                                                                | ----- | -----   | ---- | [доли ПДК]             | -[м/с]--- | ----[м]--- |  |
| 1  008401 6005                                                                                                                                                  |       | 0.00482 | П    | 3.443                  | 0.50      | 5.7        |  |
| Суммарный $M_q = 0.00482$ г/с                                                                                                                                   |       |         |      |                        |           |            |  |
| Сумма $C_m$ по всем источникам = 3.443073 долей ПДК                                                                                                             |       |         |      |                        |           |            |  |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с                                                                                                              |       |         |      |                        |           |            |  |

#### 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл

Объект :0084 МАГАЗИН

Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 720x600 с шагом 60

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 ( $U^*$ ) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра  $U_{св} = 0.5$  м/с

#### 6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл

Объект :0084 МАГАЗИН

Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:

Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  $X = 165$   $Y = -228$

размеры: Длина (по  $X$ ) = 720, Ширина (по  $Y$ ) = 600

шаг сетки = 60.0

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки :  $X = 45.0$  м  $Y = -48.0$  м

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | $C_s = 1.16391$ долей ПДК   |
|                                     | $0.17459$ мг/м <sup>3</sup> |

Достигается при опасном направлении 358 град.

и скорости ветра 0.80 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ           |       |       |            |               |           |        |               |
|-----------------------------|-------|-------|------------|---------------|-----------|--------|---------------|
| Ном.                        | Код   | Тип   | Выброс     | Вклад         | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
| п/п- <об-п>-<ис>            | ----- | ----- | М- (Mq) -- | -C [доли ПДК] | -----     | -----  | b=C/M ---     |
| 1  008401 6005              |       | П     | 0.0048     | 1.163915      | 100.0     | 100.0  | 241.4760590   |
| В сумме =                   |       |       |            | 1.163915      | 100.0     |        |               |
| Суммарный вклад остальных = |       |       |            | 0.000000      | 0.0       |        |               |

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл

Объект :0084 МАГАЗИН

Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:

Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ----->  $C_m = 1.16391$  долей ПДК

$= 0.17459$  мг/м<sup>3</sup>

Достигается в точке с координатами:  $X_m = 45.0$  м

(  $X$ -столбец 5,  $Y$ -строка 3)  $Y_m = -48.0$  м

При опасном направлении ветра : 358 град.

и "опасной" скорости ветра : 0.80 м/с

#### 8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл

Объект :0084 МАГАЗИН

Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:

Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)  
Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001  
Всего просчитано точек: 13

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 409.0 м Y= -68.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.02832 доли ПДК |  
| 0.00425 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 277 град.  
и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ |             |      |                             |               |           |        |               |       |      |
|-------------------|-------------|------|-----------------------------|---------------|-----------|--------|---------------|-------|------|
| Ном.              | Код         | Тип  | Выброс                      | Вклад         | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |       |      |
| ----              | <Об-П>-<Ис> | ---- | М- (Мг)                     | -С [доли ПДК] | -----     | -----  | ----          | b=C/M | ---- |
| 1                 | 008401 6005 | П    | 0.0048                      | 0.028323      | 100.0     | 100.0  | 5.8760681     |       |      |
|                   |             |      | В сумме =                   | 0.028323      | 100.0     |        |               |       |      |
|                   |             |      | Суммарный вклад остальных = | 0.000000      | 0.0       |        |               |       |      |

### 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл  
Объект :0084 МАГАЗИН  
Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:  
Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )  
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код            | Тип  | H   | D  | Wo   | V1    | T     | X1   | Y1    | X2  | Y2  | Alf | F   | KP   | Ди | Выброс    |
|----------------|------|-----|----|------|-------|-------|------|-------|-----|-----|-----|-----|------|----|-----------|
| <Об-П>-<Ис>    | ---- | ~м  | ~м | ~м/с | ~м3/с | градС | ~м   | ~м    | ~м  | ~м  | гр. | ~   | ~    | ~  | ~г/с      |
| 008401 6005 П1 |      | 0.0 |    |      |       | 27.0  | 44.0 | -22.0 | 2.0 | 2.0 | 0   | 1.0 | 1.00 | 1  | 0.0082600 |

### 4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл  
Объект :0084 МАГАЗИН  
Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:  
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)  
Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )  
ПДКр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См` есть концентрация одиночного источника с суммарным М (стр.33 ОНД-86) |             |                                           |          |            |        |      |      |                        |             |       |      |            |        |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|----------|------------|--------|------|------|------------------------|-------------|-------|------|------------|--------|------|------|
| Источники                                                                                                                                                   |             |                                           |          |            |        |      |      | Их расчетные параметры |             |       |      |            |        |      |      |
| Номер                                                                                                                                                       | Код         | M                                         | Тип      | См (См³)   | Um     | Xm   |      | Номер                  | Код         | M     | Тип  | См (См³)   | Um     | Xm   |      |
| п/п-                                                                                                                                                        | <об-п>-<ис> | -----                                     | ----     | [доли ПДК] | -[м/с] | ---- | ---- | п/п-                   | <об-п>-<ис> | ----- | ---- | [доли ПДК] | -[м/с] | ---- | ---- |
| 1                                                                                                                                                           | 008401 6005 | 0.00826                                   | П        | 0.590      | 0.50   | 11.4 |      |                        |             |       |      |            |        |      |      |
|                                                                                                                                                             |             | Суммарный Мг =                            | 0.00826  | г/с        |        |      |      |                        |             |       |      |            |        |      |      |
|                                                                                                                                                             |             | Сумма См по всем источникам =             | 0.590037 | долей ПДК  |        |      |      |                        |             |       |      |            |        |      |      |
|                                                                                                                                                             |             | Средневзвешенная опасная скорость ветра = | 0.50     | м/с        |        |      |      |                        |             |       |      |            |        |      |      |

### 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл  
Объект :0084 МАГАЗИН  
Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:  
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)  
Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )  
Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

Расчет по прямоугольнику 001 : 720x600 с шагом 60  
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U\*) м/с  
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

### 6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл  
Объект :0084 МАГАЗИН  
Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:  
Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )  
Расчет проводился на прямоугольнике 1  
с параметрами: координаты центра X= 165 Y= -228

размеры: Длина (по X) = 720, Ширина (по Y) = 600  
шаг сетки = 60.0

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 45.0 м Y= -48.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.41232 доли ПДК |  
| 0.20616 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 358 град.  
и скорости ветра 0.62 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код                      | Тип  | Выброс                      | Вклад         | Вклад в % | Сум. %                   | Коэф. влияния |
|------|--------------------------|------|-----------------------------|---------------|-----------|--------------------------|---------------|
| ---- | <Об-П>-<Ис>              | ---- | M- (Mq) --                  | -C [доли ПДК] | -----     | -----                    | b=C/M ---     |
|      | Фоновая концентрация Cf' |      |                             | 0.004080      | 1.0       | (Вклад источников 99.0%) |               |
| 1    | 008401 6005              | П    | 0.0083                      | 0.408236      | 100.0     | 100.0                    | 49.4232330    |
|      |                          |      | В сумме =                   | 0.412316      | 100.0     |                          |               |
|      |                          |      | Суммарный вклад остальных = | 0.000000      | 0.0       |                          |               |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл

Объект :0084 МАГАЗИН

Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> Cm =0.41232 долей ПДК  
=0.20616 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Xm = 45.0м  
( X-столбец 5, Y-строка 3) Ym = -48.0 м

При опасном направлении ветра : 358 град.  
и "опасной" скорости ветра : 0.62 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл

Объект :0084 МАГАЗИН

Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 13

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 409.0 м Y= -68.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.02506 доли ПДК |  
| 0.01253 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 277 град.  
и скорости ветра 0.86 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код                      | Тип  | Выброс                      | Вклад         | Вклад в % | Сум. %                   | Коэф. влияния |
|------|--------------------------|------|-----------------------------|---------------|-----------|--------------------------|---------------|
| ---- | <Об-П>-<Ис>              | ---- | M- (Mq) --                  | -C [доли ПДК] | -----     | -----                    | b=C/M ---     |
|      | Фоновая концентрация Cf' |      |                             | 0.017294      | 69.0      | (Вклад источников 31.0%) |               |
| 1    | 008401 6005              | П    | 0.0083                      | 0.007765      | 100.0     | 100.0                    | 0.940027475   |
|      |                          |      | В сумме =                   | 0.025059      | 100.0     |                          |               |
|      |                          |      | Суммарный вклад остальных = | 0.000000      | 0.0       |                          |               |

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл

Объект :0084 МАГАЗИН

Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:

Примесь :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код         | Тип | H  | D  | Wo   | V1    | T     | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Alf | F   | KP  | Ди  | Выброс |
|-------------|-----|----|----|------|-------|-------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|--------|
| <Об-П>-<Ис> | --- | ~м | ~м | ~м/с | ~м3/с | градС | ~м | ~м | ~м | ~м | гр. | --- | --- | --- | г/с    |

|                |     |      |      |       |     |     |                        |
|----------------|-----|------|------|-------|-----|-----|------------------------|
| 008401 6004 П1 | 0.0 | 27.0 | 35.0 | -18.0 | 2.0 | 2.0 | 0 1.0 1.00 1 0.0000079 |
| 008401 6005 П1 | 0.0 | 27.0 | 44.0 | -22.0 | 2.0 | 2.0 | 0 1.0 1.00 1 0.1012000 |

#### 4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл  
 Объект :0084 МАГАЗИН  
 Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:  
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)  
 Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)  
 ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

|                                                                                                                                                             |        |      |     |                        |       |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|------------------------|-------|------|-----|
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См` есть концентрация одиночного источника с суммарным М (стр.33 ОНД-86) |        |      |     |                        |       |      |     |
| Источники                                                                                                                                                   |        |      |     | Их расчетные параметры |       |      |     |
| Номер                                                                                                                                                       | Код    | М    | Тип | См (См`)               | Um    | Хм   |     |
| п/п                                                                                                                                                         | об-п   | ис   |     | [доли ПДК]             | [м/с] |      | [м] |
| 1                                                                                                                                                           | 008401 | 6004 | П   | 0.00000792             | 0.50  | 11.4 |     |
| 2                                                                                                                                                           | 008401 | 6005 | П   | 0.723                  | 0.50  | 11.4 |     |
| Суммарный Мq =                                                                                                                                              |        |      |     | 0.10121 г/с            |       |      |     |
| Сумма См по всем источникам =                                                                                                                               |        |      |     | 0.722959 долей ПДК     |       |      |     |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра =                                                                                                                   |        |      |     | 0.50 м/с               |       |      |     |

#### 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл  
 Объект :0084 МАГАЗИН  
 Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:  
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)  
 Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

Расчет по прямоугольнику 001 : 720x600 с шагом 60  
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (U\*) м/с  
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

#### 6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл  
 Объект :0084 МАГАЗИН  
 Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:  
 Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)  
 Расчет проводился на прямоугольнике 1  
 с параметрами: координаты центра X= 165 Y= -228  
 размеры: Длина (по X)= 720, Ширина (по Y)= 600  
 шаг сетки = 60.0

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 45.0 м Y= -48.0 м

|                                     |     |                  |
|-------------------------------------|-----|------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= | 0.54716 доли ПДК |
|                                     |     | 2.73580 мг/м3    |

Достигается при опасном направлении 358 град.  
 и скорости ветра 0.62 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ |                             |      |        |              |                              |        |               |
|-------------------|-----------------------------|------|--------|--------------|------------------------------|--------|---------------|
| Ном.              | Код                         | Тип  | Выброс | Вклад        | Вклад в %                    | Сум. % | Коэф. влияния |
| ----              | Об-П                        | Ис   | М (Мq) | С [доли ПДК] | -----                        | -----  | b=C/M         |
|                   | Фоновая концентрация Cf`    |      |        | 0.046976     | 8.6 (Вклад источников 91.4%) |        |               |
| 1                 | 008401                      | 6005 | П      | 0.1012       | 0.500163                     | 100.0  | 4.9423237     |
|                   | В сумме =                   |      |        | 0.547139     | 100.0                        |        |               |
|                   | Суммарный вклад остальных = |      |        | 0.000020     | 0.0                          |        |               |

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл  
 Объект :0084 МАГАЗИН  
 Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:  
 Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)

В целом по расчетному прямоугольнику:  
Максимальная концентрация -----> См =0.54716 долей ПДК  
=2.73580 мг/м3  
Достигается в точке с координатами: Хм = 45.0м  
(Х-столбец 5, Y-строка 3) Ум = -48.0 м  
При опасном направлении ветра : 358 град.  
и "опасной" скорости ветра : 0.62 м/с

#### 8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл  
Объект :0084 МАГАЗИН  
Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:  
Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)  
Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001  
Всего просчитано точек: 13

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : Х= 409.0 м Y= -68.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.24059 доли ПДК |  
| 1.20294 мг/м3 |  
| ~~~~~ |

Достигается при опасном направлении 277 град.  
и скорости ветра 0.86 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип  | Выброс                      | Вклад        | Вклад в% | Сум. %                  | Коэф.влияния |
|------|-------------|------|-----------------------------|--------------|----------|-------------------------|--------------|
| ---- | <Об-П>-<Ис> | ---- | М (Мг) --                   | С [доли ПДК] | -----    | -----                   | b=C/M ---    |
|      |             |      | Фоновая концентрация Cf`    | 0.231074     | 96.0     | (Вклад источников 4.0%) |              |
| 1    | 008401 6005 | П    | 0.1012                      | 0.009513     | 100.0    | 100.0                   | 0.094002761  |
|      |             |      | В сумме =                   | 0.240588     | 100.0    |                         |              |
|      |             |      | Суммарный вклад остальных = | 0.000001     | 0.0      |                         |              |

#### 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл  
Объект :0084 МАГАЗИН  
Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:  
Примесь :0827 - Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)  
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код            | Тип  | Н   | D   | Wo    | V1     | T     | X1   | Y1    | X2  | Y2  | Alf | F   | KP   | Ди | Выброс    |
|----------------|------|-----|-----|-------|--------|-------|------|-------|-----|-----|-----|-----|------|----|-----------|
| <Об-П>-<Ис>    | ~~~~ | ~м~ | ~м~ | ~м/с~ | ~м3/с~ | градС | ~м~  | ~м~   | ~м~ | ~м~ | гр. | ~   | ~    | ~  | г/с~      |
| 008401 6004 П1 |      | 0.0 |     |       |        | 27.0  | 35.0 | -18.0 | 2.0 | 2.0 | 0   | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0000034 |

#### 4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл  
Объект :0084 МАГАЗИН  
Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:  
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)  
Примесь :0827 - Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)  
ПДКр для примеси 0827 = 0.1 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

|                                                                 |             |            |      |            |        |      |     |                        |             |            |      |            |        |      |     |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------|------|------------|--------|------|-----|------------------------|-------------|------------|------|------------|--------|------|-----|
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным |             |            |      |            |        |      |     |                        |             |            |      |            |        |      |     |
| по всей площади, а См` есть концентрация одиночного источника   |             |            |      |            |        |      |     |                        |             |            |      |            |        |      |     |
| с суммарным М (стр.33 ОНД-86)                                   |             |            |      |            |        |      |     |                        |             |            |      |            |        |      |     |
| ~~~~~                                                           |             |            |      |            |        |      |     |                        |             |            |      |            |        |      |     |
| Источники                                                       |             |            |      |            |        |      |     | Их расчетные параметры |             |            |      |            |        |      |     |
| Номер                                                           | Код         | M          | Тип  | См (См`)   | Um     | Xm   |     | Номер                  | Код         | M          | Тип  | См (См`)   | Um     | Xm   |     |
| -п/п-                                                           | <об-п>-<ис> | -----      | ---- | [доли ПДК] | -[м/с] | ---- | [м] | -п/п-                  | <об-п>-<ис> | -----      | ---- | [доли ПДК] | -[м/с] | ---- | [м] |
| 1                                                               | 008401 6004 | 0.00000343 | П    | 0.001      | 0.50   | 11.4 |     | 1                      | 008401 6004 | 0.00000343 | П    | 0.001      | 0.50   | 11.4 |     |
| ~~~~~                                                           |             |            |      |            |        |      |     |                        |             |            |      |            |        |      |     |
| Суммарный Мq = 0.00000343 г/с                                   |             |            |      |            |        |      |     |                        |             |            |      |            |        |      |     |
| Сумма См по всем источникам = 0.001225 долей ПДК                |             |            |      |            |        |      |     |                        |             |            |      |            |        |      |     |
| -----                                                           |             |            |      |            |        |      |     |                        |             |            |      |            |        |      |     |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с              |             |            |      |            |        |      |     |                        |             |            |      |            |        |      |     |
| -----                                                           |             |            |      |            |        |      |     |                        |             |            |      |            |        |      |     |
| Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма См < 0.05 долей ПДК    |             |            |      |            |        |      |     |                        |             |            |      |            |        |      |     |

#### 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл  
Объект :0084 МАГАЗИН  
Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:

Сезон : ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)  
Примесь : 0827 - Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)  
Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 720x600 с шагом 60  
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U\*) м/с  
Средневзвешенная опасная скорость ветра  $U_{св} = 0.5$  м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город : 002 г.Тобыл  
Объект : 0084 МАГАЗИН  
Вар.расч. : 7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:  
Примесь : 0827 - Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)

Расчет не проводился:  $C_m < 0.05$  долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город : 002 г.Тобыл  
Объект : 0084 МАГАЗИН  
Вар.расч. : 7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:  
Примесь : 0827 - Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)

Расчет не проводился:  $C_m < 0.05$  долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город : 002 г.Тобыл  
Объект : 0084 МАГАЗИН  
Вар.расч. : 7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:  
Примесь : 0827 - Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)

Расчет не проводился:  $C_m < 0.05$  долей ПДК

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город : 002 г.Тобыл  
Объект : 0084 МАГАЗИН  
Вар.расч. : 7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:  
Примесь : 2732 - Керосин (654\*)  
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код        | Тип  | H   | D   | Wo    | V1     | T     | X1   | Y1    | X2  | Y2  | Alf | F   | KP   | Ди  | Выброс    |
|------------|------|-----|-----|-------|--------|-------|------|-------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----------|
| <Об-П><Ис> | ~~~  | ~м~ | ~м~ | ~м/с~ | ~м3/с~ | градС | ~м~  | ~м~   | ~м~ | ~м~ | гр. | ~~~ | ~~~  | ~~~ | г/с~      |
| 008401     | 6005 | П1  | 0.0 |       |        | 27.0  | 44.0 | -22.0 | 2.0 | 2.0 | 0   | 1.0 | 1.00 | 0   | 0.0163000 |

4. Расчетные параметры  $C_m$ ,  $U_m$ ,  $X_m$

УПРЗА ЭРА v2.0

Город : 002 г.Тобыл  
Объект : 0084 МАГАЗИН  
Вар.расч. : 7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:  
Сезон : ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)  
Примесь : 2732 - Керосин (654\*)  
ПДКр для примеси 2732 = 1.20000005 мг/м3 (ОБУВ)

|                                                                                                                                                                 |             |             |      |                        |       |          |     |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------|------------------------|-------|----------|-----|--|--|
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а $C_m$ есть концентрация одиночного источника с суммарным $M$ (стр.33 ОНД-86) |             |             |      |                        |       |          |     |  |  |
| ~~~~~                                                                                                                                                           |             |             |      |                        |       |          |     |  |  |
| Источники                                                                                                                                                       |             |             |      | Их расчетные параметры |       |          |     |  |  |
| Номер                                                                                                                                                           | Код         | M           | Тип  | $C_m$ ( $C_m'$ )       | $U_m$ | $X_m$    |     |  |  |
| п/п                                                                                                                                                             | <об-п><ис>  | -----       | ---- | [доли ПДК]             | [м/с] | ----     | [м] |  |  |
| 1                                                                                                                                                               | 008401 6005 | 0.01630     | П    | 0.485                  | 0.50  | 11.4     |     |  |  |
| ~~~~~                                                                                                                                                           |             |             |      |                        |       |          |     |  |  |
| Суммарный $M_q =$                                                                                                                                               |             | 0.01630 г/с |      |                        |       |          |     |  |  |
| Сумма $C_m$ по всем источникам =                                                                                                                                |             |             |      | 0.485149 долей ПДК     |       |          |     |  |  |
| -----                                                                                                                                                           |             |             |      |                        |       |          |     |  |  |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра =                                                                                                                       |             |             |      |                        |       | 0.50 м/с |     |  |  |

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город : 002 г.Тобыл  
Объект : 0084 МАГАЗИН  
Вар.расч. : 7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:  
Сезон : ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)  
Примесь : 2732 - Керосин (654\*)  
Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 720x600 с шагом 60  
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (U\*) м/с  
Средневзвешенная опасная скорость ветра  $U_{св} = 0.5$  м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл  
Объект :0084 МАГАЗИН  
Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:  
Примесь :2732 - Керосин (654\*)  
Расчет проводился на прямоугольнике 1  
с параметрами: координаты центра X= 165 Y= -228  
размеры: Длина (по X)= 720, Ширина (по Y)= 600  
шаг сетки = 60.0

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 45.0 м Y= -48.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.33567 доли ПДК |  
| 0.40280 мг/м3 |  
| ~~~~~ |

Достигается при опасном направлении 358 град.  
и скорости ветра 0.62 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс                      | Вклад    | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|-------------|-----|-----------------------------|----------|-----------|--------|---------------|
| 1    | 008401 6005 | П   | 0.0163                      | 0.335666 | 100.0     | 100.0  | 20.5930138    |
|      |             |     | В сумме =                   | 0.335666 | 100.0     |        |               |
|      |             |     | Суммарный вклад остальных = | 0.000000 | 0.0       |        |               |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл  
Объект :0084 МАГАЗИН  
Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:  
Примесь :2732 - Керосин (654\*)

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См =0.33567 долей ПДК  
=0.40280 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Xм = 45.0м  
( X-столбец 5, Y-строка 3) Yм = -48.0 м

При опасном направлении ветра : 358 град.  
и "опасной" скорости ветра : 0.62 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл  
Объект :0084 МАГАЗИН  
Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:  
Примесь :2732 - Керосин (654\*)  
Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001  
Всего просчитано точек: 13

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 409.0 м Y= -68.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.01189 доли ПДК |  
| 0.01426 мг/м3 |  
| ~~~~~ |

Достигается при опасном направлении 277 град.  
и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс                      | Вклад    | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|-------------|-----|-----------------------------|----------|-----------|--------|---------------|
| 1    | 008401 6005 | П   | 0.0163                      | 0.011887 | 100.0     | 100.0  | 0.729262948   |
|      |             |     | В сумме =                   | 0.011887 | 100.0     |        |               |
|      |             |     | Суммарный вклад остальных = | 0.000000 | 0.0       |        |               |

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл  
Объект :0084 МАГАЗИН  
Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:

Примесь :2754 - Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на  
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код                                                                               | Тип | H   | D | Wo | V1 | T    | X1   | Y1    | X2  | Y2  | Alf | F   | KP   | Ди | Выброс    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|----|----|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|------|----|-----------|
| <Об-П>~<Ис> ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ градC ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ гр. ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ |     |     |   |    |    |      |      |       |     |     |     |     |      |    |           |
| 008401 6007 П1                                                                    |     | 0.0 |   |    |    | 27.0 | 48.0 | -11.0 | 2.0 | 2.0 | 0   | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.4100000 |
| 008401 6008 П1                                                                    |     | 0.0 |   |    |    | 0.0  | 50.0 | -18.0 | 2.0 | 2.0 | 0   | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0217300 |

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм  
УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл  
Объект :0084 МАГАЗИН  
Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:  
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)  
Примесь :2754 - Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на  
ПДКр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

|                                                                                                                                                             |             |         |     |          |      |      |  |                        |             |         |     |          |      |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----|----------|------|------|--|------------------------|-------------|---------|-----|----------|------|------|--|
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См` есть концентрация одиночного источника с суммарным М (стр.33 ОНД-86) |             |         |     |          |      |      |  |                        |             |         |     |          |      |      |  |
| Источники                                                                                                                                                   |             |         |     |          |      |      |  | Их расчетные параметры |             |         |     |          |      |      |  |
| Номер                                                                                                                                                       | Код         | M       | Тип | См (См`) | Um   | Xm   |  | Номер                  | Код         | M       | Тип | См (См`) | Um   | Xm   |  |
| ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----                                                             |             |         |     |          |      |      |  |                        |             |         |     |          |      |      |  |
| 1                                                                                                                                                           | 008401 6007 | 0.41000 | П   | 14.644   | 0.50 | 11.4 |  | 1                      | 008401 6007 | 0.41000 | П   | 14.644   | 0.50 | 11.4 |  |
| 2                                                                                                                                                           | 008401 6008 | 0.02173 | П   | 0.776    | 0.50 | 11.4 |  | 2                      | 008401 6008 | 0.02173 | П   | 0.776    | 0.50 | 11.4 |  |
| ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----                                                             |             |         |     |          |      |      |  |                        |             |         |     |          |      |      |  |
| Суммарный Мq = 0.43173 г/с                                                                                                                                  |             |         |     |          |      |      |  |                        |             |         |     |          |      |      |  |
| Сумма См по всем источникам = 15.419895 долей ПДК                                                                                                           |             |         |     |          |      |      |  |                        |             |         |     |          |      |      |  |
| -----                                                                                                                                                       |             |         |     |          |      |      |  |                        |             |         |     |          |      |      |  |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с                                                                                                          |             |         |     |          |      |      |  |                        |             |         |     |          |      |      |  |

5. Управляющие параметры расчета  
УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл  
Объект :0084 МАГАЗИН  
Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:  
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)  
Примесь :2754 - Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на  
Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 720x600 с шагом 60  
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (U\*) м/с  
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.  
УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл  
Объект :0084 МАГАЗИН  
Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:  
Примесь :2754 - Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на  
Расчет проводился на прямоугольнике 1  
с параметрами: координаты центра X= 165 Y= -228  
размеры: Длина (по X)= 720, Ширина (по Y)= 600  
шаг сетки = 60.0

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 45.0 м Y= 12.0 м

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 11.43624 доли ПДК |
|                                     | 11.43624 мг/м3        |

Достигается при опасном направлении 172 град.  
и скорости ветра 0.60 м/с  
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

|                                                             |             |     |        |           |           |        |               |  |  |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------|-----------|-----------|--------|---------------|--|--|
| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ                                           |             |     |        |           |           |        |               |  |  |
| Номер                                                       | Код         | Тип | Выброс | Вклад     | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |  |  |
| ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- |             |     |        |           |           |        |               |  |  |
| 1                                                           | 008401 6007 | П   | 0.4100 | 10.965844 | 95.9      | 95.9   | 26.7459621    |  |  |
| В сумме = 10.965844 95.9                                    |             |     |        |           |           |        |               |  |  |
| Суммарный вклад остальных = 0.470391 4.1                    |             |     |        |           |           |        |               |  |  |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл  
Объект :0084 МАГАЗИН  
Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:  
Примесь :2754 - Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на

В целом по расчетному прямоугольнику:  
Максимальная концентрация -----> См =11.4362 долей ПДК  
=11.43624 мг/м3  
Достигается в точке с координатами: Хм = 45.0м  
( X-столбец 5, Y-строка 2) Ум = 12.0 м  
При опасном направлении ветра : 172 град.  
и "опасной" скорости ветра : 0.60 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл  
Объект :0084 МАГАЗИН  
Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:  
Примесь :2754 - Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на  
Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001  
Всего просчитано точек: 13

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 412.0 м Y= -43.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.38124 долей ПДК |  
| 0.38124 мг/м3 |  
| ~~~~~

Достигается при опасном направлении 275 град.  
и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс                      | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
|------|-------------|-----|-----------------------------|----------|----------|--------|--------------|
| 1    | 008401 6007 | П   | 0.4100                      | 0.362189 | 95.0     | 95.0   | 0.883387446  |
|      |             |     | В сумме =                   | 0.362189 | 95.0     |        |              |
|      |             |     | Суммарный вклад остальных = | 0.019054 | 5.0      |        |              |

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл  
Объект :0084 МАГАЗИН  
Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:  
Примесь :2902 - Взвешенные частицы (116)  
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код            | Тип | Н   | D | Wo | V1 | T   | X1   | Y1    | X2  | Y2  | Alf | F   | KP   | Ди | Выброс    |
|----------------|-----|-----|---|----|----|-----|------|-------|-----|-----|-----|-----|------|----|-----------|
| 008401 6009 П1 |     | 0.0 |   |    |    | 0.0 | 55.0 | -20.0 | 2.0 | 2.0 | 0   | 3.0 | 1.00 | 0  | 0.0060000 |

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл  
Объект :0084 МАГАЗИН  
Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:  
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)  
Примесь :2902 - Взвешенные частицы (116)  
ПДКр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

|                                                                                                                                                             |             |                    |      |                        |          |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------|------------------------|----------|-----|--|
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См` есть концентрация одиночного источника с суммарным М (стр.33 ОНД-86) |             |                    |      |                        |          |     |  |
| ~~~~~                                                                                                                                                       |             |                    |      |                        |          |     |  |
| Источники                                                                                                                                                   |             |                    |      | Их расчетные параметры |          |     |  |
| Номер                                                                                                                                                       | Код         | М                  | Тип  | См (См`)               | Um       | Xm  |  |
| -п/п-                                                                                                                                                       | <об-п>-<ис> | -----              | ---- | [доли ПДК]             | [-м/с]   | [м] |  |
| 1                                                                                                                                                           | 008401 6009 | 0.00600            | П    | 1.286                  | 0.50     | 5.7 |  |
| ~~~~~                                                                                                                                                       |             |                    |      |                        |          |     |  |
| Суммарный Мq =                                                                                                                                              |             | 0.00600 г/с        |      |                        |          |     |  |
| Сумма См по всем источникам =                                                                                                                               |             | 1.285795 долей ПДК |      |                        |          |     |  |
| -----                                                                                                                                                       |             |                    |      |                        |          |     |  |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра =                                                                                                                   |             |                    |      |                        | 0.50 м/с |     |  |

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл

Объект :0084 МАГАЗИН

Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь :2902 - Взвешенные частицы (116)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 720x600 с шагом 60

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U\*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл

Объект :0084 МАГАЗИН

Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:

Примесь :2902 - Взвешенные частицы (116)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 165 Y= -228

размеры: Длина (по X)= 720, Ширина (по Y)= 600

шаг сетки = 60.0

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 45.0 м Y= -48.0 м

|                                     |     |                  |
|-------------------------------------|-----|------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= | 0.36252 доли ПДК |
|                                     |     | 0.18126 мг/м3    |

Достигается при опасном направлении 20 град.

и скорости ветра 0.85 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код    | Тип  | Выброс | Вклад                       | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|--------|------|--------|-----------------------------|-----------|--------|---------------|
| 1    | 008401 | 6009 | П      | 0.0060                      | 0.362521  | 100.0  | 100.0         |
|      |        |      |        | В сумме =                   | 0.362521  | 100.0  |               |
|      |        |      |        | Суммарный вклад остальных = | 0.000000  | 0.0    |               |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл

Объект :0084 МАГАЗИН

Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:

Примесь :2902 - Взвешенные частицы (116)

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> Cm =0.36252 долей ПДК

=0.18126 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Xm = 45.0м

( X-столбец 5, Y-строка 3) Ym = -48.0 м

При опасном направлении ветра : 20 град.

и "опасной" скорости ветра : 0.85 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл

Объект :0084 МАГАЗИН

Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:

Примесь :2902 - Взвешенные частицы (116)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 13

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 409.0 м Y= -68.0 м

|                                     |     |                  |
|-------------------------------------|-----|------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= | 0.01113 доли ПДК |
|                                     |     | 0.00557 мг/м3    |

Достигается при опасном направлении 278 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ |        |      |        |                             |           |              |              |
|-------------------|--------|------|--------|-----------------------------|-----------|--------------|--------------|
| Ном.              | Код    | Тип  | Выброс | Вклад                       | Вклад в % | Сум. %       | Коэф.влияния |
| ----              | <Об-П> | <Ис> | ----   | М (Мг)                      | ----      | С [доли ПДК] | -----        |
| ----              |        |      |        |                             |           |              | -----        |
| 1                 | 008401 | 6009 | П      | 0.0060                      | 0.011132  | 100.0        | 100.0        |
|                   |        |      |        | В сумме =                   | 0.011132  | 100.0        | 1.8554119    |
|                   |        |      |        | Суммарный вклад остальных = | 0.000000  | 0.0          |              |

### 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл

Объект :0084 МАГАЗИН

Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код            | Тип | H     | D     | Wo      | V1       | T     | X1    | Y1    | X2    | Y2    | Alf   | F    | KP  | Ди        | Выброс   |
|----------------|-----|-------|-------|---------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|-----------|----------|
| <Об>П><Ис>     | ~~~ | ~~М~~ | ~~М~~ | ~~М/С~~ | ~~М3/С~~ | градС | ~~М~~ | ~~М~~ | ~~М~~ | ~~М~~ | гр.   | ~~~  | ~~~ | ~~        | ~~~г/с~~ |
| 008401 6001 П1 |     | 0.0   |       |         |          | 27.0  | 28.0  | -12.0 | 2.0   | 2.0   | 0 3.0 | 1.00 | 0   | 0.1210000 |          |
| 008401 6002 П1 |     | 0.0   |       |         |          | 27.0  | 37.0  | -16.0 | 2.0   | 2.0   | 0 3.0 | 1.00 | 0   | 0.0143800 |          |
| 008401 6003 П1 |     | 0.0   |       |         |          | 27.0  | 50.0  | -9.0  | 2.0   | 2.0   | 0 3.0 | 1.00 | 0   | 0.0005020 |          |

### 4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл

Объект :0084 МАГАЗИН

Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль)

ПДКр для примеси 2908 = 0.30000001 мг/м3

|                                                                                                                                                             |             |                     |      |            |                        |      |     |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------|------------|------------------------|------|-----|------|--|
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См` есть концентрация одиночного источника с суммарным М (стр.33 ОНД-86) |             |                     |      |            |                        |      |     |      |  |
| ~~~~~                                                                                                                                                       |             |                     |      |            |                        |      |     |      |  |
| Источники                                                                                                                                                   |             |                     |      |            | Их расчетные параметры |      |     |      |  |
| Номер                                                                                                                                                       | Код         | M                   | Тип  | См (См')   | Um                     | Xm   |     |      |  |
| -п/п-                                                                                                                                                       | <об-п>-<ис> | -----               | ---- | [доли ПДК] | -[м/с]                 | ---- | [м] | ---- |  |
| 1                                                                                                                                                           | 008401 6001 | 0.12100             | П    | 43.217     | 0.50                   | 5.7  |     |      |  |
| 2                                                                                                                                                           | 008401 6002 | 0.01438             | П    | 5.136      | 0.50                   | 5.7  |     |      |  |
| 3                                                                                                                                                           | 008401 6003 | 0.00050             | П    | 0.179      | 0.50                   | 5.7  |     |      |  |
| ~~~~~                                                                                                                                                       |             |                     |      |            |                        |      |     |      |  |
| Суммарный Мq =                                                                                                                                              |             | 0.13588 г/с         |      |            |                        |      |     |      |  |
| Сумма См по всем источникам =                                                                                                                               |             | 48.532326 долей ПДК |      |            |                        |      |     |      |  |
| -----                                                                                                                                                       |             |                     |      |            |                        |      |     |      |  |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра =                                                                                                                   |             |                     |      |            | 0.50 м/с               |      |     |      |  |

### 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл

Объект :0084 МАГАЗИН

Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 720x600 с шагом 60

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U\*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

### 6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл

Объект :0084 МАГАЗИН

Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 165 Y= -228

размеры: Длина (по X)= 720, Ширина (по Y)= 600

шаг сетки = 60.0

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 45.0 м Y= 12.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 12.99466 доли ПДК |  
| 3.89840 мг/м3 |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 214 град.
и скорости ветра 0.79 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф. влияния
1	008401 6001	П	0.1210	12.305356	94.7	94.7	101.6971588
2	008401 6002	П	0.0144	0.689302	5.3	100.0	47.9347572

Остальные источники не влияют на данную точку.

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл

Объект :0084 МАГАЗИН

Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль)

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> Cm =12.9946 долей ПДК
=3.89840 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Xм = 45.0м
(X-столбец 5, Y-строка 2) Yм = 12.0 м

При опасном направлении ветра : 214 град.
и "опасной" скорости ветра : 0.79 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл

Объект :0084 МАГАЗИН

Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 13

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 409.0 м Y= -68.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.35840 доли ПДК |
| 0.10752 мг/м3 |
~~~~~

Достигается при опасном направлении 278 град.  
и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс                      | Вклад    | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|-------------|-----|-----------------------------|----------|-----------|--------|---------------|
| 1    | 008401 6001 | П   | 0.1210                      | 0.316202 | 88.2      | 88.2   | 2.6132414     |
| 2    | 008401 6002 | П   | 0.0144                      | 0.040737 | 11.4      | 99.6   | 2.8328841     |
|      |             |     | В сумме =                   | 0.356939 | 99.6      |        |               |
|      |             |     | Суммарный вклад остальных = | 0.001465 | 0.4       |        |               |

#### 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл

Объект :0084 МАГАЗИН

Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:

Группа суммации : 31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)  
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код            | Тип | H   | D   | Wo  | V1  | T    | X1   | Y1    | X2  | Y2  | Alf | F   | KP   | Ди | Выброс    |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|------|----|-----------|
| 008401 6005 П1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 44.0 | -22.0 | 2.0 | 2.0 | 0   | 1.0 | 1.00 | 1  | 0.0454000 |
| 008401 6005 П1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 44.0 | -22.0 | 2.0 | 2.0 | 0   | 1.0 | 1.00 | 1  | 0.0082600 |

#### 4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл  
 Объект :0084 МАГАЗИН  
 Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:  
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)  
 Группа суммации :\_\_31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)  
 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)  
 (516) )

|                                                                                                                                                                 |             |                    |                                   |                        |           |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------|------------|--|
| - Для групп суммации выброс $Mq = M1/ПДК1 + \dots + Mn/ПДКn$ , а суммарная концентрация $Cm = Cm1/ПДК1 + \dots + Cmн/ПДКn$ (подробнее см. стр.36 ОНД-86)        |             |                    |                                   |                        |           |            |  |
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а $Cm'$ есть концентрация одиночного источника с суммарным $M$ (стр.33 ОНД-86) |             |                    |                                   |                        |           |            |  |
| ~~~~~                                                                                                                                                           |             |                    |                                   |                        |           |            |  |
| Источники                                                                                                                                                       |             |                    |                                   | Их расчетные параметры |           |            |  |
| Номер                                                                                                                                                           | Код         | $Mq$               | Тип                               | $Cm$ ( $Cm'$ )         | $Um$      | $Xm$       |  |
| -п/п-                                                                                                                                                           | <об-п>-<ис> | -----              | ----                              | [доли ПДК]             | -[м/с]--- | ----[м]--- |  |
| 1                                                                                                                                                               | 008401 6005 | 0.24352            | П                                 | 8.698                  | 0.50      | 11.4       |  |
| ~~~~~                                                                                                                                                           |             |                    |                                   |                        |           |            |  |
| Суммарный $Mq =$                                                                                                                                                |             | 0.24352            | (сумма $Mq/ПДК$ по всем примесям) |                        |           |            |  |
| Сумма $Cm$ по всем источникам =                                                                                                                                 |             | 8.697688 долей ПДК |                                   |                        |           |            |  |
| -----                                                                                                                                                           |             |                    |                                   |                        |           |            |  |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра =                                                                                                                       |             |                    |                                   |                        | 0.50 м/с  |            |  |

#### 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл  
 Объект :0084 МАГАЗИН  
 Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:  
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)  
 Группа суммации :\_\_31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)  
 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)  
 (516) )

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

Расчет по прямоугольнику 001 : 720x600 с шагом 60

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0( $U^*$ ) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра  $U_{св} = 0.5$  м/с

#### 6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл  
 Объект :0084 МАГАЗИН  
 Вар.расч. :7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 06.10.2025 1:50:  
 Группа суммации :\_\_31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)  
 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)  
 (516) )

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  $X = 165$   $Y = -228$   
 размеры: Длина(по  $X$ )= 720, Ширина(по  $Y$ )= 600  
 шаг сетки = 60.0

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки :  $X = 45.0$  м  $Y = -48.0$  м

Максимальная суммарная концентрация  $Cs = 6.29715$  долей ПДК

Достигается при опасном направлении 358 град.

и скорости ветра 0.62 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.  | Код                         | Тип  | Выброс   | Вклад    | Вклад в%                 | Сум. % | Коэф.влияния |
|-------|-----------------------------|------|----------|----------|--------------------------|--------|--------------|
| ----- | <об-п>-<ис>                 | ---- | -----    | -----    | -----                    | -----  | -----        |
|       | Фоновая концентрация $Cf'$  |      | 0.279380 | 4.4      | (Вклад источников 95.6%) |        |              |
| 1     | 008401 6005                 | П    | 0.2435   | 6.017773 | 100.0                    | 100.0  | 24.7116165   |
|       | В сумме =                   |      | 6.297153 | 100.0    |                          |        |              |
|       | Суммарный вклад остальных = |      | 0.000000 | 0.0      |                          |        |              |

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл  
 Объект :0084 МАГАЗИН

Вар.расч. :7      Расч.год: 2025      Расчет проводился 06.10.2025 1:50:  
Группа суммации :\_\_31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)  
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)  
(516) )

В целом по расчетному прямоугольнику:  
Безразмерная макс. концентрация --->  $C_m = 6.29715$   
Достигается в точке с координатами:  $X_m = 45.0$  м  
( X-столбец 5, Y-строка 3)       $Y_m = -48.0$  м  
При опасном направлении ветра : 358 град.  
и "опасной" скорости ветра : 0.62 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.  
УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Тобыл  
Объект :0084 МАГАЗИН  
Вар.расч. :7      Расч.год: 2025      Расчет проводился 06.10.2025 1:50:  
Группа суммации :\_\_31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)  
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)  
(516) )  
Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001  
Всего просчитано точек: 13

Результаты расчета в точке максимума      УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 409.0 м      Y= -68.0 м

Максимальная суммарная концентрация |  $C_s = 1.46557$  доли ПДК |

Достигается при опасном направлении 277 град.  
и скорости ветра 0.86 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс                      | Вклад    | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|-------------|-----|-----------------------------|----------|-----------|--------|---------------|
| 1    | 008401 6005 | П   | 0.2435                      | 0.114458 | 100.0     | 100.0  | 0.470013767   |
|      |             |     | В сумме =                   | 1.465575 | 100.0     |        |               |
|      |             |     | Суммарный вклад остальных = | 0.000000 | 0.0       |        |               |

**На период эксплуатации**

1. Общие сведения.

Расчет проведен на УПРЗА "ЭРА" v2.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск  
Расчет выполнен ИП "Табигат" Гладкова А.В.

Сертифицирована Госстандартом РФ рег. N РОСС RU.СП09.Н00090 до 05.12.2015  
Согласовывается в ГГО им.А.И.Воейкова начиная с 30.04.1999  
Последнее продление согласования: письмо ГГО N 2088/25 от 26.11.2015 до выхода ОНД-2016

2. Параметры города

УПРЗА ЭРА v2.0

Название г.Алматы  
Коэффициент  $A = 200$   
Скорость ветра  $U^* = 12.0$  м/с  
Средняя скорость ветра = 5.0 м/с  
Температура летняя = 27.1 град.С  
Температура зимняя = -18.5 град.С  
Коэффициент рельефа = 1.00  
Площадь города = 0.0 кв.км  
Угол между направлением на СЕВЕР и осью X = 90.0 угловых градусов

Фоновая концентрация на постах (в мг/м3 / долях ПДК)

| Код загр             | Штиль          | Северное    | Восточное   | Южное       | Западное    |
|----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| вещества             | $U \leq 2$ м/с | направление | направление | направление | направление |
| Пост N 001: X=0, Y=0 |                |             |             |             |             |
| 0301                 | 0.1835000      | 0.1022000   | 0.0983000   | 0.1354000   | 0.1412000   |
|                      | 0.9175000      | 0.5110000   | 0.4915000   | 0.6770000   | 0.7060000   |

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :022 г.Алматы.  
Объект :0004 Магазин р.  
Вар.расч. :1      Расч.год: 2025      Расчет проводился 10.10.2025 23:45  
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)  
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код | Тип | Н | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Alf | F | KP | Ди | Выброс  
 <Об-П><Ис>|~~~|~~~|~~~|~~~|~~~|градС|~~~|~~~|~~~|~~~|~~~|гр. |~~~|~~~|~~~|~~~|~~~|с~~~  
 000401 0001 Т 6.0 0.50 7.80 1.53 160.0 0.0 2.0 1.0 1.00 1 0.1820000

#### 4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :022 г.Алматы.

Объект :0004 Магазин р.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 10.10.2025 23:45

Сезон :ЗИМА (температура воздуха -18.5 град.С)

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

| Источники                                          |             |         |     | Их расчетные параметры |      |      |
|----------------------------------------------------|-------------|---------|-----|------------------------|------|------|
| Номер                                              | Код         | М       | Тип | См (См <sup>3</sup> )  | Ум   | Хм   |
| 1                                                  | 000401 0001 | 0.18200 | Т   | 0.534                  | 2.93 | 94.1 |
| Суммарный Мq = 0.18200 г/с                         |             |         |     |                        |      |      |
| Сумма См по всем источникам = 0.534094 долей ПДК   |             |         |     |                        |      |      |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 2.93 м/с |             |         |     |                        |      |      |

#### 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :022 г.Алматы.

Объект :0004 Магазин р.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 10.10.2025 23:45

Сезон :ЗИМА (температура воздуха -18.5 град.С)

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

Расчет по прямоугольнику 001 : 144x 90 с шагом 9

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (U\*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв = 2.93 м/с

#### 6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :022 г.Алматы.

Объект :0004 Магазин р.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 10.10.2025 23:45

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= -2 Y= -9  
 размеры: Длина (по X)= 144, Ширина (по Y)= 90  
 шаг сетки = 9.0

##### Расшифровка обозначений

|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]       |  |
| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]       |  |
| Сф - фоновая концентрация [доли ПДК]         |  |
| Сф` - фон без реконструируемых [доли ПДК]    |  |
| Сди - вклад действующих (для Сф`) [доли ПДК] |  |
| Фоп - опасное направл. ветра [угл. град.]    |  |
| Uоп - опасная скорость ветра [м/с]           |  |

~~~~~  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
 | -Если в строке Смах< 0.05 ПДК, то Фоп, Uоп, Ви, Ки не печатаются |
 ~~~~~

y= 36 : Y-строка 1 Смах= 1.173 долей ПДК (x= -74.0; напр.ветра=115)

|          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x= -74 : | -65:   | -56:   | -47:   | -38:   | -29:   | -20:   | -11:   | -2:    | 7:     | 16:    | 25:    | 34:    | 43:    | 52:    | 61:    |
| Qс :     | 1.173: | 1.168: | 1.161: | 1.151: | 1.139: | 1.126: | 1.115: | 1.107: | 1.102: | 1.104: | 1.111: | 1.121: | 1.134: | 1.146: | 1.166: |
| Сс :     | 0.235: | 0.234: | 0.232: | 0.230: | 0.228: | 0.225: | 0.223: | 0.221: | 0.220: | 0.221: | 0.222: | 0.224: | 0.227: | 0.229: | 0.233: |
| Сф :     | 0.918: | 0.918: | 0.918: | 0.918: | 0.918: | 0.918: | 0.918: | 0.918: | 0.918: | 0.918: | 0.918: | 0.918: | 0.918: | 0.918: | 0.918: |
| Сф` :    | 0.747: | 0.750: | 0.755: | 0.762: | 0.770: | 0.778: | 0.786: | 0.791: | 0.794: | 0.793: | 0.789: | 0.782: | 0.773: | 0.765: | 0.752: |
| Сди :    | 0.425: | 0.418: | 0.406: | 0.390: | 0.370: | 0.348: | 0.329: | 0.315: | 0.308: | 0.311: | 0.322: | 0.339: | 0.360: | 0.381: | 0.414: |
| Фоп :    | 115 :  | 118 :  | 121 :  | 126 :  | 132 :  | 140 :  | 150 :  | 162 :  | 177 :  | 192 :  | 205 :  | 216 :  | 225 :  | 232 :  | 241 :  |
| Uоп :    | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : |

-----  
 x= 70:  
 -----  
 Qс : 1.171:  
 Сс : 0.234:  
 Сф : 0.918:  
 Сф` : 0.748:  
 Сди : 0.423:

Фоп: 244 :  
Uоп: 1.98 :  
~~~~~

y= 27 : Y-строка 2 Стах= 1.171 долей ПДК (x= -74.0; напр.ветра=109)

x= -74 :	-65:	-56:	-47:	-38:	-29:	-20:	-11:	-2:	7:	16:	25:	34:	43:	52:	61:	
Qс :	1.171:	1.166:	1.156:	1.143:	1.128:	1.112:	1.098:	1.087:	1.081:	1.084:	1.092:	1.106:	1.121:	1.137:	1.151:	1.162:
Сс :	0.234:	0.233:	0.231:	0.229:	0.226:	0.222:	0.220:	0.217:	0.216:	0.217:	0.218:	0.221:	0.224:	0.227:	0.230:	0.232:
Сф :	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:
Сф`:	0.748:	0.752:	0.758:	0.767:	0.777:	0.788:	0.797:	0.805:	0.808:	0.807:	0.801:	0.792:	0.782:	0.771:	0.762:	0.755:
Сди:	0.423:	0.413:	0.398:	0.377:	0.351:	0.325:	0.300:	0.282:	0.273:	0.277:	0.291:	0.314:	0.339:	0.366:	0.389:	0.407:
Фоп:	109 :	111 :	114 :	118 :	123 :	131 :	141 :	156 :	175 :	196 :	213 :	225 :	234 :	240 :	244 :	248 :
Uоп:	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :

x= 70:
~~~~~  
Qс : 1.169:  
Сс : 0.234:  
Сф : 0.918:  
Сф` : 0.750:  
Сди: 0.419:  
Фоп: 250 :  
Uоп: 1.98 :  
~~~~~

y= 18 : Y-строка 3 Стах= 1.170 долей ПДК (x= -74.0; напр.ветра=102)

x= -74 :	-65:	-56:	-47:	-38:	-29:	-20:	-11:	-2:	7:	16:	25:	34:	43:	52:	61:	
Qс :	1.170:	1.163:	1.152:	1.137:	1.119:	1.100:	1.083:	1.069:	1.063:	1.065:	1.076:	1.092:	1.111:	1.129:	1.146:	1.158:
Сс :	0.234:	0.233:	0.230:	0.227:	0.224:	0.220:	0.217:	0.214:	0.213:	0.213:	0.215:	0.218:	0.222:	0.226:	0.229:	0.232:
Сф :	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:
Сф`:	0.749:	0.754:	0.761:	0.771:	0.783:	0.796:	0.807:	0.816:	0.821:	0.819:	0.812:	0.801:	0.789:	0.777:	0.765:	0.757:
Сди:	0.421:	0.409:	0.390:	0.365:	0.336:	0.305:	0.275:	0.253:	0.242:	0.246:	0.264:	0.291:	0.322:	0.352:	0.380:	0.401:
Фоп:	102 :	104 :	106 :	109 :	113 :	119 :	129 :	145 :	173 :	204 :	225 :	237 :	245 :	250 :	253 :	255 :
Uоп:	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :

x= 70:
~~~~~  
Qс : 1.167:  
Сс : 0.233:  
Сф : 0.918:  
Сф` : 0.751:  
Сди: 0.417:  
Фоп: 257 :  
Uоп: 1.98 :  
~~~~~

y= 9 : Y-строка 4 Стах= 1.169 долей ПДК (x= -74.0; напр.ветра= 95)

x= -74 :	-65:	-56:	-47:	-38:	-29:	-20:	-11:	-2:	7:	16:	25:	34:	43:	52:	61:	
Qс :	1.169:	1.161:	1.149:	1.132:	1.113:	1.092:	1.073:	1.057:	1.050:	1.053:	1.065:	1.084:	1.104:	1.124:	1.142:	1.156:
Сс :	0.234:	0.232:	0.230:	0.226:	0.223:	0.218:	0.215:	0.211:	0.210:	0.211:	0.213:	0.217:	0.221:	0.225:	0.228:	0.231:
Сф :	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:
Сф`:	0.750:	0.755:	0.763:	0.774:	0.787:	0.801:	0.814:	0.824:	0.829:	0.827:	0.819:	0.807:	0.793:	0.780:	0.768:	0.759:
Сди:	0.419:	0.406:	0.386:	0.358:	0.326:	0.292:	0.259:	0.233:	0.221:	0.226:	0.246:	0.277:	0.311:	0.344:	0.374:	0.397:
Фоп:	95 :	96 :	97 :	98 :	100 :	104 :	109 :	122 :	164 :	225 :	246 :	254 :	258 :	261 :	262 :	263 :
Uоп:	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :

x= 70:
~~~~~  
Qс : 1.166:  
Сс : 0.233:  
Сф : 0.918:  
Сф` : 0.752:  
Сди: 0.414:  
Фоп: 264 :  
Uоп: 1.98 :  
~~~~~

y= 0 : Y-строка 5 Стах= 1.169 долей ПДК (x= -74.0; напр.ветра= 88)

x= -74 :	-65:	-56:	-47:	-38:	-29:	-20:	-11:	-2:	7:	16:	25:	34:	43:	52:	61:	
Qс :	1.169:	1.161:	1.148:	1.131:	1.112:	1.091:	1.071:	1.055:	1.047:	1.050:	1.063:	1.081:	1.102:	1.123:	1.141:	1.156:
Сс :	0.234:	0.232:	0.230:	0.226:	0.222:	0.218:	0.214:	0.211:	0.209:	0.210:	0.213:	0.216:	0.220:	0.225:	0.228:	0.231:
Сф :	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:
Сф`:	0.750:	0.755:	0.764:	0.775:	0.788:	0.802:	0.815:	0.826:	0.831:	0.829:	0.821:	0.808:	0.794:	0.780:	0.768:	0.759:
Сди:	0.419:	0.405:	0.385:	0.356:	0.324:	0.289:	0.255:	0.229:	0.215:	0.221:	0.242:	0.273:	0.308:	0.343:	0.373:	0.397:
Фоп:	88 :	88 :	88 :	88 :	87 :	86 :	84 :	80 :	45 :	286 :	277 :	275 :	273 :	273 :	272 :	272 :
Uоп:	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :

x=		70:															

Qc :		1.166:															
Cc :		0.233:															
Cф :		0.918:															
Cф`:		0.752:															
Cди:		0.414:															
Фоп:		272 :															
Уоп:		1.98 :															
		~~~~~															
y=		-9 :	Y-строка 6 Стах= 1.169 долей ПДК (x= -74.0; напр.ветра= 82)														
		-----															
x=		-74 :	-65:	-56:	-47:	-38:	-29:	-20:	-11:	-2:	7:	16:	25:	34:	43:	52:	61:
		-----															
Qc :		1.169:	1.162:	1.150:	1.134:	1.115:	1.095:	1.077:	1.062:	1.055:	1.057:	1.069:	1.087:	1.107:	1.126:	1.143:	1.157:
Cc :		0.234:	0.232:	0.230:	0.227:	0.223:	0.219:	0.215:	0.212:	0.211:	0.211:	0.214:	0.217:	0.221:	0.225:	0.229:	0.231:
Cф :		0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:
Cф`:		0.750:	0.755:	0.763:	0.773:	0.786:	0.799:	0.811:	0.821:	0.826:	0.824:	0.816:	0.805:	0.791:	0.779:	0.767:	0.758:
Cди:		0.420:	0.407:	0.387:	0.361:	0.330:	0.296:	0.265:	0.241:	0.229:	0.233:	0.253:	0.282:	0.315:	0.347:	0.376:	0.399:
Фоп:		82 :	80 :	79 :	77 :	74 :	69 :	61 :	45 :	10 :	328 :	305 :	294 :	288 :	284 :	282 :	280 :
Уоп:		1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :
		~~~~~															
x=		70:															

Qc :		1.167:															
Cc :		0.233:															
Cф :		0.918:															
Cф`:		0.751:															
Cди:		0.415:															
Фоп:		279 :															
Уоп:		1.98 :															
		~~~~~															
y=		-18 :	Y-строка 7 Стах= 1.171 долей ПДК (x= -74.0; напр.ветра= 75)														
		-----															
x=		-74 :	-65:	-56:	-47:	-38:	-29:	-20:	-11:	-2:	7:	16:	25:	34:	43:	52:	61:
		-----															
Qc :		1.171:	1.164:	1.153:	1.140:	1.123:	1.105:	1.089:	1.077:	1.071:	1.073:	1.083:	1.098:	1.115:	1.132:	1.148:	1.160:
Cc :		0.234:	0.233:	0.231:	0.228:	0.225:	0.221:	0.218:	0.215:	0.214:	0.215:	0.217:	0.220:	0.223:	0.226:	0.230:	0.232:
Cф :		0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:
Cф`:		0.749:	0.753:	0.760:	0.769:	0.781:	0.792:	0.803:	0.811:	0.815:	0.814:	0.807:	0.797:	0.786:	0.774:	0.764:	0.756:
Cди:		0.422:	0.411:	0.393:	0.370:	0.342:	0.313:	0.286:	0.265:	0.255:	0.259:	0.275:	0.300:	0.329:	0.358:	0.384:	0.404:
Фоп:		75 :	73 :	70 :	67 :	62 :	55 :	45 :	29 :	6 :	341 :	321 :	309 :	300 :	295 :	291 :	288 :
Уоп:		1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :
		~~~~~															
x=		70:															

Qc :		1.168:															
Cc :		0.234:															
Cф :		0.918:															
Cф`:		0.750:															
Cди:		0.418:															
Фоп:		286 :															
Уоп:		1.98 :															
		~~~~~															
y=		-27 :	Y-строка 8 Стах= 1.172 долей ПДК (x= -74.0; напр.ветра= 69)														
		-----															
x=		-74 :	-65:	-56:	-47:	-38:	-29:	-20:	-11:	-2:	7:	16:	25:	34:	43:	52:	61:
		-----															
Qc :		1.172:	1.167:	1.158:	1.147:	1.133:	1.119:	1.105:	1.095:	1.091:	1.092:	1.100:	1.112:	1.126:	1.141:	1.154:	1.163:
Cc :		0.234:	0.233:	0.232:	0.229:	0.227:	0.224:	0.221:	0.219:	0.218:	0.218:	0.220:	0.222:	0.225:	0.228:	0.231:	0.233:
Cф :		0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:
Cф`:		0.748:	0.751:	0.757:	0.765:	0.774:	0.783:	0.792:	0.799:	0.802:	0.801:	0.796:	0.788:	0.778:	0.769:	0.760:	0.754:
Cди:		0.424:	0.416:	0.401:	0.382:	0.359:	0.335:	0.313:	0.296:	0.289:	0.292:	0.305:	0.325:	0.348:	0.372:	0.394:	0.410:
Фоп:		69 :	66 :	63 :	58 :	53 :	45 :	35 :	21 :	4 :	346 :	331 :	319 :	310 :	304 :	299 :	295 :
Уоп:		1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :
		~~~~~															
x=		70:															

Qc :		1.170:															
Cc :		0.234:															
Cф :		0.918:															
Cф`:		0.749:															
Cди:		0.420:															
Фоп:		293 :															
Уоп:		1.98 :															
		~~~~~															
y=		-36 :	Y-строка 9 Стах= 1.173 долей ПДК (x= -74.0; напр.ветра= 63)														

```

x=   -74 :   -65:   -56:   -47:   -38:   -29:   -20:   -11:    -2:    7:   16:   25:   34:   43:   52:   61:
-----
Qc : 1.173: 1.170: 1.164: 1.155: 1.144: 1.133: 1.123: 1.115: 1.112: 1.113: 1.119: 1.128: 1.139: 1.150: 1.160: 1.167:
Cc : 0.235: 0.234: 0.233: 0.231: 0.229: 0.227: 0.225: 0.223: 0.222: 0.223: 0.224: 0.226: 0.228: 0.230: 0.232: 0.233:
Cf : 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918:
Cf` : 0.747: 0.749: 0.753: 0.759: 0.766: 0.774: 0.781: 0.786: 0.788: 0.787: 0.783: 0.777: 0.770: 0.762: 0.756: 0.751:
Cди: 0.426: 0.420: 0.410: 0.396: 0.378: 0.359: 0.342: 0.330: 0.324: 0.326: 0.336: 0.351: 0.370: 0.388: 0.404: 0.417:
Фоп: 63 : 60 : 56 : 51 : 45 : 37 : 28 : 16 : 3 : 350 : 337 : 327 : 318 : 311 : 306 : 302 :
Уоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~

```

```

x= 70:

Qc : 1.172:
Cc : 0.234:
Cf : 0.918:
Cf` : 0.748:
Cди: 0.424:
Фоп: 298 :
Уоп: 1.98 :
~~~~~

```

y= -45 : Y-строка 10 Стах= 1.174 долей ПДК (x= -74.0; напр.ветра= 58)

```

-----
x=   -74 :   -65:   -56:   -47:   -38:   -29:   -20:   -11:    -2:    7:   16:   25:   34:   43:   52:   61:
-----
Qc : 1.174: 1.172: 1.168: 1.162: 1.155: 1.147: 1.140: 1.134: 1.131: 1.132: 1.137: 1.143: 1.151: 1.159: 1.166: 1.171:
Cc : 0.235: 0.234: 0.234: 0.232: 0.231: 0.229: 0.228: 0.227: 0.226: 0.226: 0.227: 0.229: 0.230: 0.232: 0.233: 0.234:
Cf : 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918:
Cf` : 0.747: 0.748: 0.750: 0.754: 0.759: 0.765: 0.769: 0.773: 0.775: 0.774: 0.771: 0.767: 0.762: 0.757: 0.752: 0.749:
Cди: 0.427: 0.425: 0.418: 0.408: 0.396: 0.382: 0.370: 0.361: 0.356: 0.358: 0.365: 0.377: 0.390: 0.402: 0.414: 0.422:
Фоп: 58 : 54 : 50 : 45 : 39 : 32 : 23 : 13 : 2 : 352 : 341 : 332 : 324 : 318 : 312 : 308 :
Уоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~

```

```

x= 70:

Qc : 1.174:
Cc : 0.235:
Cf : 0.918:
Cf` : 0.747:
Cди: 0.427:
Фоп: 304 :
Уоп: 1.98 :
~~~~~

```

y= -54 : Y-строка 11 Стах= 1.175 долей ПДК (x= -74.0; напр.ветра= 53)

```

-----
x=   -74 :   -65:   -56:   -47:   -38:   -29:   -20:   -11:    -2:    7:   16:   25:   34:   43:   52:   61:
-----
Qc : 1.175: 1.174: 1.172: 1.168: 1.164: 1.158: 1.153: 1.150: 1.148: 1.149: 1.152: 1.156: 1.161: 1.166: 1.171: 1.173:
Cc : 0.235: 0.235: 0.234: 0.234: 0.233: 0.232: 0.231: 0.230: 0.230: 0.230: 0.230: 0.231: 0.232: 0.233: 0.234: 0.235:
Cf : 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918:
Cf` : 0.746: 0.747: 0.748: 0.750: 0.753: 0.757: 0.760: 0.763: 0.764: 0.763: 0.761: 0.758: 0.755: 0.752: 0.749: 0.747:
Cди: 0.428: 0.427: 0.424: 0.418: 0.410: 0.401: 0.393: 0.387: 0.385: 0.386: 0.390: 0.398: 0.406: 0.414: 0.422: 0.426:
Фоп: 53 : 49 : 45 : 40 : 34 : 27 : 20 : 11 : 2 : 353 : 344 : 336 : 329 : 322 : 317 : 313 :
Уоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~

```

```

x= 70:

Qc : 1.174:
Cc : 0.235:
Cf : 0.918:
Cf` : 0.746:
Cди: 0.428:
Фоп: 309 :
Уоп: 1.98 :
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -74.0 м Y= -54.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs= 1.17457 доли ПДК
	0.23491 мг/м3

Достигается при опасном направлении 53 град.  
и скорости ветра 1.98 м/с  
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ							
[Ном.]	Код	[Тип]	Выброс	Вклад	[Вклад в%]	Сум. %	Коэф.влияния
---- <Об-П>-<Ис> --- ---М- (Мг)--- С [доли ПДК] ----- ----- ---- b=C/M ---							
	Фоновая концентрация Cf`			0.746122	63.5	(Вклад источников 36.5%)	
1	000401 0001	T	0.1820	0.428445	100.0	100.0	2.3540957
В сумме =				1.174567	100.0		

Суммарный вклад остальных = 0.000000 0.0

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :022 г.Алматы.

Объект :0004 Магазин р.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025

Расчет проводился 10.10.2025 23:45

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Параметры расчетного прямоугольника No 1  
Координаты центра : X= -2 м; Y= -9 м  
Длина и ширина : L= 144 м; B= 90 м  
Шаг сетки (dX=dY) : D= 9 м

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
*--	----	----	----	----	----	----	----	----	-----C-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
1-	1.173	1.168	1.161	1.151	1.139	1.126	1.115	1.107	1.102	1.104	1.111	1.121	1.134	1.146	1.157	1.166	1.171	- 1
2-	1.171	1.166	1.156	1.143	1.128	1.112	1.098	1.087	1.081	1.084	1.092	1.106	1.121	1.137	1.151	1.162	1.169	- 2
3-	1.170	1.163	1.152	1.137	1.119	1.100	1.083	1.069	1.063	1.065	1.076	1.092	1.111	1.129	1.146	1.158	1.167	- 3
4-	1.169	1.161	1.149	1.132	1.113	1.092	1.073	1.057	1.050	1.053	1.065	1.084	1.104	1.124	1.142	1.156	1.166	- 4
5-	1.169	1.161	1.148	1.131	1.112	1.091	1.071	1.055	1.047	1.050	1.063	1.081	1.102	1.123	1.141	1.156	1.166	- 5
6-С	1.169	1.162	1.150	1.134	1.115	1.095	1.077	1.062	1.055	1.057	1.069	1.087	1.107	1.126	1.143	1.157	1.167	С- 6
7-	1.171	1.164	1.153	1.140	1.123	1.105	1.089	1.077	1.071	1.073	1.083	1.098	1.115	1.132	1.148	1.160	1.168	- 7
8-	1.172	1.167	1.158	1.147	1.133	1.119	1.105	1.095	1.091	1.092	1.100	1.112	1.126	1.141	1.154	1.163	1.170	- 8
9-	1.173	1.170	1.164	1.155	1.144	1.133	1.123	1.115	1.112	1.113	1.119	1.128	1.139	1.150	1.160	1.167	1.172	- 9
10-	1.174	1.172	1.168	1.162	1.155	1.147	1.140	1.134	1.131	1.132	1.137	1.143	1.151	1.159	1.166	1.171	1.174	-10
11-	1.175	1.174	1.172	1.168	1.164	1.158	1.153	1.150	1.148	1.149	1.152	1.156	1.161	1.166	1.171	1.173	1.174	-11
-	----	----	----	----	----	----	----	----	-----C-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См =1.17457 долей ПДК  
=0.23491 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Хм = -74.0м  
( X-столбец 1, Y-строка 11) Ум = -54.0 м

При опасном направлении ветра : 53 град.

и "опасной" скорости ветра : 1.98 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :022 г.Алматы.

Объект :0004 Магазин р.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025

Расчет проводился 10.10.2025 23:45

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 64

Расшифровка обозначений  
Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]  
Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]  
Сф - фоновая концентрация [ доли ПДК ]  
Сф`- фон без реконструируемых [доли ПДК ]  
Сди- вклад действующих (для Сф`) [доли ПДК]  
Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  
Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ]

~~~~~  
-Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
-Если в строке Смах< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |
~~~~~

y=	36:	36:	30:	29:	36:	24:	20:	29:	19:	36:	13:	20:	11:	29:	9:
x=	-10:	-17:	-22:	-23:	-26:	-27:	-30:	-31:	-32:	-35:	-37:	-39:	-40:	-40:	-43:
Qс :	1.106:	1.112:	1.106:	1.106:	1.122:	1.104:	1.105:	1.119:	1.108:	1.135:	1.113:	1.123:	1.118:	1.134:	1.124:
Сс :	0.221:	0.222:	0.221:	0.221:	0.224:	0.221:	0.221:	0.224:	0.222:	0.227:	0.223:	0.225:	0.224:	0.227:	0.225:
Сф :	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:	0.918:
Сф`:	0.792:	0.788:	0.792:	0.792:	0.781:	0.793:	0.793:	0.783:	0.791:	0.772:	0.787:	0.781:	0.784:	0.773:	0.780:
Сди:	0.314:	0.323:	0.314:	0.314:	0.342:	0.311:	0.312:	0.336:	0.317:	0.363:	0.326:	0.342:	0.335:	0.361:	0.344:
Фоп:	164 :	153 :	142 :	140 :	143 :	129 :	121 :	131 :	118 :	134 :	107 :	115 :	103 :	124 :	99 :

Уоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :

y= 11: 36: 20: 29: 6: 11: 36: 2: 20: -19: -27: -36: -44: -45: -52:  
 x= -43: -44: -48: -49: -50: -52: -53: -57: -57: -57: -57: -57: -57: -57: -57:  
 Qc : 1.125: 1.147: 1.140: 1.148: 1.138: 1.143: 1.158: 1.150: 1.154: 1.155: 1.160: 1.164: 1.169: 1.169: 1.171:  
 Cc : 0.225: 0.229: 0.228: 0.230: 0.228: 0.229: 0.232: 0.230: 0.231: 0.232: 0.232: 0.234: 0.234: 0.234: 0.234:  
 Cf : 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918:  
 Cf` : 0.779: 0.764: 0.769: 0.764: 0.771: 0.767: 0.757: 0.763: 0.760: 0.759: 0.756: 0.753: 0.750: 0.748:  
 Cди: 0.346: 0.383: 0.370: 0.384: 0.367: 0.375: 0.401: 0.387: 0.394: 0.396: 0.403: 0.411: 0.418: 0.423:  
 Фоп: 102 : 128 : 111 : 119 : 95 : 100 : 123 : 90 : 108 : 70 : 63 : 56 : 51 : 50 : 47 :  
 Уоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :

y= 29: -10: -18: -18: 11: -9: 36: -45: -9: 35: 7: -36: -53: 20: -27:  
 x= -58: -58: -58: -59: -61: -62: -62: -62: -63: -63: -64: -64: -64: -66: -66:  
 Qc : 1.160: 1.153: 1.156: 1.157: 1.156: 1.158: 1.166: 1.171: 1.160: 1.167: 1.160: 1.169: 1.173: 1.164: 1.168:  
 Cc : 0.232: 0.231: 0.231: 0.231: 0.231: 0.232: 0.233: 0.234: 0.232: 0.233: 0.232: 0.234: 0.235: 0.233: 0.234:  
 Cf : 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918:  
 Cf` : 0.756: 0.760: 0.758: 0.758: 0.758: 0.757: 0.752: 0.748: 0.756: 0.751: 0.756: 0.750: 0.747: 0.753: 0.751:  
 Cди: 0.403: 0.393: 0.398: 0.400: 0.398: 0.401: 0.415: 0.423: 0.403: 0.415: 0.403: 0.419: 0.427: 0.411: 0.417:  
 Фоп: 115 : 78 : 71 : 71 : 98 : 80 : 119 : 53 : 80 : 118 : 94 : 59 : 49 : 105 : 66 :  
 Уоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :

y= -54: 29: -7: 29: -18: -7: -54: -9: 11: 12: -45: 23: -36: 20: -13:  
 x= -66: -67: -68: -68: -68: -69: -69: -70: -70: -71: -71: -73: -73: -74: -74:  
 Qc : 1.174: 1.168: 1.164: 1.168: 1.166: 1.165: 1.174: 1.167: 1.166: 1.167: 1.173: 1.170: 1.173: 1.170: 1.170:  
 Cc : 0.235: 0.234: 0.233: 0.234: 0.233: 0.233: 0.235: 0.233: 0.233: 0.233: 0.235: 0.234: 0.235: 0.234: 0.234:  
 Cf : 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918: 0.918:  
 Cf` : 0.747: 0.751: 0.753: 0.750: 0.752: 0.752: 0.746: 0.751: 0.752: 0.751: 0.747: 0.749: 0.747: 0.749: 0.749:  
 Cди: 0.427: 0.417: 0.411: 0.418: 0.415: 0.413: 0.428: 0.415: 0.415: 0.416: 0.427: 0.421: 0.425: 0.421: 0.420:  
 Фоп: 50 : 112 : 82 : 112 : 74 : 83 : 51 : 81 : 97 : 98 : 56 : 106 : 63 : 104 : 79 :  
 Уоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :

y= -18: -27: -45: -54:  
 x= -74: -74: -74: -74:  
 Qc : 1.171: 1.172: 1.174: 1.175:  
 Cc : 0.234: 0.234: 0.235: 0.235:  
 Cf : 0.918: 0.918: 0.918: 0.918:  
 Cf` : 0.749: 0.748: 0.747: 0.746:  
 Cди: 0.422: 0.424: 0.427: 0.428:  
 Фоп: 75 : 69 : 58 : 53 :  
 Уоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -74.0 м Y= -54.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 1.17457 доли ПДК |  
 | 0.23491 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 53 град.  
 и скорости ветра 1.98 м/с  
 Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ							
[Ном.]	Код	[Тип]	Выброс	Вклад	[Вклад в%]	Сум. %	Коэф.влияния
----	<Об-П>-<Ис>	---	---М- (Мг) ---	-С [доли ПДК]	-----	-----	---- b=C/M ---
	Фоновая концентрация Cf`		0.1820	0.746122	63.5 (Вклад источников 36.5%)		
	1  000401 0001  Т		0.1820	0.428445	100.0	100.0	2.3540957
	В сумме =			1.174567	100.0		
	Суммарный вклад остальных =			0.000000	0.0		

9. Результаты расчета по границе санзоны.  
 УПРЗА ЭРА v2.0

Город :022 г.Алматы.  
 Объект :0004 Магазин р.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 10.10.2025 23:45  
 Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)  
 Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001  
 Всего просчитано точек: 44

Расшифровка обозначений  
 | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |



Площадь города = 0.0 кв.км  
Угол между направлением на СЕВЕР и осью X = 90.0 угловых градусов

Фоновая концентрация на постах (в мг/м³ / долях ПДК)

Код загр   вещества	Штиль  U<=2м/с	Северное  направление	Восточное  направление	Южное  направление	Западное  направление
Пост N 001: X=0, Y=0					
0304	0.1045000	0.0634000	0.0523000	0.0733000	0.0722000
	0.2612500	0.1585000	0.1307500	0.1832500	0.1805000

### 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :022 г.Алматы.

Объект :0004 Магазин р.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 10.10.2025 23:45

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	N	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выброс
<Об-П><Ис>	Т	6.0	0.50	7.80	1.53	160.0	0.0	2.0							г/с
000401	0001	Т											1.0	1.00	1 0.0296000

### 4. Расчетные параметры См, Um, Хм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :022 г.Алматы.

Объект :0004 Магазин р.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 10.10.2025 23:45

Сезон :ЗИМА (температура воздуха -18.5 град.С)

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКр для примеси 0304 = 0.40000001 мг/м³

Источники				Их расчетные параметры		
Номер	Код	M	Тип	См (См ³ )	Um	Хм
-п/п-	<об-п>-<ис>			[доли ПДК]	[м/с]	[м]
1	000401 0001	0.02960	Т	0.043	2.93	94.1
Суммарный Мq = 0.02960 г/с						
Сумма См по всем источникам = 0.043432 долей ПДК						
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 2.93 м/с						
Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма См < 0.05 долей ПДК						

### 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :022 г.Алматы.

Объект :0004 Магазин р.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 10.10.2025 23:45

Сезон :ЗИМА (температура воздуха -18.5 град.С)

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

Расчет по прямоугольнику 001 : 144x 90 с шагом 9

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (U*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 2.93 м/с

### 6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :022 г.Алматы.

Объект :0004 Магазин р.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 10.10.2025 23:45

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= -2 Y= -9

размеры: Длина (по X)= 144, Ширина (по Y)= 90

шаг сетки = 9.0

Расшифровка обозначений

Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Cф - фоновая концентрация [доли ПДК]	
Cф` - фон без реконструируемых [доли ПДК]	
Cди - вклад действующих (для Cф`) [доли ПДК]	
Фоп - опасное направл. ветра [угл. град.]	
Uоп - опасная скорость ветра [м/с]	

x=	70:
Qс :	0.282:
Сс :	0.113:
Сф :	0.261:
Сф` :	0.247:
Сди :	0.034:
Фоп :	244 :
Uоп :	1.98 :

x=	70:
Qс :	0.282:
Сс :	0.113:
СФ :	0.261:
СФ` :	0.248:
Сди :	0.034:
Фоп :	250 :
Uоп :	1.98 :

x=	70:
Qс :	0.282:
Сс :	0.113:
СФ :	0.261:
СФ` :	0.248:
Сди :	0.034:
Фоп :	257 :
Uоп :	1.98 :

y=	9 :	Y-строка 4 Cmax= 0.282 долей ПДК (x= -74.0; напр.ветра= 95)														
-----:																
x=	-74 :	-65:	-56:	-47:	-38:	-29:	-20:	-11:	-2:	7:	16:	25:	34:	43:	52:	61:
-----:																
Qс :	0.282:	0.281:	0.280:	0.279:	0.277:	0.275:	0.274:	0.273:	0.272:	0.272:	0.273:	0.275:	0.276:	0.278:	0.280:	0.281:
Cс :	0.113:	0.112:	0.112:	0.111:	0.111:	0.110:	0.110:	0.109:	0.109:	0.109:	0.109:	0.110:	0.111:	0.111:	0.112:	0.112:
Сф :	0.261:	0.261:	0.261:	0.261:	0.261:	0.261:	0.261:	0.261:	0.261:	0.261:	0.261:	0.261:	0.261:	0.261:	0.261:	0.261:
Сф`:	0.248:	0.248:	0.249:	0.250:	0.251:	0.252:	0.253:	0.254:	0.254:	0.254:	0.253:	0.252:	0.251:	0.250:	0.249:	0.248:
Сди:	0.034:	0.033:	0.031:	0.029:	0.026:	0.024:	0.021:	0.019:	0.018:	0.018:	0.020:	0.022:	0.025:	0.028:	0.030:	0.032:
Фоп:	95 :	96 :	97 :	98 :	100 :	104 :	109 :	122 :	164 :	225 :	246 :	254 :	258 :	261 :	262 :	263 :

Уоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :															
-----															
x= 70:															
-----															
Qc : 0.281:															
Cc : 0.113:															
Cф : 0.261:															
Cф` : 0.248:															
Cди: 0.034:															
Фоп: 264 :															
Уоп: 1.98 :															
~~~~~															
y= 0 : Y-строка 5 Стах= 0.282 долей ПДК (x= -74.0; напр.ветра= 88)															

x= -74 :	-65:	-56:	-47:	-38:	-29:	-20:	-11:	-2:	7:	16:	25:	34:	43:	52:	61:

Qc : 0.282:	0.281:	0.280:	0.279:	0.277:	0.275:	0.274:	0.272:	0.272:	0.272:	0.273:	0.275:	0.276:	0.278:	0.279:	0.281:
Cc : 0.113:	0.112:	0.112:	0.111:	0.111:	0.110:	0.109:	0.109:	0.109:	0.109:	0.109:	0.110:	0.111:	0.111:	0.112:	0.112:
Cф : 0.261:	0.261:	0.261:	0.261:	0.261:	0.261:	0.261:	0.261:	0.261:	0.261:	0.261:	0.261:	0.261:	0.261:	0.261:	0.261:
Cф` : 0.248:	0.248:	0.249:	0.250:	0.251:	0.252:	0.253:	0.254:	0.254:	0.254:	0.253:	0.252:	0.251:	0.250:	0.249:	0.248:
Cди: 0.034:	0.033:	0.031:	0.029:	0.026:	0.023:	0.021:	0.019:	0.018:	0.018:	0.020:	0.022:	0.025:	0.028:	0.030:	0.032:
Фоп: 88 :	88 :	88 :	88 :	87 :	86 :	84 :	80 :	45 :	286 :	277 :	275 :	273 :	273 :	272 :	272 :
Уоп: 1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :
~~~~~															
x= 70:															
-----															
Qc : 0.281:															
Cc : 0.113:															
Cф : 0.261:															
Cф` : 0.248:															
Cди: 0.034:															
Фоп: 272 :															
Уоп: 1.98 :															
~~~~~															
y= -9 : Y-строка 6 Стах= 0.282 долей ПДК (x= -74.0; напр.ветра= 82)															

x= -74 :	-65:	-56:	-47:	-38:	-29:	-20:	-11:	-2:	7:	16:	25:	34:	43:	52:	61:

Qc : 0.282:	0.281:	0.280:	0.279:	0.277:	0.276:	0.274:	0.273:	0.272:	0.273:	0.274:	0.275:	0.277:	0.278:	0.280:	0.281:
Cc : 0.113:	0.112:	0.112:	0.112:	0.111:	0.110:	0.110:	0.109:	0.109:	0.109:	0.109:	0.110:	0.111:	0.111:	0.112:	0.112:
Cф : 0.261:	0.261:	0.261:	0.261:	0.261:	0.261:	0.261:	0.261:	0.261:	0.261:	0.261:	0.261:	0.261:	0.261:	0.261:	0.261:
Cф` : 0.248:	0.248:	0.249:	0.250:	0.251:	0.252:	0.253:	0.253:	0.254:	0.254:	0.253:	0.252:	0.251:	0.250:	0.249:	0.248:
Cди: 0.034:	0.033:	0.031:	0.029:	0.027:	0.024:	0.022:	0.020:	0.019:	0.019:	0.021:	0.023:	0.026:	0.028:	0.031:	0.032:
Фоп: 82 :	80 :	79 :	77 :	74 :	69 :	61 :	45 :	10 :	328 :	305 :	294 :	288 :	284 :	282 :	280 :
Уоп: 1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :
~~~~~															
x= 70:															
-----															
Qc : 0.282:															
Cc : 0.113:															
Cф : 0.261:															
Cф` : 0.248:															
Cди: 0.034:															
Фоп: 279 :															
Уоп: 1.98 :															
~~~~~															
y= -18 : Y-строка 7 Стах= 0.282 долей ПДК (x= -74.0; напр.ветра= 75)															

x= -74 :	-65:	-56:	-47:	-38:	-29:	-20:	-11:	-2:	7:	16:	25:	34:	43:	52:	61:

Qc : 0.282:	0.281:	0.280:	0.279:	0.278:	0.277:	0.275:	0.274:	0.274:	0.274:	0.274:	0.276:	0.277:	0.279:	0.280:	0.281:
Cc : 0.113:	0.113:	0.112:	0.112:	0.112:	0.111:	0.110:	0.110:	0.109:	0.110:	0.110:	0.110:	0.111:	0.111:	0.112:	0.112:
Cф : 0.261:	0.261:	0.261:	0.261:	0.261:	0.261:	0.261:	0.261:	0.261:	0.261:	0.261:	0.261:	0.261:	0.261:	0.261:	0.261:
Cф` : 0.248:	0.248:	0.248:	0.249:	0.250:	0.251:	0.252:	0.253:	0.253:	0.253:	0.252:	0.251:	0.251:	0.250:	0.249:	0.248:
Cди: 0.034:	0.033:	0.032:	0.030:	0.028:	0.025:	0.023:	0.022:	0.021:	0.021:	0.022:	0.024:	0.027:	0.029:	0.031:	0.033:
Фоп: 75 :	73 :	70 :	67 :	62 :	55 :	45 :	29 :	6 :	341 :	321 :	309 :	300 :	295 :	291 :	288 :
Уоп: 1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :	1.98 :
~~~~~															
x= 70:															
-----															
Qc : 0.282:															
Cc : 0.113:															
Cф : 0.261:															
Cф` : 0.248:															
Cди: 0.034:															
Фоп: 286 :															
Уоп: 1.98 :															
~~~~~															
y= -27 : Y-строка 8 Стах= 0.282 долей ПДК (x= -74.0; напр.ветра= 69)															

```

-----
x=  -74 :  -65:  -56:  -47:  -38:  -29:  -20:  -11:  -2:   7:  16:  25:  34:  43:  52:  61:
-----
Qс : 0.282: 0.282: 0.281: 0.280: 0.279: 0.278: 0.277: 0.276: 0.275: 0.275: 0.276: 0.277: 0.278: 0.279: 0.280: 0.281:
Сс : 0.113: 0.113: 0.112: 0.112: 0.112: 0.111: 0.111: 0.110: 0.110: 0.110: 0.110: 0.111: 0.111: 0.112: 0.112: 0.112:
Сф : 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261:
Сф` : 0.247: 0.248: 0.248: 0.249: 0.250: 0.250: 0.251: 0.252: 0.252: 0.252: 0.251: 0.251: 0.250: 0.249: 0.248: 0.248:
Сди: 0.034: 0.034: 0.033: 0.031: 0.029: 0.027: 0.025: 0.024: 0.023: 0.024: 0.025: 0.026: 0.028: 0.030: 0.032: 0.033:
Фоп: 69 : 66 : 63 : 58 : 53 : 45 : 35 : 21 : 4 : 346 : 331 : 319 : 310 : 304 : 299 : 295 :
Уоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~

```

```

-----
x= 70:
-----
Qс : 0.282:
Сс : 0.113:
Сф : 0.261:
Сф` : 0.248:
Сди: 0.034:
Фоп: 293 :
Уоп: 1.98 :
~~~~~

```

y= -36 : Y-строка 9 Стах= 0.282 долей ПДК (x= -74.0; напр.ветра= 63)

```

-----
x=  -74 :  -65:  -56:  -47:  -38:  -29:  -20:  -11:  -2:   7:  16:  25:  34:  43:  52:  61:
-----
Qс : 0.282: 0.282: 0.281: 0.281: 0.280: 0.279: 0.278: 0.277: 0.277: 0.277: 0.278: 0.278: 0.279: 0.280: 0.281: 0.282:
Сс : 0.113: 0.113: 0.113: 0.112: 0.112: 0.112: 0.111: 0.111: 0.111: 0.111: 0.111: 0.111: 0.112: 0.112: 0.112: 0.113:
Сф : 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261:
Сф` : 0.247: 0.248: 0.248: 0.248: 0.249: 0.250: 0.250: 0.251: 0.251: 0.251: 0.250: 0.250: 0.249: 0.249: 0.248: 0.248:
Сди: 0.035: 0.034: 0.033: 0.032: 0.031: 0.029: 0.028: 0.027: 0.026: 0.026: 0.027: 0.029: 0.030: 0.032: 0.033: 0.034:
Фоп: 63 : 60 : 56 : 51 : 45 : 37 : 28 : 16 : 3 : 350 : 337 : 327 : 318 : 311 : 306 : 302 :
Уоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~

```

```

-----
x= 70:
-----
Qс : 0.282:
Сс : 0.113:
Сф : 0.261:
Сф` : 0.247:
Сди: 0.034:
Фоп: 298 :
Уоп: 1.98 :
~~~~~

```

y= -45 : Y-строка 10 Стах= 0.282 долей ПДК (x= -74.0; напр.ветра= 58)

```

-----
x=  -74 :  -65:  -56:  -47:  -38:  -29:  -20:  -11:  -2:   7:  16:  25:  34:  43:  52:  61:
-----
Qс : 0.282: 0.282: 0.282: 0.281: 0.281: 0.280: 0.279: 0.279: 0.279: 0.279: 0.279: 0.280: 0.280: 0.281: 0.281: 0.282:
Сс : 0.113: 0.113: 0.113: 0.113: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.111: 0.111: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.113: 0.113:
Сф : 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261:
Сф` : 0.247: 0.247: 0.248: 0.248: 0.248: 0.249: 0.249: 0.250: 0.250: 0.250: 0.249: 0.249: 0.249: 0.248: 0.248: 0.248:
Сди: 0.035: 0.035: 0.034: 0.033: 0.032: 0.031: 0.030: 0.029: 0.029: 0.029: 0.030: 0.031: 0.032: 0.033: 0.034: 0.034:
Фоп: 58 : 54 : 50 : 45 : 39 : 32 : 23 : 13 : 2 : 352 : 341 : 332 : 324 : 318 : 312 : 308 :
Уоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~

```

```

-----
x= 70:
-----
Qс : 0.282:
Сс : 0.113:
Сф : 0.261:
Сф` : 0.247:
Сди: 0.035:
Фоп: 304 :
Уоп: 1.98 :
~~~~~

```

y= -54 : Y-строка 11 Стах= 0.282 долей ПДК (x= -74.0; напр.ветра= 53)

```

-----
x=  -74 :  -65:  -56:  -47:  -38:  -29:  -20:  -11:  -2:   7:  16:  25:  34:  43:  52:  61:
-----
Qс : 0.282: 0.282: 0.282: 0.282: 0.281: 0.281: 0.280: 0.280: 0.280: 0.280: 0.280: 0.281: 0.281: 0.281: 0.282: 0.282:
Сс : 0.113: 0.113: 0.113: 0.113: 0.113: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.113: 0.113:
Сф : 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261:
Сф` : 0.247: 0.247: 0.247: 0.248: 0.248: 0.248: 0.248: 0.249: 0.249: 0.249: 0.249: 0.249: 0.248: 0.248: 0.248: 0.247:
Сди: 0.035: 0.035: 0.034: 0.034: 0.033: 0.033: 0.032: 0.031: 0.031: 0.031: 0.032: 0.032: 0.033: 0.034: 0.034: 0.035:
Фоп: 53 : 49 : 45 : 40 : 34 : 27 : 20 : 11 : 2 : 353 : 344 : 336 : 329 : 322 : 317 : 313 :
Уоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~

```

```

-----
x= 70:
-----
Qс : 0.282:

```

Сс : 0.113:
Сф : 0.261:
Сф` : 0.247:
Сди : 0.035:
Фоп : 309 :
Уоп : 1.98 :
~~~~~

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -74.0 м Y= -54.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.28215 доли ПДК |  
| 0.11286 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 53 град.  
и скорости ветра 1.98 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| Вклады источников |                             |     |         |              |           |                          |               |       |      |
|-------------------|-----------------------------|-----|---------|--------------|-----------|--------------------------|---------------|-------|------|
| Ном.              | Код                         | Тип | Выброс  | Вклад        | Вклад в % | Сум. %                   | Коэф. влияния |       |      |
| ----              | <Об-П>-<Ис>                 | --- | М- (Мг) | С [доли ПДК] | -----     | -----                    | -----         | b=C/M | ---- |
|                   | Фоновая концентрация Cf`    |     |         | 0.247314     | 87.7      | (Вклад источников 12.3%) |               |       |      |
| 1                 | 000401 0001                 | T   | 0.0296  | 0.034841     | 100.0     | 100.0                    | 1.1770478     |       |      |
|                   | В сумме =                   |     |         | 0.282154     | 100.0     |                          |               |       |      |
|                   | Суммарный вклад остальных = |     |         | 0.000000     | 0.0       |                          |               |       |      |

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :022 г.Алматы.

Объект :0004 Магазин р.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 10.10.2025 23:45

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Параметры расчетного прямоугольника\_No 1  
| Координаты центра : X= -2 м; Y= -9 м |  
| Длина и ширина : L= 144 м; B= 90 м |  
| Шаг сетки (dX=dY) : D= 9 м |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| *-- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1-  | 0.282 | 0.282 | 0.281 | 0.280 | 0.279 | 0.278 | 0.277 | 0.277 | 0.276 | 0.276 | 0.277 | 0.278 | 0.279 | 0.280 | 0.281 | 0.281 | 0.282 |
| 2-  | 0.282 | 0.281 | 0.281 | 0.280 | 0.278 | 0.277 | 0.276 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.277 | 0.278 | 0.279 | 0.280 | 0.281 | 0.282 |
| 3-  | 0.282 | 0.281 | 0.280 | 0.279 | 0.278 | 0.276 | 0.275 | 0.274 | 0.273 | 0.273 | 0.274 | 0.275 | 0.277 | 0.278 | 0.280 | 0.281 | 0.282 |
| 4-  | 0.282 | 0.281 | 0.280 | 0.279 | 0.277 | 0.275 | 0.274 | 0.273 | 0.272 | 0.272 | 0.273 | 0.275 | 0.276 | 0.278 | 0.280 | 0.281 | 0.281 |
| 5-  | 0.282 | 0.281 | 0.280 | 0.279 | 0.277 | 0.275 | 0.274 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.273 | 0.275 | 0.276 | 0.278 | 0.279 | 0.281 | 0.281 |
| 6-С | 0.282 | 0.281 | 0.280 | 0.279 | 0.277 | 0.276 | 0.274 | 0.273 | 0.272 | 0.273 | 0.274 | 0.275 | 0.277 | 0.278 | 0.280 | 0.281 | 0.282 |
| 7-  | 0.282 | 0.281 | 0.280 | 0.279 | 0.278 | 0.277 | 0.275 | 0.274 | 0.274 | 0.274 | 0.275 | 0.276 | 0.277 | 0.279 | 0.280 | 0.281 | 0.282 |
| 8-  | 0.282 | 0.282 | 0.281 | 0.280 | 0.279 | 0.278 | 0.277 | 0.276 | 0.275 | 0.275 | 0.276 | 0.277 | 0.278 | 0.279 | 0.280 | 0.281 | 0.282 |
| 9-  | 0.282 | 0.282 | 0.281 | 0.281 | 0.280 | 0.279 | 0.278 | 0.277 | 0.277 | 0.277 | 0.278 | 0.278 | 0.279 | 0.280 | 0.281 | 0.282 | 0.282 |
| 10- | 0.282 | 0.282 | 0.282 | 0.281 | 0.281 | 0.280 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.280 | 0.280 | 0.281 | 0.281 | 0.282 | 0.282 |
| 11- | 0.282 | 0.282 | 0.282 | 0.282 | 0.281 | 0.281 | 0.280 | 0.280 | 0.280 | 0.280 | 0.280 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.282 | 0.282 | 0.282 |
|     | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    |

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См =0.28215 долей ПДК  
=0.11286 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Хм = -74.0м

( X-столбец 1, Y-строка 11) Yм = -54.0 м

При опасном направлении ветра : 53 град.

и "опасной" скорости ветра : 1.98 м/с

#### 8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :022 г.Алматы.

Объект :0004 Магазин р.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 10.10.2025 23:45

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 64

| Расшифровка обозначений |                                                                 |        |                   |                  |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                         | Qc                                                              | -      | суммарная         | концентрация     | [доли      | ПДК]   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                         | Cc                                                              | -      | суммарная         | концентрация     | [мг/м.куб] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                         | Cф                                                              | -      | фоновая           | концентрация     | [ доли     | ПДК ]  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                         | Cф`                                                             | -      | фон без           | реконструируемых | [доли      | ПДК ]  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                         | Сди                                                             | -      | вклад действующих | (для Cf`)        | [доли      | ПДК]   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                         | Фоп                                                             | -      | опасное направл.  | ветра            | [ угл.     | град.] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                         | Уоп                                                             | -      | опасная скорость  | ветра            | [ м/с      | ]      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                         | ~~~~~                                                           |        |                   |                  |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                         | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |        |                   |                  |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                         | -Если в строке Smax< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются   |        |                   |                  |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                         | ~~~~~                                                           |        |                   |                  |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| y=                      | 36:                                                             | 36:    | 30:               | 29:              | 36:        | 24:    | 20:    | 29:    | 19:    | 36:    | 13:    | 20:    | 11:    | 29:    | 9:     |
| x=                      | -10:                                                            | -17:   | -22:              | -23:             | -26:       | -27:   | -30:   | -31:   | -32:   | -35:   | -37:   | -39:   | -40:   | -40:   | -43:   |
| Qc :                    | 0.277:                                                          | 0.277: | 0.277:            | 0.277:           | 0.278:     | 0.276: | 0.276: | 0.278: | 0.277: | 0.279: | 0.277: | 0.278: | 0.278: | 0.279: | 0.278: |
| Cc :                    | 0.111:                                                          | 0.111: | 0.111:            | 0.111:           | 0.111:     | 0.111: | 0.111: | 0.111: | 0.111: | 0.112: | 0.111: | 0.111: | 0.111: | 0.112: | 0.111: |
| Cф :                    | 0.261:                                                          | 0.261: | 0.261:            | 0.261:           | 0.261:     | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: |
| Cф`:                    | 0.251:                                                          | 0.251: | 0.251:            | 0.251:           | 0.250:     | 0.251: | 0.251: | 0.250: | 0.251: | 0.249: | 0.251: | 0.250: | 0.250: | 0.250: | 0.250: |
| Сди:                    | 0.026:                                                          | 0.026: | 0.026:            | 0.026:           | 0.028:     | 0.025: | 0.025: | 0.027: | 0.026: | 0.029: | 0.026: | 0.028: | 0.027: | 0.029: | 0.028: |
| Фоп:                    | 164 :                                                           | 153 :  | 142 :             | 140 :            | 143 :      | 129 :  | 121 :  | 131 :  | 118 :  | 134 :  | 107 :  | 115 :  | 103 :  | 124 :  | 99 :   |
| Уоп:                    | 1.98 :                                                          | 1.98 : | 1.98 :            | 1.98 :           | 1.98 :     | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : |
| y=                      | 11:                                                             | 36:    | 20:               | 29:              | 6:         | 11:    | 36:    | 2:     | 20:    | -19:   | -27:   | -36:   | -44:   | -45:   | -52:   |
| x=                      | -43:                                                            | -44:   | -48:              | -49:             | -50:       | -52:   | -53:   | -57:   | -57:   | -57:   | -57:   | -57:   | -57:   | -57:   | -57:   |
| Qc :                    | 0.278:                                                          | 0.280: | 0.279:            | 0.280:           | 0.279:     | 0.280: | 0.281: | 0.280: | 0.280: | 0.281: | 0.281: | 0.281: | 0.282: | 0.282: | 0.282: |
| Cc :                    | 0.111:                                                          | 0.112: | 0.112:            | 0.112:           | 0.112:     | 0.112: | 0.112: | 0.112: | 0.112: | 0.112: | 0.112: | 0.113: | 0.113: | 0.113: | 0.113: |
| Cф :                    | 0.261:                                                          | 0.261: | 0.261:            | 0.261:           | 0.261:     | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: |
| Cф`:                    | 0.250:                                                          | 0.249: | 0.249:            | 0.249:           | 0.249:     | 0.249: | 0.248: | 0.249: | 0.248: | 0.248: | 0.248: | 0.248: | 0.248: | 0.248: | 0.247: |
| Сди:                    | 0.028:                                                          | 0.031: | 0.030:            | 0.031:           | 0.030:     | 0.031: | 0.033: | 0.031: | 0.032: | 0.032: | 0.033: | 0.033: | 0.034: | 0.034: | 0.034: |
| Фоп:                    | 102 :                                                           | 128 :  | 111 :             | 119 :            | 95 :       | 100 :  | 123 :  | 90 :   | 108 :  | 70 :   | 63 :   | 56 :   | 51 :   | 50 :   | 47 :   |
| Уоп:                    | 1.98 :                                                          | 1.98 : | 1.98 :            | 1.98 :           | 1.98 :     | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : |
| y=                      | 29:                                                             | -10:   | -18:              | -18:             | 11:        | -9:    | 36:    | -45:   | -9:    | 35:    | 7:     | -36:   | -53:   | 20:    | -27:   |
| x=                      | -58:                                                            | -58:   | -58:              | -59:             | -61:       | -62:   | -62:   | -62:   | -63:   | -63:   | -64:   | -64:   | -64:   | -66:   | -66:   |
| Qc :                    | 0.281:                                                          | 0.280: | 0.281:            | 0.281:           | 0.281:     | 0.281: | 0.281: | 0.282: | 0.281: | 0.282: | 0.281: | 0.282: | 0.282: | 0.281: | 0.282: |
| Cc :                    | 0.112:                                                          | 0.112: | 0.112:            | 0.112:           | 0.112:     | 0.112: | 0.113: | 0.113: | 0.112: | 0.113: | 0.112: | 0.113: | 0.113: | 0.113: | 0.113: |
| Cф :                    | 0.261:                                                          | 0.261: | 0.261:            | 0.261:           | 0.261:     | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: |
| Cф`:                    | 0.248:                                                          | 0.248: | 0.248:            | 0.248:           | 0.248:     | 0.248: | 0.248: | 0.247: | 0.248: | 0.248: | 0.248: | 0.248: | 0.247: | 0.248: | 0.248: |
| Сди:                    | 0.033:                                                          | 0.032: | 0.032:            | 0.033:           | 0.032:     | 0.033: | 0.034: | 0.034: | 0.033: | 0.034: | 0.033: | 0.034: | 0.035: | 0.033: | 0.034: |
| Фоп:                    | 115 :                                                           | 78 :   | 71 :              | 71 :             | 98 :       | 80 :   | 119 :  | 53 :   | 80 :   | 118 :  | 94 :   | 59 :   | 49 :   | 105 :  | 66 :   |
| Уоп:                    | 1.98 :                                                          | 1.98 : | 1.98 :            | 1.98 :           | 1.98 :     | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : |
| y=                      | -54:                                                            | 29:    | -7:               | 29:              | -18:       | -7:    | -54:   | -9:    | 11:    | 12:    | -45:   | 23:    | -36:   | 20:    | -13:   |
| x=                      | -66:                                                            | -67:   | -68:              | -68:             | -68:       | -69:   | -69:   | -70:   | -70:   | -71:   | -71:   | -73:   | -73:   | -74:   | -74:   |
| Qc :                    | 0.282:                                                          | 0.282: | 0.281:            | 0.282:           | 0.281:     | 0.281: | 0.282: | 0.282: | 0.281: | 0.282: | 0.282: | 0.282: | 0.282: | 0.282: | 0.282: |
| Cc :                    | 0.113:                                                          | 0.113: | 0.113:            | 0.113:           | 0.113:     | 0.113: | 0.113: | 0.113: | 0.113: | 0.113: | 0.113: | 0.113: | 0.113: | 0.113: | 0.113: |
| Cф :                    | 0.261:                                                          | 0.261: | 0.261:            | 0.261:           | 0.261:     | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: |
| Cф`:                    | 0.247:                                                          | 0.248: | 0.248:            | 0.248:           | 0.248:     | 0.248: | 0.247: | 0.248: | 0.248: | 0.248: | 0.247: | 0.248: | 0.247: | 0.248: | 0.248: |
| Сди:                    | 0.035:                                                          | 0.034: | 0.033:            | 0.034:           | 0.034:     | 0.034: | 0.035: | 0.034: | 0.034: | 0.034: | 0.035: | 0.034: | 0.035: | 0.034: | 0.034: |
| Фоп:                    | 50 :                                                            | 112 :  | 82 :              | 112 :            | 74 :       | 83 :   | 51 :   | 81 :   | 97 :   | 98 :   | 56 :   | 106 :  | 63 :   | 104 :  | 79 :   |
| Уоп:                    | 1.98 :                                                          | 1.98 : | 1.98 :            | 1.98 :           | 1.98 :     | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : |
| y=                      | -18:                                                            | -27:   | -45:              | -54:             |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| x=                      | -74:                                                            | -74:   | -74:              | -74:             |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Qc :                    | 0.282:                                                          | 0.282: | 0.282:            | 0.282:           |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Cc :                    | 0.113:                                                          | 0.113: | 0.113:            | 0.113:           |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Cф :                    | 0.261:                                                          | 0.261: | 0.261:            | 0.261:           |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Cф`:                    | 0.248:                                                          | 0.247: | 0.247:            | 0.247:           |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Сди:                    | 0.034:                                                          | 0.034: | 0.035:            | 0.035:           |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Фоп:                    | 75 :                                                            | 69 :   | 58 :              | 53 :             |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Уоп:                    | 1.98 :                                                          | 1.98 : | 1.98 :            | 1.98 :           |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -74.0 м Y= -54.0 м

|                                     |     |                  |
|-------------------------------------|-----|------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= | 0.28215 доли ПДК |
|                                     |     | 0.11286 мг/м3    |

Достигается при опасном направлении 53 град.  
и скорости ветра 1.98 м/с  
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ\_ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код                         | Тип  | Выброс     | Вклад        | Вклад в %                     | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|-----------------------------|------|------------|--------------|-------------------------------|--------|---------------|
| ---- | <Об-П>--<Ис>                | ---- | М- (Мг) -- | С [доли ПДК] | -----                         | -----  | b=C/M ---     |
|      | Фоновая концентрация Cf`    |      | 0.247314   |              | 87.7 (Вклад источников 12.3%) |        |               |
|      | 1  000401 0001              | T    | 0.0296     | 0.034841     | 100.0                         | 100.0  | 1.1770478     |
|      |                             |      | В сумме =  | 0.282154     | 100.0                         |        |               |
|      | Суммарный вклад остальных = |      | 0.000000   | 0.0          |                               |        |               |

9. Результаты расчета по границе санзоны.  
УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :022 г.Алматы.  
Объект :0004 Магазин р.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 10.10.2025 23:45  
Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)  
Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001  
Всего просчитано точек: 44

Расшифровка обозначений

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |  |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]      |  |
| Cf - фоновая концентрация [ доли ПДК ]      |  |
| Cf`- фон без реконструируемых [доли ПДК ]   |  |
| Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК] |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |  |
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ]         |  |

~~~~~|~~~~~|  
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
| -Если в строке Смах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |
~~~~~|~~~~~|

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -6:    | -7:    | -9:    | -10:   | -11:   | -12:   | -12:   | -12:   | -12:   | -12:   | -11:   | -11:   | -9:    | -8:    | -6:    |
| x=   | 2:     | 1:     | 1:     | -1:    | -2:    | -4:    | -6:    | -8:    | -8:    | -9:    | -11:   | -13:   | -14:   | -15:   | -16:   |
| Qc : | 0.272: | 0.272: | 0.272: | 0.273: | 0.273: | 0.273: | 0.273: | 0.273: | 0.273: | 0.273: | 0.273: | 0.273: | 0.273: | 0.273: | 0.273: |
| Cc : | 0.109: | 0.109: | 0.109: | 0.109: | 0.109: | 0.109: | 0.109: | 0.109: | 0.109: | 0.109: | 0.109: | 0.109: | 0.109: | 0.109: | 0.109: |
| Cf : | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: |
| Cf`: | 0.254: | 0.254: | 0.254: | 0.254: | 0.254: | 0.254: | 0.253: | 0.253: | 0.253: | 0.253: | 0.253: | 0.253: | 0.253: | 0.253: | 0.253: |
| Cди: | 0.018: | 0.018: | 0.019: | 0.019: | 0.019: | 0.019: | 0.019: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: |
| Фоп: | 346 :  | 354 :  | 355 :  | 5 :    | 9 :    | 16 :   | 23 :   | 30 :   | 30 :   | 33 :   | 40 :   | 45 :   | 52 :   | 56 :   | 63 :   |
| Уоп: | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : |

~~~~~|~~~~~|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y= | -4: | -2: | -2: | -1: | 1: | 3: | 4: | 5: | 6: | 6: | 6: | 7: | 8: | 9: | 10: |
| x= | -16: | -16: | -16: | -16: | -15: | -15: | -13: | -12: | -10: | -8: | -7: | -6: | -5: | -4: | -2: |
| Qc : | 0.273: | 0.273: | 0.273: | 0.273: | 0.273: | 0.273: | 0.273: | 0.272: | 0.272: | 0.272: | 0.272: | 0.272: | 0.272: | 0.272: | 0.272: |
| Cc : | 0.109: | 0.109: | 0.109: | 0.109: | 0.109: | 0.109: | 0.109: | 0.109: | 0.109: | 0.109: | 0.109: | 0.109: | 0.109: | 0.109: | 0.109: |
| Cf : | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: |
| Cf`: | 0.253: | 0.253: | 0.253: | 0.253: | 0.253: | 0.253: | 0.254: | 0.254: | 0.254: | 0.254: | 0.254: | 0.254: | 0.254: | 0.254: | 0.254: |
| Cди: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.019: | 0.019: | 0.019: | 0.019: | 0.019: | 0.018: | 0.018: | 0.018: | 0.018: | 0.018: | 0.018: |
| Фоп: | 69 : | 76 : | 76 : | 79 : | 86 : | 94 : | 99 : | 104 : | 112 : | 117 : | 120 : | 130 : | 140 : | 150 : | 166 : |
| Уоп: | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : |

~~~~~|~~~~~|

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | 10:    | 10:    | 9:     | 8:     | 6:     | 5:     | 3:     | 1:     | -1:    | -3:    | -4:    | -5:    | -6:    | -6:    |
| x=   | 0:     | 2:     | 4:     | 5:     | 7:     | 8:     | 8:     | 8:     | 7:     | 6:     | 5:     | 4:     | 2:     | 2:     |
| Qc : | 0.272: | 0.272: | 0.272: | 0.272: | 0.272: | 0.272: | 0.272: | 0.272: | 0.272: | 0.272: | 0.272: | 0.272: | 0.272: | 0.272: |
| Cc : | 0.109: | 0.109: | 0.109: | 0.109: | 0.109: | 0.109: | 0.109: | 0.109: | 0.109: | 0.109: | 0.109: | 0.109: | 0.109: | 0.109: |
| Cf : | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: | 0.261: |
| Cf`: | 0.254: | 0.254: | 0.254: | 0.254: | 0.254: | 0.254: | 0.254: | 0.254: | 0.254: | 0.254: | 0.254: | 0.254: | 0.254: | 0.254: |
| Cди: | 0.018: | 0.018: | 0.018: | 0.018: | 0.018: | 0.018: | 0.018: | 0.018: | 0.018: | 0.018: | 0.018: | 0.018: | 0.018: | 0.018: |
| Фоп: | 180 :  | 194 :  | 210 :  | 220 :  | 240 :  | 249 :  | 263 :  | 277 :  | 293 :  | 310 :  | 320 :  | 330 :  | 346 :  | 346 :  |
| Уоп: | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : |

~~~~~|~~~~~|

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -13.0 м Y= -11.0 м

| | | | |
|-------------------------------------|-----|------------------|--|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= | 0.27343 доли ПДК | |
| | | 0.10937 мг/м3 | |

Достигается при опасном направлении 45 град.
и скорости ветра 1.98 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|-----------------------------|------|---------|---------------|-----------|-------------------------|---------------|
| ---- | <Об-П>-<Ис> | ---- | М- (Мг) | -С [доли ПДК] | ----- | ----- | b=C/M |
| | Фоновая концентрация Cf` | | | 0.253129 | 92.6 | (Вклад источников 7.4%) | |
| 1 | 000401 0001 | Т | 0.0296 | 0.020303 | 100.0 | 100.0 | 0.685919464 |
| | В сумме = | | | 0.273432 | 100.0 | | |
| | Суммарный вклад остальных = | | | 0.000000 | 0.0 | | |

1. Общие сведения.

Расчет проведен на УПРЗА "ЭРА" v2.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск
Расчет выполнен ИП "Табигат" Гладкова А.В.

Сертифицирована Госстандартом РФ рег. N РОСС RU.СП09.Н00090 до 05.12.2015
Согласовывается в ГГО им.А.И.Воейкова начиная с 30.04.1999
Последнее продление согласования: письмо ГГО N 2088/25 от 26.11.2015 до выхода ОНД-2016

2. Параметры города

УПРЗА ЭРА v2.0

Название г.Алматы
Коэффициент А = 200
Скорость ветра U* = 12.0 м/с
Средняя скорость ветра = 5.0 м/с
Температура летняя = 27.1 град.С
Температура зимняя = -18.5 град.С
Коэффициент рельефа = 1.00
Площадь города = 0.0 кв.км
Угол между направлением на СЕВЕР и осью X = 90.0 угловых градусов

Фоновая концентрация на постах (в мг/м3 / долях ПДК)

| Код загр | Штиль | Северное | Восточное | Южное | Западное |
|----------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| вещества | U<=2м/с | направление | направление | направление | направление |
| Пост N 001: X=0, Y=0 | | | | | |
| 0337 | 1.2179000 | 1.0031000 | 0.9220000 | 1.1053000 | 0.9451000 |
| | 0.2435800 | 0.2006200 | 0.1844000 | 0.2210600 | 0.1890200 |

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :022 г.Алматы.
Объект :0004 Магазин р.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 10.10.2025 23:45
Примесь :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код | Тип | H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Alf | F | KP | Ди | Выброс |
|---------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----------|
| <Об-П>-<Ис> | ---- | ---- | ---- | м/с | м3/с | градС | ---- | ---- | ---- | ---- | гр. | ---- | ---- | ---- | г/с |
| 000401 0001 Т | | 6.0 | 0.50 | 7.80 | 1.53 | 160.0 | 0.0 | 2.0 | | | | 1.0 | 1.00 | 1 | 0.5860000 |

4. Расчетные параметры См, Um, Хм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :022 г.Алматы.
Объект :0004 Магазин р.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 10.10.2025 23:45
Сезон :ЗИМА (температура воздуха -18.5 град.С)
Примесь :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

| Источники | | | | Их расчетные параметры | | |
|---|-------------|---------|------|------------------------|--------|----------|
| Номер | Код | М | Тип | См (См`) | Um | Хм |
| п/п-<об-п>-<ис> | ---- | ----- | ---- | [доли ПДК] | -[м/с] | -----[м] |
| 1 | 000401 0001 | 0.58600 | Т | 0.069 | 2.93 | 94.1 |
| Суммарный Мг = | | | | 0.068787 долей ПДК | | |
| Сумма См по всем источникам = | | | | 0.068787 долей ПДК | | |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = | | | | 2.93 м/с | | |

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :022 г.Алматы.
Объект :0004 Магазин р.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 10.10.2025 23:45
Сезон :ЗИМА (температура воздуха -18.5 град.С)
Примесь :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

Расчет по прямоугольнику 001 : 144х 90 с шагом 9

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра $U_{св} = 2.93$ м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :022 г.Алматы.

Объект :0004 Магазин р.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 10.10.2025 23:45

Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= -2 Y= -9
размеры: Длина (по X)= 144, Ширина (по Y)= 90
шаг сетки = 9.0

Расшифровка обозначений

| | |
|---|--|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] | |
| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб] | |
| Сф - фоновая концентрация [доли ПДК] | |
| Сф`- фон без реконструируемых [доли ПДК] | |
| Сди- вклад действующих (для Сф`) [доли ПДК] | |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] | |
| Уоп- опасная скорость ветра [м/с] | |

~~~~~  
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
| -Если в строке Стах< 0.05 ПДК, то Фоп, Уоп, Ви, Ки не печатаются |  
~~~~~

y= 36 : Y-строка 1 Стах= 0.276 долей ПДК (x= -74.0; напр.ветра=115)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x= -74 : | -65: | -56: | -47: | -38: | -29: | -20: | -11: | -2: | 7: | 16: | 25: | 34: | 43: | 52: | 61: |
| Qс : 0.276: | 0.276: | 0.275: | 0.274: | 0.272: | 0.271: | 0.269: | 0.268: | 0.267: | 0.268: | 0.268: | 0.270: | 0.272: | 0.273: | 0.274: | 0.276: |
| Сс : 1.382: | 1.379: | 1.375: | 1.368: | 1.361: | 1.354: | 1.345: | 1.340: | 1.337: | 1.338: | 1.342: | 1.350: | 1.358: | 1.365: | 1.372: | 1.378: |
| Сф : 0.244: | 0.244: | 0.244: | 0.244: | 0.244: | 0.244: | 0.244: | 0.244: | 0.244: | 0.244: | 0.244: | 0.244: | 0.244: | 0.244: | 0.244: | 0.244: |
| Сф` : 0.222: | 0.222: | 0.223: | 0.224: | 0.225: | 0.225: | 0.227: | 0.227: | 0.228: | 0.228: | 0.227: | 0.226: | 0.225: | 0.224: | 0.223: | 0.222: |
| Сди: 0.055: | 0.054: | 0.052: | 0.050: | 0.048: | 0.045: | 0.042: | 0.041: | 0.040: | 0.040: | 0.041: | 0.044: | 0.047: | 0.049: | 0.051: | 0.053: |
| Фоп: 115 : | 118 : | 121 : | 126 : | 132 : | 140 : | 150 : | 162 : | 177 : | 192 : | 205 : | 216 : | 224 : | 232 : | 237 : | 241 : |
| Уоп: 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 2.00 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 2.00 : | 2.00 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : |

x= 70:

Qс : 0.276:
Сс : 1.381:
Сф : 0.244:
Сф` : 0.222:
Сди: 0.054:
Фоп: 244 :
Уоп: 1.98 :

y= 27 : Y-строка 2 Стах= 0.276 долей ПДК (x= -74.0; напр.ветра=109)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x= -74 : | -65: | -56: | -47: | -38: | -29: | -20: | -11: | -2: | 7: | 16: | 25: | 34: | 43: | 52: | 61: |
| Qс : 0.276: | 0.276: | 0.274: | 0.273: | 0.271: | 0.269: | 0.267: | 0.265: | 0.265: | 0.265: | 0.266: | 0.268: | 0.270: | 0.272: | 0.274: | 0.275: |
| Сс : 1.381: | 1.378: | 1.372: | 1.363: | 1.354: | 1.343: | 1.334: | 1.327: | 1.323: | 1.325: | 1.330: | 1.339: | 1.349: | 1.359: | 1.368: | 1.375: |
| Сф : 0.244: | 0.244: | 0.244: | 0.244: | 0.244: | 0.244: | 0.244: | 0.244: | 0.244: | 0.244: | 0.244: | 0.244: | 0.244: | 0.244: | 0.244: | 0.244: |
| Сф` : 0.222: | 0.222: | 0.223: | 0.224: | 0.225: | 0.227: | 0.228: | 0.229: | 0.230: | 0.229: | 0.229: | 0.227: | 0.226: | 0.225: | 0.224: | 0.223: |
| Сди: 0.054: | 0.053: | 0.051: | 0.049: | 0.045: | 0.042: | 0.039: | 0.036: | 0.035: | 0.036: | 0.037: | 0.040: | 0.044: | 0.047: | 0.050: | 0.052: |
| Фоп: 109 : | 111 : | 114 : | 118 : | 123 : | 131 : | 141 : | 156 : | 175 : | 196 : | 213 : | 225 : | 234 : | 240 : | 244 : | 248 : |
| Уоп: 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : |

x= 70:

Qс : 0.276:
Сс : 1.380:
Сф : 0.244:
Сф` : 0.222:
Сди: 0.054:
Фоп: 250 :
Уоп: 1.98 :

y= 18 : Y-строка 3 Стах= 0.276 долей ПДК (x= -74.0; напр.ветра=102)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x= -74 : | -65: | -56: | -47: | -38: | -29: | -20: | -11: | -2: | 7: | 16: | 25: | 34: | 43: | 52: | 61: |
| Qс : 0.276: | 0.275: | 0.274: | 0.272: | 0.270: | 0.267: | 0.265: | 0.263: | 0.262: | 0.263: | 0.264: | 0.266: | 0.268: | 0.271: | 0.273: | 0.275: |
| Сс : 1.381: | 1.376: | 1.369: | 1.359: | 1.348: | 1.336: | 1.324: | 1.316: | 1.312: | 1.313: | 1.320: | 1.330: | 1.342: | 1.354: | 1.365: | 1.373: |
| Сф : 0.244: | 0.244: | 0.244: | 0.244: | 0.244: | 0.244: | 0.244: | 0.244: | 0.244: | 0.244: | 0.244: | 0.244: | 0.244: | 0.244: | 0.244: | 0.244: |
| Сф` : 0.222: | 0.223: | 0.223: | 0.225: | 0.226: | 0.228: | 0.229: | 0.231: | 0.231: | 0.231: | 0.230: | 0.229: | 0.227: | 0.225: | 0.224: | 0.223: |
| Сди: 0.054: | 0.053: | 0.050: | 0.047: | 0.043: | 0.039: | 0.035: | 0.033: | 0.031: | 0.032: | 0.034: | 0.037: | 0.041: | 0.045: | 0.049: | 0.052: |
| Фоп: 102 : | 104 : | 106 : | 109 : | 113 : | 119 : | 129 : | 145 : | 173 : | 204 : | 225 : | 237 : | 245 : | 250 : | 253 : | 255 : |
| Уоп: 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : |


```

x=   -74 :   -65:   -56:   -47:   -38:   -29:   -20:   -11:    -2:    7:   16:   25:   34:   43:   52:   61:
-----
Qc : 0.276: 0.275: 0.274: 0.272: 0.270: 0.268: 0.266: 0.264: 0.263: 0.264: 0.265: 0.267: 0.269: 0.271: 0.273: 0.275:
Cc : 1.381: 1.377: 1.370: 1.361: 1.350: 1.339: 1.328: 1.320: 1.317: 1.318: 1.324: 1.334: 1.345: 1.356: 1.366: 1.374:
Cф : 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244:
Cф` : 0.222: 0.222: 0.223: 0.225: 0.226: 0.227: 0.229: 0.230: 0.230: 0.230: 0.229: 0.228: 0.227: 0.225: 0.224: 0.223:
Cди: 0.054: 0.053: 0.051: 0.048: 0.044: 0.040: 0.037: 0.034: 0.033: 0.033: 0.035: 0.039: 0.042: 0.046: 0.049: 0.052:
Фоп: 75 : 73 : 70 : 67 : 62 : 55 : 45 : 29 : 6 : 341 : 321 : 309 : 300 : 295 : 291 : 288 :
Уоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~

```

```

-----
x=       70:
-----
Qc : 0.276:
Cc : 1.379:
Cф : 0.244:
Cф` : 0.222:
Cди: 0.054:
Фоп: 286 :
Уоп: 1.98 :
~~~~~

```

y= -27 : Y-строка 8 Стах= 0.276 долей ПДК (x= -74.0; напр.ветра= 69)

```

-----
x=   -74 :   -65:   -56:   -47:   -38:   -29:   -20:   -11:    -2:    7:   16:   25:   34:   43:   52:   61:
-----
Qc : 0.276: 0.276: 0.275: 0.273: 0.271: 0.269: 0.268: 0.266: 0.266: 0.266: 0.267: 0.269: 0.270: 0.272: 0.274: 0.275:
Cc : 1.382: 1.379: 1.373: 1.366: 1.357: 1.347: 1.339: 1.332: 1.330: 1.331: 1.336: 1.343: 1.352: 1.362: 1.370: 1.376:
Cф : 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244:
Cф` : 0.222: 0.222: 0.223: 0.224: 0.225: 0.226: 0.227: 0.228: 0.229: 0.229: 0.228: 0.227: 0.226: 0.224: 0.223: 0.222:
Cди: 0.055: 0.054: 0.052: 0.049: 0.046: 0.043: 0.040: 0.038: 0.037: 0.038: 0.039: 0.042: 0.045: 0.048: 0.051: 0.053:
Фоп: 69 : 66 : 63 : 58 : 53 : 45 : 35 : 21 : 4 : 346 : 331 : 319 : 310 : 304 : 299 : 295 :
Уоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~

```

```

-----
x=       70:
-----
Qc : 0.276:
Cc : 1.380:
Cф : 0.244:
Cф` : 0.222:
Cди: 0.054:
Фоп: 293 :
Уоп: 1.98 :
~~~~~

```

y= -36 : Y-строка 9 Стах= 0.277 долей ПДК (x= -74.0; напр.ветра= 63)

```

-----
x=   -74 :   -65:   -56:   -47:   -38:   -29:   -20:   -11:    -2:    7:   16:   25:   34:   43:   52:   61:
-----
Qc : 0.277: 0.276: 0.275: 0.274: 0.273: 0.271: 0.270: 0.269: 0.269: 0.269: 0.270: 0.271: 0.272: 0.274: 0.275: 0.276:
Cc : 1.383: 1.380: 1.376: 1.371: 1.364: 1.357: 1.350: 1.345: 1.343: 1.344: 1.348: 1.354: 1.361: 1.368: 1.374: 1.379:
Cф : 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244:
Cф` : 0.222: 0.222: 0.222: 0.223: 0.224: 0.225: 0.226: 0.227: 0.227: 0.227: 0.226: 0.225: 0.225: 0.224: 0.223: 0.222:
Cди: 0.055: 0.054: 0.053: 0.051: 0.049: 0.046: 0.044: 0.042: 0.042: 0.042: 0.043: 0.045: 0.048: 0.050: 0.052: 0.054:
Фоп: 63 : 60 : 56 : 51 : 45 : 37 : 28 : 16 : 3 : 350 : 337 : 327 : 318 : 311 : 306 : 302 :
Уоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~

```

```

-----
x=       70:
-----
Qc : 0.276:
Cc : 1.382:
Cф : 0.244:
Cф` : 0.222:
Cди: 0.055:
Фоп: 298 :
Уоп: 1.98 :
~~~~~

```

y= -45 : Y-строка 10 Стах= 0.277 долей ПДК (x= -74.0; напр.ветра= 58)

```

-----
x=   -74 :   -65:   -56:   -47:   -38:   -29:   -20:   -11:    -2:    7:   16:   25:   34:   43:   52:   61:
-----
Qc : 0.277: 0.276: 0.276: 0.275: 0.274: 0.273: 0.272: 0.271: 0.271: 0.271: 0.272: 0.273: 0.274: 0.275: 0.276: 0.276:
Cc : 1.383: 1.382: 1.379: 1.376: 1.371: 1.366: 1.361: 1.357: 1.356: 1.356: 1.359: 1.363: 1.368: 1.373: 1.378: 1.381:
Cф : 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244:
Cф` : 0.222: 0.222: 0.222: 0.223: 0.223: 0.224: 0.225: 0.225: 0.225: 0.225: 0.225: 0.224: 0.224: 0.223: 0.222: 0.222:
Cди: 0.055: 0.055: 0.054: 0.053: 0.051: 0.049: 0.048: 0.046: 0.046: 0.046: 0.047: 0.049: 0.050: 0.052: 0.053: 0.054:
Фоп: 58 : 54 : 50 : 45 : 39 : 32 : 23 : 13 : 2 : 352 : 341 : 332 : 324 : 318 : 312 : 308 :
Уоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~

```

```

-----
x=       70:
-----
Qc : 0.277:
Cc : 1.383:

```

Сф : 0.244:
 Сф` : 0.222:
 Сди: 0.055:
 Фоп: 304 :
 Уоп: 1.98 :
 ~~~~~

y= -54 : Y-строка 11 Стах= 0.277 долей ПДК (x= -74.0; напр.ветра= 53)  
 -----  
 x= -74 : -65: -56: -47: -38: -29: -20: -11: -2: 7: 16: 25: 34: 43: 52: 61:  
 -----  
 Qс : 0.277: 0.277: 0.276: 0.276: 0.275: 0.275: 0.274: 0.274: 0.273: 0.273: 0.274: 0.274: 0.275: 0.276: 0.276: 0.276:  
 Сс : 1.383: 1.383: 1.382: 1.379: 1.376: 1.373: 1.370: 1.368: 1.366: 1.367: 1.369: 1.372: 1.375: 1.378: 1.381: 1.382:  
 Сф : 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244:  
 Сф` : 0.222: 0.222: 0.222: 0.222: 0.222: 0.223: 0.223: 0.224: 0.224: 0.224: 0.223: 0.223: 0.223: 0.222: 0.222: 0.222:  
 Сди: 0.055: 0.055: 0.055: 0.054: 0.053: 0.052: 0.051: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.051: 0.052: 0.053: 0.054: 0.055:  
 Фоп: 53 : 49 : 45 : 40 : 34 : 27 : 20 : 11 : 2 : 353 : 344 : 336 : 329 : 322 : 317 : 313 :  
 Уоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :  
 ~~~~~

 x= 70:

 Qс : 0.277:
 Сс : 1.383:
 Сф : 0.244:
 Сф` : 0.222:
 Сди: 0.055:
 Фоп: 309 :
 Уоп: 1.98 :
 ~~~~~

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -74.0 м Y= -54.0 м

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.27669 доли ПДК |
|                                     | 1.38344 мг/м3        |

Достигается при опасном направлении 53 град.  
 и скорости ветра 1.98 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
 ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.                                                                       | Код                         | Тип | Выброс   | Вклад    | Вклад в%                 | Сум. % | Коэф.влияния |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|----------|----------|--------------------------|--------|--------------|
| ---- <Об-П>--<Ис> --- ---М- (Mq)-- С[доли ПДК] ----- ----- ----- b=C/М --- |                             |     |          |          |                          |        |              |
|                                                                            | Фоновая концентрация Cf`    |     | 0.221508 | 80.1     | (Вклад источников 19.9%) |        |              |
| 1                                                                          | 000401 0001                 | T   | 0.5860   | 0.055180 | 100.0                    | 100.0  | 0.094163835  |
|                                                                            | В сумме =                   |     | 0.276688 | 100.0    |                          |        |              |
|                                                                            | Суммарный вклад остальных = |     | 0.000000 | 0.0      |                          |        |              |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :022 г.Алматы.

Объект :0004 Магазин р.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 10.10.2025 23:45

Примесь :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Параметры расчетного прямоугольника No 1

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Координаты центра | X= -2 м; Y= -9 м  |
| Длина и ширина    | L= 144 м; B= 90 м |
| Шаг сетки (dX=dY) | D= 9 м            |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| *-- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1-  | 0.276 | 0.276 | 0.275 | 0.274 | 0.272 | 0.271 | 0.269 | 0.268 | 0.267 | 0.268 | 0.268 | 0.270 | 0.272 | 0.273 | 0.274 | 0.276 | 0.276 |
| 2-  | 0.276 | 0.276 | 0.274 | 0.273 | 0.271 | 0.269 | 0.267 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.266 | 0.268 | 0.270 | 0.272 | 0.274 | 0.275 | 0.276 |
| 3-  | 0.276 | 0.275 | 0.274 | 0.272 | 0.270 | 0.267 | 0.265 | 0.263 | 0.262 | 0.263 | 0.264 | 0.266 | 0.268 | 0.271 | 0.273 | 0.275 | 0.276 |
| 4-  | 0.276 | 0.275 | 0.273 | 0.271 | 0.269 | 0.266 | 0.264 | 0.262 | 0.261 | 0.261 | 0.263 | 0.265 | 0.268 | 0.270 | 0.272 | 0.274 | 0.276 |
| 5-  | 0.276 | 0.275 | 0.273 | 0.271 | 0.269 | 0.266 | 0.263 | 0.261 | 0.260 | 0.261 | 0.262 | 0.265 | 0.267 | 0.270 | 0.272 | 0.274 | 0.276 |
| 6-С | 0.276 | 0.275 | 0.274 | 0.271 | 0.269 | 0.266 | 0.264 | 0.262 | 0.261 | 0.262 | 0.263 | 0.265 | 0.268 | 0.270 | 0.273 | 0.274 | 0.276 |
| 7-  | 0.276 | 0.275 | 0.274 | 0.272 | 0.270 | 0.268 | 0.266 | 0.264 | 0.263 | 0.264 | 0.265 | 0.267 | 0.269 | 0.271 | 0.273 | 0.275 | 0.276 |
| 8-  | 0.276 | 0.276 | 0.275 | 0.273 | 0.271 | 0.269 | 0.268 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.267 | 0.269 | 0.270 | 0.272 | 0.274 | 0.275 | 0.276 |
| 9-  | 0.277 | 0.276 | 0.275 | 0.274 | 0.273 | 0.271 | 0.270 | 0.269 | 0.269 | 0.269 | 0.270 | 0.271 | 0.272 | 0.274 | 0.275 | 0.276 | 0.276 |



Уоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :

y= -18: -27: -45: -54:  
-----:-----:-----:-----:  
x= -74: -74: -74: -74:  
-----:-----:-----:-----:  
Qс : 0.276: 0.276: 0.277: 0.277:  
Cс : 1.381: 1.382: 1.383: 1.383:  
Cф : 0.244: 0.244: 0.244: 0.244:  
Cф` : 0.222: 0.222: 0.222: 0.222:  
Cди: 0.054: 0.055: 0.055: 0.055:  
Фоп: 75 : 69 : 58 : 53 :  
Уоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :  
~~~~~

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -74.0 м Y= -54.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.27669 доли ПДК |
| 1.38344 мг/м3 |
~~~~~

Достигается при опасном направлении 53 град.  
и скорости ветра 1.98 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код                      | Тип  | Выброс                      | Вклад         | Вклад в% | Сум. %                   | Коэф.влияния |
|------|--------------------------|------|-----------------------------|---------------|----------|--------------------------|--------------|
| ---- | <Об-П>-<Ис>              | ---- | М-(Mq) --                   | -С [доли ПДК] | -----    | -----                    | b=C/М ---    |
|      | Фоновая концентрация Cf` |      |                             | 0.221508      | 80.1     | (Вклад источников 19.9%) |              |
| 1    | 000401 0001              | Т    | 0.5860                      | 0.055180      | 100.0    | 100.0                    | 0.094163835  |
|      |                          |      | В сумме =                   | 0.276688      | 100.0    |                          |              |
|      |                          |      | Суммарный вклад остальных = | 0.000000      | 0.0      |                          |              |

9. Результаты расчета по границе санзоны.  
УПРЗА ЭРА v2.0

Город :022 г.Алматы.  
Объект :0004 Магазин р.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 10.10.2025 23:45  
Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)  
Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001  
Всего просчитано точек: 44

Расшифровка\_обозначений

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]      |  |
| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]      |  |
| Cф - фоновая концентрация [ доли ПДК ]      |  |
| Cф`- фон без реконструируемых [доли ПДК ]   |  |
| Cди- вклад действующих (для Cф`) [доли ПДК] |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |  |
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ]         |  |

~~~~~  
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |
| -Если в строке Smax<= 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |
~~~~~

y= -6: -7: -9: -10: -11: -12: -12: -12: -12: -12: -11: -11: -9: -8: -6:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
x= 2: 1: 1: -1: -2: -4: -6: -8: -8: -9: -11: -13: -14: -15: -16:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
Qс : 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.262: 0.262: 0.262: 0.262: 0.262: 0.262: 0.263: 0.263: 0.263: 0.263: 0.263:  
Cс : 1.304: 1.304: 1.306: 1.307: 1.308: 1.310: 1.310: 1.311: 1.312: 1.312: 1.313: 1.314: 1.314: 1.314: 1.314:  
Cф : 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244:  
Cф` : 0.232: 0.232: 0.232: 0.232: 0.232: 0.231: 0.231: 0.231: 0.231: 0.231: 0.231: 0.231: 0.231: 0.231:  
Cди: 0.029: 0.029: 0.029: 0.030: 0.030: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.032: 0.032: 0.032:  
Фоп: 346 : 354 : 355 : 5 : 9 : 16 : 23 : 30 : 30 : 33 : 40 : 45 : 52 : 56 : 63 :  
Уоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :  
~~~~~

y= -4: -2: -2: -1: 1: 3: 4: 5: 6: 6: 6: 7: 8: 9: 10:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -16: -16: -16: -16: -15: -15: -13: -12: -10: -8: -7: -6: -5: -4: -2:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.263: 0.262: 0.262: 0.262: 0.262: 0.262: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261:
Cс : 1.313: 1.312: 1.312: 1.312: 1.310: 1.310: 1.308: 1.307: 1.306: 1.304: 1.304: 1.304: 1.304: 1.304: 1.304:
Cф : 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244:
Cф` : 0.231: 0.231: 0.231: 0.231: 0.231: 0.231: 0.232: 0.232: 0.232: 0.232: 0.232: 0.232: 0.232: 0.232: 0.232:
Cди: 0.032: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.030: 0.030: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029:
Фоп: 69 : 76 : 76 : 79 : 86 : 94 : 99 : 104 : 112 : 117 : 120 : 130 : 140 : 150 : 166 :
Уоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~

y= 10: 10: 9: 8: 6: 5: 3: 1: -1: -3: -4: -5: -6: -6:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

x= 0: 2: 4: 5: 7: 8: 8: 8: 7: 6: 5: 4: 2: 2:  
 -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
 Qc : 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261: 0.261:  
 Cc : 1.304: 1.304: 1.304: 1.304: 1.304: 1.304: 1.304: 1.304: 1.304: 1.304: 1.304: 1.304: 1.304: 1.304:  
 Cf : 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244: 0.244:  
 Cf` : 0.232: 0.232: 0.232: 0.232: 0.232: 0.232: 0.232: 0.232: 0.232: 0.232: 0.232: 0.232: 0.232: 0.232:  
 Cди: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029:  
 Фоп: 180 : 194 : 210 : 220 : 240 : 249 : 263 : 277 : 293 : 310 : 320 : 330 : 346 : 346 :  
 Уоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :  
 ~~~~~

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -13.0 м Y= -11.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.26287 доли ПДК |
 | 1.31437 мг/м3 |
 ~~~~~


Достигается при опасном направлении 45 град.  
 и скорости ветра 1.98 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ


| Ном. | Код                      | Тип | Выброс                      | Вклад         | Вклад в % | Сум. %                   | Коэф. влияния |
|------|--------------------------|-----|-----------------------------|---------------|-----------|--------------------------|---------------|
| ---- | <Об-П>-<Ис>              | --- | М- (Мг) --                  | -С [доли ПДК] | -----     | -----                    | b=C/M ---     |
|      | Фоновая концентрация Cf` |     |                             | 0.230718      | 87.8      | (Вклад источников 12.2%) |               |
| 1    | 000401 0001              | Т   | 0.5860                      | 0.032156      | 100.0     | 100.0                    | 0.054873556   |
|      |                          |     | В сумме =                   | 0.262874      | 100.0     |                          |               |
|      |                          |     | Суммарный вклад остальных = | 0.000000      | 0.0       |                          |               |

Город : 022 г.Костанай  
 Объект : 0004 Дворец спорта р Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v2.0  
 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)



Изолинии в долях ПДК

- 0.260 ПДК
- 0.267 ПДК
- 0.273 ПДК
- 0.277 ПДК




Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Жилые зоны, группа N 01
- Парки, скверы, зоны отдыха
- Здания и сооружения
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расчётные прямоугольники, группа N 01


Макс концентрация 0.276688 ПДК достигается в точке  $x = -74$   $y = -54$   
 При опасном направлении  $53^\circ$  и опасной скорости ветра 1.98 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 144 м, высота 90 м,  
 шаг расчетной сетки 9 м, количество расчетных точек 17\*11  
 Расчёт на существующее положение.

Город : 022 г.Костанай  
 Объект : 0004 Дворец спорта р Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v2.0  
 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)



Изолинии в долях ПДК

- 0.272 ПДК
- 0.276 ПДК
- 0.280 ПДК
- 0.282 ПДК




Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Жилые зоны, группа N 01
- Парки, скверы, зоны отдыха
- Здания и сооружения
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расчётные прямоугольники, группа N 01

Макс концентрация 0.2821544 ПДК достигается в точке  $x = -74$   $y = -54$   
 При опасном направлении  $53^\circ$  и опасной скорости ветра 1.98 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 144 м, высота 90 м,  
 шаг расчетной сетки 9 м, количество расчетных точек 17\*11  
 Расчёт на существующее положение.

Город : 022 г.Костанай  
 Объект : 0004 Дворец спорта р Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v2.0  
 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)




0 4 12м.  
 Масштаб 1:400

Условные обозначения:  
 □ Территория предприятия  
 ▨ Жилые зоны, группа N 01  
 ■ Парки, скверы, зоны отдыха  
 ▤ Здания и сооружения  
 ▭ Санитарно-защитные зоны, группа N 01  
 — Расчётные прямоугольники, группа N 01


Макс концентрация 1.1745672 ПДК достигается в точке  $x = -74$   $y = -54$   
 При опасном направлении  $53^\circ$  и опасной скорости ветра 1.98 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 144 м, высота 90 м,  
 шаг расчетной сетки 9 м, количество расчетных точек 17\*11  
 Расчёт на существующее положение.

## Ситуационная карта района расположения объекта



*Территория проектируемого объекта*

Карта - схема на период строительства





Ист. 6001-6009

Ист. 0001-0003

*Территория проектируемого объекта*

Карта - схема на период эксплуатации



Ист. №0001

Ист. №6001

Ист. №0002

