


Заказчик: ТОО "АвтоДорСервис-НС"

Асфальтобетонный завод
по адресу: область Улытау, Улытауский район, Шенберский с/о

Директор _____ Султанбеков А.М.



Ситуационная схема



Ведомость рабочих чертежей

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Разбивочный план	
3	План организация рельефа	
4	Ведомость объемов земельных масс	
5	Перспектива 1, 1-1,1-2	
6	Перспектива 1-3	
7	Перспектива 1-4	
8	Перспектива 1-5	
9	Асфальтосмесительная установка ДС-1853	
10	Общие данные (начало)	
11	Общие данные (продолжение)	
12	Общие данные (продолжение)	
13	Общие данные (продолжение)	
14	Общие данные (окончание)	
15	Технологическая схема	
16	Вид А	
17	План битумопроводов от битумной ямы до нагревателя битума	
18	Профиль битумопроводов	
19	Схема битумо-топливо-маслопроводная принципиальная	
20	Схема битумо-топливо-маслопроводная принципиальная	
21	Схема принципиальная гидравлическая нагревателя битума	
22	Схема пневматическая принципиальная	
23	Характеристика пневматического оборудования	
24	Спецификация оборудования	
25	Спецификация оборудования	

Планировочные показатели по генеральному плану

Наименование	Ед.изм.	Кол-во	%
Условная участка	м ²	22 500	
Условная площадь участка	м ²	11 200	100
Площадь застройки	м ²	2 854	25,48

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
СП РК 3.01-101-2013	Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.	
СП РК 3.03-101-2013	Автомобильные дороги	
ГОСТ 21508-93	Правила выполнения рабочих чертежей генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов	

1. Раздел ГП рабочего проекта "Асфальтобетонный завод" по адресу область / район, разработан на основании:
 - Задания на проектирование, выданное заказчиком.
 - 2. Климат района резко континентальный. Преобладающее направление ветров - юго-западное.
 - 3. Участок проектируемого строительства находится в / - /
 - 4. Горизонтальная привязка зданий и сооружений дана от существующего дома. Вертикальная привязка в балтийской системе.
 - 5. Система координат - местная.
 - 6. Система высот - балтийская.
 - 7. Все размеры на чертеже даны в метрах.
 - 8. Техничко-экономические показатели даны в пределах границ участка.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Республики Казахстан и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Изм	Колуч	Лист	№Док	Подп	Дата	Заказчик: ТОО " - "		
						Асфальтобетонный завод		
						по адресу: область / район /		
ГИП Разработал Проверил Норм.контр.						Асфальтобетонный завод		
						Стадия	Лист	Листов
						ТП	1	25
ТОО " - "								


Разбивочный план

Ведомость зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование	Площадь, м ²
1	Грехот бункера ДСМ смеситель	
2	Бункур мин. порошка	
3	Сушильный барабан	
4	Наклонный конвейер	
5	Бункера ДСМ (4шт.)	
6	Элеватор горячего материала	
7	Циклоны (система очистки)	
8	Вентилятор дымососа	
9	Басейн очистк	
10	Дымоходная труба	
11	Операторская	
12	Битумное хозяйство	
13	Склады ДСМ (конуса)	
14	Рабочий городок	


Условные обозначения

	Граница условного земельного участка
	Граница земельного участка



Заказчик: ТОО "						Асфальтобетонный завод			
по адресу: область						/			
Изм.	Копч.	Лист	№Док	Подп.	Дата	Асфальтобетонный завод	Стация	Лист	Листов
ГИП				<i>[Signature]</i>	2025		ТП	2	
Разработал				<i>[Signature]</i>	2025				
Проверил				<i>[Signature]</i>	2025				
Норм.контр.				<i>[Signature]</i>	2025	Разбивочный план	ТОО "		-


План организации рельефа



						Заказчик: ТОО "		
						Асфальтобетонный завод		
						по адресу: /		
Изм	Колуч	Лист	№ Док	Подп	Дата			
ГИП				<i>[Signature]</i>	2025			
Разработал				<i>[Signature]</i>	2025	Асфальтобетонный завод		Стадия
Проверил				<i>[Signature]</i>	2025			ТП
Норм.контр.				<i>[Signature]</i>	2025	План организация рельефа		Лист
						ТОО "		Листов
								3
								-
								-

План земляных масс

140,0



Ведомость объемов земельных масс

Наименование грунта	Количество, м³		Примечание
	Проектируемая территория		
	Насыпь (+)	Выемка (-)	
1. Грунт планировки территории	2 695		
в т.ч. при устройстве:			
а) подземных частей сооружений		(78)	АС
3. Поправка на уплотнение (9%)	242		
Всего пригодного грунта	2 937	78	
4. Недостаток пригодного грунта	2 859		Вывоз
5. Плодородный грунт, всего			инж-геолог. изыскания
в т.ч.:			
а) Недостаток плодородного грунта		2 859	Завоз
6. Итого перерабатываемого грунта	2 859	2 859	


Итого, м³	Насыпь (+)	+256	+240	+211	+193	+205	+202	+153	+127	+144	+186	+188	+147	+204	+239	Всего, м³	+2 695
	Выемка (-)	-	-	-</													

Перспектива 1-3



						Заказчик: ТОО "					
						по адресу: Асфальтобетонный завод			/		
Изм	Копуч	Лист	№Док	Подп	Дата	Асфальтобетонный завод	Стадия	Лист	Листов		
ГИП				<i>[Signature]</i>	2025		ТП	6			
Разработал				<i>[Signature]</i>	2025						
Проверил				<i>[Signature]</i>	2025						
Норм контр.				<i>[Signature]</i>	2025	Перспектива 1-3			ТОО "	- "	

- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**
- Э — подвод электроэнергии
 - Ф — фазность тока
 - h — высота подводов от чистого пола, мм
 - ▼ — точка подключения электроэнергии



Спецификация оборудования

Поз.	Наименование	Един. изм.	Кол-во
1	Агрегат готовой смеси	к-т	1
2	Смесительный агрегат	к-т	1
3	Битумопроводы	к-т	1
4	Топливопроводы	к-т	1
5	Агрегат минерального порошка	к-т	1
6	Агрегат сушильный	к-т	1
7	Установка компрессорная	к-т	1
8	Конвейер наклонный	к-т	1
9	Решётка негабарита	шт	1
10	Агрегат питания	к-т	1
11	Установка насосная	к-т	1
12	Нагреватель битума	к-т	1
13	Кабина оператора	к-т	1
14	Электрооборудование	к-т	1
15	Бак топливный	шт	1
16	Пылепровод	к-т	1
17	Система опрыскивания	к-т	1
18	Насосная станция теплоносителя	к-т	1

						Заказчик: ТОО "АвтоДорСервис-НС"			
						Асфальтобетонный завод			
						по адресу: область Улытау, Улытауский район Шенберский с/о			
Изм	Колуч	Лист	№Док	Подп.	Дата	Асфальтобетонный завод	Стадия	Лист	Листов
ГИП				<i>Аманжол</i>	2025		9		
Разработал			БайжановК.Е	<i>К.Е. Байжанов</i>	2025				
Проверил				<i>Аманжол</i>	2025				
Норм.контр.				<i>Сергей</i>	2025				
						ТОО "АвтоДорСервис-НС"			

Общие данные

выполнена на основании задания на проектирование
 При проектировании использована нормативная литература СНиП РК 3.06.01-2011

Асфальтобетонный завод

В состав асфальтобетонного завода входят следующие здания и сооружения : битумная яма размером 12,0х6,0 м, резервуар для хранения битума ёмкостью 1000 м³,

-175

асфальтобетонных смесей, применяемых в дорожном и других видах строительства, по качеству, составу и применяемым материалам соответствующих требованиям ГОСТ 9128-97. Производительность установки в зависимости от влажности исходных материалов 5% и 3% (песка и щебня) - 52 - 64 т/ч. Режим работы асфальтобетонной установки 8 часов, сезонно с апреля по октябрь.

Минеральный порошок, щебень и песок завозятся на территорию завода автотранспортом. Битум завозится автобитумовозами и сливается в битумную яму. При хранении битума в битумной яме необходимо исключить попадание в неё атмосферной и грунтовой влаги, так как это значительно усложняет технологический процесс разогрева, существенно увеличивает энергозатраты. Битумная яма оборудована системой подогрева битума паром. Перекачка разогретого битума из битумной ямы до резервуара ёмкостью 1000 м³ осуществляется при помощи битумной станции с насосом ДС-125 производительностью 30 м³/ч. Обогрев станции ДС-125 производится путём пропускания разогретого пара через межстенное пространство корпуса битумной станции. Перекачка битума из резервуара до нагревателя битума осуществляется битумной станцией ДС-125. Битумопровод выполнен из стальных бесшовных горячедеформированных труб Ду 80 ГОСТ 8732-78 с наружным обогревом паром. Конструкция и размеры элементов и узлов битумопроводов приняты по отраслевым стандартам. Все битумные коммуникации имеют теплоизоляцию, она необходима для экономии тепла и защиты обслуживающего персонала от теплового воздействия. Щебень и песок складированы на специальных площадках. Загрузка в агрегат питания материалов выполняется при помощи погрузчика ПК-40 грузоподъёмностью 4,0 т высотой подъёма стрелы 5,2 м.

Установка обеспечивает быстрое изменение рецепта и может выполнять такие операции технологического процесса:

- предварительное дозирование каменных материалов в агрегате питания и подачу их к сушильному агрегату;
- просушивание и нагрев каменных материалов до рабочей температуры в сушильном агрегате и подачу нагретых материалов к грохоту смесительного агрегата;
- сортировку нагретых каменных материалов на 4 фракции, временное хранение их в бункере горячих каменных материалов, дозирование и выдачу их в смеситель;
- очистку отходящих газов в комбинированный: сухой (циклоны) мокрый (скуббер Вентури);
- использование уловленной пыли путём подачи её в бункер пыли, временное хранение в бункере пыли и дозирования совместно с минеральным порошком, а также, при необходимости, выгрузку уловленной пыли в технологический автотранспорт для дальнейшей утилизации;
- приём, хранение, нагрев до рабочей температуры битума, дозирование и подачу его в смеситель;
- приём минерального порошка, временное хранение, дозирование и выдачу его в смеситель;
- приём гранулированной целлюлозной добавки в расходный бункер, временное хранение, дозирование и выдачу его в смеситель;
- смешивание составляющих асфальтобетонной смеси, выдачу готовой смеси в автотранспорт и подачу его скиповым подъёмником в агрегат готовой смеси, а затем в автотранспорт.

В установке обеспечено: автоматизированное дозирование каменных материалов, битума, минерального порошка, пыли, их перемешивание и выдачу в агрегат готовой смеси, дистанционное управление всеми основными механизмами, маслообогрев битумных коммуникаций. Управление всей установкой централизовано и осуществляется микропроцессорной системой управления. Нагреватель битума имеет собственный автономный пульт управления.

Для обслуживающего персонала запроектировано административно-бытовое здание в котором запроектированы рабочие кабинеты, лаборатория, бытовые помещения, гардероб и комната проёма пищи и отдыха

Штат и режим работы

№ п.п.	Должность	кол-во	Количество смен		
			I	II	III
1	Директор	1	1		
2	Механик	1	1		
3	Лаборант/помощник лаборанта	2	2		
4	Оператор	2	2		
5	Оператор нагревательно-перекачивающего оборудования	2	2		
6	Сварщик		1		
7	Электрик	1	1		
8	Машинист погрузчика	1			
9	Водитель		1		
10	Весовщик	1	1		
		4	1		
		3	1	1	1
		17	15	1	1

Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата				
ГИП				<i>[Подпись]</i>	2025	Асфальтобетонный завод	Стадия	Лист	Листов
Разработал				<i>[Подпись]</i>	2025		ТП	11	
Проверил				<i>[Подпись]</i>	2025				
Норм.контр.				<i>[Подпись]</i>	2025				
						Общие данные (продолжение)			

Основные технические данные и характеристики

Наименование показателя	Значение (номинальное)
Общие данные	
* Производительность номинальная, т/ч - при влажности исходных материалов (песка и щебня) до 5% и ** $\Delta t=160$ °С	48
- при влажности исходных материалов (песка и щебня) до 3% и ** $\Delta t=160$ °С	56
Напряжение при трехфазном переменном токе, В	380 ^{+10%} _{-5%}
Частота тока, Гц	50 ± 0,2%
Мобильность	Стационарная
Способ загрузки готовой смеси в автотранспорт	Гравитационный: из-под бункера агрегата готовой смеси или из-под смесителя
Способ утилизации пыли	Использование в техпроцессе
Способ нагрева битума	Огневой
Типы дозаторов: каменных материалов, битума минерального порошка	Весовые на тензодатчиках:
Тип смесителя	Периодического действия
Компоновка оборудования агрегата смесительного	Башенная
Количество бункеров агрегата питания, шт.	4
Общая вместимость бункеров агрегата питания, м ³ , не менее	32
Тип питателей агрегата питания	Объемный ленточный
Количество фракций дозируемого материала, шт.	4

Продолжение таблицы -

Наименование показателя	Значение (номинальное)
Вместимость бункера для горячих материалов, м ³ , не менее	8,3
Вместимость бункера агрегата готовой смеси, (при плотности 1,8т/м ³), м ³ (т), не менее	39(70)
Максимальная масса замеса, кг, не более	730
Вместимость бункера агрегата минерального порошка, м ³ , не менее	23
Вместимость цистерны для битума, м ³ , не менее	30
Тип пылеулавливающего устройства (клоны),	Комбинированный: сухой (цимокрый (скруббер Вентури)
Вид топлива	Природный газ ГОСТ 5542-87
Тип управления установкой	Автоматический, дистанционный с микропроцессорной системой управления
Установленная мощность, кВт, не более	177
в том числе:	163
электродвигателей	14
электронагревателей	14
Габаритные размеры, м, не более:	
длина	43,7
ширина	28,6
высота	17,6
Удельный расход топлива при влажности исходных материалов (песка и щебня) до 5% и $\Delta t=160$ °С:	
-условного, кг не более	13
-дизтоплива с теплотой сгорания 10200 ккал/кг	7,9

						Заказчик ТОО "АвтоДорСервис-НС"			
						Асфальтобетонный завод по адресу: область Улытай, Улытауский р-н, Шенберский с/о			
Изм.	Копуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Асфальтобетонный завод	Стандия	Лист	Листов
ГИП				<i>Am L</i>	2025		ТП	12	
Разработал			Байжанов К.Е.	<i>Am L</i>	2025				
Проверил				<i>Am L</i>	2025				
Норм.контр.				<i>Am L</i>	2025	Общие данные (продолжение)	ТОО "АвтоДорСервис-НС"		

К работе и обслуживанию асфальтосмесительной установки допускаются лица, прошедшие специальное обучение в соответствии с ГОСТ 12.0.004-79 и сдавшие экзамены по программе операторов установки, а также тепловых агрегатов и изучившие конструкцию, порядок работы и техническое обслуживание установки в целом по настоящему руководству, а также отдельных агрегатов: сушильного агрегата, битумного оборудования, нагревателя жидкого теплоносителя по соответствующим руководствам по эксплуатации.

Рабочая площадка, на которой смонтирована установка, должна иметь освещение для обслуживания установки в ночное время. Трубопроводы битума, топлива (мазута), разводки жидкого теплоносителя должны быть теплоизолированы и окрашены опознавательной краской и обозначены в соответствии с ГОСТ 14202-69.

Обслуживание элементов установки, нагреваемых во время работы, производить только после остывания их не менее чем до 313 К (40 °С).

Не допускать утечки нефтепродуктов из трубопроводной арматуры, трубопроводов и насосов.

Жидкий теплоноситель с температурой нагрева 170-180 °С - промышленное масло И20А, И30А - имеет температуру вспышки 200-220 °С.

По степени воздействия на организм человека в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 вязкие битумы, промышленное масло относятся к 4 классу опасности.

Не допускать утечек битума, промышленного масла, топлива из трубопроводов и емкостей.

В случае разлива небольшого количества масла, топлива необходимо собрать их в отдельные тары, место разлива засыпать песком с последующим его удалением.

При загорании нефтепродуктов применимы все средства пожаротушения, кроме воды.

При работе с нефтепродуктами применять индивидуальные средства защиты согласно типовым отраслевым нормам, утвержденным в установленном порядке.

В зонах расположения сушильного агрегата и битумного оборудования должны быть оборудованы места для размещения первичных средств пожаротушения, которые должны легко сниматься без применения инструмента, а также вывешены знаки соответствующие ГОСТ 12.4.026-76 с надписями о запрете курения, а также отведено и оборудовано место для курения.

Подъезды для передвижения пожарной техники должны быть всегда свободными.

Заземляющие устройства, применяемые в электроустановках, должны содержаться в исправном состоянии и периодически подвергаться испытаниям в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителем (ПТЭ).

Не допускается во время работы установки:

- любые операции связанные с обслуживанием, в т.ч. чистка, регулировка, ремонт, подтяжка резьбовых соединений трубопроводов (топлива, битума, теплоносителя, воздуха), трубопроводной арматуры, насосов, редукторов и т.п.;

- техническое обслуживание электроприемников, находящихся под напряжением;

- находится под навесными битумопроводами, наклонным конвейером, смесителем, бункером готовой смеси, скипом и затворами бункера излишков и негабарита

- снимать решетки с бункеров агрегата питания, находиться в бункерах и под ними;

- посторонним лицам находиться в кабине оператора, на площадках обслуживания агрегатов;

- снимать решетки с люков битумных цистерн и топливной емкости.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения работе на установке, не прошедших инструктажа по технике безопасности и противопожарного инструктажа, и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений;

- запускать установку без продувки сушильного агрегата в соответствии с руководством на него;

- работать при неисправных контрольно-измерительных приборах или при их отсутствии;

- оставлять без присмотра работающую установку или отдельные агрегаты;

- эксплуатировать оборудование установки при неизолированных обогреваемых трубопроводах, при отсутствии защитных кожухов на фланцевых соединениях битума и мазута;

- работа оборудования при снятых перилах, кожухах, ограждениях, установленных над подвижными, вращающимися механизмами;

- работа без подачи воды в трубу "Вентури" агрегата мокрой очистки;

- работа при открытых люках битумных цистерн, емкости топливной, люках на газоходах;

- включать вибраторы при незагруженных бункерах агрегата питания.

При работающей установке проход под эстакадой скипового подъемника должен быть закрыт ограждением с запрещающими знаками "ПРОХОД ВОСПРЕЩЕН".

При отборе проб асфальтобетонной смеси из кузова автотранспорта нельзя находиться под бункером готовой смеси и под смесителем.

Пробу надо отбирать с загруженной машины, отъехавшей от места загрузки.

Допустимая нагрузка на погонный метр площадок обслуживания установки не более 150 кг.

При экстренной остановке приводов всей установки необходимо включить дымосос на 5 минут, продуть газоходы, а затем только найти и устранить причину остановки. Если дымосос включить невозможно (при отключении электроэнергии), осмотр установки проводить только при остывших газоходах (через 15-20 минут после остановки).

Конвейер агрегата питания и наклонный конвейер оборудованы аварийными кнопками для остановки. Также конвейеры дополнительно оборудованы тросовыми выключателями, дающими возможность остановки конвейера при аварийной ситуации с любого места.

Не допускается эксплуатация газоочистного оборудования (предварительная ступень очистки, циклон сухой пылеочистки, агрегат мокрой газоочистки) и газоходов с открытыми на них люками, крышками и при наличии в них отверстий износного характера.


ЗАПРЕЩАЕТСЯ спуск груженого скипа при помощи частотного преобразователя.

Управление производством

Непосредственное руководство, разработка и проведение мероприятий по охране труда возлагается на руководителя предприятия. К работе должны допускаться лица, достигшие совершеннолетия (18 лет). Все сотрудники должны пройти медицинский осмотр, иметь санитарную книжку и пройти инструктаж по охране труда при приеме на работу. Обслуживающий персонал должен быть обеспечен санитарной одеждой. Прием пищи должен быть только в комнате персонала. На предприятии должна быть аптечка с набором необходимых лекарственных средств и перевязочных материалов. Предприятие оснащено первичными средствами пожаротушения. Огнетушители разместить в легкодоступных местах.


						Заказчик: ТОО "АвтоДорСервис-НС"			
						Асфальтобетонный завод по адресу: область Улытау, Улытауский р-н, Шенберский с/о			
Изм	Копуч	Лист	№Док	Подп	Дата	Асфальтобетонный завод	Стадия	Лист	Листов
ГИП				<i>[Подпись]</i>	2025				
Разработал			Байжанов К.Е.	<i>[Подпись]</i>	2025				
Проверил				<i>[Подпись]</i>	2025				
Норм контр.				<i>[Подпись]</i>	2025	ТОО "АвтоДорСервис-НС"			

Технологическая схема



Изм	Колуч	Лист	№Док	Подп	Дата	Асфальтобетонный завод	Стадия	Лист	Листов
ГИП				<i>[Signature]</i>	2025		ТП	15	
Разработал				<i>[Signature]</i>	2025				
Проверил				<i>[Signature]</i>	2025				
Норм контр.				<i>[Signature]</i>	2025				
						Технологическая схема	"		"

Вид А



Спецификация оборудования

Поз.	Наименование	Един. изм.	Кол-во
1	Агрегат готовой смеси	к-т	1
2	Смесительный агрегат	к-т	1
3	Битумопроводы	к-т	1
4	Топливопроводы	к-т	1
5	Агрегат минерального порошка	к-т	1

9	решетка негаорита	шт	1
10	Агрегат питания	к-т	1
11	Установка насосная	к-т	1
12	Нагреватель битума	к-т	1
13	Кабина оператора	к-т	1
14	Электрооборудование	к-т	1
15	Бак топливный	шт	1
16	Пылепровод	к-т	1
17	Система опрыскивания	к-т	1
18	Насосная станция теплоносителя	к-т	1

						Заказчик: ТОО "АвтоДорСервис-НС"			
						Асфальтобетонный завод по адресу: область Улытау, Улытауский р-н, Шенберский с/о			
Изм	Колуч	Лист	№Док	Подп	Дата	Асфальтобетонный завод	Стадия	Лист	Листов
Гип				<i>[Signature]</i>	2025		ТП	16	
Разработал			Байжанов К.Е.	<i>[Signature]</i>	2025				
Проверил				<i>[Signature]</i>	2025				
Норм.контр.				<i>[Signature]</i>	2025	Вид А	ТОО "АвтоДорСервис-НС"		

Футляр Ø193,7x4
Длина 0,4 м


Труба Ø 108x4
ГОСТ 8732-78

Труба Ø 89x4
ГОСТ 8732-78

Труба Ø 108x4
ГОСТ 8732-78

Труба Ø 89x4
ГОСТ 8732-78

Прямой битумохранилища 0,55 м



Расстояние, м	1,3	1,0	0,7	1,0	4,0	4,7	1,0	1,0	0,5	6,5	11,0	4,5	6,0	6,0	1,0	0,5	4,5	0,5	0,1	1,3		
Красные отметки земли, м	162,45	161,90	162,70	161,90	162,90	163,25	162,71	174,91	162,71	163,04	162,71	163,04	162,88	167,88	163,23	162,83	163,23	163,23	162,83	163,23	162,83	
Отметки низа трубы, м	162,45	161,90	162,70	161,90	162,90	163,25	162,71	174,91	162,71	163,04	162,71	163,04	162,88	167,88	163,23	162,83	163,23	163,23	162,83	163,23	162,83	
Уклон																						
Длина, м	3,5	10,7										8,5	36,8									
Развёрнутый план																						

Характеристика трубопроводов

№	Материал	Рабочее условие	Давление	Плотность	Испытание
Н-1	Битум	IV	120	0,1(1)	0,2(2)
					Ческое испытание на плотность


Заказчик: ТОО "АвтоДорСервис-НС"					
Асфальтобетонный завод по адресу: область Улытаи, Улытауский р-н, Шенберский с/о					
Изм	Колуч	Лист	№Док	Подп	Дата
ГИП				<i>[Signature]</i>	2025
Разработал	Байжанов К.Е.			<i>[Signature]</i>	2025
Проверил				<i>[Signature]</i>	2025
Норм.контр.				<i>[Signature]</i>	2025
Асфальтобетонный завод					
Профиль битумопроводов					
Стадия			Лист	Листов	
ТП			18		
ТОО "АвтоДорСервис-НС"					

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
НБ	Нагреватель битума	1	ДС-185 85.00.000
Ц	Цистерна	1	
ВК2	Выключатель ВП15К 21Б211-54 Т2.3	1	
	ТУ 43.12-00216875-019-96		
ВК3	Выключатель ВП16РЕ23Б 231-55 Т2.3	1	
	ТУ 43.12-0026875-002-97		
Д1	Датчик-реле ДНТ-1 ТУ25-02.160217-83	1	пределы уставок -10...0...+100 кгс/см ²
ЗД1	Заслонка	1	
КР15	Кран трехходовой Ø80 с паровым обогревом	1	К-80-III-00
МВ1	Мановакуумметр КРСн 100-1, ±1,5/ммбар	1	
П3	Поплавок (указатель уровня)	1	
РР1	Регулятор расхода воздуха	1	
Т8	Термопреобразователь сопротивления	1	
	ТСП-128742.5Ц2.822.021-10		
	t=-50°C...+400°C, ТУ25-7363.028-89		
Ф6, Ф7	Фильтр	2	
ГБЖ	Горелка блочная жидкотопливная ГБЖ-0.34-210	1	"Брестсельмаш"
В1	Вентилятор	1	
ВН3(ВН32)	Вентиль электромагнитный	2	
ЗД2	Заслонка	1	
КР16	Кран	1	
М1	Двигатель вентилятора	1	
М2	Привод заслонки	1	
МН4	Манометр (электроконтактный)	1	
Н5	Насос топливный	1	
Ф8	Фильтр-отстойник	1	
Б4	Бак	1	ДС-185 85.04.000
ЗГ4	Заливная горловина	1	
КО1	Клапан обратный	1	Италия
	EVQPA 1/2 "Артикул"		
КР17	Кран шаровой DN15 ВИН.4.91812.004	5	PN=1,6МПа
КР21	(11Б4.1н) ТУ3712-015-0574.9381-2000	1	г. Пенза
МН5	Манометр МН3-У-0,06МПа-1,5 ТУ25-02.180335-84	1	
П4	Поплавок	1	ДС-185 85.04.150
П5	Поплавок (указатель уровня)	1	КДМ2046 85.07.130
Ф9	Фильтр	1	Д597 03.02.000-01
Ф10	Фильтр	1	
Ф11	Фильтр	1	Д506 08.03.140

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Н1	Агрегат электронасосный	1	Q=1,6м ³ /ч
	ИМШ2-40-1,6/16-543, град.жидк.=150°C		
	ТУ26-06-1529-88		
	(с эл./двиг.: N=1,5кВт, n=1450об/мин, усл.У2)		
МН2	Манометр МТП-1М-1МПа-2,5	1	
	ТУ25-7310.0045-87		
КЛ2	Клапан перепускной	1	Д645-2Г 55.00.320
П2	Поплавок (указатель уровня)	1	Д645-2Г 55.01.430
Т3	Термометр	1	
	ТГП-100ЭК-М1-УХЛ4 (0-150)-1,5-1,6-315		
	ТУ311-02256.117-91		
Т4	Термометр ТТЖ-М Исп.594-1-240-100	1	
	ТУ25-2022.0006-90		
Т5	Термометр ТТЖ-М Исп.594-1-240-140	1	
	ТУ25-2022.0006-90		
Ф3	Фильтр	1	ДС-158 02.00.230
Ф4	Фильтр	1	ДС-158 07.00.150
ЭН1	Нагреватель (3,5кВт х 3)	1	ДС-158 07.00.230
ЭН2	Нагреватель (3,5кВт х 6)	1	ДС117-2К 01.03.060
НСТ	Насосная станция теплоносителя	1	ДС-185 00.17.000
КЛ3	Клапан запорный сальниковый фланцевый	4	
КЛ6	ARI-StoVi Арт.12.006 (чугун EN-JL 1040)		
	PN16, Tmax=300°C, DN40		
КР8	Кран шаровой нерж. AISI316-IVR660 резьба В/В	3	
КР10	DN20, Раб.=6кгс/см ² , Град=150°C		
КР11	Кран шаровой нерж. AISI316-IVR660 резьба В/В	1	
	DN15, Раб.=6кгс/см ² , Град=150°C		
Н3	Агрегат электронасосный	1	Q=4м ³ /ч
	ИМШ5-25-4,0/4-1042, град.жидк.=150°C		
	ТУ26-06-1529-88		
	(с эл./двиг.: N=2,2кВт, n=1450об/мин, усл.У2)		
МН3	Манометр МТП-1М-1МПа-2,5	1	
	ТУ25-7310.0045-87		
Т7	Термометр биметаллический	1	с гильзой с резьбой G 1/2
	ТБ-63-50-(0-200)°C-2,5-0		
	ТУ 433.2-143074.81-033-2005		
Ф5	Фильтр осадочный фланцевый	1	
	ARI-Strainer, арт.12.050 DN32, PN16,		
	сетка 0,25мм, Tmax=300°C		
АН	Агрегат насосный	1	ДС-1857 00.23.500
КР12	Кран трехходовой Ø80 с паровым обогревом	1	К-80-III-00
КР13, КР14	Кран шаровой нерж. AISI316-IVR660 резьба В/В	2	

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
КР2	Кран шаровой резьбовой (Вн-Вн) FG INOX	1	Пр-ва Франция
	арт. 4RBIFC (204BS, корпус и шар		"Техприлад"
	н/ж сталь AISI316 PN64) DN25		г.Киев
СУ	Система управления САПрС-М	1	
Н2	Установка насосная (Q=20 м ³ /ч)	1	ДС-158 00.22.170
Т1, Т2	Термопреобразователь сопротивления	2	l=160 мм
	ТСП-1287.42.5Ц2.822.021-07		
	t _{раб} =-50...+400°C, Рис. А1 ТУ25-7363.028-89		
АС	Агрегат смесительный	1	ДС-1857 40.00.000
КР7	Кран шаровой нерж. AISI316-IVR660 резьба В/В	1	
	DN20, Раб.=6кгс/см ² , Град=150°C		
Т6	Термопреобразователь сопротивления	1	l=160мм
	ТСП-1287.42.5Ц2.822.021-07		
	t _{раб} =-50...+400°C, Рис. А1 ТУ25-7363.028-89		
БР	Бак расширительный	1	ДС-185 47.06.000
Б2	Бак	1	
ВК1	Выключатель пусковой	1	ВП15К...
ЗГ2	Заливная горловина	1	
П1	Поплавок (указатель уровня)	1	
Ф2	Фильтр	1	
АТ	Агрегат топочный	1	ДС-185 23.06.000
КР22	Кран шаровой DN32 ВИН.4.91812.0071154.1н)		
	ТУ3712-015-0574.9381-2000		
Б1	Бак	1	ДС-185 23.06.510
ЗГ1	Заливная горловина	1	
ЗП1	Запальник	1	ДС-168 45.02.150
КЛ1	Клапан (электромагнитный)	1	ДС24Б 01.11.100
КР1	Кран шаровой резьбовой (Вн-Вн) FG INOX	1	
	арт. 4RBIFC (206BS, корпус и шар		
	н/ж сталь AISI316, PN64) DN15		
МН1	Манометр МТП-1М-1МПа-2,5	1	
	ТУ25-7310.0045-87		
Ф1	Фильтр	1	ДС-158 21.06.280
БТ	Бак топливный	1	ДС-158 07.00.000
Б3	Бак	1	ДС-158 07.01.000
ЗГ3	Заливная горловина	1	
КР3, КР6	Кран шаровой резьбовой (Вн-Вн) FG INOX	4	Пр-ва Франция
	арт. 4RBIFC (206BS, корпус и шар		"Техприлад"
	н/ж сталь AISI316 PN64) DN25		г.Киев

Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата				
ГИП				<i>Андрей</i>	2025	Асфальтобетонный завод	Стандия	Лист	Листов
Разработал				<i>Иван</i>	2025		ТП	20	
Проверил				<i>Андрей</i>	2025				
Норм контр.				<i>Сергей</i>	2025				
Схема битумо-топливо-маслопроводная принципиальная							ТОО "		



Заказчик: ТОО "АвтоДорСервис-НС"					
Асфальтобетонный завод по адресу: область Улытай, Улытауский р-н, Шенберский с/о					
Изм	Копуч	Лист	№Док	Подп	Дата
ГИП				<i>[Signature]</i>	2025
Разработал	Николаев А.Е.			<i>[Signature]</i>	2024
Проверил	Жакенов Н.А.			<i>[Signature]</i>	2024
Нормконтр.	Мукатов Б.			<i>[Signature]</i>	2024
Асфальтобетонный завод					Стадия
ТОО "АвтоДорСервис-НС"					Лист
Схема пневматическая принципиальная					Листов
					ТП
					22

3.3 Характеристика пневматического оборудования

Таблица 3 (к рисунку 4)

Номер позиции по схеме	Наименование, тип и краткая техническая характеристика	Обозначение чертежа или нормативного документа	Количество	Примечание
Рис.4 1,12, 42,49,52,67	Пневмораспределитель	952-F2A-P16-23IL-A7E-CO4	16	
2,4	Пневмоцилиндр	40M2L100FG0160-UA01	4	
3,5	Клапан быстрого выхлопа	VSC 522-1/2	8	
10,13,43	Пневмоцилиндр	40M2L100RG0200CO3	3	
11	Пневмоцилиндр	40M2L100RG0200CO1	1	
14,51	Пневмоцилиндр	40M2L100RG0200CO2	3	
15	Пневмораспределитель	NA54N-15-02IL	1	
16	Затвор дисковый с пневмоприводом	D376XV75-UA02	1	
18,30	Клапан дисковый	VIFS.250.GBN	2	
20	Клапан дисковый	V2FS.250.GBN	1	
19,21,31	Привод пневматический	CP101	3	
22	Реле-давления	MSA10SC	1	
23,26,28,47, 65	Фильтр	MC202-F00	6	
24,32	Клапан мембранный с электромагн.прив.	ПЗ.26237-015-08	3	
25,33	Клапан Ду20 т/ф 15 кч 18п2	ТУ26-07-1429-87	3	
27,29	Манометр МТП-1М-0,6МПа-2,5	ТУ25-7310.0045-87	3	

Окончание таблицы 3

Номер позиции по схеме	Наименование, тип и краткая техническая характеристика	Обозначение чертежа или нормативного документа	Количество	Примечание
66	Пневмоцилиндр	40M2L100RG0160CO1	2	
37,48,62	Кран шаровой DN15	ВИЛН. 491812.004(11641П)	3	
38	Пневмораспределитель	638-150-A6E	1	
39,53	Клапан Ду15 (15кч18П2)	ТУ26-07-1429-87	2	
40,44	Пневмораспределитель	358-910-CO4	1	
41	Пневмоцилиндр	40M2L12GF1250UA02	1	
45	Обратный клапан	VNR201-01	1	
46,64	Манометр МТП-1М-1МПа-2,5	ТУ25-7310.0045-87	2	
50	Пневмоцилиндр	40M2L160F0400	3	
54	Клапан обратный	02.07.2000.00-00.01	1	
55	Компрессор унифицированный	Д508-2А 08.00.000	1	
56	Ресивер	ДС-185.51.50.260	1	
57	Ресивер	ДС-185.45.02.010	1	
58	Клапан предохранительный	1.14.7000.00-01.01	1	
59	Маслоотделитель	02.04.3000.00-00.11	1	
60	Влагоотделитель	ДС-1857 00.08.020	1	
61	Кран шаровой DN25	ВИЛН. 491812.006(11641ПЗ)	1	
63	Емкость	ДС-1857 00.08.070	1	

Заказчик: ТОО "АвтоДорСервис-НС"					
Асфальтобетонный завод по адресу: область Улытай, Улытауский р-н, Шенберский с/о					
Изм.	Колуч.	Лист	№Док	Подп.	Дата
ГИП				<i>Аманжол</i>	2025
Разработал	Байжанов К.Е.			<i>К.Е. Байжанов</i>	2025
Проверил				<i>Аманжол</i>	2025
Норм.контр.				<i>Сергей</i>	2025
Характеристика пневматического оборудования					ТОО "АвтоДорСервис-НС"
					Стадия
					Лист
					Листов
					ТП
					23

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Установка асфальтосмесительная	ДС-1853		ОАО "Кредмаш" Украина	к-т	1	68000,0	
	габаритные размеры в м, не более 35,5x27,5x17,61 3Ф 380 В 205,0 кВт							
	производительность, т/ч при влажности исходных материалов (песка и щебня) до 3% 52, до 5% 64							
	В комплект поставки входит:							
1	Агрегат готовой смеси, вместимость бункера (при плотности 1,8 т/м ³) м ³ /т-39/70, количество мест разгрузки скипа-2	ДС-1857 53.00.000			к-т	1		
2	Смесительный агрегат, тип агрегата-башенный со смесителем периодического действия, макс. масса замеса 800кг, время приготовления 1 замеса 40-45 с.	ДС-1857 40.00.000			к-т	1		
3	Комплект битумопроводов ,газо, пыли, воздухопроводов и маслопроводов	ДС-1857 00.23.000			к-т	1		
4	Комплект топливопроводов	ДС-1857 00.23.000			к-т	1		
5	Агрегат минерального порошка , вместимость бункера 23 м ³	ДС-1857 03.00.000			к-т	1		
6	Агрегат сушильный , диаметр 1,4, длина 6,0 м (газоочистительное об-е в комплекте. насос подачи воды 12,5 м ³ /ч)	ДС-185 20.40.000			к-т	1		
7	Компрессор поршневой одноступенчатый 0,5 м ³ /мин, 0,6 (6) МПа (кгс/см ²)	ДС-1857 00.08.000			к-т.	1		
8	Конвейер наклонный, ленточный желобчатый, расстояние между осями барабанов 7,75 м, ширина ленты 0,5 м. угол наклона, град.17, скорость 1,6 м/с	ДС-1857М 00.07.000			к-т.	1		
	производительность при насыпной массе 1,4 т/м, 112 ч/ч							
9	Решётка негабарита	КДМ201 10.00.250			к-т.	1		
10	Агрегат питания количество бункеров-4 шт, вместимость одного бункера 9м ³	ДС-154 14.00.000У			к-т.	1		
11	Установка насосная, производительность 20 м ³ /ч	ДС-185 00.17.000			к-т.	1		
12	Нагреватель битума, периодического действия, температура битума выдаваемого в смеситель 180*С, вместимость цистерны 30 м ³	ДС-18561 85.00.000			к-т.	1		
13	Кабина оператора закрытая, одноуровневая теплоизолированная	ДС-1857 16.00.000			к-т	1		
	внутренние габариты кабины 4,8x2,2x2,1(кондиционер входит в к-т поставки)							

						Заказчик: ТОО "АвтоДорСервис-НС"			
						Асфальтобетонный завод по адресу: область Улытай, Улытауский р-н, Шенберский с/о			
Изм	Копуч	Лист	№Док	Подп.	Дата				
ГИП				<i>Аманжол</i>		Асфальтобетонный завод	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Байжанов К.Е.			<i>К.Е. Байжанов</i>			ТП	24	
Проверил				<i>Аманжол</i>					
Норм.контр.				<i>Аманжол</i>					
						Спецификация оборудования		ТОО "АвтоДорСервис-НС"	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Комплект электрооборудования				к-т	1		
15	Бак топливный	ДС-185 07.00.000			к-т	1		
16	Пылепровод				к-т	1		
17	Система опрыскивания				к-т	1		
18	Установка насосная теплоносителя, теплоноситель масло индустриальное И-20 А, И-30А, ГОСТ 20799-75, количество масла заливаемого в систему 450л	ДС-185 00.17.000			к-т	1		
	производительность насоса при перекачивании теплоносителя вязкостью 0,75 см ² /с, не менее, л/с (м ³ /ч) 1,1 (4,0)							
19	Резервуар вертикальный стальной ёмк. 1000 м ³ . диаметр вн.10,43х12,0	PBC-1000		ТОО Orient Entgy Trade г. Алматы РК	к-т	1	37500,0	
20	Битумная станция производительность 500 л/мин (30 м ³ /ч) Ду-80 1356х600х700, 3Ф 380 В 11,0 кВт, допустимое давление пара 0,78 МПа. допустимая вязкость перекачиваемого продукта 3,5 см ² /с, температура теплоносителя 180 *С, макс. высота всасывания 1,0 м.	ДС-125		ТОО "Дорожно строительное снабжение" г. Уральск	к-т	3	370,0	
21	Кран битумный трёхходовой с паровой рубашкой Ду 80, 525х133х375	К 80-3000		ПО "Пензаспецавтомаш"	шт	3	27,1	
22	Трубопровод из стальных бесшовных горячедеформированных труб Д-89х4	ГОСТ 8732-78*			п.м.	86,3	8,39	
23	Трубопровод из стальных бесшовных горячедеформированных труб Д-108х4	ГОСТ 8732-78*			п.м.	86,3	10,26	
24	Отвод 90* 89х4	ГОСТ 17375-2001			шт	14	1,40	
25	Изоляция битумопровода матми минераловатными прошивными б-100	ГОСТ 21880-94			м ³	6,32		

Заказчик: ТОО "АвтоДорСервис-НС"							
Асфальтобетонный завод по адресу: область Улытай, Улытауский р-н, Шенберский с/о							
Изм	Колуч	Лист	№Док	Подп	Дата		
ГИП				<i>Аманжол</i>			
Разработал	Байжанов К.Е.			<i>Байжанов</i>	2025		
Проверил				<i>Аманжол</i>	2025		
Норм контр.				<i>Аманжол</i>	2025		
Асфальтобетонный завод					Стадия	Лист	Листов
Спецификация оборудования					ТП	25	
					ТОО "АвтоДорСервис-НС"		