

## РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Реконструкция канализационно-насосных  
станции в г. Атырау», КНС-Сарыкамыс»

## ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

9.24-17-ОПЗ

Том 1  
Книга 2

Алматы 2025



Tel: +77027777110  
E-mail: kazgipro@mail.ru

# ТОО "Институт Казгипроводхоз"

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

## РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Реконструкция канализационно-насосных станции в г. Атырау», КНС-Сарыкамыс»

### ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

9.24-17-ОПЗ

Том 1  
Книга 2

Генеральный директор

Р. Файзулдин

Главный инженер проекта

Махамадходжаева И.



## СОСТАВ ПРОЕКТА

Номер тома	Номер книги, альбома	Обозначение	Наименование	Примечание		
1	2	3	4	5		
том 1	книга 1	9.24-17-ПП	<b>Паспорт проекта</b>			
	книга 2	9.24-17-ОПЗ	<b>Общая пояснительная записка</b>			
	альбом 1	9.24-17-ЭП	<b>Эскизный проект</b>			
том 2	<b>Чертежи</b>					
	альбом 1	9.24-17-ГП	Генеральный план			
	альбом 2	9.24-17-АС	Архитектурно-строительные решения.			
	альбом 3	9.24-17-ТХ	Технологические решения.			
	альбом 4	9.24-17-ЭОМ	Электроснабжение и освещение			
	альбом 5	9.24-17-НВК	Наружные сети водоснабжения и канализации			
	альбом 6	9.24-17-ЭС	Внеплощадочные и внутриплощадочные сети электроснабжения			
	альбом 7	9.24-17-ВН	Видеонаблюдение			
том 3	<b>Проект организации строительства</b>					
	книга 1	9.24-17-ПОС	Пояснительная записка. Чертежи			
том 4	<b>Сметная документация</b>					
	книга 1	9.24-17-СД	Объектные сметные расчеты. Локальные сметные расчеты.			
том 5	книга 2	9.24-17-ПЛ	Перечень оборудования, материалов и изделий. Прайс листы на основное оборудование и материалы, отсутствующие в нормативной базе РК			
			<b>Инженерные изыскания</b>			
			книга 1	9.24-17-ТГ	Отчет по топографо-геодезическим работам	
том 6	книга 2	9.24-17-ИГ	Отчет об инженерно-геологических условиях строительства			
			<b>Материалы технического обследования зданий и сооружений в т.ч. субподрядных организации</b>			
	книга 1	9.24-17-ТО	Тех обследование зданий и сооружений			

Технические решения, принятые в рабочем проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории Республики Казахстан, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочим проектом мероприятий.

Главный инженер проекта



И.Махамадходжаева

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Введение .....	5
2. Общие сведения по проекту .....	5
2.1. Основания для проектирования, исходные материалы и документы .....	5
2.2. Месторасположение .....	6
2.3. Природно-климатические условия .....	6
2.4. Геолого-геоморфологические и гидрогеологические условия .....	6
2.5. Литологическое строение и инженерно-геологические элементы проектируемых сооружений. ....	6
3. Существующая система канализации .....	7
4. Проектные решения .....	7
4.1. Генеральный план .....	7
4.1.1. Планировочные решения по генплану .....	7
4.1.2. Организация рельефа .....	7
4.1.3. Благоустройство территории .....	8
4.1.4. Основные показатели по генеральному плану: .....	8
4.2. Технологические решения .....	8
4.3. Архитектурно-строительные решения. ....	9
4.4. Видеонаблюдение. ....	9
4.5. Электроснабжение и освещение .....	10
4.6. Наружные сети водоснабжения и канализации .....	12
4.7. Санитарно-защитные зоны КНС .....	13
5. Обеспечение предприятия ресурсами .....	13
5.1. Обеспечение предприятия энергоресурсами .....	13
5.2. Обеспечение предприятия трудовыми ресурсами .....	13
6. Организация строительства .....	13
6.1. Подготовка строительного производства .....	13
6.2. Организационные мероприятия и методы производства основных строительного-монтажных работ 14	
6.3. Потребность в основных строительных машинах, механизмах и оборудовании; трудоемкость строительства; потребность в строительных материалах и конструкциях. ....	15
6.4. Земляные работы при строительстве трубопроводов .....	15
6.5. Противопожарные мероприятия на строительной площадке .....	17
6.6. Техника безопасности при выполнении монтажных работ .....	18
7. Основные технико-экономические показатели .....	18

## 1. Введение

Рабочий проект «Реконструкция канализационных насосных станций в г. Атырау, КНС-Сарыкамьс» выполнен в соответствии с действующими нормативными документами:

– СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»;

– СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология»;

– СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

– СН РК 4.01-03-2011 «Водоотведение. Наружные сети и сооружения»;

– СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений»;

– СН РК 1.03-05-2011 и СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

В проекте рассмотрены вопросы реконструкции канализационной насосной станции производительностью 90 м<sup>3</sup>/сут (Q<sub>макс</sub>) с целью обеспечения сбора и удаления хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод, образующихся на территории населённого пункта, а также улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации в городе Атырау.

Начало строительства намечается во II квартале 2027 года.

Принятым проектным решениям предшествовало изучение материалов обследовательских, инженерно-геологических и топографо-геодезических работ.

## 2. Общие сведения по проекту

**Наименование проекта:** «Реконструкция канализационных насосных станций в г. Атырау, КНС-Сарыкамьс».

**Место реализации:** город Атырау Атырауской области.

**Заказчик:** ГУ «Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Атырауской области».

**Генпроектировщик:** ТОО «Институт Казгипроводхоз».

**Источник финансирования:** республиканский и местный бюджет.

**Период реализации проекта:** 2027 г.

### 2.1. Основания для проектирования, исходные материалы и документы

Проектно-сметная документация по РП «Реконструкция канализационных насосных станций в г. Атырау, КНС-Сарыкамьс» разработана на основании договора №9 от 17 мая 2024г и задания на проектирование.

Согласно договору, в составе настоящего проекта предусматривается:

1. Реконструкция канализационной насосной станций хозяйственно- бытовых стоков КНС-Сарыкамьс (далее КНС), производительностью Q<sub>макс</sub>= 90 м<sup>3</sup>/ч и напором Н<sub>макс</sub> =22,7 м.

Технические условия на электроснабжение №27-8552 от 01.12.2025 г. выданные АО «Атырау Жарык».

Технические условия на водоснабжение №183-24 от 07.06.2024г. выданные КГП «Атырау облысы Су Арнасы».

## 2.2. Месторасположение

Город Атырау - административный центр Атырауской области. Участок работ находится в г. Атырау, мкр.Сарыкамыс (вдоль ул.Д.Жырау).

## 2.3. Природно-климатические условия

Согласно СП РК 2.04-01-2017 Приложению А «Схематическая карта климатического районирования территории Республики Казахстан для строительства», территория строительства относится к климатическому району IV Г.

Климат района отличается резкой континентальностью и аридностью, проявляющейся в больших годовых и суточных амплитудах температуры воздуха, а также в неустойчивости климатических показателей во времени.

Зима холодная, но непродолжительная; лето жаркое и довольно продолжительное. Непосредственная близость восточного побережья Каспийского моря - смягчающего влияния на климат района практически не оказывает. Влияние Каспийского моря на климат прилегающих к нему территорий весьма ограничено.

Строительная климатология. Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С.

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
-6,9	-5,0	2,9	10,9	19,0	24,7	27,2	26,0	19,3	10,6	3,0	-4,0	10,7

Более подробно климатические показатели указаны в материалах инженерных изысканий, смотри Том 5, Книга 2 «Отчет об инженерно-геологических условиях строительства», 9.24-17-ИГ.

## 2.4. Геолого-геоморфологические и гидрогеологические условия

Проектируемая площадка приурочена к поверхности правой пойменной террасы реки Урал, представляющей собой слабоволнистую равнину, с общим уклоном на юг и юго-восток. Для нее характерны полого-увалистые формы рельефа, при которых отдельные субширотно ориентировочные увалы чередуются с обширными равнинными участками.

В процессе производства инженерно-геологической разведки, в пределах исследованной территории вскрыт горизонт грунтовых вод, приуроченный к суглинку.

## 2.5. Литологическое строение и инженерно-геологические элементы проектируемых сооружений.

Описание литологического разреза приведено по данным буровых работ, разрез приводится сверху вниз. По результатам буровых работ выявлено: на проектируемой территории почвенный слой отсутствует, в связи с проведенными планировочными работами.

Геолого-литологический разрез, на глубину до 7,5 м от дневной поверхности, представлен нелитифицированными отложениями верхнечетвертичного (голоценового) времени аллювиального генезиса (а Q4). Нелитифицированные отложения новокаспийского возраста аллювиального генезиса аQ4nk, распространены повсеместно, представлены суглинком тяжелыми пылеватым, глиной легкой пылеватой.

При оценке геологического строения, стратиграфии, генезиса и литологического состава в соответствии с ГОСТ 25100-2020, а также данных физических свойств грунтов в пределах проектируемой территории, выделено 4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ) в соответствии с ГОСТ 20522-2012. Описание инженерно-геологических элементов (ИГЭ), производится ниже.

ИГЭ- 3- Суглинки полутвердые. Установленная мощность 2,4м.

ИГЭ-6 Глины легкие полутвердые. Вскрытая мощность 5,1м.

Физико-механические свойства грунтов рассчитаны по лабораторным данным, для каждого выделенного инженерно-геологического элемента. Грунты классифицированы в соответствии с ГОСТ- 25100-2020. Нормативные и расчетные показатели физико-механических свойств определены в соответствии со СП РК 5.01-102-2013. Более подробно Физико-механические свойства грунтов указаны в материалах инженерных изысканий, смотри Том 5, Книга 2 «Отчет об инженерно-геологических условиях строительства», 9.24-17-ИГ.

По лабораторным данным грунты на данной площадке незасоленные. Суммарное содержание легкорастворимых солей 1,35%.

Степень агрессивного воздействия грунтов на бетонные и железобетонные конструкции марки по водонепроницаемости W4-20 по содержанию сульфатов для 10 бетонов на портландцементе от среднеагрессивной до сильноагрессивной, на шлакопортландцементе от слабо до среднеагрессивной на сульфатостойкие цементы неагрессивные. По содержанию хлоридов для бетонов на портландцементе, шлакопортландцементе и сульфатостойких цементах от слабоагрессивных до сильноагрессивных.

По данным лабораторных исследований степень коррозионного воздействия глинистых грунтов к углеродистой стали (27,2 Ом.м) обладают средней коррозионной активностью..

### **3. Существующая система канализации**

В городе Атырау развитая система наружной канализации. В городе функционирует порядка 80 канализационных насосных станции, различной производительности и заглубления.

К реконструируемой канализационной насосной станции КНС-Сарыкамыс поступают хозяйственно-бытовые стоки с близ расположенных жилых домов, общественных зданий и других объектов города Атырау. По самотечным сетям канализации города Атырау поступают стоки, КНС обеспечивает отвод этих стоков по напорным трубопроводам. Стоки, отводятся по напорному трубопроводу, который в свою очередь подключается к магистральному напорному канализационному коллектору, далее канализационные стоки поступают на очистные сооружения и пруды-испарители.

## **4. Проектные решения**

### **4.1. Генеральный план**

Генеральный план разработан согласно:

- СП РК 3.01-103-2012 «Генеральные планы промышленных предприятий»
- СН РК 4.01-03- 2011. «Канализация. Наружные сети и сооружения»
- СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение Наружные сети и сооружения».

#### **4.1.1. Планировочные решения по генплану**

Генеральный план площадки разработан с учетом условий размеров выделенной площадки земельного участка, транспортных и инженерных коммуникаций, требований санитарно-технических и противопожарных норм, а также требований архитектурно-планировочного задания и задания на проектирование. Чертежи по разделу приведены в Том 2 Альбом 1, 9.24-17-ГП «Генеральный план».

#### **4.1.2. Организация рельефа**

Вертикальная планировка территории решена в соответствии с топографическими условиями, методом проектных отметок.

Планировочные отметки проезда и нулевая отметка реконструируемой КНС увязаны между собой, в соответствии с технологическими требованиями к вертикальной посадке сооружений.

Проектные уклоны спланированной территории колеблются в пределах 4 - 6 промилле. Для подсчета земляных работ составлена картограмма, на которой определены: высота насыпи, глубина выемок, а также границы насыпей и выемок. Грунт для организации насыпи, засыпки ям перемещается из выемки, а недостающий грунт автосамосвалами привозится из карьера.

### **4.1.3. Благоустройство территории**

Площадка спланирована и застроена. Для обеспечения санитарно-гигиенических условий на участке и примыкающей территории предусматриваются мероприятия по благоустройству и озеленению. По периметру ограждения, внутриплощадочных дорог высаживаются деревья. Проезды и площадки предусмотрены с асфальтобетонным покрытием.

### **4.1.4. Основные показатели по генеральному плану:**

Площадь участка в пределах ограждения, м<sup>2</sup> -180;

Площадь застройки, м<sup>2</sup> – 23;

Площадь покрытия проездов, м<sup>2</sup> – 76;

Площадь озеленения, м<sup>2</sup> – 81;

Процент озеленения – 45,0%;

Плотность застройки – 12,78%.

## **4.2. Технологические решения**

Проектом предусмотрена реконструкция существующей канализационной насосной станции КНС-Сарыкамыс.

Согласно заданию на проектирование производительность КНС остается прежней, увеличение объема поступающих стоков не планируется. Это связано с тем, что КНС осуществляет отвод стоков с застроенной и уже сложившейся части города.

В материалах технического обследования существующей КНС указано, что, состояние оборудования КНС неудовлетворительное и требуется его полная замена.

В рамках рабочего проекта осуществляется полная замена КНС.

Предусматривается комплектная канализационная насосная станция с павильоном заводского изготовления в виде блочного-модульного здания, со всем необходимым оборудованием.

Состоит из подземного резервуара армированного стеклопластика в виде колодца и наземного павильона обслуживания со шкафом управления.

Насосная станция работает в автоматическом режиме в зависимости от уровня воды в приемной емкости.

#### **Комплектация насосной станции**

Павильон надземный (KMGWI-020625 (95) размерами 2,50 x 2,65 x 2,50м в комплекте с отопительным прибором, освещением, принудительной вентиляцией, охранной и пожарной сигнализацией, грузоподъемным электрическим оборудованием г/п до 1 тонны и шкафом управления насосами внутреннего исполнения, IP54, 2 ввода с АВР передача данных по GSM и Modbus – 1 комплект.

Подземный резервуар из армированного стеклопластика типа КНС КМГWI-125\_05\_11-95 в виде колодца диаметром 2,0м, глубиной подземной части 6,2м полная высота 6,4м.

Насосная станция оснащена двумя погружными электронасосами типа Flygt NP 3102 SH 3~Adaptive 255. SA-25 2711 (11), Q=60,0м<sup>3</sup>/час, H=10,0м, 4,2 кВт. (1 рабочий, 1 резервный).

В комплект резервуара включено: лестница, крышка, вентиляционный стояк для естественной вентиляции с дефлектором, напорный трубный узел в сборе и в комплекте с фланцами для монтажной запорной арматуры, рамы для монтажа насосов и измельчителя и площадка обслуживания.

Для измельчения крупных твердых включений в сточных водах, предотвращения засоров и повреждения насосного оборудования, на подводящем трубопроводе устанавливается дробилка-измельчитель. Канализационная дробилка Vogelsang XRipper XRC136-200Q SIK, SA-25 2404(11), 2 шт (1 раб. + 1 на склад.) Q=60 м<sup>3</sup>/ч. N=2,2 кВт, В комплекте: Шкаф управления измельчителем SA-24 (11)2\*2,2 кВт – 1 шт.

Для удаления вредных и неприятно пахнущих газов, образующихся при разложении органических веществ в сточных водах, предусмотрено газоочистное оборудование. Для измерения объема перекачиваемых сточных вод предусмотрена установка расходомера-счетчика на напорном трубопроводе.

### **4.3. Архитектурно-строительные решения.**

По рекомендациям указанных в материалах технического обследования существующей КНС предусмотрен демонтаж существующей надземной части КНС.

Наземный павильон выполнен в виде стального каркаса, обшитого сэндвич панелями толщиной 100 мм. Минераловатный утеплитель из базальтовой основы относится к негорючим материалам и обеспечивает высокую огнестойкость «сэндвич» панелей.

Металлоконструкция павильона – сварная рама из сортового металлопроката. На нижнюю полку рамы приварен стальной лист, на котором размещен слой теплоизоляционного материала. Полном блока служит стальной рифленый лист, приваренный на верхнюю полку рамы.

Потолок павильона представляет собой раму из швеллеров, к которой через равные промежутки приварены металлические гребенчатые полотна определенной высоты для обеспечения наклона и крепления крыши. Крыша выполнена профилированными листами из оцинкованной стали, которые крепятся на «гребенки» самонарезающими болтами. В раму потолка установлен теплоизоляционный материал.

В павильоне смонтированы системы освещения и электрического отопления. Также здесь размещены шкаф управления, ВРУ, элементы принудительной вентиляции, охранная и пожарная сигнализации.

Крепление павильона осуществляется анкерными болтами через отверстия в специальных лапах, расположенных по коротким сторонам здания. Устанавливается насосная станция на монолитную железобетонную фундаментную плиту, которая возводится поверх существующей подземной емкости.

Крепление подземного резервуар из армированного стеклопластика осуществляется анкерными болтами через отверстия в специальных лапах, расположенных по коротким сторонам здания. Устанавливается блочно-модульный корпус на монолитную железобетонную фундаментную плиту, которая возводится поверх существующей подземной емкости.

### **4.4. Видеонаблюдение.**

Проект выполнен на основании задания на проектирование и архитектурно-строительной

части проекта, в соответствии с действующими нормативными документами Республики Казахстан:

ПУЭ РК 2015 (с изм. и доп. по состоянию на 02.02.2025 г.);

СНиП РК 3.02-10-2010 «Устройство систем связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий» (ред. от 29.06.2022 г.);

внутренние регламенты и требования заказчика.

Система обеспечивает:

обзор периметра и основных площадок станции;

фиксацию событий с возможностью архивирования видеоданных;

передачу изображения в диспетчерский пункт по защищённому VPN-каналу;

сохранение архива видеозаписей не менее чем за 30 дней.

В качестве основного оборудования применяются изделия фирмы Hikvision, обеспечивающие совместимость, надёжность и стабильность работы.

Основное оборудование:

IP-видеокамеры DS-2CD1643G0-IZ(C) — 7 шт.;

видеорегистратор DS-7108NI (резервный, локальный);

коммутатор DS-3E1510P-E;

маршрутизатор RUTXR1 (Teltonika);

шкаф видеонаблюдения ШВН-1 настенного исполнения;

источник бесперебойного питания UPS 3 kVA.

Передача данных осуществляется по витой паре FTP-Cat.6-4×2×0,574 мм с питанием по PoE. Камеры установлены на опорах наружного освещения на высоте 5 м. Кабели подвешены с креплением к опорам на высоте 6 м.

Все сети внутри помещения КНС размещены в ПВХ-лотках. Электропитание оборудования выполнено от щита с отдельным автоматическим выключателем и розеткой для UPS.

#### 4. Условия эксплуатации

Система рассчитана на круглосуточную работу при температуре от  $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$  до  $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ , относительной влажности до 95 %, и обеспечивает устойчивость к воздействию пыли и влаги согласно степени защиты IP66.

#### 5. Безопасность и соответствие нормам

Принятые технические решения соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и эксплуатационных норм Республики Казахстан.

При монтаже и эксплуатации оборудования должны соблюдаться требования ПУЭ, СНиП РК и инструкций производителей оборудования.

### 4.5. Электроснабжение и освещение

Насосная станция полной заводской готовности, выполненной в виде блочного-модульного здания, со всем необходимым оборудованием в том числе с электроосвещением и внутренним электроснабжением, предусмотренные решения полностью отвечает требованиям ПУЭ РК 2015 «Правила устройства электроустановок Республики Казахстан».

По степени надежности электроснабжения, согласно классификации ПУЭ РК, и в соответствии с СП РК 4.04-106-2013\* электроприемники проектируемого здания относятся к 2 категории. Электроснабжение блочно-модульного здания осуществляется от ЩАВР. Питание к ВРУ предусмотрено двумя кабельными линиями напряжением ~380/220В. Расчетные нагрузки на вводе в здание, а также нагрузки, передаваемые по основным звеньям питающей и групповой электросети приняты в соответствии с СП РК 4.04-106-2013.

Распределительные и групповые сети выполняются кабелем марки ВВГнг(А)-LS.

Горизонтальные участки прокладываются:

- в пустотах плит перекрытия;
- открыто по стенам и по потолку на скобах;
- в трубах в подготовке пола;

Вертикальные участки прокладываются:

- в стояках в пределах этажей;
- под штукатуркой стен в гофротрубе;

Сечение кабелей выбрано в соответствии с гл. 3 ПУЭ РК по условию нагрева длительным расчетным током и проверено по потере напряжения сети.

#### **Электрическое освещение.**

Проектом предусматривается рабочее и дежурное (ремонтное) освещение. Напряжение сети дежурного, рабочего и эвакуационного освещения - 220В.

Нормы освещенности приняты в соответствии с СН РК 2.04-01-2011. Освещение входов в здание, осуществляется от сети рабочего освещения и управляется выключателями, установленными по месту. Управление освещением помещений осуществляется выключателями, установленными по месту.

Электрооборудование, светильники и электроустановочные изделия выбраны в соответствии с назначением, характером среды помещения в котором они установлены, архитектурно-строительными особенностями помещений и требованиями техники безопасности.

#### **Силовое сантехническое электрооборудование.**

Высота установки щитков 1,8м от уровня чистого пола. Подключение вентиляционных систем под потолком. Высота подключения насосов на высоте 1м от пола.

#### **Наружное электрическое освещение**

Проектом предусмотрено наружное электрическое освещение территории. Освещение выполняется светодиодными светильниками, установленными на опорах наружного освещения и фасадах здания. Питающее напряжение сети наружного освещения — 220 В.

Нормы освещенности приняты в соответствии с требованиями СН РК 2.04-01-2011 «Естественное и искусственное освещение», а также действующими ПУЭ.

Электроснабжение наружного освещения выполнено воздушной линией проводом СИП, проложенным по опорам. Подключение светильников осуществляется через ответвления от магистральной линии.

Управление наружным освещением предусмотрено автоматическое, с применением шкафа управления (наружным освещением), обеспечивающего включение в темное время суток и отключение при достаточном уровне естественной освещенности.

Опоры наружного освещения подлежат обязательному заземлению в соответствии с требованиями ПУЭ. Металлические корпуса светильников, а также металлические элементы

конструкций, подлежащие заземлению, присоединяются к контуру заземления.

Наружное освещение по категории надёжности электроснабжения отнесено к III категории, что допускает питание от одной источниковой линии без резервирования.

Светильники, электрооборудование и провод СИП выбраны с учётом климатического района строительства, условий эксплуатации на открытом воздухе, требуемой механической прочности, а также степени защиты оболочек не ниже IP65.

Конструктивное исполнение наружного освещения обеспечивает надёжную работу, соответствие требованиям электробезопасности, удобство технического обслуживания и ремонтпригодность.

#### **Защитные мероприятия.**

Система заземления применена TN-C-S. Все металлические нетоковедущие части электрооборудования (каркасы щитов, эл.аппаратов, корпуса светильников, основания станков и оборудования и т.д.) подлежат занулению путем металлического соединения с нулевым защитным проводом сети (шина PE).

На вводе в здание выполняется система уравнивания потенциалов. Для этого металлические части системы центрального отопления, защитные проводники питающей электросети, заземляющее устройство молниезащиты, металлические части строительных конструкций присоединяются к главной заземляющей шине внутри вводно-распределительных устройств в электрощитовой. Защитные проводники кабелей присоединяются к заземляющей шине болтовым соединением.

Контур заземления здания выполняется из вертикальных электродов диаметром 16 мм, длиной 3 м, и горизонтальной стальной полосы размером 40x4 мм. Заземляющее устройство устанавливается в грунт на глубину 0,8 м и на расстоянии не менее 1 метра от фундамента здания. Вначале в траншею глубиной 0,8м устанавливаются вертикальные заземлители длиной 3м, затем соединяются стальной горизонтальной полосой 40x4 мм. Расстояние между вертикальными заземлителями равно их длине 3 м.

Внутри здания функцию повторного заземления выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами. Электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ РК и СП РК 4.04-106-2013.

При возникновении пожара предусматривается автоматическое отключение вентиляционной системы здания, от пульта пожарной сигнализации.

## **4.6. Наружные сети водоснабжения и канализации**

### **Канализация**

Подача стоков к КНС осуществляется через самотечный подводящий трубопровод. Трубопровод предусмотрен из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR21 наружным диаметром 200 мм. На подводящем трубопроводе предусмотрено устройство колодца с установкой в колодце отключающей шиберной задвижки с электроприводом. Закрытие и открытие задвижки автоматизировано и связано с уровнями воды в приемной емкости КНС.

Отвод стоков после насосов осуществляется по напорным трубопроводам. из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR21 наружным диаметром 110 мм. На напорном трубопроводе предусмотрено устройство колодца с задвижкой.

На период проведения работ по реконструкции КНС предусмотрено устройство временной

напорной трубы, а также установка погружного насоса в ближайшем смотровом колодце.

#### **4.7. Санитарно-защитные зоны КНС**

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) от КНС до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного развития, согласно СН РК 4.01-03-2011, п.4.25 табл. 4 и примечания 2, составит – 11,25 м.

### **5. Обеспечение предприятия ресурсами**

Для обеспечения работоспособности системы водоотведения, они должны быть обеспечены сырьем, энергоресурсами, материалами, трудовыми и материальными ресурсами.

#### **5.1. Обеспечение предприятия энергоресурсами**

Поставщиком электроэнергии на КНС являются электрические сети АО «Атырау Жарык». По требованиям ПУЭ электроприемники II категории запитываются от двух независимых источников питания.

#### **5.2. Обеспечение предприятия трудовыми ресурсами**

КНС работает в автоматическом режиме, без присутствия персонала. Эксплуатацией предусматривается периодический осмотр состояния оборудования КНС. Для обслуживания КНС в КГП «Атырау облысы Су Арнасы» предусматривается эксплуатационный персонал, рассчитанный по «Нормативам численности персонала организаций, обслуживающих системы водоснабжения и водоотведения».

Для поддержания КНС в рабочем состоянии эксплуатационный участок оснащается транспортными средствами и механизмами.

В обязанности эксплуатационной службы входят:

- содержание в исправном состоянии всей системы;
- систематическое проведение учета и отчетности;
- обеспечение охраны от разрушений и повреждений;
- осуществление надзора и ухода за техническим состоянием всех сооружений и своевременное устранение нарушений и аварий;
- организация комплекса работ по безаварийной работе системы канализации;
- проведение текущих и капитальных ремонтов;
- систематическое повышение технического уровня работников службы эксплуатации.

### **6. Организация строительства**

#### **6.1. Подготовка строительного производства**

До начала строительно-монтажных работ строительная площадка и опасные зоны работ за ее пределами должны быть ограждены в соответствии с требованиями СНиП РК 1.03- 05-2001.

При въезде на площадку должны быть установлены информационные щиты с указанием

наименования объекта, названия застройщика, подрядчика, фамилии, должности и телефона ответственного производителя работ по объекту. Наименование и телефон ответственного исполнителя работ должны быть нанесены также на щитах инвентарных ограждений.

В случае необходимости по требованию местного исполнительного органа строительная площадка должна быть оборудована устройствами для сбора мусора. До начала строительства объекта должны быть выполнены:

- ознакомление и изучение инженерно-техническим персоналом проектно-сметной документации, детальное ознакомление с условиями строительства;
  - проекты производства работ подготовительного периода и основного строительства, а также сами работы подготовительного периода с учетом природоохранных требований и требований по безопасности труда.
- К работам подготовительного периода относятся:
  - ограждение территории;
  - разбивка осей зданий и сооружений и трассировка инженерных сетей;
  - расчистка территории строительной площадки;
  - снятие растительного слоя грунта в соответствии с проектом и складирование или вывоз излишков его на отведенные для этого площадки, с использованием в последующем для создания газонов и посадки зеленых насаждений;
  - прокладка инженерных коммуникаций;
  - устройство постоянных или временных внутриплощадочных дорог;
  - создание складского хозяйства;
  - монтаж инвентарных и временных сооружений для нужд строительства;
  - обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем, средствами связи.

Подготовительные работы должны технологически увязываться с общим потоком основных строительно-монтажных работ и обеспечивать необходимый фронт работ строительным подразделениям.

## **6.2. Организационные мероприятия и методы производства основных строительно-монтажных работ**

1. Работы по строительству осуществлять методами, обеспечивающими непрерывное и равномерное их производство.

2. Материалы, применяемые при строительстве должны отвечать требованиям соответствующих СНиП РК и ГОСТ.

3. Производство работ по разбивке осей зданий и сооружений вести согласно требованиям РК.

4. Контроль качества работ на всех этапах выполнения работ обеспечивается подрядной организацией в соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2022 «Строительное

производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.04.2024 г.).

5. При сдаче выполненных работ приемочной комиссии подрядчик работ представляет всю проектную документацию, акты на скрытые работы с приложением исполнительных схем коммуникаций, актов испытаний материалов и журналов производства работ, выполняемых по формам, приведенным в СН РК 1.03-00-2011, сертификаты на материалы и конструкции.

6. В целях повышения ответственности за качество сдаваемых в эксплуатацию объектов организации, на которую возлагается эксплуатация их, рекомендуется требовать от генерального подрядчика гарантийный паспорт на выполненный объект.

### **6.3. Потребность в основных строительных машинах, механизмах и оборудовании; трудоемкость строительства; потребность в строительных материалах и конструкциях.**

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и оборудовании, трудоемкость строительства и потребность в строительных материалах и конструкциях приведены в ресурсных сметах в разделе Сметная документация.

#### **Обеспечение площадки водой, электроэнергией.**

Обеспечение строительной площадки (в т.ч. и временных зданий) электроэнергией осуществляется по временной воздушной линии.

Обеспечение водой для хоз-питьевых нужд по временной схеме, с использованием привозной воды питьевого качества. Вода доставляется на площадку водовозами, запас воды предусмотрен на 2-х суточное хранение.

#### **Временные здания и сооружения**

Для бытового обслуживания работающих использовать утепленные вагончики, подключить к электросетям по временной схеме. Бытовые помещения укомплектовать емкостями для питьевой воды.

Складирование поступающих на строительную площадку строительных материалов предусматривается вдоль проезжей части на заранее отведенных площадках.

Подвоз строительных материалов предусматривается по графику производства работ в количествах, необходимых для выполнения работ в течение 1-3 дней.

Строительный мусор временно складировать на отведенной площадке и регулярно, по мере накопления, но не реже одного раза в неделю, вывозить на полигон, для чего заключить договор с соответствующими службами.

### **6.4. Земляные работы при строительстве трубопроводов**

В проекте применяются полиэтиленовые трубы и стальные ГОСТ 10704-91. Трассировка наружной сети выполнена в соответствии СНиП РК 4.01-02-2009.

Монтаж узлов в колодцах производить одновременно с прокладкой трубопровода. Изоляция стен колодцев – обмазочная битумная в 2 слоя.

В местах врезок, пересечения с действующими коммуникациями засыпку производить несжимаемым грунтом (песчаным, гравийно-песчаным) с уплотнением до 0,95 от плотности песка, гравийно-песчаной смеси.

При засыпке пазух и устройстве защитного слоя грунта соединения трубопроводов

оставляют незасыпными до проведения предварительных испытаний на герметичность. Испытание трубопроводов производить в соответствии с действующими нормативными документами на территории Республики Казахстан.

В процессе производства строительного-монтажных работ и при разработке проектов производства работ следует руководствоваться и учитывать требования

СП РК 1.03-106-2012, СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве». При производстве работ на территории строительной площадки и участков работ с привлечением субподрядчиков генеральный подрядчик обязан:

- разработать совместно с привлекаемыми субподрядчиками план мероприятий, обеспечивающих безопасные условия работы, обязательные для всех организаций и лиц, участвующих в строительстве;
- выполнять запланированные за ним мероприятия и координацию действия субподрядчиков в части выполнения мероприятий по безопасности труда на закрепленных за ними участках работ;
- при заключении договоров подряда предусматривать взаимную ответственность сторон за выполнение мероприятий по обеспечению безопасных условий труда на территории строительной площадки и участках работ.

Все лица, находящиеся на строительной площадке обязаны носить защитные каски. Без защитных касок и других средств индивидуальной защиты допуск к выполнению работ запрещается. Выдача, хранение и пользование спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты должны осуществляться в соответствии с действующими нормами и инструкциями. Лица, занятые на строительных объектах, должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями в соответствии с действующими нормами.

На объекте строительства необходимо выделить помещение или место для размещения аптечек с медикаментами, носилок, фиксирующих шин и других средств оказания первой помощи пострадавшим.

Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой должно соответствовать санитарным требованиям.

Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на территорию строительной площадки, на рабочие места, в производственные и санитарно-бытовые помещения запрещается.

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ.

При организации строительной площадки, размещении участков работ опасных производственных рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей следует установить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные факторы. Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы. Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и проходы к ним в темное время суток должны быть освещены.

Складирование материалов и установка опор для осветительных линий электропередачи должны производиться за пределами призмы обрушения грунта выемки (котлована, траншеи).

Проходы с уклоном более 20° должны быть оборудованы трапами или лестницами с ограждением. Ширина проходов к рабочим местам для рабочих должна быть не менее 0,6м. Рабочие места и проходы к ним на высоте 1,3 м и более и расстояние менее 2 м от границы

перепада по высоте должны быть ограждены временными ограждениями.

Рабочие места в зависимости от условий работ должны быть обеспечены согласно нормокомплектам, соответствующими по назначению, средствами технологической оснастки и средствами коллективной защиты, а также средствами связи и сигнализации.

Подавать материалы, строительные конструкции и узлы оборудования на рабочие места необходимо в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность работ.

Склаживать материалы и оборудование на рабочих местах следует так, чтобы они не создавали опасности при выполнении работ и не стесняли проходы. Лакокрасочные, изоляционные, отделочные другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, должны храниться на рабочих местах в количествах, не превышающих сменной потребности. Пылевидные материалы надлежит хранить в закрытых емкостях. Материалы, содержащие вредные или взрывоопасные растворители, необходимо хранить в герметически закрытой таре.

Эксплуатация строительных машин, включая техническое обслуживание, должна осуществляться в соответствии с требованиями СП РК 1.03-106-2012, СН РК 1.03-05-2011.

При выполнении электросварочных работ и газопламенных работ необходимо выполнять требования СП РК 1.03-106-2012, СН РК 1.03-05-2011. Кроме того, при выполнении электросварочных работ следует выполнять требования охраны труда и техника безопасности в строительстве.

Погрузо-разгрузочные работы должны производиться механизированным способом согласно требованиям правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

При выполнении изоляционных работ (гидроизоляционных, теплоизоляционных, антикоррозионных), земляных, каменных, бетонных и железобетонных, кровельных, отделочных работ следует выполнять требования СП РК 1.03-106-2012, СН РК 1.03-05-2011.

«Ограждение инвентарных строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия».

При монтаже электрооборудования следует выполнять общие требования СП РК 1.03-106-2012, СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

## **6.5. Противопожарные мероприятия на строительной площадке**

Пожарную безопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах следует обеспечивать в соответствии с Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.

Руководители строек (строительных участков) и другие должностные лица, ответственные за противопожарное состояние объектов обязаны:

- знать и точно выполнять противопожарные мероприятия, предусмотренные проектом и ППБ РК 2006, осуществлять контроль за их соблюдением всеми работающими на стройке;
- обеспечивать наличие в соответствии с установленными нормами, исправное содержание и постоянную готовность к применению средств пожаротушения;
- регулярно проверять противопожарное состояние строящихся сооружений, обеспечивать обязательное отключение электроэнергии по окончании работ;
- знать пожарную опасность применяемых в строительстве материалов;

- не допускать производства строительно-монтажных работ при отсутствии на территории строительства источников водоснабжения для пожаротушения, дорог, подъездов и телефонной связи. Ко всем строящимся объектам, временным вагончикам и пожарным гидрантам должен быть обеспечен свободный исправный подъезд, освещаемый в ночное время.

Склады баллонов с газом должны располагаться на расстоянии не менее 20 м от зданий и строящихся сооружений и не менее 50 м от складов легковоспламеняющихся материалов. Склады легковоспламеняющихся жидкостей, лаков и красок должны располагаться на расстоянии не менее 24 м от остальных зданий и сооружений.

Строительную площадку и строящиеся сооружения следует постоянно содержать в чистоте. Строительные отходы необходимо ежедневно убирать с мест производства работ и с территории строительства в специально отведенные места. Курение на территории строительства разрешается только в специально отведенных местах, обеспеченных средствами пожаротушения, урнами, ящиками с песком и бочками с водой.

Строительная площадка должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения: огнетушителями, ящиками с песком, бочками с водой, войлоком, противопожарным инвентарем. На строительной площадке должен быть оборудован противопожарный щит.

В целях предупреждения возможности возникновения пожаров на строительной площадке необходимо ограничивать до минимума количество хранящихся горючих материалов (леса, пиломатериалов, столярных изделий, жидкостей и газообразных горючих веществ).

## 6.6. Техника безопасности при выполнении монтажных работ

При выполнении монтажных работ не допускается пребывание людей на элементах конструкций и оборудования во время их подъема или перемещения.

Для перехода монтажников с одной конструкции на другую применены инвентарные лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждение.

Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более, при гололедице, грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ.

При производстве монтажных (демонтажных) работ в условиях действующего предприятия эксплуатируемые электросети и другие действующие инженерные системы в зоне работы должны быть, как правило, отключены, закорочены, а оборудование и трубопроводы освобождены от взрывоопасных, горючих и вредных веществ.

## 7. Основные технико-экономические показатели

№ п\п	Наименование показателя	Технические параметры проекта	
		Ед. измерения	Значение
1	Производительность канализационной насосной станции (максимальная)	м <sup>3</sup> /час	90
2	Площадь участка	м <sup>2</sup>	180
3	Площадь застройки	м <sup>2</sup>	23
4	Продолжительность строительства	мес.	5
5	Трудозатраты в строительство	чел. час.	30000
6	Общая сметная стоимость строительства (в текущих ценах 2025гг.), всего,	тыс.тенге	445 046,908

	<p>в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• СМР</li> <li>• оборудование</li> <li>• прочих работ и затрат</li> <li>• НДС 16 %</li> </ul>	<p>тыс.тенге</p> <p>тыс.тенге</p> <p>тыс.тенге</p> <p>тыс.тенге</p>	<p>58 827,491</p> <p>311 015,766</p> <p>14 112,62</p> <p>61 091,031</p>
--	--	---	---