

**СОГЛАСОВАННО:**  
Директор  
ТОО «АйБекСервис»

**УТВЕРЖДАЮ:**  
Директор по производству  
ТОО «Жаикмунай»



### ЗАДАНИЕ

на разработку рабочего проекта рекультивации земель, нарушенных при разработке приямков скважины №301, расположенной на территории ЧНГКМ, района Байтерек Западно-Казахстанской области.

№	Перечень	Показатели
1	2	3
1.	Заказчик	ТОО «Жаикмунай»
2.	Проектная организация	ТОО «АйБекСервис»
3.	Основание для разработки	Договор
4.	Местоположение объекта	р-н Байтерек, ЗКО.
5.	Характеристика объекта и площадь	1.Земельный участок нарушенный для разработки приямков скважины №301. Разрешение на отвод земель 4 га.
6.	Наличие складированных запасов, V пс	Объем снимаемого ПС определяется в процессе проектирования
7.	Категория отводимых земель	Земли с/х назначения, вид с/х угодий – пашня.
8.	Рекомендуемые основные виды работ по техническому этапу рекультивации	1. Перед началом разработки приямков скважины №301 и началом завоза необходимого оборудования и материалов снять плодородный слой почв, согласно рекомендацией и переместить их в отвал временного хранения в границах полосы отвода. 2. По окончании строительства, удалить грунт на местах непредвиденного загрязнения, очистить от строительного мусора, засыпать ямы, канавы, планировать поверхность. 3. На подготовленную поверхность переместить ПС, равномерно нанести их на рекультивируемые поверхности, спланировать нанесенный плодородный слой.
9.	Рекомендуемые виды работ по биологической рекультивации нарушаемых земель	1. Внесение минеральных удобрений. 2. Глубокое рыхление. 3. Закрытие влаги. 4. Предпосевная обработка. 5. Посев многолетних трав. 6. Снегозадержания.
10.	Строительная техника для выполнения технического этапа рекультивации	Основной тип техники – гусеничная.
11.	Транспортные связи	Связь объекта с административным и производственным центрами будут осуществляться по существующим дорогам.
12.	Состав проектных работ	Подготовительные работы: • Снять копии с фотопланов М:10000, М:25000 отражающих ситуацию нарушаемых земель и

		<p>примыкающих к ним участков необходимых для изготовления основы и чертежей.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Для получения характеристики плодородного слоя прямков использовать все имеющиеся материалы почвенных обследований в фондах области.</li> <li>• Собрать фактические данные для определения полных объемов работ по техническому и биологическому этапу, используя имеющиеся материалы.</li> <li>• Проект разработать в соответствии с «Указаниями по составлению проектов рекультивации нарушенных и нарушаемых земель в Республике Казахстан» Алматы, 1993 и пособие по составлению проекта «Охрана окружающей среды» к СНиП 1.02.01 - 85</li> </ul>
11.	Срок готовности проектной документации	Соответственно договора – 45 календарных дней.
12.	Количество экземпляров проектной документации	Четыре, один из них архивный
13.	Особые условия:	

Заказчик:  
Директор промысла



Подрядчик:  
Директор ТОО «АйБекСервис»