

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель ГУ «Отдел
строительства, архитектуры и
градостроительства
Бородулихинского района области
Абай»

Кузембаев А.Б.
«27» сентября 2024 г.



**Задание на проектирование
По рабочему проекту «Строительство сетей водоснабжения и
водозаборных сооружений в
с. Красный Яр, Бородулихинского района, области Абай»**

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание
1	Основание для проектирования.	Договор №72 от 27.09.2024 г
2	Вид строительства.	Новое строительство
3	Стадийность проектирования	Рабочий проект (РП). Одностадийное.
4	Требования по вариантной и конкурсной основе.	Не предусматривать.
5	Особые условия строительства	Район строительства – 7 баллов.
6	Основные технические показатели: вместимость, этажность	Назначение объекта - Обеспечение жителей с. Красный Яр питьевой водой в необходимом количестве и гарантированного качества, соответствующей санитарным нормам и правилам. Численность населения и список потребителей – согласно письма ГУ «Аппарат Аким Костанайского сельского округа Бородулихинского района области Абай» №6 от 13.01.2025 г.
7	Основные требования	Общая ориентировочная протяженности водопроводных сетей – 18000 м (точную протяженность определить данным рабочим проектом). Проектом предусмотреть: - Строительство поселковой сети и сооружений водозабора с подводкой к границам участков потребителей; - строительство сетей с. Красный Яр предусмотреть с устройством водопроводных колодцев с подключением 4-6 потребителей, с установкой индивидуальных приборов учета на вводах в домах, подводкой водопровода до границ земельных участков. Приборы учета в жилых домах жильцами устанавливаются самостоятельно; - расход воды определить на хозяйственные питьевые нужды, пожаротушение, поение домашнего скота.
8	Основные требования к инженерному обеспечению	Электроснабжение- согласно ТУ. Технические и эксплуатационные характеристики устанавливаемого оборудования и сетей, должны соответствовать требованиям стандартов и норм РК, а

		также техническим условиям по подключению к внешним инженерным коммуникациям. Выбор материалов, изделий, конструкций и оборудования отечественного товаропроизводителя является приоритетным.
9	Основные требования к технологическому оборудованию	Не предусматривать
10	Требования и объем разработки организации строительства	Предусмотреть в соответствии с действующими нормативными документами в Республике Казахстан.
11	Выделение очередей, в том числе пусковых комплексов и этапов	В одну очередь.
12	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения	Не требуется.
13	Требование к благоустройству площадки и малым архитектурным формам	В соответствии с действующими нормативными документами РК.
14	Требования к ИТМ ГО	ИТМ ГО не требуется. Мероприятия по предупреждению ЧС предусмотреть в соответствии с действующими нормами проектирования.
15	Требования о необходимости выполнения экологических и санитарно-эпидемиологических условий к объекту	Предусмотреть в соответствии с действующими нормативными документами в Республике Казахстан.
16	Требования по энергосбережению	Предусмотреть в соответствии с действующими нормативными документами в Республике Казахстан.
17	Сметная документация	Согласно требованиям действующих нормативных документов РК, в ценах 2026 г., на основе действующих рыночных цен в период выполнения документации. Стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудования, отсутствующих в действующей нормативной базе, принять согласно приложения 1 к заданию на проектирование.
18	Язык документации	Русский.
19	Количество экземпляров ПСД	4 экземпляра - на бумажном носителе, 1 копия - на электронном носителе в формате ПДФ (PDF).

Примечание: В процессе разработки ПСД и прохождения комплексной вневедомственной экспертизы возможна корректировка данного задания на проектирование (дополнение, изменение, уточнение).

СОГЛАСОВАНО:

Директор

ТОО «Востокоблпроект»

Толуканов О.Б.

27 сентября 2024 г

