

*Молочно-товарная ферма на 964 головы дойного стада в районе села Сугатовка,
Шемонаихинского района, ВКО.*

*Здание 1.
Коровник на 432 головы.*

**ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ**

*Молочно-товарная ферма на 964 головы дойного стада в районе села Сугатовка,
Шемонаихинского района, ВКО.*

*Здание 1.
Коровник на 432 головы.*

**ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ**

Директор:

ГИП:



А.В.Зверев

С.В.Агеев

Усть -Каменогорск
2024


Согласовано:
05.2024
Согласовано:
05.2024

АР, ТХ
КМ, КЖ
ОВ

Взам. инв.

Подп. и дата

Инв.подл.



Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
12/02-2024-0-ГП	Генеральный план	
12/02-2024-1-ТХ	Технологические решения	
12/02-2024-1-АР	Архитектурные решения	
12/02-2024-1-КЖ	Конструкции железобетонные	
12/02-2024-1-КМ	Конструкции металлические	
12/02-2024-1-БК	Водопровод и канализация	
12/02-2024-1-ОВ	Отопление и вентиляция	
12/02-2024-1-ЭМ	Электрооборудование	
12/02-2024-1-ЭО	Электроосвещение	
12/02-2024-1-ПС	Пожарная сигнализация	

Основные показатели по чертежам водопровода и канализации

Наименование системы	Потребный напор на вводе, м	Расчетный расход				Установленная мощность электродвигателей, кВт	Примечание
		м³/сут	м³/ч	л/с	при пожаре, л/с		
В1.1	15,0	41,90	4,37	1,22	—		
В 2	29,0	—	—	—	2 струи по 5,2л/с		
К 3	—	23,76	2,48	0,69			навозные стоки

Данные по производственному водопотреблению и водоотведению

№ потребителя по плану	Наименование потребителя	Количество потребителей	Количество часов работы в сутки	Водопотребление						Водоотведение				Концентрация загрязнений сточных вод после локальных очистных сооружений, мг/л	Примечание		
				Требования к качеству воды	Потребный напор у потребителя, м	Режим водопо-требления	Средний расход воды на одного потребителя, л/сут	из хозяйственного водопровода В1.1			Характеристика сточных вод	Режим водоотве-дения	в навозоприемник				
								м³/сут	м³/ч	л/с			м³/сут			м³/ч	л/с
	Дойные коровы молочных пород	432	24	t = 10 °С питьев	-	постоянно	97	41,90	4,37	1,22	навозные стоки	период.	23,76	2,48	0,69	—	

1) Согласно НТП 1-99 норма водопотребления (97 л/сут) включает в себя расход воды на производственные нужды: поение животных (43 л/сут), приготовление кормов, доение и первичную обработку молока (подмывание вымени, санитарную обработку доильных установок, оборудования, молочных резервуаров и посуды, охлаждение молока), мытье животных и мокрую уборку помещений.

Проектная документация разработана в соответствии с действующими государственными нормативами, правилами, стандартами и заданием на проектирование

Главный инженер проекта _____ Агеев С.В.

Общие данные

- Данный раздел рабочей документации разработан на основании задания на проектирование и задания отдела-технолога.
- Раздел разработан в соответствии с нормативными документами: СНиП РК 3.02-11-2010, НТП 1-99, СН РК 4.01-05-2002, СН РК 4.01-01-2011, СН РК 4.01-02-2013, СП РК 4.01-101-2012, СП РК 4.01-102-2013.
- В разделе разработаны системы:
 - хозяйственного водопровода (В1.1);
 - противопожарного водопровода (В2);
- Хозяйственный водопровод (система В1.1) предназначен для подачи воды питьевого качества к поилкам WT7 и поливочным кранам. Трубопроводы системы В1.1 приняты из полиэтиленовых труб кольцевыми с циркуляцией и подогревом воды в нагревательном приборе SUEVIA (поз. ВК-1), установленном в пом. 2 здания 3. Поддержание температуры воды равной +10 °С и подпитка выполняется в автоматическом режиме. Источником водоснабжения являются проектируемые сети хозяйственно-противопожарного водопровода здания 3 с напоро 46 м. В период отсутствия воды в водопроводе В1.1 предусмотрено снабжение водой по временной схеме путем подключения через гайку ГМ-80 специализированного автотранспорта.
- Противопожарный водопровод (система В2) предназначен для подачи воды к пожарным кранам. Трубопроводы системы В2 приняты кольцевыми (п. 4.1.2 СП РК 4.01-101-2012) и сухотрубными. Подача воды к пожарным кранам предусмотрена от кнопок пуска, расположенных в пожарных шкафах, при этом открывается задвижка с электроприводом (поз. ВК-2), установленная в теплом помещении 2 в здания 3. Источником противопожарного водоснабжения являются проектируемые сети хозяйственно-противопожарного водопровода с напором 31 м. Для возможности тушения возгораний пожарными машинами предусмотрен вывод пожарной гайки ГМ-80 на фасад здания 3.
- Относительной отметке 0,000 соответствует абсолютная отметка ная отметка 384,45.
- Отметки трубопроводов даны по низу труб.
- Трубы на планах условно отнесены от стен.
- Монтаж трубопроводов производить согласно СП РК 4.01-102-2013, СН РК 4.01-05-2002 и в уязке с последовательностью проведения других строительных и монтажных работ.
- Стальные трубопроводы, прокладываемые открыто, окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 8292-75 за два раза по грунтовке ГФ-021.
- Защитное покрытие стальных трубопроводов, прокладываемых в земле, типа "всяма усиленное" по ГОСТ 9.015-74
- Трубопроводы систем В1.1 и В2 проложить с уклоном не менее 0,002 к пониженным точкам.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Прилагаемые документы	
12/02-2024-1-БК.СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	


Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План на отм. 0,000. Разрез 1-1.	
3	Схемы систем В1.1 и В2.	

- При ремонте водопровода В1.1 и В2 в зимнее время, и после тушения пожара необходимо опорожнить трубопроводы систем В1.1 и В2 и про-дуть их сжатым воздухом.
- Внутренние сети хозяйственного водопровода (В1.1) выполнить из полиэтиленовых труб HDPE 100, выпускаемых Атырауским заводом. Прокладку трубопровода вести согласно разрезу 1-1 на песчанное основание в тепловой изоляции из вспененного каучука типа K-FLEX IN CLAD толщи-ной 25 мм.
- По окончании монтажа выполнить гидравлическое испытание трубопрово-дов: —системы В1.1 и В2 испытательным давлением 0,6МПа.
- Допускается изменение трассировки и отметок трубопроводов при согласовании с проектной организацией.
- В местах подъема водопровода В1.1 к внутренним поливочных кранам смонтировать нагревательный кабель с отметки -2,00 до отметки +0,900 для предотвращения размораживания трубопроводов.
- Расчетные расходы воды и стоков, требуемый напор на вводе приведены в таблице основных показателей по чертежам водопровода и канализации
- Строительный объем здания 49986,7 м³
- Степень огнестойкости V.
- Категория по пожарной опасности В2
- Сейсмичность района строительства -7 баллов.
- Согласно отчета по инженерно-геологическим изысканиям, выполненного ТОО «GeoArch Engineering Group» в 2024 году, основанием трубопроводов являются суглинки.
- Суглинки обладают просадочными свойствами соответствующими I типу. Подземные воды в период изысканий не вскрыты всеми пройденными выработками. Нормативная глубина сезонного промерзания для суглинков - 1,5м. Просадочные свойства грунтов устраняются мероприятиями, выполняемыми при устройстве фундаментов (см. раздел КЖ) и водонепроницаемых полов (см. раздел АР)

										12/02-2024-1- БК
										Молочно-товарная ферма на 964 головы дойного стада в районе села Сугатовка, Шемонаихинского района, ВКО.
Изм.	Куч.	Лист	Идок.	Подпись	Дата					
ГИП	Агеев С.В.	05.2024		Агеев	05.2024	Здание 1.	Стадия	Лист	Листов	
Разработал	Савостьяненко	05.2024		Агеев	05.2024	Коровник на 432 головы.	РП	1	3	
Проверил	Агеев С.В.	05.2024		Агеев	05.2024					
Н. контр	Королева Е.В.	05.2024		Королева	05.2024					
						Общие данные				ТОО "KazSipProject"

План на отг. 0,000




Спецификация оборудования

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Приме- чание
1	DeLaval Rucar, г. Алматы	Помпа WТ7, вместимость 132л, мощность 0,5 кВт, напряжение 220 В	4	68,0	см. часть 5
BK-1	SUEVIA модель 312	Нагреватель модель 312 с циркуляционным насосом мощность N=6,0±0,4 кВт, на- пряжение U=380 В	2	—	см. часть 3

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер помещ.	Наименование	Площадь, м ²	Кат. помеще-ния
1	Помещение для содержания животных	534,1	
1.1	Секция на 108 скотомест	1109,2	
1.2	Секция на 108 скотомест	1109,2	
1.3	Секция на 108 скотомест	1109,2	
1.4	Секция на 108 скотомест	1109,2	
1.5	Кормовой стол	904,3	



						<i>12/02-2024 - 1. ВК</i>
						Молочно-товарная ферма на 964 головы дойного стада в районе села Сузатовка, Шемонаихинского района, ВКО.
Изм.	Кучу	Лист	Nдок.	Подпись	Дата	
ТИП	Азеев С.В.	<i>[подпись]</i>	05.2024	Здание 1		
Разработал	Садовстьяненко А.Н.	<i>[подпись]</i>	05.2024	Карофин на 432 головы.		
Проверил	Азеев С.В.	<i>[подпись]</i>	05.2024	РП		
Н.контрп	Королева Е.В.	<i>[подпись]</i>	05.2024	2		
						План на отм. 0,000. Разрез 1-1.
						TOD "KazSpjProject"

Инв № подл	Подпись и дата	Взам инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	Система В1-1							
	1 Водяные трубы из полиэтилена HDPE 100	СТ РК ИСО 4427-2004	241-201-0807	ТОО «KAZPIPE ELEMENT»	м	560,0	0,384	
	SDR 21-50x2,4 питьевые			г. Атырау				
	2 Водяные трубы из полиэтилена HDPE 100	СТ РК ИСО 4427-2004	241-201-0804	ТОО «KAZPIPE ELEMENT»	м	24,0	0,118	
	SDR 21-32x1,2 питьевые			г. Атырау				
	3 Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные	ГОСТ 3262-75	241-101-0403		м	5,6	2,46	Для ПЛК
	Ц-25x3,2							
	4 Футляр из стальной электросварной прямошовной	ГОСТ 10704-76	241-102-0229		шт	2	189,12	
	трубы D=219x6,0 L=5,0 м изоляция типа «весьма							
	усиленная»							
	5 Кран поливочный внутренний, в том числе на ед.:				компл	8	-	
	5.1 Клапан запорный муфтовый для воды температу-	15Б1п	242-303-0203		шт	1	0,47	
	рой до 200°С, Ру=1,6 Мпа, Ду=25 мм							
	5.2 Штуцер латунный для подключения рукава 25x1"		261-301-0322	Торговая сеть	шт	1	-	
	5.3 Рукав В(II)-6,3-25-36-У	ГОСТ 18698-79*	261-301-0326		м	10	0,73	
	5.4 Хомут для крепления рукава 1Т-25-40-8	ГОСТ 28191-89	261-301-0219		шт	2	-	
	6 Отвод 90° PE 100 SDR 17 DN=50 мм		241-208-0105	FRIALEN	шт	91	0,16	

						12/02-2024-1-ВК.СО			
						Молочно-товарная ферма на 964 головы дойного стада в районе села Сугатовка, Шемонаихинского района, ВКО.			
Изм	Копуч	Лист	Нодок	Подпись	Дата	Здание 1. Коровник на 432 головы	Стадия	Лист	Листов
Гип		Агеев С.В.			05.2024		РП	1	4
Разработал		Савостьяненко			05.2024				
Проверил		Агеев С.В.			05.2024				
Н.контр		Королева Е.В.			05.2024				
						Спецификация оборудования, изделий и материалов			

Инв № подл	Подпись и дата	Взам инв №

[illegible]

						12/02-2024-1-ВК.СО	Лист
Изм	Копуч	Лист	Недок	Подпись	Дата		3

		Взам инв №		Подпись и дата		Инв № подл		
Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	3.6 Рычаг из арматуры А-III 10 по ГОСТ 5781-82, L=0,5 м				шт	1	0,32	
	3.7 Кран пожарный чугунный прямой с муфтовым и цапковым присоединительными концами для воды температурой до 70°C P _y =1,6 Мпа, D _y =65 мм	15кч11р	244-405-0100	ТОО «ПТВ-Сервис» Г.Усть-Каменогорск	шт	1	-	
	3.8 Головка соединительная муфтовая ГМ-70	ТУ 78.7.302-91	244-401-0100		шт	1	0,34	
	3.9 Уголок стальной равнополочный 50x50x5	ГОСТ 8509-93	214-201-0102-0010		м	7,0	3,77	Для крепления шкафа к полу
	4 Тройник переходной 89x3,5-76x3,5	ГОСТ 17376-2001	241-113-0219		шт	14	2,2	
	5 Тройник равнопроходной 89x3,5	ГОСТ 17376-2001	241-113-0113		шт	2	1,5	
	6 Отвод 90-2-89x4,0	ГОСТ 17375-2001	241-112-0140		шт	16	1,5	
	7 Отвод 90-2-76x3,5	ГОСТ 17375-2001	241-112-0131		шт	14	1,0	
	8 Кран шаровой стальной стяжной соединение под приварку PN=16 бар, DN=80 мм, уплотнение PTFE	BV3-2466T	242-203-0102	ТОО ЭнКо, Астана Казахстан	шт	4	11,2	
	9 Кран шаровой латунный муфтовый для воды темп. до 200°C, P _y =1,6 МПа, Ду=20 мм (спускник)	КШ-20	242-207-0602		шт	1	-	Торговая сеть
	10 Трубы стальные водогазопроводные 20x2,8	ГОСТ 3262-75	241-101-0402		м	0,3	1,66	Для спускника
1-4								
				12/02-2024-1-BK.CO				Лист
								4
Изм	Копуч	Лист	Недок	Подпись	Дата			