

TOO «M-Apx»

Гос. лицензия № 15013542 от 26.06.2024 г.

Заказ: 79-2024

Заказчик: ТОО "Брендт"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

(наименование стадии проектирования)

Реконструкция площадки кучного выщелачивания, дробильно-сортировочных линий и прочих промышленных площадок перерабатывающего завода окисленных руд Аккаргинского месторождения, по адресу: Костанайская область, Житикаринский район, территория промышленной зоны Аккаргинского месторождения

(наименование ТЭО, проекта, рабочего проекта, наименование предприятия, здания, сооружения

Том 2 Общая пояснительная записка

г. Житикара 2024 г.

Данный рабочий проект является интеллектуальной собственностью ТОО «М-Арх». В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан тиражирование настоящего проекта и практическое применение без письменного разрешения фирмы ТОО «М-Арх» запрещено.



TOO «M-Apx»

Гос. лицензия № 15013542 от 26.06.2024 г.

Заказ: 79-2024

Заказчик: ТОО "Брендт"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

(наименование стадии проектирования)

Реконструкция площадки кучного выщелачивания, дробильно-сортировочных линий и прочих промышленных площадок перерабатывающего завода окисленных руд Аккаргинского месторождения, по адресу: Костанайская область, Житикаринский район, территория промышленной зоны Аккаргинского месторождения

(наименование ТЭО, проекта, рабочего проекта, наименование предприятия, здания, сооружения

Том 2 Общая пояснительная записка

г. Житикара 2024 г.

Данный рабочий проект является интеллектуальной собственностью ТОО «М-Арх». В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан тиражирование настоящего проекта и практическое применение без письменного разрешения фирмы ТОО «М-Арх» запрещено.

Содержание Примечания Обозначение Наименование (стр., № изм.) 1 ПЗ.С Содержание ПЗ.СП 2 1. Состав проекта П3 2. Общие данные 3 3. Генеральный план участка 5-6 4. Араитектурно-конструктивные решения 7-8 зданий (далее АР-КР) 9-13 5. Технологические решения 6. Решения по инжинерному оборудования 14-15 7. Организация строительства 16 8. Мероприятия по промышленной безопасности 17-18 9. Мероприятия по охране окружающей среды и 19 санитарные условия 10. Электросвещение и электрооборудование 23 10. Электросвещение и электрооборудование 23 Согласовано 읟 Задания на проектирование от заказчика Приложение 1 Взамен. инв. Приложение 2 Архитектурно-планировочное задание Топографическая съемка Приложение 3 Заказ: 79-2024-ОПЗ Подп. и дата Заказчик: ТОО "Брендт" Реконструкция площадки кучного выщелачивания, дробильно-сортировочных линий и прочих промышленных площадок перерабатывающего завода Аккаргинского месторождения, по адресу: Костанайская область, Житикаринский район, Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата территория промышленной зоны Аккаргинского месторождения ГИП Макаров Е.Н. 10.24 Лист Листов Стадия Исполнитель 10.24 Исполнитель Инв. № подп. РΠ 1 10.24 Макаров Е.Н. Проверил 10.24 Осатчук М.И. Нормоконтроль TOO «M-Apx» г. Житикара 2024 г. || Содержание тел. 8-705-576-54-22

						1	. Состав пров	экта		
			Обозі	начение	Э		Наимено	ование	Примеча	ние
				ПП		To	ом 1 Паспорт рабочего пров	экта		
			C)П3		To	ом 2 Общая пояснительная	записка		
				ГП		To	ом 3 Генеральный план			
		AC AC					ом 4/1 Архитектурно-строц ерекачки растворов №3)	ітельная часть (Узел		
							ом 4/2 Архитектурно-строг	ıтельная часть (1-2 линия	٦)	
							ом 4/3 Архитектурно-строи	ітельная часть (3 линия)		
				TX			ом 5/1 Технологические реш борудования. (Узел перекачк			
				TX			ом 5/2 Технологические реш борудования. (1-2-3 линия)	ения. Спецификация		
		TX					ом 5/3 Технологические реш борудования. (ПКВ)	ения. Спецификация		
		ЭОМ ЭОМ				To	ом 6/1 Электроосвещение и	электрооборудование		
						To	ом 6/2 Электроосвещение и	электрооборудование		
			;	ЭС		To	ом 7/1 Электроснабжение			
			Ç	ЭC		To	ом 7/2 Электроснабжение			
					1.	.1.	Состав испол	нителй		
		№ п. п.			Долх	жност	рь	Ф. И. О.	Подпись	5
		1	Глав	ный ин:	женер про	оекта		Макаров Е.Н.	defes	
		2	Инже	енер-ко	нструкт	ор		Lumin	£ x	
		3	Техн	олог				Unfel		
		4	Инже	энер Э(ЭМ, ЭС			Медюха В. Т.	Megiono	
		5	Инже	енер ГГ	7			Иржанов Е.Т.	july	
- 일 -		6	Норм	иоконт	роль			Осатчук М.И.	Of	
Взамен. инв. №										
Подп. и дата		санита Казахс	арно- гиг тан и об	гиениче еспечи	еских, про вают без	отиво опасн	е в рабочих чертежах, сос пожарных и других норм, ую для жизни и здоровья лю ами мероприятий	действующих на терри	тории Респуб	วิภนหเ
тодп.		Гл	авный ин	<i>женер</i>	проекта	-6	Jus Ma	акаров Е.Н.		
Инв. Nº подп.								79-2024-ОПЗ		Лис
Ž		Изм. Кол	і. уч Лист	№ док.	Подпись	Дата				2

2. Общие данные

2.1 Основание для разработки проекта

Заказчик - ТОО «БРЕНДТ».

Генеральный проектировщик – ТОО «М-Арх» Гос. лицензия № 15013542 от 26.06.2024 г., срок действия не ограничен.

Источник финансирования – Собственные средства Заказчика.

Место реализации – Республика Казахстан, Костанайская область, Житикаринский район.

Период реализации проекта строительства – 2025-2028 гг.

Уровень ответственности - II-й технически не сложный.

Рабочий проект «Реконструкция площадки кучного выщелачивания, дробильно-сортировочных линий и прочих промышленных площадок перерабатывающего завода окисленных руд Аккаргинского месторождения», разработан на основании:

- Договора № I-110, K-5394 om 18.07.2024 г. между ТОО «БРЕНДТ» и ТОО «М-Арх» на проектные работы;
 - Задание на проектирование выданное от заказчика;
- Архитектурно-планировочного задания № KZ1VUA01309298 от 25.12.2024 года, выданного ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района";
 - Топографической съемки выполненной ТОО "М-Арх" в 2024 г;
 - Акта на землю.

Согласовано

Согласовано

읟

Взамен. инв.

Подп. и дата

Инв. № подп.

2.2 Исходные данные для проектирования

Исходными данными для разработки рабочего проекта являются следующие документы:

- Договора № I-110, K-5394 om 18.07.2024 г. между ТОО «БРЕНДТ» и ТОО «М-Арх» на проектные работы;
 - Задание на проектирование выданное от заказчика;
- Архитектурно-планировочного задания № KZ1VUA01309298 от 25.12.2024 года, выданного ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района";
 - Топографической съемки выполненной ТОО "М-Арх" в 2024 г;
 - Технические условия на электроснабжение, выданные ТОО «БРЕНДТ»;
 - Акт на право временного возмез∂ного землепользования № 3438546.
- Письмо «О отсутствии очагов сибирской язвы на участке строительства» от Коммунальное государственное предприятие «Ветеринарная станция Житикаринского района» Управления ветеринарии акимата Костанайской области от 02.02.2022 №147:
- Отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ТОО «Группа компаний АСП» в 2025 году;
 - Письмо №18/04-1 om 18.04.2025 г. «О сроках начала строительства» выданное ТОО «БРЕНДТ»;
 - Письмо «О источнике финансирования» выданное ТОО «БРЕНДТ»;

Вся исходно-разрешительная документация сброшюрована в отдельный Том

2.3 Цель и назначение объекта

Целью данного проекта является строительство на территории действующей промышленной площадки Аккаргинского месторождения следующих объектов:

- площадок кучного выщелачивания (ПКВ) № 3, № 4;
- узла перекачки растворов № 3;
- аварийного пруда;
- перенос (существующего) дробильно-агломерационного комплекса (ДАК).

Назначение проектируемых объектов заключается в:

- обеспечение непрерывности процесса кучного выщелачивания за счет поэтапного ввода в эксплуатацию новых площадок;
- качественной подготовки добытой руды, включая складирование, дробление, сепарацию и агломерацию;
 - укладке руды в штабели для проведения процессов кучного выщелачивания;
 - извлечения растворенного золота из продуктивных щелочных растворов с последующим получением

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

79-2024-ОПЗ

Лист

сплава Доре.
Реализа
перерабатыя

2.4

Строит
Первый
- перено
- узел пе
- перено
- технол
- эксплуа
- аварий
- строит
Второй
- перено
- технол
- строит
В 2025-2
(ПКВ) мощно
выполняться
Разрабо
орошения и к
увеличения е

Согласовано

Согласовано

읟

Взамен. инв.

Подп. и дата

Инв. № подп.

Реализация проекта направлена на поддержание стабильной производительности перерабатывающего завода, предотвращение простоев и повышение эффективности переработки руды.

2.4 Обоснование возможности осуществления строительства объектов реконструкции по этапам строительства

Строительство осуществляется в два этапа.

Первый этап (очередь): 2025-2026

- перенос КТП 630 кВА;
- узел перекачки растворов № 3;
- перенос 1-2-ой линий дробильно-агломерационного комплекса (ДАК);
- технологический проезд;
- эксплуатационный проезд;
- аварийный пруд;
- строительство ПКВ.

Второй этап (очередь): 2025-2026

- перенос 3-ей линий дробильно-агломерационного комплекса (ДАК);
- технологический проезд:
- строительство ПКВ

В 2025-2026 гг. предполагается укладка руды на промышленную площадку кучного выщелачивания (ПКВ) мощностью 600 000 тонн. Последующая отсыпка и запуски 2-го, 3-го и 4-го ярусов будут выполняться поэтапно, в зависимости от динамики технологического процесса и его результатов.

Разработка технологии кучного выщелачивания, включая улучшение параметров укладки, системы орошения и контроля дренажа, позволит обеспечить эффективность методов формирования штабеля и увеличения его высоты.

2.5 Обоснование необходимости реконструкций производственной деятельности

В рамках проекта **«Реконструкция площадки кучного выщелачивания, дробильно- сортировочных линий и других промышленных площадок перерабатывающего завода окисленных руд Аккаргинского месторождения»** предусматривается модернизация ключевых объектов производственного процесса с целью обеспечения качественной работы предприятия и повышения эффективности использования ресурсов переработки.

Существующие кучи ПКВ №1,2 высотой 6 м. в четыре яруса полностью исчерпали свой ресурс и не пригодны к дальнейшему использованию. В связи с этим необходима организация новой технологической зоны для складирования, подготовки и переработки окисленных руд методом кучного выщелачивания.

Проектом предусмотрено:

Размещение новых ПКВ №3,4 с учетом требований промышленной безопасности, гидрогеологических условий и технологических параметров;

Организация системы дренажа, гидроизоляции и орошений согласно современным стандартам кучного выщелачивания;

Формирование штабеля в несколько ярусов по аналогии с ранее эксплуатируемым кучами;

Внедрение усовершенствованных технологических решений, позволяющих повысить коэффициент извлечения металла;

Перенос и модернизация отдельных узлов технологической схемы, включая КТП 630 кВА, и узел перекачки решения №3:

Перенос 1-й, 2-й, 3-й линий дробильно-агломерационного комплекса (ДАК);

Устройство технологических и эксплуатационных проездов;

Обустройство аварийного пруда.

Реализация данного проекта обеспечит стабильную работу перерабатывающего предприятия, разумное использование минерально-сырьевой базы месторождения и повышение эффективности переработки руды.

Существующие объекты (оборудование/конструкции/коммуникации) демонтируются и монтируются в новом месте без изменения технических характеристик.

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

79-2024-ОПЗ

Лист

3. Генеральный план участка

Участок строительства расположен на территории Аккаргинского месторождения в Житикаринском районе, Костанайской области, в 20 км к северо-востоку от поселка Волгоградский и в 100 км к юговостоку от города Жииткара.

Вертикальная планировка участка решается с учетом существующего рельефа.

Рельеф района открыто-холмистый и холмисто-грядовой.

Перепад абсолютных отметок составляет от 323,0 до ,307,0 метров.

3.1 Краткая характеристика земельного участка

Объект расположен в IIIA климатическом подрайоне строительства с расчетной температурой наружного воздуха минус 31,20С, снеговая нагрузка на грунт (покрытие) для III (IV) района 1,5 (1,8) кПа, ветровая нагрузка для IV района 0,77 кПа, господствующее направление ветра северо-восточное, район строительства не сейсмичен.

Согласно инженерно-геологическим изысканиям, выполненные ТОО «Группа компаний АСП» имеем следующее геолого-литологическое строение грунтов: 0,00÷0,40 - Почвенно-растительный слой 0,40÷10,4-Глинистая кора выветривания по сприцит-хлоритовым сланцам пестроцветная, представленная суглинком твердой консистенции с щебнем материнских пород до 5-10%

Основанием служит суглинок, с расчетными характеристиками

C''=0,472кгс/см²; ф"- 18°; р" -1,82 г/см³'; E_e =278 кгс/см²

Суглинки обладают просадочными свойствами. Тип грунтовых условий по просадочности-1 на всю вскрытую мощность суглинков. Минимальное начальное присадочное давление 1,34 кгс/см².

Грунтовые воды до глубины 10,0 м не вскрыты.

Высотную привязку вести от закрепленных реперов геодезической сети месторождения Тобольской площадки.

3.2 Планировочные решения

Генеральный план разработан на основании топографической съемки, выполненной ТОО «М-Арх» в 2024 году.

Система координат: местная

Система высот: Балтийская

Проектируемые объекты промплощадки размещены на генплане с учетом действующих норм и правил, а также:

- технологии производства;
- санитарных и противопожарных норм;
- рельефа местности;
- господствующего направления ветров;
- прокладки транспортных и инженерных коммуникаций.

Объектами реконструкции Аккаргинского месторождения производительностью 750 тыс. тонн в год являются:

- 1. Площадки кучного выщелачивания №3, №4
- 2. Дробильно-агломерационный комплекс
- 3. Узел перекачки растворов №3, размерами в плане 24 х 12 м
- 4. Авариный пруд

Согласовано

. NHB. Nº

Взамен.

Подп. и дата

Инв. № подп.

Перед началом строительства предусматривается снятие плодородного растительного слоя (ПРС) на глубину 0,20 м.

Снятый плодородный грунт складируется в ранее запроектированном временном отвале ПРС. После завершения строительства плодородный грунт будет использован для озеленения территории и в дальнейшем использоваться при рекультивации земель.

- 1. Все размеры на чертеже даны в метрах.
- 2. Технико экономические показатели даны в границе участка.
- 3. Территория месторождения на момент реконструкции разработана. В границе участка расположены электрические сети.

							Лист
						79-2024-ОПЗ	
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		5

3.3 Решения по проектированию внутриплощадочных автомобильных дорог

Все сооружения соединены между собой дорогами и проездами.

Внутриплощадочные дороги и проезды запроектированы с учетом технологической схемы производства и хозяйственно-ремонтной службы предприятия. Ширина проезжей части принята 8 м. Внутриплощадочные дороги запроектированы с покрытием из щебня.

Проектируемые продольные уклоны по проездам 5-18 промилле, по площадкам 5-70 промилле. Поперечный профиль внутриплощадочных проездов принят односкатным.

На площадке ДАК ширина дороги принята 12 м, уклон 70 промиль.

3.4 Благоустройство территорий

В объемах благоустройства предусмотрены урны для мусора

3.5 Технико - экономические показатели по Генплану

ОН В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	
ОНЕВООВИЛО ОНЕВООВИТО ОНЕВ	%
О НЕВООВ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	
Оченоов по предости об производ по п	100
He Pour P	2,01
He No Dull	1,78
He Pour P	5,21
— Подп. и дата — Подп. и дата — Тодп. и дата — То	
БОР В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	
В 79-2024-ОПЗ Изм. Кол. уч. Лист. № док. Подпись. Дата	
Ξ	Лист
	6

Согласовано

읟

NHB.

Взамен.

Подп. и дата

Инв. № подп.

4. Арахитектурно-конструктивные решения зданий (далее AP-KP)

4.1 Дробильно-агломерационный комплекс (ДАК) 4.1.1 АР Подпорная стена, фундаменты под оборудование 1-2 линии дробления

<u>Подпорная стена</u> 1-2 линий дробления является частью общего комплекса объектов перерабатывающего завода окисленных руд на Аккаргинском месторождений.

Общая длина подпорной стены 25,3 м. Высота стены от низа подошвы до верха засыпки -7 м.

Подпорная стена тонкая, металлическая, анкерная. Закрепление подпорной стены происходит тросами (84 шт.)закрепленной нижним концом к анкерному фундаменту.

<u>Фундаменты под оборудование</u> - бетонные монолитные, прямоугольные в плане. Высота фундаментов под оборудование принята на 500 мм выше относительно планировочной отметки земли, под операторской на 100 мм выше планировочной отметки.

4.1.2 КР Подпорная стена, фундаменты под оборудование 1-2 линии дробления

Подпорная стена 1-2 линий дробления:

Фундамент под стойки - одиночные железобетонные сваи D = 600 мм, L = 3000 мм из бетона С16/20;

Фундаменты анкерные - монолитная железобетонная плита толщиной 300 мм из бетона С16/20;

Колонны - металлические из двутавра 40Б1 по ГОСТ 57837-2017;

Прогоны - швеллер, 40П и 30П по ГОСТ 8240-97;

Обшивка стены - стальной лист t = 8 мм, по ГОСТ 19903-2015

<u>Фундаменты под оборудование</u> -монолитные железобетонные, из бетона кл. С16/20 F100 по песчаной подушке толщиной.

4.1.3 АР Подпорная стена, фундаменты под оборудование 3 линии дробления

<u>Подпорная стена</u> 3 линий дробления является частью общего комплекса объектов перерабатывающего завода окисленных руд на Аккаргинском месторождений.

Общая длина подпорной стены 18,4 м. Высота стены от уровня планировки до верха засыпки 7 м.

Подпорная стена тонкая, металлическая, анкерная. Закрепление подпорной стены происходит тросами (21 шт.)закрепленной нижним концом к анкерному фундаменту.

<u>Фундаменты под оборудование</u> - бетонные монолитные, прямоугольные в плане. Высота фундаментов под оборудование принята на 300мм выше относительно планировочной отметки земли, под операторской на 100мм выше планировочной отметки.

4.1.4 КР Подпорная стена, фундаменты под оборудование 3 линии дробления

Подпорная стена 3 линий дробления:

Фундамент под стойки - одиночные железобетонные сваи D = 600 мм, L = 3000 мм из бетона C16/20;

Фундаменты анкерные - монолитная железобетонная плита толщиной 300 мм из бетона С16/20;

Колонны - металлические из двутавра 40Б1 по ГОСТ 57837-2017;

Прогоны - швеллер, 40П и 30П по ГОСТ 8240-97;

Обшивка стены - стальной лист t = 8 мм, по ГОСТ 19903-2015

<u>Фундаменты под оборудование</u> -монолитные железобетонные, из бетона кл. С16/20 F100 по песчаной подушке толщиной150 мм.

4.1.5 АР Туалет на 1-но очко

Туалет на одно очко, прямоугольный в плане, размерами 1,25х1,06 м высотой-2,91 м.

							Лист
						79-2024-ОПЗ	_
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		7

4.1.6 КР туалета на 1-но очко

Основанием служит монолитная плита размерами 2,20xl,30x0,15(h) м.

Выгребная яма-ж/б кольца по ГОСТ 8020-90.

Днище ямы-ж/б плита по серии 3.900.1-14 в.1

Стены -деревянные, каркасно-обшивные.

Покрытие-хризотилцементные листы по ГОСТ 18124-2012 по деревянной обрешетке и деревянным стропилам.

4.2 Узел перекачки растворов № 3 4.2.1 AP Узла перекачки растворов № 3

Здание имеет размеры в осях 24,0 х 12,0 м; высота помещения до низа ферм покрытия 6,18 м. На отм. 0,000 предусмотрено промежуточная металлическая площадка. Здание запроектировано каркасного типа, жесткость обеспечивается за счет совместной работы металлических колонн, ферм, вертикальных и горизонтальных связей, стеновых и кровельных прогонов.

Внутренняя отделка принята в соответствии с требованиями СН РК 2.02-01-2014 из материалов, отвечающих требованиям по пожарной безопасности.

4.2.2 КР Узла перекачки растворов № 3

Фундаменты- столбчатый монолитный под металлические колонны, а также ленточный из блоков ФБС под стены подвала:

Стены - навесные панели типа "Сэндвич", толщиной 120 мм, на металлический каркас из прогонов и колонн; прогоны запроектированы из швеллера 16П мм по ГОСТ 8240-89;

Покрытия - металлический прогоны из швеллера 27П мм по ГОСТ 8240-89, по металлическим фермам Φ-1:

Колонны - металлические, из двутавра 35Б3 по ГОСТ Р 57837-2017;

Двери - стальные по ГОСТ 31173-2016;

Полы - бетонные по грунту;

Кровля - из оцинкованного профлиста НС-44-1000-0,7 по ГОСТ 24045-2016, наружный слой трехслойной "Сэндвич" панели.

Крыша - совмещенная, не вентилируемая, с неорганизованным водостоком.

Отмостка - бетонная, по периметру здания, шириной 1 метр.

Согласовано Взамен. инв. Подп. и дата

Инв. № подп.

Кол. уч Лист № док. Подпись Дата

79-2024-ОПЗ

Лист

5. Технологические решения

Технологическая часть проекта «Реконструкция площадки кучного выщелачивания, дробильносортировочных линий и прочих промышленных площадок перерабатывающего завода окисленных руд Аккаргинского месторождения», разработана на основании:

- Договора № I-110, K-5394 om 18.07.2024 г. между ТОО «БРЕНДТ» и ТОО «М-Арх» на проектные работы;
- Задание на проектирование выданное от заказчика;
- Архитектурно-планировочного задания № KZ1VUA01309298 от 25.12.2024 года, выданного ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района";
- Технологического регламента для промышленной установки кучного выщелачивания золота из окисленных руд Аккаргинской группы месторождений Тобольской площади;
- Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих работы по переработки твердых полезных ископаемых. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 348;
- Инструкции по безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Приказ Министра по черезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 27 июля 2021 года № 359;
 - CH PK 3.02-08-2013 «Административные и бытовые здания»;
 - CH PK 2.02-01-2023 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- CaHПuH om 11.02.2022 года № KP ДCM-13 «Санитарно эпидемиологические требования к объектам тпромышленности»;
- CaHПuH om 3.08.2021 года № КР ДСМ-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения»

Технологическое оборудование и мебель должны иметь сертификаты соответствия и паспорта.

В состав перерабатывающего завода входят:

- дробильно-агломерационный комплекс (ДАК)
- площадки кучного выщелачивания (ПКВ)
- золотоизвлекательная фабрика (ЗИФ)
- складское хозяйство и объекты инфраструктуры.

Годовой объем добычи и переработки, золотосодержащих руд предусматривается 750 000 тонн в год. Товарной продукцией добычи и переработки руд является золото (сплав Доре).

Основными проектируемыми технологическими и гидротехническими объектами, входящие в состав перерабатывающего завода являются:

- площадки кучного выщелачивания (ПКВ) (рабочие карты кучного выщелачивания 20 шт.);
- дробильно-агломерационный комплекс (ДАК).
- Узел перекачки растворов № 3;
- Аварийный пруд.

Перед приемочным бункером руды устанавливается светофор, разрешающий или запрещающий въезд автосамосвалов, механизмов на площадку бункеров. В отдельных случаях разгрузка осуществляется по разрешающим сигналам светофора, сблокированного со шлагбаумом и установленного перед бункером.

Загрузочные отверстия приемных устройств с боков и со стороны, противоположной разгрузке, ограждаются прочными перилами.

За исходные данные при проектировании площадок кучного выщелачивания (ПКВ) приняты следующие показатели: ПКВ № 3

- переработка руды на участке кучного выщелачивания (УКВ) 750 000 т/год
- необходимая площадь основания 205 400 м²
- общий объем руды на площадке 4 211 143 м³.
- количество карт КВ 14 шт.
- площадь основания для одного яруса карты КВ 14 300/ 19 500 м²
- ширина яруса карты КВ 55/75 м.

			,						
	- длин	а ярус	а карп	пы KB 260	О м.				
	- высс	та яр	уса ка	рты КВ 6	м .				
- максимальное количество ярусов 4 шт.									
- влажность исходной руды 8-10%									
- угол естественного откоса руды 36-38°									
	- насы	іпная і	иасса ј	руды 1,35	<i>т/м</i> ³				
							Лист		
						79-2024-ОПЗ			
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		9		

Согласовано Согласовано

읟

Взамен. инв.

Подп. и дата

Инв. № подп.

- Согласовано Согласовано 읟 NHB. Взамен. Подп. и дата Инв. № подп.
- общий уклон площадки 1°
- время выщелачивания яруса карты КВ 180 суток
- количество наблюдательных скважин 3.

За исходные данные при проектировании площадок кучного выщелачивания (ПКВ) приняты следующие показатели: ПКВ № 4

- переработка руды на УКВ до 750 000 т/год
- необходимая площадь основания 111 800 м²
- общий объем руды на площадке 1 400 892 м³.
- количество карт КВ 6 шт.
- площадь основания для одного яруса карты КВ 14 300/ 19 500 м²
- длина яруса карты КВ 260 м.
- ширина яруса карты КВ 55/75 м.
- высота яруса карты КВ 6 м.
- максимальное количество ярусов 4 шт.
- влажность исходной руды 8-10%
- угол естественного откоса руды 36-38°
- насыпная масса руды 1,35 m/м³
- общий уклон площадки 1°
- количество наблюдательных скважин 18.
- время выщелачивания яруса карты КВ 180 суток

За исходные данные при проектировании Узла перекачки растворов № 3 приняты следующие показатели:

Для рабочих растворов принимаем к установке 6 насоса марки 1Д200-90 (три рабочих, три резервныйх) Высокий напор необходим для подачи рабочих растворов на самый дальний рудный штабель.

Для подачи продуктивных растворов принимаем к установке 4 насоса марки К100-65-250 (два рабочих, два резервных).

Для повышения производительности насосов используются частотные преобразователи

За исходные данные при проектировании Аварийного пруда приняты следующие показатели:

Размеры пруда по контуру заполнения водой- 56,5х56,5 м

Заложение бортов 1:2,0.

Н - геометрическая глубина пруда принимаем равной 5,5 м;

Высота ограждающей дамбы - 1 м.

Геометрический объем воды - 12 000 м³

5.1 Состав производственного процесса

- 1. Дробление исходной руды с получением готового класса -20-0 мм
- 2. Укладка дробленой руды в штабель, с применением радиального укладчика;
- 3. Орошение карты рудного штабеля цианистыми растворами;
- 4. Выщелачивание золота;
- 5. Дренирование продуктивных (золотосодержащих) растворов через штабель;
- 6. Транспортирование золотосодержащих растворов на передел сорбции через приемные емкости;
- 7. Сорбция золота активированными углями в сорбционных колоннах;
- 8. Выгрузка насыщенных золотом углей из сорбционных колонн;
- 9. Десорбция золота с насыщенных активированных углей и электролиз богатых элюатов;
- 10. Кислотная обработка и реактивация обедненных золотом активированных углей;
- 11. Съем катодных осадков, кислотная обработка, сушка, и плавка катодных осадков;
- 12. Обезвреживание отработанных рудных штабелей.

5.2 Описание технологического процесса

Годовой объем добычи и переработки, золотосодержащих руд предусматривается 750 000 тонн в год. Режим работы сезонный, вахтовым методом, 180 дней в году, двухсменный режим работы по 11 часов.

Дробильно-агломерационный комплекс (ДАК) предназначен для переработки рудного сырья с целью получения руды до крупности 20 мм с учетом физико-механических свойств вмещающих пород, пригодного для дальнейшей переработки методом кучного выщелачивания.

Технологический процесс включает в себя стадии дробления, грохочения, агломерации и транспортировки подготовленного материала.

							Лист
						79-2024-ОПЗ	
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		10

Дробление и грохочение Проектом предусматривается три линии дробления руды, каждая из которых работает по двухстадиальной схеме дробления. Первая и вторая линии осуществляют первичное дробление в щековых дробилках СМД 110 (крупное дробление) с последующим грохочением на грохотах ГИС-42. Затем материал поступает на вторичное дробление в щековых дробилках СМД 108 и КМД-1750 (среднее дробление). В связи с изменением свойств руды на месторождении Аккарга (увеличение крепости), предусмотрена установка дополнительной дробилки КМД-1750. КМД-1750. Данная дробилка будет работать параллельно с существующей СМД-108, попеременно, что позволит обеспечить бесперебойный процесс дробления без изменения общей технологической схемы предприятия. Агломерация Технологическим регламентом установлена необходимость агломерации (окатывания) руды перед формированием куч выщелачивания. В процессе агломерации в измельченный материал добавляются портландцемент и рабочий цианистый раствор. Эти добавки обеспечивают улучшение капиллярной проницаемости материала, равномерное распределение реагентов и повышенную эффективность дальнейшего выщелачивания. Агломерация выполняется в барабанном агломераторе, который представляет собой вращающийся цилиндрический барабан с регулируемым углом наклона. Процесс окатывания в барабанном агломераторе: Подача исходного материала – дробленая руда равномерно загружается в барабанный агломератор с помощью ленточного конвейера. Добавление реагентов – в барабан подается контролируемое количество воды, портландцемент и рабочий цианистый раствор через форсунки. Формирование гранул – при вращении барабана частицы руды начинают слипаться между собой, формируя гранулы. Процесс сопровождается многократным перекатыванием частиц, что обеспечивает их равномерное смачивание и уплотнение. Рост гранул – на поверхности зарождающихся гранул оседают новые частицы, создавая прочную и устойчивую структуру. Интенсивность вращения, угол наклона барабана и время пребывания материала в аппарате регулируются для получения оптимального гранулометрического состава. Выход готового агломерата - сформированные гранулы покидают барабан через разгрузочное отверстие и транспортируются мобильным ленточным конвейером непосредственно в штабели для выщелачивания. На разных этапах процесса контролируются параметры агломерации, включая степень увлажнения, плотность гранул и равномерность распределения вяжущего материала. Оптимально сформированные гранулы обладают достаточной прочностью для транспортировки и укладки в штабели, а также обеспечивают равномерное проникновение выщелачивающего раствора. Транспортировка и укладка на выщелачиваемые штабели После агломерации материал транспортируется с помощью мобильных конвейерных систем к месту укладки. Готовый агломерат формируется в штабели высотой 6 м, что обеспечивает равномерное распределение технологических растворов в процессе выщелачивания. **Третья линия** осуществляет первичное дробление в щековых дробилках СМД 110 (крупное дробление) с последующим грохочением на грохотах ГИС-42. Затем материал поступает на вторичное дробление в 읟 Взамен. инв. щековых дробилках СМД 108 (среднее дробление). Плошадка кучного вышелачивания законодательства. Подп. и дата

Согласовано

Согласовано

Инв. № подп.

Строительные решения площадки кучного вышелачивания (далее ПКВ) разработаны в соответствии с требованиями строительных норм и правил, технологических требований и экологического

Подготовка основания ПКВ будет осуществляться эстампами. Учитывая длительность процесса выщелачивания, секции кучи будут запускаться по мере их формирования.

Укладка руды на подготовленное основание осуществляется радиальным укладчиком.

Первый штабель (карта) представляет собой усеченную неравностороннюю пирамиду, второй и последующие-примыкающие к предыдущему.

Организация строительства ПКВ предусматривает устройство по всей площадке экрана из уплотненного слоя глины с укладкой на него полиэтиленовой пленки. Указанные работы проводятся в следующей последовательности:

03700	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		oooda				
							Лист
						79-2024-ОПЗ	
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		11

- снятие почвенно-плодородного слоя глубиной до 200 мм и складирование его на специально отведенной площадке;
 - выравнивание площадки и строительство предохранительных берм;
 - укладка гидроизоляционного слоя, состоящего из глины, мощностью не менее 300 мм.
 - увлажнение, уплотнение и выравнивание глинистого основания;

Согласовано

Согласовано

읟

Взамен. инв.

Подп. и дата

Инв. № подп.

- укладка гидроизоляционной пластиковой пленки толщиной не менее 1,0 мм, типа HDPE;
 - формирование подстилающего слоя, состоящего из песка мощностью до 200 мм;
 - укладка дренажного слоя, состоящего из гравия мощностью не менее 300 мм.

Строительство предохранительных берм

Для предотвращения попадания технологически растворов за пределы ПКВ выполняется строительство предохранительных берм. Высота основной бермы составляет 2,0 м, высота разделительных берм - 1,0 м. В целях рационального и комплексного размещения вскрышных пород на строительство бермы будут использоваться глина, песок, супесь и щебень, добываемые попутно в карьере. Формирование бермы производиться бульдозером.

Укладка глинь

На подготовленную для строительства площадку (ПКВ) завозится и укладывается глина для формирования гидроизоляционного слоя мощностью 300 мм. Слой глины периодически увлажняется поливочной машиной и выравнивается по площади всего основания. После этого глинистый слой уплотняется путем укатывания катком. Для контрольной проверки гидроизоляционных свойств уложенной глины отбираются парафинированные образцы. Планировка площадки производится грейдером, уплотнение глины-бульдозером и дорожным катком весом 10 т. Увлажнение производится поливочной машиной.

Укладка пленки

Для формирования дополнительного предохранительного слоя на подготовленное основание из глины укладывается высокопрочная пленка типа HDPE толщиной 1,0 мм, производства фирмы «AGRU» (Австрия). Сварка швов производится с помощью оборудования поставщика материала. Полиэтиленовая высокопрочная пленка толщиной 1,0 мм укладывается с перекрытием в 15 см. Швы двойные сварные, ширина каждого шва 2 см, расстояние между швами 1 см. Прочность швов проверяется специальным оборудованием под давлением в 3 атм. Прочность швов проверяется так же и на разрыв. Все сварочные работы проверяются программой контроля качества ISO 9002. Для внешнего укрепления пленки по периметру площадки проходится канава размером 0,3х0,5 м. Концы пленки длиной 0,8 м, укладываются в канаву и засыпаются грунтом. При такой укладке пленки полностью исключаются порывы и возможность утечки цианосодержащих растворов.

Укладка песка

Слой песка укладывается полосами около 10 м в ширину и в 1 м в высоту, начиная от кромки площадки. Полосы формируются задним ходом самосвалов до края площадки, затем при помощи бульдозера проталкиваются в стороны, чтобы покрыть всю площадку толщиной слоя песка до 200 мм. Укладка песка производится в ночное время, когда пластик сжимается, с целью предотвращения порыва пластика и достижения максимального выравнивания слоя песка.

Укладка щебня

После укладки на поверхность песка, формируется дренажный слой, состоящий из щебня. Методика укладки щебня аналогична методике укладки песка. Толщина слоя щебня должна составлять 300 мм. Крупность щебня составляет - 70 мм. Используемый в процессе кучного выщелачивания щебень не должен обладать сорбицонными свойствами.

Формирование рудных штабелей

Дробленная руда по системе конвейеров подается на штабелеукладчик (стакер), с которого поступает на ПКВ.

Системы конвейерного штабелирования подходят для укладки штабелей из дробленых или окомкованных руд, их смеси, а также из окомкованных хвостов. Для этих систем характерно "нежное" обращение с рудой, направляемой на выщелачивание, при минимуме механических нагрузок при перемещении.

Когда руда выпускается из агломерата она попадает на первичную мобильную конвейерную ленту - один из стержневых элементов конвейерной системы. После первичного конвейера руда обычно подается на систему установленных под углом друг к другу (зигзагообразно) промежуточных конвейеров,

		, ,					
							Лист
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	79-2024-ОПЗ	12

капельный тип орошения. Капельное орошение в практических условиях осуществляется существующими оросителями типа "wobler" - это редуктор - распылитель. Они монтируются на полиэтиленовых трубах диаметром 63 мм (существующие). При этом капли регулируются вставками разного диаметра. Максимальный радиус действия "wobler" - до 3 м. Расстояние между оросительными линиями и редукторами - 6м. Рабочие растворы цианида и щелочи подаются на кучу из расходных чанов по полиэтиленовым трубам диаметром 160-200 мм, к которым подсоединяются оросительные линии. эффективной работы оросительной системы необходим распределительной трубе, для компенсации потерь давления на ней производится установка регуляторов давления через 25- 30м). Оросители устанавливаются в количестве, которое определяются плотностью орошения при заданном давлении. Перед пуском оросительной системы проводятся гидравлические испытания водой системы при давлении 0,32-0,35 МПа. Узел перекачки раствороя № 3 является частью перерабатывающего завода окисленных руд, обеспечивает бесперебойную циркуляцию растворов между ЗИФ, кучами с систмой орошения Общая структура завода выглядит следующим образом: - дробильный-агломерационный комплекс; - площадки кучного выщелачивания; - золотоизвлекательная фабрика; - складское хозяйство и объекты инфраструктуры. Технологическая схема работы узла перекачки растворов имеет технологическую линию и функционирует в следующем режиме: - растворы, насыщенные извлечёнными маталлами (продуктивыне растворы), поступают в приёмную ёмкость: - из ёмкости продуктивыные растворы насосами подаются на ЗИФ (Золотоизвлекательную фабрику); - на ЗИФ растворы проходят стадию сорбции, в ходе которой извлекается золото; - после сорбции обеззолоченные растворы (с минимальным содержанием золота) насосами транспортируются обратно в узел перекачки растворов № 3; - из узла № 3 насосами обеззолоченные растворы направляются в сторону орошения кучнго выщелачивания; - обеззолоченные растворы вновь проходят через рудные кучи, насыщаются металлами, и процесс повоторяется Насосы, подающие или откачивающие раствор, включаются и выключаются нажатием оператором кнопки. Распределение раствора в секции и направление оставшегося раствора в соответствующие емкости производится в ручную при помощи задвижек. Емкости под растворы снабжены индикаторами уровня, показания которых выведены индикаторную панель, смонтированную в комнате мастера (существующая и в данном проекте не предусматривается). Эта индикаторная панель снабжена сигналом тревоги, подаваемым в случае непредвиденного отключения главного насоса. Каждый час от продуктивного (золотосодержащего) и оборотного (обеззолоченного) раствора отбираются частные пробы (композиты). Пробы направляются в лабораторию для проверки рН, концетрации цианидов и содержания золота в растворе. Главный насос снабжен ультразвуковым потокометором, показания которого отображаются на индикаторно панели. На каждой секции установлен свой потокометр, что позволит оператору регулировать потоки растворов. поступающий от ультразвукового потокомера записывается на регистрирующее устройство смонтированное на базе SCADA. О высоком и низком потоке требующим вмешательство оператора будет сообщать сигнал тревоги. Аварийный прудок предназначен для сброса излишков технологических растворов в момент возникновения аварийной ситуации на площадке КВ, а также для сброса излишек растворов в случае ливневых осадков. Котлован глубиной 4,5-6м с выположенными до 18-200 бортами обустраивается гидроизоляционным основанием, аналогично гидроизоляционному основанию штабеля. Емкость аварийного прудка составит 12 000 м³. Лист 79-2024-ОПЗ 13 Изм. Кол. уч Лист № док. Подпись Дата

Согласовано

Согласовано

읟

Взамен. инв.

Подп. и дата

Инв. № подп.

доставляющих руду радиальному конвейеру - штабелеукладчику. Радиальный штабелеукладчик имеет силовой привод на колеса, что позволяет ему перемещаться вперед-назад и в стороны (путем разворота колес на пол-оборота). Телескопическая секция на конце радиального штабелеукладчика повышает его гибкость в отношении места выгрузки руды на подушку. Исходя из особенностей руды, используется

6. Решения по инженерному оборудования

6.1 Отопление и вентиляция

Для отопления Узла перекачки растворов № 3 используется локальная система с электрическими калориферами ЭКО-10, обеспечивающими поддержание температуры на уровне +5...+15 °C (в зависимости от требований эксплуатации).

Для обеспечения необходимого воздухообмена в насосной станции предусмотрена система вытяжной вентиляции с применением двух крышных радиальных вентиляторов ВКР 4 (мощностью 0,18–1,1 кВт).

Дробильно-агломерационный комплес (ДАК) - не отапливается, располагается на открытом воздухе.

Площадка кучного выщелачивания (ПКВ) № 3, № 4 - не отапливается, располагается на открытом воздухе.

6.2 Электротехнические и слаботочные решения

Проект электроснабжения выполнен на основании задания на проектирование и технических условий, № 03-2025 от 14.04.2025 г. выданных ТОО "Брендт". По степени надежности технологическое оборудование дробильно-агломерационного комплекса относятся к потребителям III категории.

Электроснабжение объекта обеспечивается от трех комплектных трансформаторных подстанций (КТП), установленных для питания различных технологических линий и узлов. Источники питания подобраны с учетом нагрузок оборудования и требований к надежности системы.

Комплектные трансформаторные подстанции:

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения проектом предусмотрено:

КТП 1000 кВА – для первой и второй технологических линий.

КТП 400 кВА – для третьей технологической линии.

КТП 630 кВА – для узла перекачки растворов №3.

№ док.

Подпись

Дата

Лист

Кол. уч

Размещение подстанций выполняется с учетом минимизации потерь напряжения, удобства эксплуатации и безопасности персонала.

В качестве распределительного устройства принят шкаф управления комплектной поставки, в котором предусмотрена вся необходимая световая и звуковая индикация и блокировки приводов. Проектом предусматривается дистанционное аварийное отключение и запуск электродвигателей оборудования от кнопочных постов, расположенных вблизи соответствующих агрегатов.

Системы контроля и управления выполняются шеф-монтажом.

Учет электроэнергии предусмотреть в РУ-0,4 проектируемой трансформаторной подстанции (см. часть ЭС).

Силовые электроприёмники представлены электродвигателями технологического оборудования.

Освещение помещения оператора предусмотрено комплектно с блоком-контейнером (мощность 0,3кВт)

Силовая распределительная сеть выполнена кабелем АВБбШв и ВБбШв. Все кабели к технологическому оборудованию прокладываются по металлическим конструкциям. Контрольные кабели приняты марки КВВБ, прокладываемые аналогично силовым кабелям.

Наружное освещение по периметру территории ДАК, ПКВ, Узла перекачки растворов №3 производится с осветительных вышек и передвижными мачтами, светодиодными прожекторами мощностью 500 Bm и 200 Bm

Все электромонтажные работы выполнить согласно ПУЭ РК-2015 и СН РК 4.04-07-2013; СП РК 2.02-104-2014 «Оборудование зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, установками автоматического пожаротушения и оповещения людей о пожаре»; СН РК 2.02-11-2002* «Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре»;-Правила устройства электроустановок (ПУЭ РК); Технический регламент «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2016 года № 1111.

79-2024-ОПЗ

Лист

14

овано				
Согласовано				
Согласовано				
Согла				
		взамен. инв. №		
		a		
		подп. и дат		
		тнв. № подп.		
	14.	MHB. N		

Система пожарной сигнализации Узла перекачки растворов №3 предназначена для автоматического обнаружения возгорания на ранних стадиях, оповещения дежурного персонала и активации системы оповещения о пожаре. Проектом предусмотрена установка системы на базе контроллера двухпроводной линии «C2000-КДЛ» (производство Россия, НВП «Болид»). Управление и сигнализация о пожаре осуществляются через пульт «C2000M» (НВП «Болид»), обеспечивающий световое и звуковое оповещение. Оборудование пожарной сигнализации размещается в термошкафу с защитой ІР65, оснащенном системой подогрева и климат-контролем, что обеспечивает надежную работу в условиях пониженных температур. Обнаружение возгорания осуществляется с помощью: Адресных тепловых пожарных извещателей ИПТ-1 или ИП 103-5А, реагирующих на повышение температуры, что исключает ложные срабатывания из-за влажности и паров. Ручных адресных пожарных извещателей «ИПР-513-3А» (НВП «Болид»), размещенных вблизи выходов. Для оповещения персонала насосной станции предусмотрены: Звуковые оповещатели (сирена со строблампой) LD-96. Световые табло «ВЫХОД». Адресный сигнально-пусковой блок «С2000-СП2», обеспечивающий запуск системы оповещения. Кабельные линии прокладываются в металлорукаве или ПВХ-трубе по строительным конструкциям для защиты от влаги. При монтаже оборудование подключается проводом ПВЗ желто-зеленого цвета к главной заземляющей шине здания. Все работы выполняются в соответствии с требованиями ПУЭ, техники безопасности и действующих нормативных документов. Лист 79-2024-ОПЗ 15 Изм. Кол. уч Лист № док. Подпись Дата

Согласовано

Согласовано

읟

Взамен. инв.

Подп. и дата

Инв. № подп.

7. Организация строительства

Для строительства объектов предусматривается обустройство строительной площадки, которая располагается в границах земельного участка, определенных актом отвода земли или аренда существующих зданий и сооружений по согласованию с Заказчиком проекта.

До начала производства основных строительно-монтажных работ, в подготовительный период, производится оформление разрешительной документации, разработка организационно-технологической документации на строительство (ППР, техкарты и т.п.), устройство временных внутриплощадочных дорог и инженерных сетей, организация временных складов материалов и площадки отстоя техники, организация связи оперативно- диспетчерского управления производством работ, размещение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений производственного, складского, вспомогательного, бытового и административного назначения, вынос в натуру и разбивка осей зданий и сооружений. Стройгенплан, расположение временных дорог, зданий и сооружений приняты в увязке с существующими и проектируемыми автодорожными подъездами, зданиями и сооружениями.

На период строительства, снабжение строительных площадок электроэнергией осуществляется на усмотрение подрядчика: от ближайшей ЛЭП с установкой на стройплощадке мобильной КТП, по временной схеме электроснабжения с получением соответствующих согласований, либо с установкой дизель-генераторов. Снабжение технической водой осуществляется из существующего пруда технической воды Аккаргинского месторождения.

Снабжение питьевой водой, качество которой соответствует санитарным требованиям, осуществляется бутилированной водой на основании договора с компанией поставщиком. Привозная вода хранится в отдельном помещении или под навесом в емкостях, установленных на площадке с твердым покрытием. Емкости для хранения воды изготавливаются из материалов, разрешенных к применению для этих целей на территории Республики Казахстан.

Участки производства работ снабжаются сжатым воздухом от передвижных компрессорных установок, количество установок, а также места их стояния определяются проектом производства работ (ППР), который разрабатывается подрядной организацией. Связь обеспечивается установкой раций на объекте или с помощью сотовой связи. Снабжение топливом осуществляется топливозаправочной техникой, которая доставляет топливо и заправляет технику на месте производства работ. Из-за значительного удаления места производства работ от населенных пунктов и мест постоянного проживания работников, принято решение о организации работ вахтовым методом.

Режим работы для рабочих-строителей, машинистов и ИТР принят вахтовый, по схеме 15/15, 1 смена в сутки, при 11-часовой рабочей смене. Режим работы, время посещения и продолжительность пребывания определяются соответствующим графиком. Строительно-монтажные работы планируется выполнять с привлечением подрядных организации по отдельному договору. Комплектование вахтового персонала предусматривается за счет трудовых ресурсов подрядчика. Проживание и санитарно-бытовое обслуживание рабочих-строителей и ИТР производится в блочно-модульных зданиях подрядчика.

Организация строительной площадки и рабочие места должны соответствовать санитарноэпидемиологическим требованиям, утверждённым приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16.06.2021 года № КР ДСМ — 49 «О санитарно-эпидемиологических требованиях к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства».

В том числе следует обеспечить: Организацию рабочих мест с соблюдением требований по безопасности, санитарии, освещённости, шуму, вибрации и микроклимату. Уборку бытовых помещений (раздевалок, столовых, туалетов, душевых) не менее одного раза в смену, с применением дезинфицирующих средств. Сбор и удаление отходов (включая строительные и бытовые) с их временным складированием в закрытых контейнерах с последующим вывозом на лицензированные полигоны. Устройство системы водоотведения от санитарно-бытовых помещений (туалеты, умывальники, душевые), с подключением к временным или постоянным канализационным сетям либо обустройством герметичных накопителей. Организацию стирки и (при необходимости) химической чистки специальной одежды работников с соблюдением санитарных норм, с учётом периодичности и видов загрязнений. специально отведённой Организацию питания рабочих на территории электроснабжению, водоснабжению и канализации. Питание должно осуществляться сертифицированные столовые/кейтеринговые службы, с обеспечением условий хранения и разогрева пищи.

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Согласовано

읟

Взамен. инв.

Подп. и дата

Инв. № подп.

Промышленная безопасность обеспечивает безопасность на опасных производственных объектах и определяет порядок обеспечения промышленной безопасности на опасных производственных объектах

Руководством предприятия разрабатывается и утверждается:

- положения о производственном контроле;
- технологический регламент;
- план ликвидации аварий.

Согласовано

Согласовано

읟

Взамен. инв.

Подп. и дата

Инв. № подп.

Технологические процессы необходимо производить с соблюдением технологического регламента, разработанного и утвержденного руководством предприятия.

Оборудование, здания и сооружения независимо от их состояния периодически подвергаются экспертизе промышленной безопасности с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности с привлечение организаций, аттестованных на право проведения работ в области промышленной безопасности и выдачей экспертного заключения.

Все эксплуатируемое оборудование, используемый инструмент и специальных приспособления необходимо содержать исправными. Работа на неисправном оборудовании, пользование неисправными инструментами и приспособлениями не допускается.

Предприятие комплектуется рабочим, инженерно-техническими работниками и сотрудниками соответствующей квалификации, не имеющими медицинские противопоказания к выполняемой работе, прошедшим подготовку или переподготовку по вопросам промышленной безопасности.

Для всех поступающих на работу лиц, а также лиц переводимых на другую работу проводится инструктаж по безопасности и охране труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказания первой медицинской помощи пострадавшим.

Сотрудников, специалистов и рабочих необходимо обеспечить и обязать пользоваться одеждой и специальной обувью, исправными защитными касками, очками, средствами индивидуальной защиты, соответствующими их профессии.

Посетителям, при посещении ими производственных площадок и работникам подрядных организаций. производящих работы на территории опасного производственного объекта организации проводится вводный инструктаж службой безопасности и охраны труда или лицом, на которое приказом по организации возложены эти обязанности.

О проведении вводного инструктажа делается запись в Журнале регистрации вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

На предприятии необходимо организовать учет времени использования средств индивидуальной защиты, включая противогазы, изолирующие респираторы и само спасатели, проводить их периодическую из употребления не пригодных для дальнейшей эксплуатации средств проверку с изъятием индивидуальной защиты.

На производство работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности, выдаются письменные наряды- допуски на выполнение работ повышенной опасности. Актом-допуском оформляется допуск на территорию объекта для выполнения работ сотрудников сторонней организацией. В нем указываются опасные факторы, определяются границы участка или объекта, где допускаемая организация выполняет работы и их безопасное производство. При производстве ремонта подрядной организацией работы производятся согласно проекту организации работ по наряду-допуску или по акту передачи участка для выполнения ремонта.

Каждый работающий до начала работы удостоверяется в безопасном состоянии своего рабочего тв, защитных средств, и обнаружении нарушений я к работе, сообщает об

одителем смены, который сности.

зводственным объектам, людей, которым угрожает

ромождать предметами, омождать подходы к

		na pa	50111410	uquu oo i	ia iaiia	passing, jessinesseprisinen e esseriasion es
мес	та, п	ровер	яет і	наличие	u uc	справность предохранительных устройст
инсі	трумен	чта, і	механи	змов и і	приспо	соблений, требующихся для работы. При
mpe	бовани	ий про	омышл	енной бе	зопасн	ности работник (сотрудник), не приступая
это	м техн	ническ	кому ру	ководите	элю см	ены.
	Каждо	ре раб	очее м	есто в т	ечени	и смены осматривается техническим руково
не д	опуска	ает пр	оизвод	Эство раб	бот пр	и наличии нарушений промышленной безопас
	Кажды	ый ра	аботак	ощий, за	мети	в опасность, угрожающую людям, произ
cool	бщает	об эп	пом те	хническо	му рук	оводителю смены, а также предупреждает л
опа	сность	o.				
	Mecm	a pat	боты	оборудов	зания	и подходы к ним не допускается загр
зат	рудняк	ощими	і перед	вижение	людей	і, машин и механизмов. Не разрешается загро
						79-2024-ОПЗ
Иом	Von vu	Лист	№ док.	Подпись	Пото	19-2024-0113
 Изм.	Кол. уч	TINCI	ти≌ ДОК.	ПОДПИСЬ	Дата	

Лист

предусматривается сигнализация, предупреждающая о пуске оборудования в работу, и средства для остановки и отключения от источников энергии. Указанные средства для остановки и отключения оборудования и механизмов от источников энергии должны соответствовать технологическим требованиям и располагаться в доступном для работающих (сотрудников) и иных лиц в местах, с тем чтобы обеспечить, в случае необходимости, аварийное отключение оборудования, механизмов и агрегатов. Прием в эксплуатацию оборудования производиться комиссией, назначаемой руководителем предприятия. Пуск оборудования в работу после монтажа или ремонта осуществляется ответственным лицом после проверки отсутствия людей в опасной зоне. Перед пуском оборудования в работу необходимо подавать предупредительный световой или звуковой сигнал. Перед запуском в работу оборудования, находящегося вне зоны видимости, необходима подача предупредительного звукового сигнала, продолжительностью не менее 10 секунд, различимого на слух у всех механизмов и оборудования, подлежащих пуску. После первого сигнала необходимо предусматривать выдержку времени не менее 30 секунд, после чего перед пуском оборудования подается второй сигнал продолжительностью 30 секунд. Запуск механизмов и оборудования блокируется с устройством, обеспечивающим вышеуказанную предпусковую сигнализацию. Эксплуатацию оборудования необходимо производить с соблюдением технологического регламента. Согласовано Эксплуатация неисправных технических устройств не допускается. Не допускается производить ремонт и обслуживание движущихся частей и ограждений, ручную смазку оборудования и механизмов. Эксплуатацию, обслуживание технических устройств, а также их монтаж, демонтаж необходимо производить в соответствии с руководством по эксплуатации, техническими паспортами, нормативными документами заводов-изготовителей. Нормируемые заводами-изготовителями технические характеристики необходимо выдерживать на протяжении всего периода эксплуатации оборудования. Регулярные профилактические осмотры и ремонт оборудования на предприятии проводится в сроки, предусмотренные графиками, утвержденными руководством. Капитальные и текущие ремонты основного оборудования производятся по разработанным и утвержденным технологическим регламентом или проектам производства работ. В проектах производства работ необходимо указывать лица ответственные за соблюдение требований промышленной безопасности, меры по обеспечению безопасности при проведении ремонта, порядок и Согласовано последовательность выполнения ремонтных работ. На предприятии составляется перечень объектов и оборудования, ремонт которых производится по наряду-допуску, с оформлением проекта производства работ и утверждается. Остановка оборудования, механизмов и коммуникаций для внутреннего осмотра, очистки и ремонта и 읟 его пуск производится в соответствии с технологическим регламентом. Остановленное для внутреннего Взамен. инв. осмотра, очистки и ремонта оборудование, механизмы отключаются от водяных и технологических трубопроводов и источников снабжения электроэнергией. На всех трубопроводах устанавливаются заглушки, оборудование и коммуникации освобождаются от технологических материалов. Зона производства ремонтных работ должна ограждаться от действующего оборудования и коммуникаций, обеспечивается знаками безопасности, плакатами, сигнальными средствами и освещается. Подп. и дата На емкостном оборудовании для хранения жидких химических веществ трубопроводы нижнего слива оснащены двумя запорными устройствами, одно из которых подсоединяется непосредственно к штуцеру емкости. Период срабатывания установленных по проекту запорных и отсекающих устройств с дистанционным управлением не более 120 секунд. На участках, где по условиям эксплуатации требуется периодическая разборка для проведения чистки и ремонта трубопроводов, сливные устройства и съемные участки изготовлены из материалов, обеспечивающих их стойкость к агрессивному действию среды. Инв. № подп. Трубопроводы имеют опознавательную окраску, предупреждающие знаки и маркировочные щитки в Лист 79-2024-ОПЗ 18 № док. Изм. Кол. уч Лист Подпись Дата

Не допускается отдых непосредственно в цехах, в опасной зоне работающих механизмов, на

Всем движущимся и вращающимся частям машин и механизмов, элементам привода и передачи необходимо иметь надежно закрепленные ограждения, исключающие доступ к ним во время работы, за исключением частей, ограждение которых не допускается их функциональным назначением. В случаях, если исполнительные механизмы машин представляют опасность для работающих и не ограждены,

средствам пожаротушения.

транспортных путях, оборудования.

соответствии с проектом.

Нумерация оборудования в технологической схеме, принята единой и наносится на оборудование.

Пусковые устройства основных технологических оборудований, блокируются с предохранительными и ограждающими устройствами так, чтобы исключалась возможность пуска их в работу при снятых предохранительных устройствах и ограждениях. Не допускается запуск агрегатов, механизмов с демонтированным ограждением.

Нумерация технологического оборудования единая в технологической схеме, в проекте, технологическом регламенте и соответствует нанесенным номерам на оборудовании.

9. Мероприятия по предупреждению черезвычайных ситуаций

Проект "Реконструкция площадки кучного выщелачивания, дробильно-сортировочных линий и других промышленных площадок перерабатывающего завода окисленных руд Аккаргинского месторождения" предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера в соответствии с нормативно-правовой базой Республики Казахстан.

9.1 Нормативно-правовая база

Мероприятия по предупреждению ЧС разрабатываются на основе следующих нормативных документов:

- Закон Республики Казахстан "О гражданской защите" № 188-V от 11 апреля 2014 года;
- СП РК 2.02-101-2022 "Пожарная безопасность зданий и сооружений";
- СП РК 4.04-107-2013 "Электротехнические устройства"
- Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 14 апреля 2021 года № 170 "Об утверждении правил предоставления материалов, обосновывающих наличие ЧС природного и техногенного характера, мероприятий по их локализации и ликвидации";
- Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 27 июля 2021 года № 359 "Об утверждении Инструкции по безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов"

9.2 Основные потенциальные опасности

На объекте возможны следующие виды ЧС:

- техногенные аварии (разрушение конструкций, утечка химических реагентов, пожары, взрывы);
- природные ЧС (подтопления, ураганы);

Согласовано

읟

NHB.

Взамен.

Подп. и дата

Инв. № подп.

- экологические риски (загрязнение почвы, воздуха и водных ресурсов).

9.3 Основные мероприятия по предупреждению ЧС

9.3.1 Организационные мероприятия

- Разработка и утверждение Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС;
- Проведение идентификации и оценки рисков на всех этапах реконструкции и эксплуатации;
- Организация системы оперативного оповещения работников и служб реагирования;
- Проведение регулярных учений и инструктажей персонала.

9.3.2 Технические мероприятия

- Устройство систем автоматического обнаружения и оповещения о пожарах и утечках опасных веществ;
 - Организация резервных источников энергоснабжения для критически важных объектов;
 - Соответствие конструктивных элементов объекта требованиям сейсмостойкости;
- Использование современных технологий защиты окружающей среды (гидроизоляция, системы очистки стоков).

9.4 Инженерные мероприятия

				м эвакуац отивопох		х водоемов и гидрантов;	
						70 0004 000	Лист
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	79-2024-ОПЗ	19

- Разработка дренажных систем;
- Контроль за устойчивостью породных отвалов и кучного выщелачивания.

9.5. Порядок действий при ЧС

В случае возникновения ЧС предусматривается следующий алгоритм действий:

- Немедленное оповещение работников и служб ГО и ЧС;
- Остановка опасных технологических процессов;
- Эвакуация персонала с объекта в безопасные зоны;
- Локализация и ликвидация последствий ЧС силами аварийно-спасательных формирований;
- Анализ причин и разработка мер по предотвращению повторных инцидентов.

9.6 Контроль и актуализация мероприятий

План мероприятий по предупреждению ЧС подлежит ежегодному пересмотру и корректировке с учетом новых данных о потенциальных угрозах, изменений в технологических процессах и нормативноправовой базы Республики Казахстан.

			Tipado	004 0	изы т	Conyo	іики паза	Xorriari	•	
			1							
ано										
асов										
Согласовано										
Ŏ										
Согласовано										
асов										
эгле										
Ŏ	l oı	_								
	Взамен. инв. №									
	Z Z									
	Me									
	B39									
	ата									
	Подп. и дата									
	듄	:								
	2									
	⊑.									
	Инв. № подп.		,	-		 		ı		
	2								70 2024 002	Лист
	ZHB		Изм. К	ол. уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	79-2024-ОПЗ	20
	二		FIGIVI.	ол. уч	TINICI	.ч= док.	ПОДПИСВ	Дата		

10. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарные условия

В составе рабочего проекта выполнен раздел оценки на окружающую среду на период строительства и эксплуатации (OBOC).В проекте был сделан всесторонний анализ современного состояния окружающей среды в районе реализации, устойчивости ее компонентов к возможным воздействиям, изучены возможные техногенной нагрузки, создаваемые проектируемыми объектами.

- В ОВОС рассмотрены и проанализированы: технологические решения и природоохранные меры; приведены расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, объемов образования сточных вод и отходов. Рассмотрены способы и методы охраны подземных вод, почвенно-растительного покрова, животного мира. Показано современное состояние природной и социально-экономической среды в районе намечаемых работ и оценено возможное воздействие на окружающую среду при строительстве и эксплуатации. В том числе были выявлены и описаны:
- Существующие природно-климатические характеристики района расположения объектов; Основные виды ожидаемых воздействий и источники воздействия;
- Характер и интенсивность предполагаемого воздействия на воздушную среду, территорию (почвы, подземные воды, растительность) и животный мир в процессе строительства и эксплуатации. состояние территорий размещения объектов, оценивается удовлетворительное. Места размещения объектов и сооружений, технические и технологические организационных и природоохранных мероприятий достаточную экологическую безопасность, минимизируют степень воздействия производства окружающую среду и социальную сферу. Последствия возможных аварийных ситуаций будут носить ограниченный и локальный характер и не приведут к катастрофическим и необратимым изменениям в Проектными решениями, в соответствии с существующими нормативными требованиями и природоохранным законодательством, предусмотрены необходимые технологические решения, и комплекс организационных мер, которые позволят снизить до минимума негативное воздействие на природную среду. На основании, приведённых в ОВОС материалов можно сделать следующие выводы:- Вредное воздействие производства на воздушный бассейн, выражаемое в выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух при строительстве и эксплуатации объектов, можно оценить, как допустимое.
- Вероятность залповых выбросов при строительстве проектируемых объектов и сооружений на территории проектируемых площадок исключена. Основной вклад в выбросы веществ в атмосферу дают организованные и неорганизованные источники загрязняющих веществ, связанные со строительномонтажными работами, а также с перемещением инертных материалов и грунтов. Как показали расчеты загрязнения, проектируемые источники загрязнения на период строительства и эксплуатации не окажут сильного негативного влияния на качество атмосферного воздуха на территории проектируемых площадок и СЗЗ, воздействие можно оценить, как среднее.
- Район проектирования представлен поверхностными водными ресурсами, оценка воздействия на водные ресурсы на период строительства и эксплуатации оценивается как среднее.
- Строительство комплекса объектов и их эксплуатация в целом не приведет к изменению сложившегося состояния геологической среды. Оценка воздействия на недра оценивается, как среднее. Воздействие физических факторов: 1) на этапе строительства воздействие на компоненты природной среды проявится в наибольшей степени, что связано проведением комплекса строительных, ремонтных и других подготовительных работ на площадках. В целом воздействие на период строительства объектов, оценивается как низкое. 2) На этапе эксплуатации (при штатном и безаварийном режиме работы) интенсивность воздействий на окружающую природную среду, по сравнению со строительным этапом, заметно снизится. Воздействие оценивается как низкое.

읟

Взамен. инв.

Подп. и дата

Инв. № подп.

- Применение средств индивидуальной защиты во время строительства и эксплуатации комплекса, а также своевременная дезактивация спецодежды и прохождение санитарно-гигиенических процедур обеспечит полную безопасность персонала от внутреннего облучения. Воздействие оценивается как низкое.
- Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на растительный мир, превышений ПДК по всем ингредиентам на границе СЗЗ не ожидается. При правильно организованном техническом уходе и обслуживании оборудования, техники и автотранспорта, загрязнение растительного

						70 0004 070	Лист
						79-2024-ОПЗ	
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		21

обслуживание включает заправку в специально отведенных местах, использование поддонов, выполнение запланированных требований в управлении отходами. По площади воздействия загрязнение растительности можно охарактеризовать как ограниченное. Таким образом, общее воздействие намечаемой деятельности на растительность оценивается как допустимое (средняя значимость воздействия). Согласовано Согласовано 읟 Взамен. инв. Подп. и дата Инв. № подп. Лист 79-2024-ОПЗ 22 Изм. Кол. уч Лист № док. Подпись Дата

покрова углеводородами и другими веществами будет слабым по интенсивности. Техническое

10. Электросвещение и электрооборудование

Проект разработан на основании задания на проектирование, в соответствии со СП РК 3.02-127-2013, СН РК 3.02-27-2023 "Производственные здания" и ПУЭ РК-2015.

По степени надежности электроснабжения здание относится к III-й категории, за исключением прибора пожарной сигнализации, который относится к первой категории и имеет автономный источник питания (аккумуляторная батарея установленная в источнике бесперебойного питания).

Потребителями электроэнергии являются: электрическое освещение, электродвигатели, переносные инструменты.

Освещенность помещений принята в соответствии со СП РК 2.04-104-2012.

Групповые сети освещения выполнены медным кабелем ВВГнг проложенным в гофротрубах из ПВХ открыто по стенам. Силовые сети прокладываются на кабельных лотках.

Высота установки электрооборудования над полом:

- 1. распределительный щиток 1,8 м (до верха);
- 2. выключателей 1,5 м.

Электромонтажные работы выполнить согласно ПУЭ РК и СП РК 1.03-106-2012 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве".

1. Освещение.

Проектом предусмотрено рабочее и аварийное напряжение с питанием от сети 220В.

Работа светильников аварийного освещения обеспечивается блоками аварийного питания, устанавливаемыми в аварийных светильниках или возле них. При перебое электроснабжения светильники автоматически включаются с питанием от БАП. Для контроля наличия электроснабжения в группах освещения предусмотрен дополнительный проводник с некоммутируемой подачей питания от рабочей фазы.

Рабочее освещение обеспечивает необходимую освещенность в нормальных условиях.

В проекте применены светодиодные светильники.

2. Защитные меры безопасности.

Цепи штепсельных розеток имеют защиту устройством защитного отключения (УЗО) с установкой на дифференциальный ток утечки 30 мА.

Для обеспечения электробезопасности людей при эксплуатации электросетей и электроустановок в проекте предусматривается:

- трехпроводная система электросетей для подключения однофазных электроприемников и пятипроводная для трефазных;
- присоединение металлических нетоковедущих частей электроустановок и электропроводок к защитным проводникам.

3. Молниезащита и заземление

읟

Взамен. инв.

Подп. и дата

Инв. № подп.

Здание относится к III категории молниезащиты. Молниеприёмная сетка на крыше выполнена из стального прутка Ø8 мм.

Проектом предусматривается защитное заземление. Предусмотрена забивка вертикальных электродов и соединение их между собой горизонтальным проводником. Проводники проложены на глубине 0,7 м. В качестве вертикальных электродов используются стержни из круглого стального проката диаметром 16 мм, соединенные с горизонтальным проводником - сталь полосовая 40х4 мм.

Соединения в устройстве заземления выполнить сваркой.

Основные показатели проекта

•	Принятое напряжение	Установленная мощность (кВт)			Расчет	Коэф-		
надежности электроснабжения		Освет-я	Силовая	Общая	Освет-я	Силовая	Общая	фициент мощности
III	380/220	1,18	862,00	863,18	1,18	442,00	443,18	0,9

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

79-2024-ОПЗ

10. Электросвещение и электрооборудование

Проект разработан на основании задания на проектирование, в соответствии со СП РК 3.02-127-2013, СН РК 3.02-27-2023 "Производственные здания" и ПУЭ РК-2015.

По степени надежности электроснабжения здание относится к III-й категории, за исключением прибора пожарной сигнализации, который относится к первой категории и имеет автономный источник питания (аккумуляторная батарея установленная в источнике бесперебойного питания).

Потребителями электроэнергии являются: электрическое освещение, электродвигатели, переносные инструменты.

Освещенность помещений принята в соответствии со СП РК 2.04-104-2012.

Групповые сети освещения выполнены медным кабелем ВВГнг проложенным в гофротрубах из ПВХ открыто по стенам. Силовые сети прокладываются на кабельных лотках.

Высота установки электрооборудования над полом:

- 1. распределительный щиток 1,8 м (до верха);
- 2. выключателей 1,5 м.

Электромонтажные работы выполнить согласно ПУЭ РК и СП РК 1.03-106-2012 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве".

1. Освещение.

Проектом предусмотрено рабочее и аварийное напряжение с питанием от сети 220В.

Работа светильников аварийного освещения обеспечивается блоками аварийного питания, устанавливаемыми в аварийных светильниках или возле них. При перебое электроснабжения светильники автоматически включаются с питанием от БАП. Для контроля наличия электроснабжения в группах освещения предусмотрен дополнительный проводник с некоммутируемой подачей питания от рабочей фазы.

Рабочее освещение обеспечивает необходимую освещенность в нормальных условиях.

В проекте применены светодиодные светильники.

2. Защитные меры безопасности.

Цепи штепсельных розеток имеют защиту устройством защитного отключения (УЗО) с установкой на дифференциальный ток утечки 30 мА.

Для обеспечения электробезопасности людей при эксплуатации электросетей и электроустановок в проекте предусматривается:

- трехпроводная система электросетей для подключения однофазных электроприемников и пятипроводная для трефазных;
- присоединение металлических нетоковедущих частей электроустановок и электропроводок к защитным проводникам.

3. Молниезащита и заземление

읟

Взамен. инв.

Подп. и дата

Инв. № подп.

Здание относится к III категории молниезащиты. Молниеприёмная сетка на крыше выполнена из стального прутка Ø8 мм.

Проектом предусматривается защитное заземление. Предусмотрена забивка вертикальных электродов и соединение их между собой горизонтальным проводником. Проводники проложены на глубине 0,7 м. В качестве вертикальных электродов используются стержни из круглого стального проката диаметром 16 мм, соединенные с горизонтальным проводником - сталь полосовая 40х4 мм.

Соединения в устройстве заземления выполнить сваркой.

Основные показатели проекта

·	Принятое напряжение	Установленная мощность (кВт)			Расчет	Коэф-		
электроснабжения		Освет-я	Силовая	Общая	Освет-я	Силовая	Общая	фициент мощности
III	380/220	1,18	862,00	863,18	1,18	442,00	443,18	0,9

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

Согласовано		<u>ПРИЛОЖЕНИЯ</u>
_		
Согласовано		
•	Взамен. инв. №	
	Подп. и дата	
	Инв. № подп.	

"Жітіқара ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі



лист - 26 Государственное учреждение "
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"

ЖІТІҚАРА АУДАНЫ, ЖІТІҚАРА Қ., ИСТАЯ ИЩАНОВА көшесі, № 13 үй

ЖИТИКАРИНСКИЙ РАЙОН, Г.ЖИТИКАРА, улица ИСТАЯ ИЩАНОВА, дом № 13

> Бекітемін: Утверждаю: Бөлімнің басшысы Руководитель отдела

<u> Хакимов Асылхан Булатович</u> (Т.А.Ә)(Ф.И.О)

Жобалауға арналған сәулет-жоспарлау тапсырмасы (СЖТ) Архитектурно-планировочное задание на проектирование (АПЗ)

Нөмірі: KZ21VUA01309298 Берілген күні: 25.12.2024 ж. Номер: KZ21VUA01309298 Дата выдачи: 25.12.2024 г.

Объектінің бірегей нөмірі:

Уникальный номер объекта:

Объектің атауы: <u>Реконструкция площадки кучного выщелачивания, дробильно-сортировочных линий и прочих промышленных площадок перерабатывающего завода окисленных руд Аккаргинского месторождения, по адресу: Костанайская область, Житикаринский район, территория промышленной зоны Аккаргинского месторождения</u>

Наименование объекта: <u>Реконструкция площадки кучного</u> <u>выщелачивания, дробильно-сортировочных линий и прочих промышленных площадок перерабатывающего завода окисленных руд Аккаргинского месторождения, по адресу: Костанайская область, Житикаринский район, территория промышленной зоны Аккаргинского месторождения</u>

Объектінің мекенжайы: <u>РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖИТИКАРИНСКИЙ РАЙОН, Г.ЖИТИКАРА, территория промышленной зоны Аккаргинского месторождения</u>

Адрес объекта: <u>РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖИТИКАРИНСКИЙ РАЙОН, Г.ЖИТИКАРА, территория промышленной зоны Аккаргинского месторождения</u>

Қала (елді мекен): <u>РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ,</u> ЖИТИКАРИНСКИЙ РАЙОН, Г.ЖИТИКАРА

Город (населенный пункт): <u>РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ,</u> ЖИТИКАРИНСКИЙ РАЙОН, Г.ЖИТИКАРА.



лист - 27 Қала (аудан) әкімдігінің қаулысы немесе құқық Сәулет-жоспарлау тапсырмасын (СЖТ) эзірлеу үшін негіздеме белгілейтін құжат № 302, 04.12.2024 ж. (күні, айы, жылы) $N_{\underline{0}}$ Основание для разработки архитектурно-Постановление акимата города (района) или Π/Π правоустанавливающий документ № 302 от 04.12. планировочного задания (АПЗ) 2024 г. (число, месяц, год) Учаскенің сипаттамасы Характеристика участка Костанайская область, Житикаринский район, 1 Учаскенің орналасқан жері территория промышленной зоны Аккаргинского месторождения Местонахождение участка Қостанай облысы, Жітіқара қаласы, Аққарғын кен орнының өнеркәсіпті аймағының аумағы 2 Салынған құрылыстың болуы (учаскеде бар құрылымдар мен ғимараттар, оның ішінде коммуникациялар, инженерлік құрылғылар, абаттандыру элементтері және басқалар) Наличие застройки (строения и сооружения, существующие на участке, в том числе коммуникации, инженерные сооружения, элементы благоустройства и другие) Геодезиялық зерделенуі (түсірілімдердің болуы, олардың масштабтары) Геодезическая изученность (наличие съемок, их масштабы) Инженерлік-геологиялық зерделенуі (инженерлік-геологиялық, гидрогеологиялық, топырақ-ботаникалық және басқа іздестірулердің қолда бар материалдары) Инженерно-геологическая изученность (имеющиеся материалы инженерногеологических, гидрогеологических, почвенно-



ботанических и других изысканий)

	Жобаланаты	н объектінің сипаттамасы							
Характеристика проектируемого объекта									
1	Объектінің функционалдық мәні	Үйінді учаскесін қайта құру шаймалау, ұсақтау және сүзу желілері және басқа да өнеркәсіптік Аққарғын тотыққан кен байыту комбинатының учаскелері депозиттер							
	Функциональное значение объекта	Реконструкция площадки кучного выщелачивания, дробильно-сортировочных линий и прочих промышленных площадок перерабатывающего завода окисленных руд Аккаргинского месторождения, по адресу: Костанайская область, Житикаринский район, территория промышленной зоны Аккаргинского месторождения							
2	Қабаттылығы	Жұмыс жобасына сәйкес							
	Этажность	Согласно рабочему проекту							
3	Жоспарлау жүйесі	Объектінің функционалдық мәнін ескере отырып, жоба бойынша							
	Планировочная система	По проекту с учетом функционального назначения объекта							
4	Конструктивті схема	Жоба бойынша							
	Конструктивная схема	По проекту							
5	Инженерлік қамтамасыз ету	Орталықтандырылған. Бөлінген учаскенің шегінде инженерлік және алаңішілік дәліздер көздеу немесе жұмыс жобасы бойынша							
	Инженерное обеспечение	Централизованное. Предусмотреть коридоры инженерных и внутриплощадочных сетей в пределя отводимого участка или по рабочему проекту							
6	Энергия тиімділік сыныбы	-							
	Класс энергоэффективности	-							



	Қала құрылысы талаптары								
Градостроительные требования									
	Көлемдік-кеңістіктік шешім	Учаске бойынша іргелес объектілермен байланыстыру							
	Объемно-пространственное решение	Увязать со смежными по участку объектами							
	Бас жоспар жобасы:	Жанасатын көшелердің тік жоспарлау белгілерінің егжей-тегжейлі жоспарлау жобасына, Қазақстан Республикасы құрылыстық нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес							
	Проект генерального плана:	В соответствии с проектом детальной планировки вертикальными планировочными отметками прилегающих улиц, требованиями строительных нормативных документов Республики Казахстан							
	тік жоспарлау	Іргелес аумақтардың жоғары белгілерімен байланыстыру							
	вертикальная планировка	Увязать с высотными отметками прилегающей территории							
	абаттандыру және көгалдандыру	Қостанай облысы мәслихатының 2017 жылғы 15 наурыздағы № 130 шешімімен бекітілген Қостанай облысының қалалары мен елді мекендерінің жасы екпелерін күтіп-ұстау және қорғау қағидаларына, аумақтарын абаттандыру қағидаларына сәйкес							
	благоустройство и озеленение	В соответствии с Правилами содержания и защит зеленых насаждений, Правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов Костанайской области, утвержденных решением маслихата Костанайской области от 15 марта 2017 года							
	автомобильдер тұрағы	Нормативті талаптарға сәйкес							
	парковка автомобилей	Согласно нормативных требований							
	топырақтың құнарлы қабатын пайдалану	Нормативті талаптарға сәйкес							
	использование плодородного слоя почвы	Согласно нормативных требований							
	шағын сәулет нысандары	Жұмыс жобасына сәйкес							
	малые архитектурные формы	Согласно рабочему проекту							
	жарықтандыру	Жұмыс жобасына сәйкес							
	освещение	Согласно рабочему проекту							



	Сәулет т	алаптары
	Архитектурны	ые требования
1	Сәулеттік келбетінің стилистикасы	Объектінің функционалдық ерекшеліктеріне сәйкес сәулеттік келбетін қалыптастыру
	Стилистика архитектурного образа	Сформировать архитектурный образ в соответствии функциональными особенностями объекта
2	Қоршап тұрған құрылыс салумен өзара үйлесімдік сипаты	Объектінің орналасқан жеріне және қала құрылысы мәніне сәйкес
	Характер сочетания с окружающей застройкой	В соответствии с местоположением объекта и градостроительным значением
3	Түсіне қатысты шешім	Келісілген эскиздік жобаға сәйкес
	Цветовое решение	Согласно согласованному эскизному проекту
4	Жарнамалық-ақпараттық шешім, оның ішінде:	«Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 ші лдедегі Заңының 21-бабына сәйкес жарнамалық- ақпараттық қондырғыларды көздеу
	Рекламно-информационное решение, в том числе:	Предусмотреть рекламно-информационные установки согласно статье 21 Закона Республики Казахстан от 11 июля 1997 года «О языках в Республике Казахстан»
	түнгі жарықпен безендіру	Түнгі жарық шамдары қарастырылсын
	ночное световое оформление	Предусмотреть ночное световое освещение
5	Кіреберіс тораптар	Кіреберіс тораптарға назар аударуды ұсыну
	Входные узлы	Предложить акцентирование входных узлов
6	Халықтың мүмкіндігі шектеулі топтарының өмір сүруі үшін жағдай жасау	Іс-шараларды Қазақстан Республикасы құрылыстық нормативтік құжаттарының нұсқаулары мен талаптарына сәйкес көздеу; мүгедектігі бар адамдардың ғимаратқа қолжетімділігін көздеу, пандустар, арнайы кірме жолдар мен мүгедектер арбаларының өту жолдарын көздеу
	Создание условий для жизнедеятельности маломобильных групп населения	Предусмотреть мероприятия в соответствии с указаниями и требованиями строительных нормативных документов Республики Казахстан; предусмотреть доступ лиц с инвалидностью к зданию, предусмотреть пандусы, специальные подъездные пути и устройства для проезда инвалидных колясок
7	Дыбыс-шу көрсеткіштері бойынша шарттарды сақтау	Қазақстан Республикасы құрылыстық нормативтік кұжаттарының талаптарына сәйкес
	Соблюдение условий по звукошумовым показателям	Согласно требованиям строительных нормативных документов Республики Казахстан



Приложение 1

лист - 31

Требования к наружной отделке			
1	Цоюль	Жұмыс жобасына сәйкес	
	Цоколь	Согласно рабочему проекту	
2	Қасбет	Жоғары сапалы, ұзаққа төзімді қаптауыш және әрлеу материалдарын қарастыру	
	Фасад	Предусмотреть высококачественные, долговечные облицовачные и отделочные материалы	
	Қоршау конструкциялары	Құрылыс-монтаждау жұмыстары басталғанға дейін құрылыс алаңы мен одан тыс жерлердегі қауіпті жұмыс аймақтары қоршалуы тиіс; Құрылыс алаңы мен объектіні адамдар мен жануарлардың кіруінен объектіні пайдалануға қабылдағанға дейін қорғауды қамтамасыз ету	
	Ограждающие конструкции	До начала строительно — монтажных работ строительная площадка и опасные зоны работ за ее пределами должны быть ограждены; Обеспечивать охрану стройплощадки и объекта от несанкционированного проникновения людей и животных, до приемки объекта в эксплуатацию	



Инженерлік желілерге қойылатын талаптар Требования к инженерным сетям Жылумен жабдықтау Техникалық шарттарға сәйкес (ТШ № -, - ж.) Теплоснабжение Согласно техническим условиям (ТУ № - от - г.) 2 Сумен жабдықтау Техникалық шарттарға сәйкес (ТШ № -, - ж.) Водоснабжение Согласно техническим условиям (ТУ № - от - г.) 3 Кәріз Техникалық шарттарға сәйкес (ТШ № -, - ж.) Согласно техническим условиям (ТУ № - от - г.) Канализация Техникалық шарттарға сәйкес (ТШ № -, - ж.) 4 Электрмен жабдықтау Согласно техническим условиям (ТУ № - от - г.) Электроснабжение Техникалық шарттарға сәйкес (ТШ № -, - ж.) 5 Газбен жабдықтау Газоснабжение Согласно техническим условиям (ТУ № - от - г.) Техникалық шарттарға (ТШ № -, ж.) және нормативтік Телекоммуникациялар және телерадиохабар құжаттардың талаптарына сәйкес Согласно техническим условиям (№ - от г.) и Телекоммуникации и телерадиовещания требованиям нормативных документов Дренаж (қажет болған жағдайда) және нөсерлік Техникалық шарттарға сәйкес (ТШ № -, - ж.) Согласно техническим условиям (ТУ № - от - г.) Дренаж (при необходимости) и ливневая канализация Техникалық шарттарға сәйкес (ТШ № -, - ж.) 8 Стационарлы суғару жүйелері Согласно техническим условиям (ТУ № - от - г.) Стационарные поливочные системы



Обязательства, возлагаемые на застройщика				
1	Инженерлік іздестірулер бойынша	Инженерлік-геологиялық қазбалар мен инженерлік- геологиялық іздестірулерді байланыстыра отырып, жер учаскесінің шекараларын натураға (жерге) көшіруге байланысты инженерлік-геодезиялық жұмыстар жүргізілгеннен кейін жер учаскесін игеруге кірісуге рұқсат етіледі		
	По инженерным изысканиям	Приступать к освоению земельного участка разрешается после проведения инженерно-геодезических работ, связанных с переносом в натур (на местность) границ земельного участка, с привязкой инженерно-геологических выработок и инженерно-геологических изысканий		
2	Қолданыстағы құрылыстар мен ғимараттарды бұзу (көшіру) бойынша	Талап етілмейді		
	По сносу (переносу) существующих строений и сооружений	Не требуется		
3	Жер асты және жер үсті коммуникацияларын ауыстыру бойынша	Ауыстыру (орналастыру) туралы техникалық шарттарға сәйкес не желілер мен құрылыстарды қорғау жөніндегі іс-шараларды жүргізу		
	По переносу существующих подземных и надземных инженерных коммуникаций	Согласно техническим условиям на перенос (вынос) либо на проведения мероприятия по защите сетей и сооружений		
4	Жасыл көшеттерді сақтау және/немесе отырғызу бойынша	Қостанай облысы мәслихатының 2017 жылғы 15 наурыздағы № 130 шешімімен бекітілген Қостанай облысының қалалары мен елді мекендерінің жасыл екпелерін күтіп-ұстау және қорғау қағидаларына, аумақтарын абаттандыру қағидаларына сәйкес қарасытырылсын		
	По сохранению и/или пересадке зеленых насаждений	Предусмотреть в соответствии с Правилами содержания и защиты зеленых насаждений, Правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов Костанайской области, утвержденных решением маслихата Костанайской области от 15 марта 2017 года		
5	Учаскенің уақытша қоршау құрылысы бойынша	Құрылыс-монтаждау жұмыстары басталғанға дейін құрылыс алаңы мен одан тыс жерлердегі қауіпті жұмыс аймақтары қоршалуы тиіс; Құрылыс алаңы мен объектіні адамдар мен жануарлардың кіруінен объектіні пайдалануға қабылдағанға дейін қорғауды қамтамасыз ету		
	По строительству временного ограждения участка	До начала строительно – монтажных работ строительная площадка и опасные зоны работ за ее пределами должны быть ограждены; Обеспечивать охрану стройплощадки и объекта от несанкционированного проникновения людей и животных, до приемки объекта в эксплуатацию		



Косымша талаптар

Дополнительные требования

- 1. Ғимараттағы ауа баптау жүйесін жобалау кезінде (жобада орталықтандырылған суық сумен жабдықтау және ауа баптау қарастырылмағанда) ғимарат қасбеттерінің сәулеттік шешіміне сәйкес жергілікті жүйелердің сыртқы элементтерін орналастыруды көздеу қажет. Жобаланатын ғимараттың қасбеттерінде жергілікті ау баптау жүйелерінің сыртқы элементтерін орналастыруға арналған жерлерді (бөліктер, мандайшалар, балкондар және т.б.) көздеу қажет. 2. Ресурс үнемдеу және қазіргі заманғы энергия үнемдеу технологиялары бойынша материалдарды қолдану.
- 1. При проектировании системы кондиционирования в здании (в том случае, когда проектом не предусмотрено централизованное холодоснабжение и кондиционирование) необходимо предусмотреть размещение наружных элементов локальных систем в соответствии с архитектурным решением фасадов здания. На фасадах проектируемого здания предусмотреть места (ниши, выступы, балконы и т.д.) для размещения наружных элементов локальных систем кондиционирования. 2. Применить материалы по ресурсосбережению и современных энергосберегающих технологий.

Жалпы талаптар

Общие требования

- 1. Жобаны (жұмыс жобасын) әзірлеу кезінде Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы қолданыстағы заңнамасының нормаларын басшылыққа алуы қажет. 2. Қаланың (ауданның) бас сәулетшісімен келісу: эскиздік жоба (жаңа құрылыс кезінде). 3. Құрылыс жобасына сараптама жүргізу («Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Занының 64-1-бабына сәйкес). 4. Құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғандығы туралы хабарлама беру. 5. Салынған объектіні қабылдау және пайдалануға беру (қабылдау комиссиясы).
- 1. При разработке проекта (рабочего проекта) необходимо руководствоваться нормами действующего законодательства Республики Казахстан в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. 2. Согласовать с главным архитектором города (района): эскизный проект (при новом строительстве). 3. Провести экспертизу проекта строительства (согласно статьи 64-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»). 4. Подать уведомление о начале строительно- монтажных работ. 5. Приемка и ввод в эксплуатацию построенного объекта (приемочной комиссии).
- 1. СЖТ және ТШ жобалау (жобалау-сметалық) құжаттаманың құрамында бекітілген құрылыстың бүкіл нормативтік ұзақтығының мерзімі шегінде қолданылады.

Құрылыстың нормативтік ұзақтығы үш жылдан асқан жағдайда, техникалық шарттардың қолданылу мерзімі құрылыстың басталғаны туралы растаушы құжаттардың ұсынылу талабымен құрылыс кезеңіне ұзартылады.

Құрылыстың басталғаны туралы растаушы құжаттар ұсынылмаған жағдайда, техникалық шарттар берілген күнінен бастап үш жыл өткен соң жарамсыз деп есептеледі.

АПЗ и ТУ действуют в течение всего срока нормативной продолжительности строительства, утвержденного в составе проектной (проектно-сметной) документации.

В случае превышения нормативной продолжительности строительства более трех лет срок действия АПЗ и технических условий продлевается на период строительства при условии представления подтверждающих документов о начале строительства.

В случае непредставления подтверждающих документов о начале строительства АПЗ и



технические условия по истечении трех лет с даты выдачи считаются недействительными.

2. СЖТ-да жазылған талаптар мен шарттар меншік нысанына және қаржыландыру көздеріне қарамастан инвестициялық процестің барлық қатысушылармен орындалады.

Требования и условия, изложенные в АПЗ, выполняются всеми участниками инвестиционного процесса независимо от форм собственности и источников финансирования.

3. Тапсырыс берушінің СЖТ-да қамтылған талаптармен келіспеуі сот тәртібімен шағымдалуы мүмкін.

Несогласие заказчика с требованиями, содержащимися в АПЗ, обжалуется в судебном порядке.

Руководитель отдела

Хакимов Асылхан Булатович



