

Утверждаю
Начальник НГДУ "Кайнармунайгаз"
К.К.Коданов
" " " 2023г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по объекту: " Ремонт РВС-2000м3 №4 ЦПС "Кенбай".

№ п/п	Наименование работ	ед.изм.	кол-во
1	2	3	4
1	Резка стенки РВС	м²	18
3	Демонтаж днищ РВС	м²/тн	220/13,86
4	Монтаж днищ РВС из листовой стали толщиной 8мм.	м²/тн	220/13,86
5	Демонтаж стенки 1 пояса из листовой стали толщиной 8 мм	м²/тн	74/4,662
6	Монтаж стенки 1 пояса из листовой стали толщиной 8 мм	м²/тн	74/4,662
7	Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами при толщине металла 10мм	м	28,64
8	Контроль качества сварных соединений гамма-лучами при толщине металла 10 мм.	м	28,64
9	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений при толщине металла 10 мм.	м	153,2
10	Цветная дефектоскопия, горизонтальное положение сварного соединения	м²	31
11	Градуировка РВС-2000м3 геометрическим методом	шт	1
12	Гидравлическое испытание резервуара	шт	1
13	Устройство и разборка инвентарных трубчатых лесов высотой до 20м внутри резервуаров.	м²	900
14	Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей резервуара.	м²	866,8
15	Обеспыливание	м²	866,8
16	Обезжиривание поверхностей резервуаров уайт спиртом.	м²	866,8
17	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой за 2 раза	м²	1733,6
18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью в 4слоя	м²	3467,2
19	Набивка логотипа по трафарету масляная	м²	40
20	Отчистка металлическим песком внутренней поверхности резервуара	м²	950,7
21	Обеспыливание	м²	950,7
22	Обезжиривание поверхностей резервуаров уайт спиртом.	м²	950,7
23	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	м²	950,7
24	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью, толщ.1,25мм	м²	950,7
25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью, толщ.0,5мм	м²	950,7
Разные работы			
1	Погрузка и разгрузка демонтированных металлических конструкции и труб	т	по расчету
2	Перевозка металлических конструкции и труб на расст. 15 км	т	по расчету
3	Перевозка строительных грузов на расст.170км	т	по расчету

Главный инженер

Начальник ОС

Начальник ПТО

Начальник ОМ

Начальник ОАП

Муканов Н.А.

Андиров М.С.

Айтуганов К.О.

Кошбаганбетов К.С.

Бектілеу А.М.