

## ***Краткое не техническое резюме***

На полигоне твердо-бытовых отходов будут выполняться следующие виды работ: прием, складирование и дальнейшая изоляция при выполнении работ по захоронению твердых бытовых отходов.

Прием твердо-бытовых отходов на организованной свалке производится в неуплотненном состоянии. Прибывающий на организованную свалку твердо-бытовых отходов автотранспорт разгружается у края площадки отвала. Выгруженные из машин отходы складируются на всей площади отсыпаемого отвала. Бульдозер сдвигает послойно твердые бытовые отходы, создавая слои высотой до 0,5 м. За счет 12-20 уплотненных слоев создается отвал с пологим откосом высотой 1-4 м над уровнем площадки разгрузки твердых бытовых отходов.

Вал следующей рабочей площадки «надвигают» к предыдущему. При этом методе отходы укладывают снизу вверх. Уплотненный послойно отвал строительных твердых отходов после завершения процесса отсыпки на проектную высоту изолирует при рекультивации слоем грунта 0,2 м.

Разгрузка транспорта перед рабочей картой осуществляется на слое твердых отходов, со времени укладки и изоляции которого прошло более трех месяцев. Уплотнение уложенных на рабочей поверхности отвала слоев твердых бытовых отходов до 0,5 м осуществляется тяжелыми бульдозерами массой 14 тонн. Уплотнение осуществляется 2-4 проходами бульдозера по одному следу. Бульдозеры, уплотняющие отходы, двигаются от центра к краю отвала.

Для обеспечения равномерной просадки полигона необходимо два раза в год производить контрольное определение степени уплотнения твердых бытовых отходов.

Характеристика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух определяется спецификой предприятия.

Источники выделения загрязняющих веществ являются неорганизованными, с постоянно-меняющимися координатами и высотами, не выходят за границы земельного отвода.

Полигон ТБО расположен на расстоянии 1000 м к северо-востоку от села Кайыр в Таласском районе Жамбылской области (см.рис.1, ситуациянная схема). Основной деятельностью является- прием и захоронение твердо-бытовых отходов населенных пункта села Кайыр. Занимаемая площадь полигона -0,5 га.

На полигоне твердо-бытовых отходов будут выполняться следующие виды работ:  
прием, складирование и дальнейшая изоляция при выполнении работ по захоронению  
твердых бытовых отходов.

(см.рис.1, ситуационная схема).




Рис.1. Ситуационная схема расположения полигона ТБО  
(M1:2000)

Источник Предприятия не оснащен пылегазоочистными установками.

Основными производственными участками для площадки, в том числе являющимися источниками воздействия на атмосферный воздух являются: полигон ТБО, планирование и уплотнение твердо-бытовых отходов и изолирующего слоя.

На площадке полигона находятся 8 источников выделения загрязняющих веществ из них один источник – организованный, 7 источников –неорганизованный.

По произведенным расчетом от источников загрязнения в атмосферный воздух выбрасываются 0,72208 тонн в год загрязняющих веществ, 11 наименований (диоксид азота, оксид азота, аммиак, диоксид серы, сероводород, оксид углерода, метан, ксиол, толуол, этилбензол, формальдегид, пыль неорганическая); в том числе обладающие эффектом суммации 6 групп (1\_03(аммиак и сероводород), 2.\_04(аммиак, сероводород и формальдегиды), 3.\_05(аммиак и формальдегиды), 4.\_30(сероводород и сера диоксид), 5.\_31(диоксид азота диоксид серы), 6.\_39(сероводород и формальдегиды).

Ранее имеющимся ЭКОЛОГИЧЕСКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ объем выбросов загрязняющих веществ составлял: **1,8967 т/год**. Размещение отходов составляло: 54, 84 т/год.

**Согласно п.п. 6.6, пункта 6, Раздел 2 Приложение 2 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) от 2 января 2024 года № 400-VI ЗРК Раздел 2. «объекты, на которых осуществляются операции по удалению неопасных отходов, с производительностью, не превышающей 50 тонн в сутки», оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам II категории**

Водообеспечение. Источник водоснабжения: хозяйственное – питьевое, и повседневного употребления людей и производству водоснабжение предусматривается – на привозной основе.

Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в бетонированный водонепроницаемый выгребы, который по мере наполнения с помощью ассенизационной машины отправляется на ближайшие сооружения для очистки согласно договору.

Вода для пылеподавление предусматривается тоже на привозной основе. Строительство капитальных производственных и бытовых помещений не предусматривается.

Вид водопользования: Вид водопользования: для намечаемой деятельности использование водных ресурсов непосредственно из поверхностных водных объектов не предусмотрено.

Качество необходимой воды: Качество необходимой воды: для намечаемой деятельности предусматривается использование воды сети хозяйственно-питьевого водоснабжения - питьевого качества.

Качество необходимой воды: согласно Санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26. Согласно данным санитарным правилам «питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу, и иметь благоприятные органолептические свойства».

Операции, для которых планируется использование водных ресурсов: В процессе деятельности объекта, вода будет использоваться на хозяйственно - бытовые и питьевые нужды. Так же использование технической воды для полива автодорог.

Сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии - вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии - об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности;

Полигон ТБО расположено вне водоохраных зон и полос. Расход воды на хоз. бытовые нужды: Водопотребление на хозяйственно- бытовые нужды определяется из расчета расхода воды на 1 работника 0,025 м<sup>3</sup>/сутки. Рабочих 2. 365 дня/год.

$$G=0,025*2=0,05\text{м}^3/\text{сут} * 365=18,25 \text{ м}^3/\text{год.}$$


Нормы расхода воды на пыле подавление, площадей приняты в соответствии с п.24.2. приложения 3 СНиП 4.01-41 -2006 - 0,4 л/м<sup>2</sup>. Площадь покрытий - 2500 м<sup>2</sup>.

Источники образования коммунальных отходов – частные домохозяйства, офисные здания, коммерческие предприятия, общественные организации, детские сады, школы, больницы, субъекты сельского хозяйства, торговые учреждения, рынки и базары и другие места образования коммунальных отходов.

Из образованных коммунальных отходов не более 25% захоранивается на полигоне ТБО.

## Морфологический состав

Согласно исследованию МЦЗТ основные фракции в составе коммунальных отходов это пищевые отходы, макулатура и пластик (рисунок 1). При этом значительная часть (24%) отнесена к прочим отходам, в состав которых входит текстиль, дерево, кости, кожа, резина, садовый, уличный, средства гигиены и пр.



В

время  
практики и  
переработке  
фракции

с этим, все

настоящее  
отсутствуют  
мощности по  
пищевой  
ТБО. В связи

Рисунок 1. Морфологический состав ТБО

биоразлагаемые отходы, в том числе пищевые отходы, смет с улиц, садовые отходы в составе ТБО попадает на полигоны. Свалочный газ, в том числе горючий метан, образующийся в ходе разложения биоразлагаемых отходов, может приводить к пожарам и взрывам на полигонах.

Таким образом, переработка биоразлагаемых (пищевых) отходов является одним из актуальных направлений развития системы управления отходами<sup>7</sup>

Утвержденные нормы образования и накопления коммунальных отходов по Таласскому району был принят в конце 2023 года. Согласно данному документу, утвержденному в 2023 году (Об утверждении норм образования и накопления коммунальных отходов по Решению Таласского районного маслихата Жамбылской области (от 2 ноября 2023 года № 9-5), среднегодовой показатель нормы образования для благоустроенных и неблагоустроенных домовладений на 1 жителя составляет 1 м3.

Население села Кайыр составляет 135 людей, ежегодный прирост населения за последние 2 года - примерно 1-1,5 %. С учетом этих данных был произведен расчет образования отходов на 10 лет.

#### Рост жителей села Кайыр

Год п/п	Фактическое население на 2025 год	135	Ежегодный рост населения в %
2026	Прирост на 2026-й год	137	1,5
2027	Прирост на 2027-й год	139	

202 8	Прирост на 2028-й год	141	
202 9	Прирост на 2029-й год	143	
203 0	Прирост на 2030-й год	145	
203 1	Прирост на 2031-й год	148	
203 2	Прирост на 2032-й год	150	
203 3	Прирост на 2033-й год	152	
203 4	Прирост на 2034-й год	154	
203 5	Прирост на 2035-й год	157	

#### Расчет образования и размещение отходов от жителей населенного пункта

№	Наименование	Обозначения	Ед. изм.	Образования	Захоронение	Формулы / примечание
1	2	3	4	5	6	7

#### Исходные данные

1	Количество жителей	N	чел.	135		Таласский с.о.
2	Удельная норма накопления отходов	Q	куб.м/год	0,83		Решение Таласского районного маслихата Жамбылской области от 2 ноября 2023 года № 9-5.
3	Средняя плотность отходов	V	т/куб.м	0,36		п.п.2.10.11

#### Расчетные данные на 2026

1	Масса накопления отходов за год	Мгод	т/год	40,94307	10,2357675	$N*Q*V$
2	Объем накопления отходов за год	Vгод	куб.м/год	113,73075	28,4326875	$N*Q$

#### Расчетные данные на 2027

1	Масса накопления отходов за год	Мгод	т/год	41,55721605	10,38930401	$N*Q*V$
2	Объем накопления отходов за год	Vгод	куб.м/год	115,4367113	28,85917781	$N*Q$

#### Расчетные данные на 2028

1	Масса накопления	Мгод	т/год	42,18057429	10,54514357	$N*Q*V$
---	------------------	------	-------	-------------	-------------	---------

	отходов за год					
2	Объем накопления отходов за год	Vгод	куб.м/ год	117,1682619	29,29206548	$N*Q$

**Расчетные данные на 2029**

1	Масса накопления отходов за год	Mгод	т/год	42,81328291	10,70332073	$N*Q*V$
2	Объем накопления отходов за год	Vгод	куб.м/ год	118,9257858	29,73144646	$N*Q$

**Расчетные данные на 2030**

1	Масса накопления отходов за год	Mгод	т/год	43,45548215	10,86387054	$N*Q*V$
2	Объем накопления отходов за год	Vгод	куб.м/ год	120,7096726	30,17741816	$N*Q$

**Расчетные данные на 2031**

1	Масса накопления отходов за год	Mгод	т/год	44,10731438	11,0268286	$N*Q*V$
2	Объем накопления отходов за год	Vгод	куб.м/ год	122,5203177	30,63007943	$N*Q$

**Расчетные данные на 2032**

1	Масса накопления отходов за год	Mгод	т/год	44,7689241	11,19223102	$N*Q*V$
2	Объем накопления отходов за год	Vгод	куб.м/ год	124,3581225	31,08953062	$N*Q$

**Расчетные данные на 2033**

1	Масса накопления отходов за год	Mгод	т/год	45,44045796	11,36011449	$N*Q*V$
2	Объем накопления отходов за год	Vгод	куб.м/ год	126,2234943	31,55587358	$N*Q$

**Расчетные данные на 2034**

1	Масса накопления отходов за год	Mгод	т/год	46,12206483	11,53051621	$N*Q*V$
2	Объем накопления отходов за год	Vгод	куб.м/ год	128,1168467	32,02921169	$N*Q$

**Расчетные данные на 2035**

1	Масса накопления отходов за год	Mгод	т/год	46,8138958	11,70347395	$N*Q*V$
2	Объем накопления отходов за год	Vгод	куб.м/ год	130,0385994	32,50964986	$N*Q$