

«УТВЕРЖДАЮ»:
Генеральный директор
ТОО «Тепке»
 Каразhынзиев Б.К.,
«___» _____ 2025 г.

**ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОЦЕНОЧНЫХ СКВАЖИН Т-5 И Т-6
НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ТЕПКЕ, ПРОЕКТНОЙ ГЛУБИНОЙ 3800
МЕТРОВ (±250м)**

В 2-х томах

ТОМ 2. РАЗДЕЛ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

Директор
ТОО «Рекорд Консалт»



Саркулова С. К.

г. Актау – 2025 г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Должность	Подпись	ФИО (номер раздела)
ГИП		Саркулова С. К.
Инженер проекта		Зейнеләбді Б
Инженер проекта		Утегенова А.

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ	2
СОДЕРЖАНИЕ	3
СПИСОК РИСУНКОВ.....	6
ВВЕДЕНИЕ	7
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕСТОРОЖДЕНИИ.....	9
2 ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИНЫ	11
3 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ	16
3.1 Краткие итоги социально-экономического развития региона	16
3.2 Памятники истории и культуры	18
4 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	20
4.1 Применяемые технико-технологические решения.....	20
4.2 Виды работ при строительстве скважины.....	21
4.3 Основные технологические параметры продукции скважины	24
5 ИСТОЧНИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИНЫ И МЕРЫ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ	25
5.1 Основные источники воздействия на окружающую среду при строительстве скважины.....	25
5.2 Основные технологические решения, по предотвращению вредного воздействия процесса бурения на окружающую среду	25
5.3 Техничко-технологические мероприятия по предупреждению водо-, газо-, нефтепроявлений....	26
5.4 Применение буровых растворов, исключающих возможные осложнения при бурении скважины	26
6 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТОЯНИЕ ВОД	29
6.1 Характеристика объекта по воздействию на водные объекты	29
6.2 Водопотребление и водоотведение.....	30
6.3 Расчет норм водопотребления и водоотведения питьевой воды.....	30
6.4 Расчет воды, используемой на технические нужды	32
6.5 Влияние работ при строительстве скважины на подземные воды	33
6.6 Комплекс мероприятий, направленных на снижение потенциального воздействия проектируемых работ на подземные воды	34
6.7 Предложения по организации производственного мониторинга воздействия на водные объекты	35
7 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОЧВУ, РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР	36
7.1 Состояние и условия землепользования	36
7.3 Воздействие проектируемой деятельности на почвенный покров и растительный мир и мероприятия по его снижению	37
7.4 Воздействие проектируемой деятельности на животный мир и мероприятия по его снижению 39	39
7.5 Рекультивация.....	39
7.6 Предложения по организации производственного мониторинга почв, растительного и животного мира	40
8 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ	41
8.1 ОБРАЗОВАНИЕ ОТХОДОВ.....	41
8.2 РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ	45
8.3 ЛИМИТЫ НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ.....	49
8.4 УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ	51

8.4.1 Операции по управлению отходами при бурении скважины	52
8.4.2 Рекомендации по управлению отходами	54
8.5 Мероприятия по снижению объемов образования отходов и снижению воздействия на окружающую среду	55
8.6 Предложения по организации производственного контроля при обращении с отходами	56
9 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ	58
9.1 Источники и масштабы расчетного химического загрязнения	58
9.1.1 Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	58
9.1.2 Характеристика возможных залповых выбросов	62
9.1.3 Обоснование исходных данных для расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	62
9.1.4 Расчет ожидаемого уровня загрязнения атмосферного воздуха, создаваемого источниками выбросов	75
9.1.5 Анализ результатов расчета химического загрязнения атмосферы	76
9.1.6 Санитарно-защитная зона	76
9.1.7 Уточнение границ области воздействия объекта	77
9.2 Предложения по определению нормативов допустимых выбросов (НДВ)	77
9.3 Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха	74
9.4 Мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух. Внедрение малоотходных и безотходных технологий	90
9.5 Мероприятия по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий	90
10 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕДРА	81
11 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ	83
12 ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	84
12.1 Оценка возможных физических воздействий, а также их последствий	84
12.2 Характеристика радиационной обстановки в районе работ, природных и техногенных источников радиационного загрязнения. Радиационная безопасность	98
13 ВОЗМОЖНЫЕ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ И МЕРЫ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ .	101
13.1 Мероприятия по предотвращению и ликвидации аварий	90
14 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ НОРМАЛЬНОМ (БЕЗ АВАРИЙ) РЕЖИМЕ	92
15 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	108
16 РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ЭМИССИИ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	110
16.1 Платежи за выбросы загрязняющих веществ в воздушную среду от источников выбросов ...	110
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	111
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ	100
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРИРОДООХРАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ	102
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КАРТА-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ЗВ В АТМОСФЕРУ	103
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИН	104
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГЭЭ НА «ПРОЕКТ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТЕПЛЕ».....	130

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. КАРТЫ-СХЕМЫ ИЗОЛИНИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ ПРИЗЕМНЫХ КОНЦЕНТРАЦИИ ПО ВЕЩЕСТВАМ	137
--	------------

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 2.1 - Средняя температура (по месяцам)	12
Таблица 2.2 - Средняя месячная скорость ветра.....	13
Таблица 2.3 - Средняя многолетняя повторяемость направления и скорости ветра по 8 румбам	13
Таблица 2.4 - Среднее количество осадков (по месяцам), мм	13
Таблица 2.5 - Многолетние средние месячные значения относительной влажности воздуха	14
Таблица 2.6 - Метеорологические характеристики коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере	14
Таблица 4.1 - Общие сведения о конструкции скважины	20
Таблица 4.2 – Продолжительность строительства скважины	21
Таблица 4.3 - Характеристика скважины	21
Таблица 4.4 - Основные технологические показатели	24
Таблица 5.1 - Суммарная потребность компонентов бурового раствора на одну скважину	27
Таблица 6.1 - Баланс водопотребления и водоотведения при строительстве 1 скважины	32
Таблица 6.1 - Баланс водопотребления и водоотведения при строительстве 2-х скважин	32
Таблица 6.2 - Водопотребление при строительстве скважин	33
Таблица 8.1 - Видовой и количественный состав отходов, образующихся в процессе строительства скважины	43
Таблица 8.2 - Конструкция скважины	46
Таблица 8.3 - Данные для расчета объемов образования отходов бурения	46
Таблица 8.4 - Расчет объема бурового шлама	46
Таблица 8.5 - Расчет объема отработанного бурового раствора	46
Таблица 8.6 - Расчет объема буровых сточных вод	47
Таблица 8.7 - Количество коммунальных отходов, образующихся в процессе строительства скважины	49
Таблица 8.8 - Лимиты накопления отходов при строительстве 1 скважины	49
Таблица 8.8 - Лимиты накопления отходов при строительстве 2-х скважин	50
Таблица 9.1 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при строительстве скважины	60
Таблица 9.2 - Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета норматива НДВ на период строительства скважины на месторождении Тепке	63
Таблица 9.3 - Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве скважины	78
Таблица 9.4 - План-график контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов на период строительства скважины	86
Таблица 14.1 - Комплексная оценка воздействия на окружающую среду	94
Таблица 15.1 – Матрица оценки уровня экологического риска	108
Таблица 15.2 – Характеристика степеней изменений компонентов окружающей среды	109
Таблица 16.1 - Расчет платежей за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух при строительстве скважины	110

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1.1 - Ситуационная карта-схема расположения района проведения работ	10
Рисунок 2.1 - Климатическая карта	12
Рисунок 2.2 - Среднегодовая роза ветров, %	13
Рисунок 2.3 - Карта суммарной радиации	14

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий раздел «Охрана окружающей среды» (далее – ООС) разработан к «Групповому техническому проекту на строительство оценочных скважин Т-5 и Т-6 на месторождении Тепке, проектной глубиной 3800 м (± 250 м) в соответствии с Техническим заданием на проектирование, требованиями Экологического Кодекса РК от 02.01.2021 г. №400-VI ЗРК, «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. № 280) и других законодательных и нормативных документов Республики Казахстан.

Проектируемая скважина расположена на территории действующего месторождения Тепке, в границах которого особо охраняемые природные территории и памятники историко-культурного наследия отсутствуют.

Проектируемая скважина на территории месторождения Тепке не входит в водоохранную зону Каспийского моря, определенную в размере 2000 м.

Строительство скважины запланировано на 2026 год, согласно план-графику строительства скважины, на объектах ТОО «ТЕПКЕ».

Бурение скважины производится с помощью буровых установок грузоподъемностью не менее 225 тонн (при бурении будет использоваться установка типа ZJ-50 или аналог), испытание - станками грузоподъемностью не менее 80 тонн (при испытании УПА-80 или аналог).

Раздел ООС включает в себя следующую информацию:

- характеристику природно-климатических условий территории расположения запроектированных объектов;
- основные проектные решения данного проекта;
- расчеты выбросов вредных веществ в атмосферу;
- оценку воздействия на социально-экономическую среду;
- оценку воздействия на атмосферный воздух;
- оценку воздействия на поверхностные и подземные воды;
- оценку воздействия на недра, почвенно-растительный покров и животный мир;
- оценку физического, радиационного воздействия;
- комплексную оценку воздействия;
- оценку экологического риска;
- обоснование программы экологического контроля;
- комплекс мероприятий по уменьшению воздействия на окружающую природную среду.

Раздел «Охрана окружающей среды» выполнен в соответствии с нормативными документами:

- Экологического Кодекса РК от 02.01.2021 г. №400-VI ЗРК;
- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки»;
- Классификатор отходов (Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314).

Заказчиком проекта является ТОО «Тепке».

Настоящий проект разработан ТОО «Рекорд Консалт», имеющим лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды (Государственная лицензия № 01434Р от 07 ноября 2011 года).

Комплекс работ, связанных со строительством скважины на месторождении Тепке, несомненно, окажет определенное воздействие на окружающую природную среду. Цель настоящего раздела – определить степень воздействия на окружающую природную среду намечаемой деятельности, предусмотреть мероприятия по снижению вредного воздействия.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕСТОРОЖДЕНИИ

В административном отношении месторождение Тепке расположен в Бейнеуском районе Мангистауской области Республики Казахстан.

Абсолютные отметки дневной поверхности меняются в пределах от -27м. до 120м. Площадь участка, согласно выданному геологическому отводу, составляет 1363.92 кв.км. Исследуемая территория к юго-западу граничит с разрабатываемым месторождением Каракудук и в южном направлении с месторождением Арыстановское.

В орографическом отношении территория работ характеризуется довольно сложным рельефом. Большую южную часть ее занимает плато Устюрт, на севере расположен сор Кайдак, а в северо-западной части находится Предустюртская равнина.

Сор Кайдак является мелководным заливом Каспийского моря, отделяющим полуостров Бузачи от плато Устюрт. Минимальные высотные отметки дна сора составляют от -29 до -31м. Современная отметка уреза воды на площади сора равняется - 27 м, глубины в пределах сора составляют от 0 до 4м. Юго-западная часть сора представляет собой труднодоступное болото, в весенний период залитое водой. Вода имеет высокую концентрацию солей, из-за чего сор не замерзает даже в самые холодные зимы. Западный берег, отделяющий сор Кайдак от полуострова Бузачи – пологий, восточный берег сора, прилегающий к плато Устюрт – крутой с уклонами до 25 ° - 35°.

Западнее сора Кайдак, у подножья плато Устюрт, прослеживается равнинная местность. Максимальные высотные отметки этой части площади составляют около 15 м.

Дорожная сеть представлена проходящей на юге и юго-востоке на расстоянии около 20 км железной дорогой «Актау-Макат», участком автодороги «Шетпе-Бейнеу». Развита сеть грунтовых дорог.

В юго-восточной части площади в 20 км от структуры Тепке проходят нефтепровод «Узень-Атырау» и газопровод «Бейнеу-Актау».

В непосредственной близости от контрактной территории расположены населенные пункты – ст. Сай-Утес, пос. Акшымрау, пос. Кызан.

Ситуационная карта-схема расположения района проведения работ представлена на рисунке 1.1.



Рисунок 1.1 - Ситуационная карта-схема расположения района проведения работ

2 ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИНЫ

Рассматриваемый район, согласно СПРК 2.04.01-2017 и Атласу «Природные условия и ресурсы Республики Казахстан» относится к IV-Г климатическому району.

Основными климатообразующими факторами рассматриваемого региона являются его географическое положение, условия атмосферной циркуляции, особенности подстилающей поверхности.

Природный климатический режим района расположения месторождения формируется под воздействием арктических, иранских и туранских воздушных масс. В холодный период года над территорией господствуют воздушные массы, поступающие от западного отрога сибирского антициклона, в теплый период года они сменяются континентальными туранскими и иранскими воздушными массами. Под влиянием этих масс формируется резко континентальный, засушливый климат.

Территория месторождения Тепке представляет собой полого-наклонную на юго-запад равнину плато Мангышлак с абсолютными отметками от 90 до 278 м, осложненную рядом бессточных впадин с минимальными абсолютными отметками до 30 м.

Регион относится к полупустынной зоне с серо-бурыми почвами, в комплексе с которыми большое распространение имеют солончаки корково-пухлые и солончаки приморские. Формирование растительного покрова, характерно для условий пустынь. Господствуют белоземельнопопынные и биюргуновые сообщества. В понижениях рельефа местности встречаются сарсазаново-поташниковые травяные пятна. Многие участки, полностью лишены растительности в результате нефтедобывающей деятельности. Регион в хозяйственном отношении представляет собой малопродуктивные пустынные пастбища.

Поверхностные источники воды отсутствуют. Грунтовые воды залегают на глубинах 50 и более метров.

Климат района резко-континентальный. Лето жаркое и продолжительное. В отдельные годы температура воздуха повышается до $+45^{\circ}\text{C}$. Зима малоснежная с сильным ветром, нередко буранами. Среднегодовая скорость ветра 6-8 м/сек. В наиболее холодные зимы морозы достигают -30°C . Близость Каспийского моря на климат влияния не оказывает.

Зима (декабрь-февраль) умеренно холодная, с неустойчивой преимущественно пасмурной погодой. Морозы начинаются с середины декабря. В самый холодный месяц (январь) температура воздуха днем от -4°C до -6°C ; ночью от -7°C до -15°C (редко -30°C).



Лето (май-сентябрь) – сухое, жаркое. Температура воздуха днем плюс 22⁰С – плюс 37⁰С (редко +43⁰С), ночью +11⁰С - +15⁰С. Осадки выпадают изредка, в мае-июне. С июля по сентябрь стоит засушливая погода. Относительная влажность воздуха 56-76%.

Таблица 2.1 - Средняя температура (по месяцам)

С февраля начинается повышение температуры воздуха. Особенно интенсивным оно бывает при переходе от марта к апрелю и составляет 7-10⁰С. Лето на большей части полуострова жаркое и продолжительное. Таких больших различий в температурах, как в зимний период, не наблюдается. Повсеместно средняя температура июля (самого жаркого месяца) не ниже 25,8⁰С.

Групповой технический проект на строительство оценочных скважин Т-5 и Т-6 на месторождении Тепке, проектной глубиной 3800 м (± 250 м).

Таблица 2.2 - Средняя месячная скорость ветра

Станция	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Тушибек	6,5	6,3	5,9	5,4	5,3	4,7	4,5	4,4	4,5	4,8	5,3	5,9
Аккудук	4,5	5,1	5,2	5,2	5,1	4,7	5,0	4,7	4,5	4,2	4,4	4,4

В зимний и весенний периоды средние значения скорости ветра превышают - 5 м/сек, в летний и осенний – снижаются до 4,2 м/сек. Среднее число дней со скоростью ветра более 15 м/сек составляет 22 дня, со скоростью 8-15 м/сек – 189 дней. Максимальная скорость 34 м/сек была зарегистрирована в феврале 2001 году. Число случаев со штилем составляет 5%.

Таблица 2.3 - Средняя многолетняя повторяемость направления и скорости ветра по 8 румбам

Повторяемость направлений (%) и скорость ветра (м/сек) по 8 румбам															
С		СВ		В		ЮВ		Ю		ЮЗ		З		СЗ	
П	С	П	С	П	С	П	С	П	С	П	С	П	С	П	С
13	5,4	13	4,8	24	5,2	18,5	6	6	5,3	4,5	4,8	8,5	5,1	12,5	5




Рисунок 2.2 - Среднегодовая роза ветров, %.

Атмосферные осадки

Регион отличается большой засушливостью, что связано с малой доступностью для влажных атлантических масс воздуха, являющихся основным источником осадков. Наибольшее количество осадков наблюдается в апреле, наименьшее – в августе. Распределение среднее месячных осадков представлено в таблице 2.4.

Таблица 2.4 - Среднее количество осадков (по месяцам), мм

Станция	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Тушибек	11	13	19	22	7	15	17	6	12	15	20	14
Аккудук	9	13	17	20	4	14	7	3	5	10	11	12

Среднее годовое количество осадков зарегистрировано:

- в Тушибеке – 180 миллиметров;
- в Аккудуке – 134 миллиметров.

Снежный покров

Рассматриваемый район месторождения относится к зоне с неустойчивым снежным покровом. Его высота обычно не превышает 5 см. Характер залегания снежного покрова в большей степени зависит от скорости ветра и условий защищенности места. Сильные ветры сдувают снег с возвышенных открытых мест в пониженные участки рельефа. Среднее число дней со снежным покровом в районе станции Аккудук 34 дня.

Влажность воздуха

Среднегодовая относительная влажность воздуха в районе месторождения составляет 58%. Максимальная относительная влажность достигает в декабре, а минимальная - в августе.

Таблица 2.5 - Многолетние средние месячные значения относительной влажности воздуха

Станция	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Тушибек	75	72	68	51	40	33	31	28	37	56	71	78
Аккудук	74	66	61	43	35	31	29	28	33	51	69	77

Сейсмичность района

Согласно СП РК 2-03-30-2017 район разработки месторождения Тепке относится к сейсмическим районам. Однако, в связи с существующей гипотезой, что причиной возникновения землетрясений в Газли (Республика Узбекистан) и Нефтегорске (о.Сахалин) является интенсивное извлечение из недр запасов газа и нефти в этих районах, Государственный Комитет по чрезвычайным ситуациям РК в ноябре 1995 г. принял решение о присвоении территориям нефтяных и газовых месторождений статуса сейсмической зоны с силой землетрясения в 8 баллов по шкале Рихтера.

Правительством Республики Казахстан были намечены работы по проведению исследований в 1996 г., на основе которых предполагалось внести соответствующие изменения в нормы проектирования. Однако по причине отсутствия финансирования эти работы до настоящего времени не выполнены.

Солнечная радиация

Незначительное развитие облачности обуславливает большой приток солнечной радиации. Согласно рисунку 2.3 суммарная солнечная радиация для района расположения месторождения составляет 120-130 ккал/см² в год.

На большей части территории Мангистауской области радиационный баланс является положительным в течение 10 месяцев, на побережье Каспийского моря – 11 месяцев.




Рисунок 2.3 - Карта суммарной радиации

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу, представлены в таблице 2.6.

Таблица 2.6 - Метеорологические характеристики коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

Наименование характеристик	Величина
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А	200
Коэффициент рельефа местности в городе	1.00
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С	30.0
Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца град С	-8.0
Среднегодовая роза ветров, %	
С	10.0
СВ	14.0
В	28.0
ЮВ	18.0
Ю	6.0
ЮЗ	5.0
З	8.0
СЗ	11.0
Среднегодовая скорость ветра, м/с	4.6
Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с	24.0

3 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ

3.1 Краткие итоги социально-экономического развития региона

Проведение проектируемых работ прямо или косвенно касается следующих моментов, затрагивающих интересы проживающего в районе влияния проектируемой деятельности населения:

- традиционные и юридические права на пользование земельными ресурсами;
- использование территории лицами, не проживающей на ней постоянно;
- характер использования природных ресурсов;
- состояние объектов социальной инфраструктуры;
- состояние здоровья населения.

Мангистауская область — промышленный регион, здесь добывают 25% нефти Казахстана, почти 20 млн. тонн нефти.

Центр области расположен в городе Актау, который является портом на Каспийском море и основан в 1963 году. В городе проживает 303,663 тыс. человек или почти 48 % всего населения области. Расстояние от Актау до Астаны составляет 2413 км.

Любая хозяйственная деятельность может иметь последствиями изменение социальных условий региона как в сторону увеличения благ и выгод местного населения в сфере экономики, просвещения, здравоохранения, так и в сторону ухудшения социальной и экологической ситуации в результате непредвиденных последствий.

В настоящее время Мангистауская область – один из динамично развивающихся регионов Казахстана.

Об итогах социально-экономического развития Мангистауской области на сентябрь 2023 года

Население

Численность населения области на 1 сентября 2023г. составила 775,8 тыс. человек, в том числе 351 тыс. человек (45,2%) - городских, 424,8 тыс. человек (54,8%) - сельских жителей.

Естественный прирост населения области в январе-мае 2023г. по сравнению с январем-маем 2022г. (7263 человек) уменьшился на 3,1% и составил 7041 человек. В январе-мае 2023г. зарегистрировано новорожденных на 1,9% меньше, чем за соответствующий период 2022г., умерших - на 4,9% больше.

Сальдо миграции положительное и составило 1658 человек (в январе-мае 2022г. - 1462 человека), в том числе во внешней миграции - 2019 (1600), во внутренней - -361 человек (-138 человек).

Статистика уровня жизни

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в I квартале 2023г. составили 208090 тенге. По сравнению с соответствующим периодом 2022г. увеличение составило 12,1% по номинальным и уменьшение на 9,3% по реальным денежным доходам.

Рынок труда и оплата труда

Численность безработных в I квартале 2023г. составила 18029 человек. Уровень безработицы составил 5% к численности рабочей силы. Численность лиц,

зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на 1 июля 2023г. составила 14613 человек, или 4,1% к численности рабочей силы.

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам (без малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью), в I квартале 2023г. составила 509818 тенге, прирост к I кварталу 2022г. составил 22,5%. Индекс реальной заработной платы в I квартале 2023г. составил 99,1%.

Статистика цен

Индекс потребительских цен в сентябре 2023г. по сравнению с декабрем 2022г. составил 105,5%. Цены на продовольственные товары выросли на 5,7%, непродовольственные товары - на 5,2%, платные услуги для населения - на 5,5%.

Цены предприятий-производителей промышленной продукции в июне 2023г. по сравнению с декабрем 2022г. повысились - на 9,6%.

Статистика предприятий

Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 сентября 2023г. составило 16904 единиц и увеличилось по сравнению с соответствующей датой предыдущего года на 4,5%, в том числе 16540 единицы с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 13719 единиц, среди которых 13357 единицы - малые предприятия. Количество зарегистрированных предприятий малого и среднего предпринимательства (юридические лица) в области составило 14693 единицы и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 4,7%.

Торговля

Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 сентября 2023г. составило 16904 единиц и увеличилось по сравнению с соответствующей датой предыдущего года на 4,5%, в том числе 16540 единицы с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 13719 единиц, среди которых 13357 единицы - малые предприятия. Количество зарегистрированных предприятий малого и среднего предпринимательства (юридические лица) в области составило 14693 единицы и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 4,7%.

Реальный сектор экономики

Объем валового регионального продукта за январь-март 2023 года составил в текущих ценах 824518,8 млн.тенге. По сравнению с соответствующим периодом 2021г. реальный ВРП увеличился на 13,6%. В структуре ВРП доля производства товаров составила 44,2%, услуг 46,4%.

Объем промышленного производства в январе-июне 2023г. составил 1352021,7 млн. тенге в действующих ценах, что на 3,2% больше, чем в соответствующем периоде 2022г.

В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров объемы производства выросли на 2,2%, в обрабатывающей промышленности - на 9,5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 10,7%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений объемы увеличилась - на 5,3%.

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе-июне 2023г. составил 12216,4 млн. тенге, что больше, к соответствующему году 2022г. на 13,5%.

Объем строительных работ (услуг) составил 87461,5 млн.тенге, или 126,4% к январю-июню 2022г.

Объем грузооборота в январе-июне 2023г. составил 14113,9 млн. ткм (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками), или 95,1% к январю-июню 2022г. Объем пассажирооборота - 1790,1 млн. пкм, или 117,8% к январю-июню 2022г.

Объем инвестиций в основной капитал в январе-июне 2023г. составил 428499 млн.тенге, или 141,6% к соответствующему периоду 2022г.

Финансовая система

Финансовый результат крупных и средних предприятий за III квартал 2023г. сложился за счет прибыли в сумме 126,6 млрд. тенге, что на 38,7% меньше аналогичного показателя соответствующего периода прошлого года. Уровень рентабельности составил 13,8%. Доля убыточных предприятий, среди общего числа отчитавшихся составила 26,2%.

Кредитные вложения банков второго уровня в отрасли экономики на конец декабря 2022г. составили 627,9 млрд. тенге. Удельный вес кредитов в иностранной валюте составил 7,7%. Депозиты физических лиц составили 325 млрд. тенге.

При условии соблюдения «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденным Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № КР ДСМ-49, изменение санитарно-эпидемиологического состояния территории в результате намечаемой деятельности *не ожидается*.

Строительство объекта будет осуществляться подрядной организацией, с привлечением трудовых ресурсов из числа местного населения близлежащих населенных пунктов. Проектными решениями предусматривается обустройство скважины и выкидных линий. Реализация данного проекта не окажет ощутимого влияния на социально-экономическую среду района.

Следует отметить, что опасные воздействия для социально-экономической сферы могут возникнуть в результате аварийных ситуаций. Однако, принятые проектом технические решения по обеспечению безопасности, которые учитывают все возможные чрезвычайные ситуации при строительстве и эксплуатации, а также постоянно разрабатываемые на предприятии мероприятия по повышению промышленной безопасности, позволяют свести вероятность появления любой аварийной ситуации к минимуму.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что риск возникновения аварии маловероятен и может вызывать малозаметные изменения в социально-экономической среде.

3.2 Памятники истории и культуры

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия», принятым 26.12.2019 года №288-VI, все виды материальных памятников изначально имеют историко-культурную и научную

ценность, и подлежат обязательной защите и сохранению в порядке, предусмотренном настоящим законом.

В пределах охранных зон памятников архитектуры запрещается хозяйственная деятельность, движение автотранспортных средств должно быть ограничено.

Разнообразие и массовый характер памятников выделяют Мангистаускую область в особый регион. На полуострове Бузачи сохранилось большое количество памятников народного зодчества, сосредоточенного на родовых кладбищах (беит) – некрополях. Отсутствие развитой земледельческой деятельности, удаленность от урбанизированных и промышленных районов позволили сохранить многие памятники в их первоначальном виде. Особенность и самобытность развития культуры на Мангышлаке заключается в существовании наряду с кочевым бытом высокопрофессионального строительного искусства: мастерство обработки камня, фигурная кладка, резьба по камню и роспись красками, создание множества вариантов куполов мавзолеев и разнообразия форм кулпытасов, народный орнамент в декоре стен и фасадов.

Мангистау богат памятниками архитектуры. Мавзолеи, саганатамы и кулпытасы изумляют талантом возводивших их безвестных мастеров, не знавших о чертежах и эскизах, державших в голове весь замысел - от первого камня в фундаменте до последнего завитка в узоре резного орнамента. Каждый некрополь можно назвать музеем народного зодчества. Каменные надгробные сооружения дошли до наших дней из седой старины. Более тридцати памятников народного зодчества взято под охрану государства. Некрополь Кошкар-Ата расположен всего лишь в семнадцати километрах от города Актау на окраине небольшого поселка Акшукур. Купольные мавзолеи на Мангистау вообще очень красивы и своеобразны. Часть памятников размещается на возвышенных местах, на курганах, доминируя над окружающим ландшафтом и образуя с ним единое пространство: Сейсен-Ата, Камысбай, Космола, «царские курганы» вблизи Тушикудук, городище Шеркала.

В целом территория Западного Казахстана, в силу определенных физико-географических и исторических условий является местом сохранения значительного количества весьма интересных архитектурных и археологических памятников. В настоящее время в Западном Казахстане по подсчетам специалистов имеется около 3000 памятников архитектуры, истории и культуры республиканского и местного значения.

На территории строительства проектируемой скважины памятники историко-культурного наследия отсутствуют.

Проектируемая скважина расположена на территории действующего месторождения, в границах которого особо охраняемые территории отсутствуют.

4 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

В соответствии с Техническим заданием разработан «Групповой технический проект на строительство оценочных скважин Т-5 и Т-6 на месторождении Тепке, проектной глубиной 3800 м (± 250 м)».

На скважину отводится 1,5 га территории.

Технологией проведения буровых работ предусмотрено применение:

- шламовых емкостей для сбора бурового шлама, буровых отходов и рапы;
- экологически безопасных компонентов бурового раствора;
- закрытой системы циркуляции бурового раствора;
- трехступенчатой системы очистки бурового раствора;
- использование сертифицированного оборудования.

Проектируемая скважина находится на лицензионной территории, отданной в пользование ТОО «ТЕПКЕ», поэтому дополнительного отвода земель не требуется.

Источниками энергоснабжения буровых станков в процессе строительства скважины являются двигатели внутреннего сгорания, работающие на дизельном топливе и ЛЭП.

4.1 Применяемые технико-технологические решения

Общие сведения о конструкции скважины представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Общие сведения о конструкции скважины

Название колонн	Диаметр, мм	Интервал спуска, м			
		по вертикали		по стволу	
		от (верх)	до (низ)	от (верх)	до (низ)
1	2	3	4	5	6
Направление	Ø 508,0 мм (20")	0	50 (± 10)	0	50 (± 10)
Кондуктор	Ø 339,7 мм (13 5/8")	0	600 (± 50)	0	600 (± 50)
Промежуточная	Ø 244,5 мм (9 5/8")	0	2000 (± 50)	0	2000 (± 50)
Эксплуатационная	Ø 177,8 мм (7")	0	3800 (± 250 м)	0	3800 (± 250)

Конструкция скважины в части надежности и безопасности должна обеспечивать условия охраны недр и природной среды, в первую очередь за счет прочности и долговечности, необходимой глубины спуска колонн, герметичности колонн, а также за счет изоляции флюидопластов и горизонтов друг от друга, от проницаемых пород и дневной поверхности.

Конструкция скважины

С целью охраны недр, подземных вод и предотвращения возможных осложнений при строительстве скважины предусматривается следующая конструкция:

1. Направление 508,0 мм (20") мм × 50 м для защиты от размыва устья скважины буровым раствором, обвязки устья скважины с циркуляционной системой и. цементируется до устья.

2. Кондуктор Ø 339,7 (13 5/8") мм х 600 м с целью перекрытия неогеновых, палеогеновых отложений, возможны осложнения ствола скважины, прихват инструмента и водопрооявления и цементируется до устья.

3. Промежуточная колонна Ø 244,5 мм (9 5/8") × 2000 м для перекрытия отложений верхнего и нижнего мела, где ожидаются поглощения бурового раствора, водопрооявления и другие осложнения ствола скважины, цементируется до устья.

4. Эксплуатационная колонна Ø 177,8 мм (7") × 3800 м для перекрытия юрских и верхней части триасовых отложений, а также для испытания и опробования

возможных продуктивных горизонтов. Высота подъема тампонажного раствора до устья.

Буровая установка является самоходной, установленной на шасси.

Системы приготовления, циркуляции и очистки бурового раствора на буровой установке исключают возможность загрязнения почвы буровым раствором и химическими реагентами, используемыми для обработки раствора. Сбор отходов бурения предусматривается в передвижные тележки - самосвалы с боковым опрокидыванием. Шлам вывозится на специально отведенные для этой цели площадки.

Общая продолжительность строительства скважины представлена в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Продолжительность строительства скважины

Строительно-монтажные работы для перевозки вышкомонтажной бригады, сут	Продолжительность цикла строительства скважины, сут						
	всего	в том числе					
		строительные-монтажные работы	подготовительные работы к бурению	бурение и крепление	испытание		
					всего	в открытом стволе	в эксплуатационной колонне
1	2	3	4	5	6	7	8
	255	10	15	50	180	-	180

Характеристика проектируемой скважины дана в таблице 4.3.

Таблица 4.3 - Характеристика скважины

Показатель	Значение
Расположение (суша, море)	Суша
Проектная глубина скважины: - по вертикали - по стволу	3800м(±250м), 3800м(±250м),
Цель бурения и назначение	Оценка залежей УВС
Вид скважины	Вертикальная
Способ бурения	Роторный, забойный двигатель (ВЗД)
Вид привода	Дизельный или электрический
Тип буровой установки	Буровые установки грузоподъемностью не менее 225 тн.
Испытание	Буровая установка или подъемный агрегат грузоподъемностью не менее 80 тн.
Проектная скорость бурения, м/ст.мес.	2280

4.2 Виды работ при строительстве скважины

Весь цикл строительства скважины до сдачи в эксплуатацию состоит из основных этапов:

- строительно-монтажных работ - сооружения фундамента под оборудование, монтажа бурового оборудования, строительства привышечного сооружения, сооружений (емкостей) для сбора и хранения отходов бурения;
- подготовительных работ к бурению скважины;
- процесса бурения и крепления - крепления ствола скважины обсадными трубами, соединяемыми в колонну и ее цементированию;
- испытания скважины.

Строительно-монтажные работы включают обустройство площадки под буровое оборудование.

Подготовительные работы к бурению состоят из следующих видов работ:

- стыковка технологических линий;
- проверка работоспособности оборудования.

Район строительных работ обеспечивается устройством площадок для монтажа узлов оборудования, подводят электролинию (световую и силовую), техническую и волжскую воду подвозят автоцистернами, обеспечивают радиосвязь в режиме диспетчерской связи.

После выполнения указанных работ подтаскивают тракторами и подносят краном механизмы, оборудование, детали крупноблочного оборудования, строительные и монтажные материалы. Телескопическая вышка сооружается в горизонтальном положении с последующим подъемом. После окончания сборки вышки, строительства привышечных сооружений, монтажа бурового оборудования приступают к подготовительным работам к бурению скважины.

К привышечным сооружениям относятся:

- стеллажи для размещения труб;
- насосное помещение для размещения буровых насосов и их двигателей;
- запасные резервуары для хранения бурового раствора;
- емкости для ОБР и шлама;
- трансформаторная площадка для трансформатора (РВНО);
- инструментальная площадка.

Исходя из этого, для бурения проектной скважин до глубин 3800 м, выбраны буровые установки грузоподъемностью не менее – 225 тн. (раздел 12 тех. проекта).

Объем работ по рекультивации земель определяется типовым рабочим проектом рекультивации земель, нарушаемых при бурении и обустройстве скважины на месторождении Тепке.

Бурение и крепление скважины

Технологией проведения буровых работ предусмотрено применение:

- шламовых емкостей для сбора бурового шлама, буровых отходов и рапы;
- экологически безопасных компонентов бурового раствора;
- закрытой системы циркуляции бурового раствора;
- трехступенчатой системы очистки бурового раствора;
- использование сертифицированного оборудования.

В проекте процесс бурения и крепления скважины включает ряд операций: спуск бурильных труб с разрушающим инструментом в скважину; разрушение породы забоя; наращивание бурильного инструмента по мере углубления скважины; промывка забоя буровым раствором с целью выноса разрушенной породы из скважины; укрепление (крепление) стенок скважины при достижении определенной глубины обсадными трубами с последующим цементированием пространства между стенкой скважины и спущенными трубами (разобщение пластов).

Бурение скважины производится путем разрушения горных пород на забое скважины породоразрушающим инструментом (долотом) с транспортировкой (промывкой) выбуренной породы на земную поверхность химически обработанным буровым раствором. Тип бурового раствора и его рецептура подобраны, исходя из горно-геологических условий ствола скважины, а также их наименьшего, отрицательного воздействия на атмосферу, почвы и подземные воды.

Буровой раствор готовится и обрабатывается химреагентами в блоке приготовления с помощью гидроворонки. Из блока приготовления буровой раствор

поступает в циркуляционную систему.

Промывка скважины производится по замкнутой циркуляционной системе: скважина - металлические желоба - блок очистки - приемные емкости – насос буровой - манифольд (труба) - скважина. Водоснабжение скважины для технологических нужд осуществляется автоцистернами.

Исходя из горно-геологических условий, при достижении определенной глубины предусматривается крепление скважины эксплуатационной колонной.

Выбор конструкции скважины

Выбранная конструкция скважины отвечает условиям охраны недр и окружающей среды. Одним из важнейших вопросов надежности конструкции скважины является обеспечение прочности и герметичности каждого интервала крепления.

Конструкция скважины принята в соответствии с утвержденным заданием на проектирование (таб. 5.2 техпроекта).

В связи с тем, что резьбовые соединения обсадных труб не всегда обеспечивают надежную герметичность обсадных колонн, для повышения ее, а также с целью нормального свинчивания обсадных труб без задиров и заеданий поверхность резьб следует покрывать специальными уплотнительными составами-смазками.

Процесс крепления скважины

Одним из важнейших процессов, определяющих надежность и качество крепления, является подготовка ствола скважины. Все обсадные трубы, подлежащие спуску в скважину, подвергаются гидравлическому испытанию на внутреннее давление в соответствии с «Инструкцией по расчету обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин». В проекте выбор способа, режимов бурения, компоновка низа бурильной колонны (КНБК), потребное количество элементов КНБК, суммарное количество и масса элементов КНБК приняты в соответствии с утвержденными режимно-технологическими картами и технологическими решениями, обеспечивающим безаварийную проводку скважины на месторождении.

Цементирование

Цементирование нефтяных и газовых скважины – один из наиболее ответственных этапов их строительства. Высокое качество цементирования скважины включает два понятия: герметичность обсадной колонны и герметичность цементного кольца за колонной. На качество цементировочных работ оказывают влияние статическое и динамическое напряжение сдвига бурового раствора, его вязкость, в качестве стабилизатора и используемый для регулирования показателя фильтрации буровых растворов.

Спецификация устьевого и противовыбросового оборудования

Проектируемое противовыбросовое оборудование на эксплуатационной колонне и хвостовике (таблица 9.17 тех. проекта) предназначено для управления скважиной при газодонефтепроявлениях, герметизации затрубного пространства при цементировании обсадных колонн, осуществления обратных циркуляций и цементирования при бурении нефтяных и газовых скважины. Противовыбросовое оборудование соединяется с циркуляционной системой буровой установки с помощью катушки и укрепленного на ней быстроразъемного желоба, конструкция которых должна обеспечить направление выходящего из скважины бурового раствора в циркуляционную систему. Контроль за состоянием и работоспособностью противовыбросовой установки регламентируется

Едиными техническими правилами на буровые работы.

Испытание скважины

После окончания процесса бурения и крепления скважины производят освоение скважины станками грузоподъемностью не менее 60 т, который имеет стандартный набор оборудования.

Испытание продуктивных пластов на месторождении производится в зацементированной колонне. Вскрытие продуктивного пласта осуществляют методом прострела стенок колонны и затрубного цементного камня кумулятивными зарядами (перфорацией).

Выход нефтяного флюида на поверхность не производится. После перфорации и спуска НКТ устанавливается на скважине фонтанная арматура – АФК. И далее станок освоения убирают со скважины. После проведения работ по обустройству скважины (отдельный рабочий проект), а именно обвязке скважины с нефтяным трубопроводом, к скважине подводится нефтесборный трубопровод, трубопровод обвязывается с фонтанной арматурой АФК1 и далее нефтяной флюид направляется в этот трубопровод на сепараторы по отделению воды, газа и т. д.

Поскольку с раствором поступает некоторое количество скважинного флюида, на этом этапе возможен выход содержащегося в нем растворенного газа в атмосферу. Сбор нефтяного флюида производится в нефтесборный трубопровод (таб. 10.11 тех. проекта).

Проведение проектируемых работ предусмотрено с соблюдением условий минимизации влияния на окружающую среду.

4.3 Основные технологические параметры продукции скважины

Основные технологические показатели скважины представлены в таблице 4.4.

Таблица 4.4 - Основные технологические показатели

Показатели	Единица измерения	Количество
Плотность нефти при 20 °С	г/см ³	0,8125
Фонд скважин	шт.	2

5 ИСТОЧНИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИНЫ И МЕРЫ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ

5.1 Основные источники воздействия на окружающую среду при строительстве скважины

Разбуривание нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений является экологически опасным видом работ и сопровождается воздействием на все компоненты окружающей среды:

- происходит нарушение почвенно-растительного покрова, природного ландшафта при строительстве буровой площадки и на трассах перевозки грузов;
- происходит загрязнение почв, горизонтов подземных вод и атмосферного воздуха химическими реагентами, буровыми и технологическими отходами;
- нарушается температурный режим пластов, стабильность геологических процессов (термокарст, термоэрозия, просадки и т.д.) с их возможными негативными проявлениями: открытое фонтанирование, грифообразование, обвалы стенок скважины, происходит загрязнение недр и окружающей среды из-за внутрипластовых перетоков и выхода пластовых вод на дневную поверхность.

При строительстве нефтяных и газовых скважины основными источниками загрязнения природной среды являются:

При бурении скважины:

- дизельные приводы буровой установки;
- блок приготовления химической обработки бурового раствора;
- циркуляционная система;
- насосный блок – охлаждение штоков насоса и дизеля;
- устье скважины;
- роторная площадка – обмыв инструмента;
- отходы бурения – шламовые емкости;
- емкости ГСМ;
- ДВС;
- химреагенты;
- хозяйственные сточные воды;
- ТБО;
- отработанное масло;
- пластовые перетоки в затрубном пространстве при нарушении цементажа;
- фонтанная арматура;
- нефть, конденсат, получаемые при испытании скважины;
- продукты аварийных выбросов и сбросов – пластовые флюиды, тампонажные смеси.

5.2 Основные технологические решения, по предотвращению вредного воздействия процесса бурения на окружающую среду

Учитывая потенциальную опасность окружающей среде, которая возникает в процессе бурения скважины, проектом предусмотрен ряд мер по предотвращению негативного воздействия технологического процесса бурения на компоненты природной среды:

- дано обоснование конструкции скважины с точки зрения охраны недр и природной среды;

- обоснована программа цементирования колонн по интервалам;
- предложены технико-технологические мероприятия по предотвращению водо-, газо-, нефтепроявлений – бурение производить с противодавлением столба бурового раствора;
- предусмотрено применение экологически безопасного бурового раствора;
- произведен прогноз возможных аварийных ситуаций и предложены меры по их предотвращению;
- предусмотрено обеспечение технической безопасности в аварийных ситуациях;
- предусмотрена техническая рекультивация по завершению строительства скважины;
- предусмотрено бетонирование буровой установки под основными блоками буровой установки;
- устройство системы дренажных канав;
- содержание химреагентов и цемента в герметичной таре;
- предусмотрен сбор отходов бурения в шламовые емкости.

Все перечисленные аспекты отражены в соответствующих разделах данного проекта.

5.3 Техничко-технологические мероприятия по предупреждению водо-, газо-, нефтепроявлений

Проектом предусмотрен ряд технико-технологических мероприятий, направленных на предупреждение и борьбу с водо-, газо-, нефтепроявлениями.

Основным средством, предупреждающим газопроявления в бурящейся скважине, является применение бурового раствора с соответствующими параметрами (плотность, вязкость, водоотдача, СНС и др.).

При этом необходимо:

- повысить плотность бурового раствора (в случае, когда поступление пластового флюида во время проявления приводит к увеличению уровня в приемных емкостях и появлению избыточного давления в бурильных трубах при закрытой скважине);
- подъем инструмента, во избежание проявления, производить только после выравнивания показателей бурового раствора до установленной величины;
- при подъеме инструмента после выравнивания параметров бурового раствора постоянно доливать скважину, не позволяя уменьшать противодавление раствора на пласт.

5.4 Применение буровых растворов, исключаящих возможные осложнения при бурении скважины

Суммарная потребность компонентов бурового раствора на 1 скважину (таблица 7.6 технической части проекта) представлена в следующей таблице 5.1.

Таблица 5.1 - Суммарная потребность компонентов бурового раствора на одну скважину

Наименование компонентов бурового раствора	Потребность компонентов бурового раствора, т
Вода	1230,58
Caustic Soda (NaOH)	2,232
Soda Ash (Na ₂ CO ₃)	1,376
Bentonite	3,080
EZ MUD DP	0,600
Vispac LV	5,713
Biovis-D	2,198
Vispac LV Plus	8,792
Potassium Chloride (KCl)	54,950
SLICKPIPE-NT	1,869
Vispac R	2,198
FoamFree	1,099
Calcium Carbonate (Ca CO ₃)	56,362

Хранение химреагентов допускается как в закрытых складах, так и на открытых площадках. При хранении реагентов необходимо обеспечить их защиту от непосредственного воздействия атмосферных осадков. Также необходимо обеспечивать сохранность тары от механических повреждений и предотвращение потерь реагента во время всего срока хранения на буровой.

Для предотвращения загрязнения почвы хранение химреагентов на открытой площадке должно быть организовано следующим образом: химреагенты должны находиться в герметичной таре, площадка должна иметь навес для защиты химреагентов от прямых солнечных лучей, в основании площадки должна быть предусмотрена гидроизоляция (полиэтиленовая пленка, геомембрана, битумная изоляция и т.п.).

Для хранения реагентов, поступающих в мелкой таре, должно быть предусмотрены крытые вентилируемые металлические контейнеры со стеллажами.

Погрузку-разгрузку химреагентов предпочтительно осуществлять механизированным способом.

В целях исключения возможных осложнений при бурении скважины (в виде прихватов инструмента, водо-, газо-, нефтепроявлений и т.д.) для каждого интервала подбирается соответствующий состав бурового раствора (таб. 7.3 тех. проекта).

Плотность бурового раствора по интервалам бурения определена исходя из горно-геологических условий бурения скважины и опыта бурения ранее пробуренных скважины.

$$\rho_{б.р.} = 10 \cdot \kappa_{н.д.} \cdot \kappa_{пр.ср.} \text{ где}$$

$\kappa_{н.д.}$ – наибольший градиент пластового давления в интервале (табл. 4.8, геологической части проекта);

$\kappa_{пр.ср.}$ – коэффициент превышения гидростатического давления столба бурового раствора над пластовым.

Интервал 0 – 50 м:

$$\rho_{б.р.} = 10 \times 0,098 \times (1,10 \div 1,15) = 1,08-1,13 \text{ г/см}^3;$$

Условие $\rho_{р.р.} \leq \rho_{м.д.}$ выполняется, поэтому для бурения этого интервала допускается применение раствора плотностью 1,08-1,13 г/см³.

Для целей последующих расчётов по настоящему проекту принимаем максимально допустимую плотность бурового раствора в данном интервале **1,08-1,10 г/см³**.

Интервал 50 – 600 м:

$$\rho_{бр} = 10 \times 0,102 \times (1,10 \div 1,15) = 1,12-1,17 \text{ г/см}^3;$$

Условие $\rho_{р.р} \leq \rho_{м.д}$ выполняется, поэтому для бурения этого интервала допускается применение раствора плотностью 1,12-1,17 г/см³.

Для целей последующих расчётов по настоящему проекту принимаем максимально допустимую плотность бурового раствора в данном интервале **1,12-1,14 г/см³**.

Интервал 600 – 2000 м:

$$\rho_{бр} = 10 \times 0,107 \times (1,05 \div 1,10) = 1,12-1,18 \text{ г/см}^3;$$

Условие $\rho_{р.р} \leq \rho_{м.д}$ выполняется в диапазоне плотностей 1,11-1,17 г/см³, для целей последующих расчётов по настоящему проекту принимаем максимально допустимую плотность бурового раствора в данном подинтервале **1,14-1,16 г/см³**.

Интервал 2000 – 3800 м:

$$\rho_{бр} = 10 \times 0,112 \times (1,04 \div 1,07) = 1,16-1,20 \text{ г/см}^3;$$

Условие $\rho_{р.р} \leq \rho_{м.д}$ выполняется в диапазоне плотностей 1,20-1,24 г/см³.

Для целей последующих расчётов по настоящему проекту принимаем максимально допустимую плотность бурового раствора в данном подинтервале **1,16-1,18 г/см³**.

В случае возникновения осложнений, связанных с устойчивостью стенок скважины, увеличить концентрацию полиаминного ингибитора гидратации глин, а если осложнения продолжаются, ступенчато увеличить плотность бурового раствора до их прекращения, при этом не вызывая поглощений.

В случае возникновения поглощений в надпродуктивной толще, использовать в необходимом количестве наполнители, такие как: пластиковая и резиновая крошка КР-03, различные волокнистые и чешуйчатые наполнители. В случае возникновения поглощения бурового раствора в продуктивных пластах использовать исключительно зернистый и чешуированный карбонат кальция разных фракций.

Обоснование выбора типов бурового раствора и его компонентного состава для разных интервалов бурения описан в подразделе 7.1.1. (Тех проекта)

Концентрация химических реагентов, входящих в состав бурового раствора, и их расходы и необходимые количества приведены в таблицах 7.2-7.6. (Тех проекта)

Примечания

1. На буровой необходимо вести журналы параметров бурового раствора и расходов химических реагентов;
2. Реагенты, предусмотренные проектом, поставляются компанией-подрядчиком по бурению или специализированной сервисной компанией. Возможно использование материалов и химреагентов различного производства, идентичных по своему действию запроектированным, не ухудшающих свойства бурового раствора в данных конкретных геолого-технических условиях бурения;
3. Во время бурения скважины рецептуру обработки бурового раствора можно скорректировать в зависимости от того, как диктуют скважинные условия.

6 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТОЯНИЕ ВОД

Поверхностные воды месторождения Тепке

На территории месторождения Тепке постоянные водоемы и водотоки отсутствуют.

Проектируемая скважина на территории месторождения Тепке *не входят в водоохранную зону Каспийского моря*, определенную в размере 2000 м.

6.1 Характеристика объекта по воздействию на водные объекты

Основным гидрогеологическим элементом рассматриваемого района является Южно-Мангышлакский артезианский бассейн. Северной границей бассейна служат горно-складчатые сооружения Центрально-Мангышлакской системы дислокаций, а южной – Карабогазский свод. Западная и восточная границы принимаются несколько условно в рамках одноименного прогиба.

В разрезе мезокайнозойских отложений Южного Мангышлака (как артезианского бассейна) выделяются три гидрогеологических этажа – меловой, юрский и триасовый.

В разрезе меловых отложений выделяются 2 водоносных комплекса альб-сеноманский и неокомский. Они приурочены к мощным хорошо выраженным пачкам песчаников, разделенных глинистыми прослоями различной мощности. Пластовые воды меловых отложений относятся к сульфат-натриевому и гидрокарбонат-натриевому типам.

Воды альб-сеноманского комплекса характеризуются сравнительно низкой минерализацией (10-15 г/л). Минерализация неокомских вод выше альб-сеноманских и составляет несколько десятков г/л.

Пластовые воды юрского комплекса пород представлены сильно минерализованными хлоркальциевыми рассолами. Общая минерализация их 150-170 г/л. Содержание хлора составляет 2700-2800 мг-экв/л, что заметно превышает содержание щелочных металлов (около 2100 мг-экв/л). Среди щелочных металлов преобладает натрий, содержание калия не превышает 1 %.

Важную роль играют щелочноземельные металлы. Так, содержание кальция достигает 550-600 мг-экв/л, магния – 150-170 мг-экв/л. Среди анионов обращает на себя внимание очень малое содержание сульфатов (десятые и сотые доли мг-экв/л) и гидрокарбонатов (до 2-3 мг-экв/л).

Воды юрских горизонтов содержат сравнительно большие концентрации брома (400-500 мг-экв/л) и йода – порядка 6-8 мг-экв/л. Кроме того, в водах присутствует бор, аммоний и ряд других компонентов. Плотность юрских вод, приведенных к 20⁰С, незначительно нарастает с глубиной от 1,108 г/см³ до 1,112 г/см³.

Гидрохимический облик триасового водоносного этажа ничем не отличается от контактирующего с ним юрского. Идентичность параметров смежных водонапорных систем вполне допускает отсутствие региональных экранов между ними.

К триасу приурочены высокоминерализованные хлормagneиевые воды с общей минерализацией 91539,9 – 13229,0 мг/л. Воды почти бессульфатные, отмечается заметное преобладание хлора (55844, 85783 мг/л) над щелочными элементами. Содержание магния от 1149,1 до 610 мг-экв/л. Плотность пластовых вод триасового комплекса составляет 1,0734-1,1120 г/см³ при 20⁰С. Воды триасовых отложений газонасыщены (600-2000 см³/л). Концентрация углеводородов составляет 80-90 %, тяжелых углеводородов 5-6 %, гелия до 0,31 %.

Естественные поверхностные водные объекты на территории месторождения Тепке *отсутствуют*.

Загрязнения подземных вод при проведении рассматриваемых операций возможно в случае нарушения герметичности заколонного пространства, поглощении промывочной жидкости цементных растворов, нефтефонтанирования, при перетоках нефти и или пластовых минерализованных вод из нижележащих в вышележащие и наоборот. Поэтому огромное значение для предотвращения попадания нефтепродуктов в подземные водоносные горизонты имеют конструкция скважины, обеспечивающая разобщение продуктивных пластов с водоносными, и качество цементирования колонн, герметично перекрывающих горизонты.

6.2 Водопотребление и водоотведение

Питьевое водоснабжение, а также хоз-бытовые и вспомогательные нужды обеспечиваются питьевой водой, которая доставляется автоцистернами согласно договору.

Вода технического качества используется:

- ❖ для производственных нужд (котельная, обмыв оборудования);
- ❖ частично для хоз-бытовых целей (полив зеленых насаждений, влажная уборка производственных и бытовых помещений, стирка спецодежды в прачечной, подпитка отопительной системы, горячее и холодное водоснабжение в душевых и санузлах).

Водооборотные системы отсутствуют.

Схема хозяйственно-бытового и производственного водоснабжения предусматривает доставку воды автоцистернами. Вода для хозяйственных целей закачивается в аккумулирующие ёмкости в вагончиках. Хранение воды на буровой для производственных нужд предполагается в ёмкостях заводского изготовления.

Принимая во внимание отсутствие сброса сточных вод на рельеф местности, непосредственного *воздействия на подземные воды не ожидается*.

В связи с вышеизложенным, ощутимое воздействие проектируемых работ на подземные воды не ожидается.

6.3 Расчет норм водопотребления и водоотведения питьевой воды

Расчет питьевой воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды

Питьевая вода используется на хозяйственно-питьевые нужды.

Качество воды, используемой для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд должно соответствовать документам государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования согласно п. 18 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденным приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ-49.

Расчет расхода воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, выполнен в соответствии с нормами СП РК 4.01-101-2012.

Норма расхода воды на 1-го работающего в сутки на питьевые нужды – 5 л.

Расчет объема воды **при подготовительных работах (монтаж и демонтаж оборудования):**

- Расход воды для 16 человек:
 $5 \text{ л} * 16 \text{ чел.} * 10^{-3} = 0,080 \text{ м}^3/\text{сут}$ или $0,080 * 15 \text{ сут.} = 1,2 \text{ м}^3/\text{скв/цикл}$;

Расчет объема воды **при СМР:**

- Расход воды для 20 человек:

$$5 \text{ л} * 20 \text{ чел.} * 10^{-3} = 0,100 \text{ м}^3/\text{сут или } 0,100 * 10 \text{ сут.} = 1,0 \text{ м}^3/\text{скв/цикл};$$

Расчет объема воды **при бурении и креплении:**

- Расход воды для 16 человек:

$$5 \text{ л} * 16 \text{ чел} * 10^{-3} = 0,080 \text{ м}^3/\text{сут или } 0,080 * 50 \text{ сут.} = 4,0 \text{ м}^3/\text{скв/цикл};$$

Расчет объема воды **при испытании:**

- Расход воды для 16 человек:

$$5 \text{ л} * 16 \text{ чел} * 10^{-3} = 0,080 \text{ м}^3/\text{сут. или } 0,080 * 180 \text{ сут.} = 14,4 \text{ м}^3/\text{скв/цикл};$$

Суммарный расход питьевой воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет:
 $0,080 + 0,100 + 0,080 + 0,080 = 0,34 \text{ м}^3/\text{сутки}.$

$$1,2 + 1,0 + 50 + 14,4 = 66,600 \text{ м}^3/\text{скв/цикл}$$

Норма расхода воды на бытовые нужды (душевая сетка) в смену:

- бытовые нужды - 500 л;
- душевая сетка – 2 места.

Расчет объема воды **при подготовительных работах:**

$$500 \text{ л} * 2 * 10^{-3} = 1,000 \text{ м}^3/\text{сут. или } 1,000 * 15 \text{ сут.} = 15,0 \text{ м}^3/\text{скв/цикл};$$

Расчет объема воды **при СМР:**

$$500 \text{ л} * 2 * 10^{-3} = 1,000 \text{ м}^3/\text{сут или } 1,000 * 10 \text{ сут.} = 10,0 \text{ м}^3/\text{скв/цикл};$$

Расчет объема воды **при бурении и креплении:**

$$500 \text{ л} * 2 * 10^{-3} = 1,000 \text{ м}^3/\text{сут или } 1,000 * 50 \text{ сут.} = 50,0 \text{ м}^3/\text{скв/цикл};$$

Расчет объема воды **при испытании:**

$$500 \text{ л} * 2 * 10^{-3} = 1,000 \text{ м}^3/\text{сут или } 1,000 * 180 \text{ сут.} = 180,0 \text{ м}^3/\text{скв/цикл};$$

Суммарный расход воды на бытовые нужды составляет:

$$1,000 + 1,000 + 1,000 + 1,000 = 4,000 \text{ м}^3/\text{сут}$$

$$15 + 10 + 50 + 180 = 255,000 \text{ м}^3/\text{скв/цикл}$$

Расход воды на столовую при норме расхода 12 л/усл. блюдо.

Количество блюд – 5 ед.

Расчет объема воды **при подготовительных работах:**

- Расход воды для 16 человек:

$$12 * 5 \text{ ед.} * 16 \text{ чел.} * 10^{-3} = 0,960 \text{ м}^3/\text{сут или } 0,960 * 15 \text{ дн.} = 14,400 \text{ м}^3/\text{скв/цикл}$$

Расчет объема воды **при СМР:**

- Расход воды для 20 человек:

$$12 * 5 * 20 * 10^{-3} = 1,200 \text{ м}^3/\text{сут или } 1,200 * 10 \text{ дн.} = 12,000 \text{ м}^3/\text{скв/цикл};$$

Расчет объема воды **при бурении и креплении:**

- Расход воды для 16 человек:

$$12 * 5 * 16 * 10^{-3} = 0,960 \text{ м}^3/\text{сут или } 0,960 * 50 \text{ дн} = 48,000 \text{ м}^3/\text{скв/цикл};$$

Расчет объема воды **при испытании:**

- Расход воды для 16 человек:

$$12 * 5 * 16 * 10^{-3} = 0,960 \text{ м}^3/\text{сут или } 0,960 * 180 \text{ дн} = 172,800 \text{ м}^3/\text{скв/цикл};$$

Суммарный расход воды на столовую составляет:

$$0,960 + 1,200 + 0,960 + 0,960 = 4,080 \text{ м}^3/\text{сут}$$

$$14,400 + 12,000 + 48,000 + 172,800 = 247,200 \text{ м}^3/\text{скв/цикл}$$

Расход воды на прачечную при норме расхода 40 л/сухого белья.

Норма сухого белья на человека – 0,5 кг/сутки:

Расчет объема воды **при подготовительных работах:**

- Расход воды для 16 человек:

$$40 * 0,5 * 16 * 10^{-3} = 0,320 \text{ м}^3/\text{сут или } 0,320 * 15 \text{ дн} = 4,800 \text{ м}^3/\text{скв/цикл};$$

Расчет объема воды **при СМР:**

- Расход воды для 20 человек:

$$40 * 0,5 * 20 * 10^{-3} = 0,400 \text{ м}^3/\text{сут или } 0,400 * 10 \text{ дн} = 4,000 \text{ м}^3/\text{скв/цикл};$$

Расчет объема воды **при бурении и креплении:**

- Расход воды для 16 человек:

$$40 * 0,5 * 16 * 10^{-3} = 0,320 \text{ м}^3/\text{сут или } 0,320 * 50 \text{ дн} = 16,000 \text{ м}^3/\text{скв/цикл};$$

Расчет объема воды **при испытании:**

- Расход воды для 16 человек:

$$40 * 0,5 * 16 * 10^{-3} = 0,320 \text{ м}^3/\text{сут или } 0,320 * 180 \text{ дн} = 57,600 \text{ м}^3/\text{скв/цикл};$$

Суммарный расход воды на прачечную составляет:

$$0,320 + 0,400 + 0,320 + 0,320 = 1,360 \text{ м}^3/\text{сут или}$$

$$4,800 + 4,000 + 16,000 + 57,600 = 82,400 \text{ м}^3/\text{скв/цикл}$$

Баланс водопотребления и водоотведения при строительстве скважины представлен в таблице 6.1.

Таблица 6.1- Баланс водопотребления и водоотведения при строительстве 1 скважины

Потребитель	Ед. изм	Кол-во, чел	Норма водопотребления	Водопотребление		Водоотведение	
				м³/сут	м³/цикл	м³/сут	м³/цикл
Питьевые нужды	Место	16-20	5	0,34	66,600	0,340	66,600
Бытовые нужды, душевая	Сетка	16-20	500	4,00	255,00	4,000	255,00
Столовая	Усл. блюдо	16-20	12	4,08	247,200	4,080	247,200
Прачечная	1кг сухого белья	16-20	40	1,36	82,400	1,360	82,400
Всего				9,780	651,200	9,780	651,200
Непредвиденные расходы, 5%	-	-	-	0,489	32,560	0,489	32,560
Итого:	-	-	-	10,269	683,760	10,269	683,760

Таблица 6.2- Баланс водопотребления и водоотведения при строительстве 2-х скважин

Потребитель	Ед. изм	Кол-во, чел	Норма водопотребления	Водопотребление		Водоотведение	
				м³/сут	м³/цикл	м³/сут	м³/цикл
Питьевые нужды	Место	16-20	5	0,34	133,20	0,340	133,20
Бытовые нужды, душевая	Сетка	16-20	500	4,00	510,00	4,000	510,00
Столовая	Усл. блюдо	16-20	12	4,08	494,40	4,080	494,40
Прачечная	1кг сухого белья	16-20	40	1,36	164,80	1,360	164,80
Всего				9,780	1302,40	9,780	1302,40
Непредвиденные расходы, 5%	-	-	-	0,489	65,12	0,489	65,12
Итого:	-	-	-	10,269	1367,52	10,269	1367,52

6.4 Расчет воды, используемой на технические нужды

1. Расход потребности воды, используемой для:

- для приготовления перфорационной жидкости – **60,0 м³**.

- для смены бурового раствора на воду и промывки (2 цикла) – **19,0 м³**.

Данные приняты согласно таблице 10.2.7 технической части проекта.

2. Расход воды, используемой для приготовления бурового раствора – **1230,58 м³** (Таблица 7.6 Технической части проекта).

3. Питательная вода, используемая для котельной.

Расход пресной воды для котельной установки составляет – 3,0 т/сут. (Паспортные данные).

Расход воды при подготовительных работах составит:

$3 \text{ т} * 15 \text{ сут.} * 158/365 = 479 \text{ тонн (м}^3\text{)}.$

Расход воды при бурении и креплении составит:

$3 \text{ т} * 50 \text{ сут.} * 158/365 = 64,932 \text{ тонн (м}^3\text{)}.$

Расход воды при испытании составит:

$3 \text{ т} * 180 \text{ сут.} * 158/365 = 233,753 \text{ тонн (м}^3\text{)}.$

где: 158 – продолжительность отопительного периода (ВСН 39-86, таб. 4).

Общий расход воды для котельной составит – **777,685 м³**.

4. Для соблюдения правил по технике безопасности на территории площадки бурения предусматривается наличие противопожарного запаса воды на случай аварийной ситуации в количестве – **50,0 м³**.

5. Расход воды, используемой для приготовления цементного раствора, составит - **173,230 м³** (Таблицы 9.16, 10.2.4 технической части проекта).

Общая потребность в питьевой и технической воде при строительстве скважин представлена в таблице 6.2.

Таблица 6.3 - Водопотребление при строительстве скважин

Потребитель	Водопотребление на 1 скважину, м³/цикл	Водопотребление на 2 скважины, м³/цикл
Питьевая вода, в том числе:	683,760	1367,52
- на хоз-бытовые нужды	683,760	1367,52
Вода на технические нужды, в том числе:	2328,495	4656,99
для приготовления перфорационной жидкости	38	76
- вода для замены перфорационной жидкости на техническую воду	40	80
вода для продавки кислоты в пласт и вымова продуктов реакции	19	38
- на нужды котельной в зимнее время	777,685	1555,37
- на противопожарные нужды	50	100
- для приготовления бурового раствора	1230,58	2461,16
- для приготовления цементного раствора	173,23	346,46
Всего	3012,255	6024,51

Сброс стоков от санитарных приборов осуществляется по самотечным канализационным трубам в герметичные стальные/пластиковые ёмкости объемом не менее 12 м³. В основании площадки, на которой установлена емкость, должен быть предусмотрен противотранслюционный экран в виде геомембраны (полиэтиленовой пленки) или бетонированной плиты и т.п. Согласно заключенному договору, стоки из емкости-накопителя вывозятся спец. автотранспортом на дальнейшую их утилизацию.

6.5 Влияние работ при строительстве скважины на подземные воды

Качество подземных вод изменяется под воздействием природных и техногенных факторов.

К природным факторам относятся:

- геолого-гидрогеологические факторы естественной защищенности;

- климатические факторы питания и приноса ингредиентов (соотношение годовой суммы атмосферных осадков и испарения);
- геолого-гидрологические факторы миграции ингредиентов (химический состав и физико-химические свойства природных подземных вод, наличие в воде микробиоты и ее состав и др.).

К техногенным факторам относятся:

- факторы поступления сырой нефти в почво-грунты и далее в подземные воды;
- факторы поступления загрязняющих веществ из атмосферы (выбросы от источников, испарения от накопителей жидких отходов);
- факторы поступления загрязняющих веществ из накопителей сточных вод.

При строительстве скважины основными источниками загрязнения окружающей среды, в том числе и подземных вод, является течи бурового раствора, ГСМ, извлекаемой нефти, продукты аварийных сбросов и выбросов – пластовые флюиды.

С целью недопущения проникновения загрязняющих веществ в грунт и далее в подземные воды, площадки скважины выполнены с утрамбовкой насыпи и гравийным покрытием, минимальная высота насыпи 0,8 м. Отвод поверхностных вод предусматривается за территорию площадок минимально требуемыми уклонами.

Для предотвращения загрязнения подземных вод отходами бурения предусмотрен *безамбарный метод* бурения скважины.

6.6 Комплекс мероприятий, направленных на снижение потенциального воздействия проектируемых работ на подземные воды

Учитывая потенциальную опасность окружающей среде, которая может возникнуть в процессе строительства скважины, проектом предусмотрен ряд мер по предотвращению негативного воздействия проектируемых работ на подземные воды:

- полная герметизация колонн с цементированием заколонного пространства с изоляцией флюидопластов и горизонтов друг от друга;
- локализация возможных проливов нефти,
- организованный сбор отходов бурения, сточных вод и вывоз их на места переработки/утилизации.

Сокращение потенциальных источников загрязнения грунтовых вод возможно за счет выполнения ряда природоохранных мероприятий:

1. Бурение скважины должно проводиться на соответствующем оборудовании, предотвращающем возможность выброса и открытого фонтанирования нефти.
2. Необходимым условием применения химических реагентов при бурении является изучение геологического строения залежи и гидрогеологических условий. При выборе химического реагента для воздействия на пласт необходимо учитывать их класс опасности, растворимость в воде, летучесть.
3. Необходимо предотвращать возможные утечки и разлив химических реагентов и нефти, возникающие при подготовке и проведению основной технологической операции, при исследовании скважины; предотвращать использование неисправной или непроверенной запорно-регулирующей арматуры, механизмов, агрегатов, нарушение ведения основного процесса, негерметичности эксплуатационных колонн.
4. Если в процессе производства работ появились признаки подземных утечек

или межпластовых перетоков нефти, газа и воды, которые могут привести не только к безвозвратным потерям нефти газа, но и к загрязнению водоносных горизонтов, предприятие обязано установить и ликвидировать причину неуправляемого движения флюидов.

6.7 Предложения по организации производственного мониторинга воздействия на водные объекты

Работы на месторождении Тепке ведутся уже много лет и добывающая компания имеет утвержденную Программу производственного экологического контроля, согласно которой на предприятии проводится производственный мониторинг за состоянием подземных вод.

Таким образом, на период реализации проектных решений мониторинг будет проводиться в общем комплексе существующих мониторинговых исследований месторождения Тепке.

В рамках проекта увеличения гидронаблюдательной мониторинговой сети не предусматривается.

7 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОЧВУ, РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР

7.1 Состояние и условия землепользования

Проектом планируется проводить работы на землях промышленного назначения, в пределах земельного отвода предприятия. Дополнительного отвода земель не потребуется.

7.2 Краткая характеристика почвенно-растительного покрова и животного мира района

Почвы

Общее направление почвообразовательных процессов в пределах участка определяется его приуроченностью к подзоне южных пустынь пустынной зоны, климатические условия которой характеризуются крайней засушливостью и резкой континентальностью.

В условиях гидротермического режима пустыни, накопленные легкорастворимые соли очень слабо промываются, а карбонаты совсем не выносятся. Высокая карбонатность почв объясняется их формированием на сильно известковистых осадочных морских породах (сарматские известняки), уровень карбонатности достигает 94-98 %. Материнские породы повсеместно засолены сульфатами кальция, которые залегают с глубины в 30-100 см. В гипсовых прослоях фиксируется значительное количество водно-растворимых солей хлоридно-сульфатного состава. На фоне карбонатности и засоленности почв в условиях развитого микрорельефа создаются благоприятные предпосылки для образования почвенных комплексов.

Почвы центральной части участка характеризуются высокой степенью засоления, обусловленной неглубоким залеганием гипсовых горизонтов. В структуре почвенного покрова здесь преобладают серо-бурые солонцевато-солончаковые почвы. По склонам увалов залегают серо-бурые эродированные и малоразвитые почвы. Плоскодонные понижения заняты такырами солончаковыми.

Серо-бурые нормальные почвы формируются на слабо волнистых водораздельных поверхностях, сложенных отложениями легкого механического состава, под разреженной преимущественно кейреуково-полынной растительностью. Серо-бурые нормальные почвы содержат небольшое количество гумуса и азота, составляющих соответственно 0,9-0,7% и 0,049-0,059%. Емкость поглощения также невелика - 8-13 мг/экв. на 100 г почвы.

Серо-бурые солонцеватые почвы развиваются на элювии сарматских известняков под преимущественно полынно-биюргуновой, полынно-кейреуково-биюргуновой растительностью и занимают выровненные поверхности рельефа. Почвы характеризуются низким содержанием гумуса (0,5-0,8%) и азота (0,03-0,05%). Сумма поглощенных оснований небольшая – 6-10 мг/экв. на 100 г почвы.

Серо-бурые малоразвитые почвы в пределах участка не имеют широкого распространения и приурочены к слабо холмистым равнинным участкам. Для почв характерна очень малая мощность почвенного профиля (не более 20-25 см) при близком подстилании плотными породами или щебнем с галькой.

Бурые эродированные почвы встречаются в условиях сильно расчлененного рельефа (по оврагам, промоинам, крутым склонам) в комплексе с солонцами и бурыми малоразвитыми почвами.

Отличительными признаками бурых эродированных почв являются естественная изреженная растительность, пониженная гумусность и бедность питательными веществами, щебенистость и легкий механический состав.

Растительный и животный мир

Растительность: полынно-еркеково-ковыльная ассоциация.

Прослеживается характерная динамика к снижению видовой насыщенности, проективного покрытия и урожайности на месторождении Тепке. Это связано с интенсивным освоением территории месторождения, дорожной дигрессией, крайне малым количеством осадков и повышением температуры воздуха в весенне-летние периоды последних лет. В целом, на протяжении последних четырёх лет многолетняя растительность территории месторождения Тепке не претерпела больших изменений.

Животный мир ограничен и характерен для зоны пустынь и полупустынь.

На значительной части месторождения Тепке, в результате их освоения, произошло изменение состояния животного мира. Это выражается в снижении видового разнообразия наземных позвоночных и характера их распределения. Численность большинства видов млекопитающих, птиц и особенно пресмыкающихся снижена на большей части территорий месторождений, сравнительно с показателями численности для естественных пустынных сообществ.

7.3 Воздействие проектируемой деятельности на почвенный покров и растительный мир и мероприятия по его снижению

Работы будут проводиться в пределах отведенной территории.

Нарушение почвенно-растительного покрова ожидается в пределах участка работ, на прилегающих участках воздействие *не ожидается*.

Использование растительных ресурсов, в том числе редких, эндемичных и занесенных в Красную книгу видов растений проектом *не предполагается*.

Основными факторами негативного потенциального воздействия объектов нефтедобычи и транспортировки нефти на почвы и растительность являются:

- изъятие земель под бурение и строительство скважины;
- механические нарушения почвенного и растительного покрова при бурении скважины, езде по бездорожью и несанкционированным дорогам;
- загрязнение почв и растительности нефтепродуктами и сопутствующими токсичными химическими веществами вследствие бурения и эксплуатации нефтяных скважины, образование отходов производства и потребления.

Нарушения почвенного покрова обусловлено техногенными факторами в пределах территории месторождения, проявляются в виде линейной (дорожная сеть, линии коммуникаций, трассы нефтепроводов и т.д.) и локальной (площадки скважины и т.д.) деградации почвенного покрова. В зависимости от характера механического воздействия нарушения проявляются в виде полного или частичного уничтожения почвенно-растительного покрова, нарушения мощности генетических горизонтов, изменения физических (плотность, структура, порозность, связность, агрегированность и т.д.) свойств почв.

В процессе проведения проектируемых работ предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на смягчение техногенных воздействий от предстоящего проведения строительства скважины:

- производится насыпь под буровое оборудование;
- предусмотрена установка проектируемого оборудования на фундаменты из монолитного бетона;
- циркуляция бурового раствора осуществляется по замкнутой системе: скважина – металлические желоба – блок очистки – приемные емкости – насос – манифольд – скважина. Хранить раствор необходимо в металлических емкостях. После окончания бурения оставшийся раствор вывозить на другие буровые для повторного использования;
- применение сертифицированных экологически безопасных компонентов бурового раствора III–IV классов опасности;
- устройство гидроизолирующего покрытия территории (пленки по ГОСТ 10354–82, уложенной на подготовленное основание) буровой площадки и склада ГСМ с последующей укладкой сверху железобетонных плит;
- организованный сбор ливневых вод с территории буровой системой гидроизолированных лотков в емкость;
- использование экологически безопасных химреагентов для корректировки основного бурового раствора в соответствии с геологическими условиями;
- предусмотреть транспортировку, хранение химических реагентов, сыпучих материалов в специальной таре, в специальном контейнере с твердым покрытием и защищенным обвалованием, а также провести застил геомембраны перед установкой экологических амбаров;
- сбор твердых бытовых отходов и отходов вспомогательных производств в контейнеры, размещённые на специально оборудованной площадке с последующим вывозом специализированной организацией;
- вывоз специализированной организацией всех отходов производства;
- ГСМ привозят на буровую в автоцистернах и перекачивают в специальные закрытые емкости для ГСМ, от которых по герметичным трубопроводам производится питание ДВС.

Хранение химреагентов допускается как в закрытых складах, так и на открытых площадках. При хранении реагентов необходимо обеспечить их защиту от непосредственного воздействия атмосферных осадков. Также необходимо обеспечивать сохранность тары от механических повреждений и предотвращение потерь реагента во время всего срока хранения на буровой.

Для предотвращения загрязнения почвы хранение химреагентов на открытой площадке должно быть организовано следующим образом: химреагенты должны находиться в герметичной таре, площадка должна иметь навес для защиты химреагентов от прямых солнечных лучей, в основании площадки должна быть предусмотрена гидроизоляция (полиэтиленовая пленка, геомембрана, битумная изоляция и т.п.).

Для хранения реагентов, поступающих в мелкой таре, должно быть предусмотрены крытые вентилируемые металлические контейнеры со стеллажами.

Погрузку-разгрузку химреагентов предпочтительно осуществлять механизированным способом.

7.4 Воздействие проектируемой деятельности на животный мир и мероприятия по его снижению

Строительство ведется на территории действующего месторождения, где животный мир уже претерпел изменения в предыдущие годы, в ходе разработки месторождения.

Добыча углеводородов на данной территории ведется на протяжении нескольких лет.

Проектируемые работы не приведут к изменению биocenозов прилегающих участков, так как существенного воздействия, за исключением фактора беспокойства, не будет.

Для минимизации воздействия проектируемых работ на животный мир на предприятии разработаны и выполняются природоохранные мероприятия, направленные на снижение воздействия на животный мир.

Природоохранные мероприятия включают следующие положения:

- пропаганда охраны животного мира;
- ограничения техногенной деятельности территорией предприятия;
- маркировка и ограждение опасных участков;
- запрет на охоту в районе территории предприятия;
- движение автотранспорта только по дорогам;
- ограничение скорости движения автотранспорта и снижение интенсивности движения в ночное время.

7.5 Рекультивация

В соответствии со ст. 238 Экологического Кодекса Республики Казахстан «недропользователи при проведении операций по недропользованию, а также иные лица при выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, обязаны: 1) содержать занимаемые земельные участки в состоянии, пригодном для дальнейшего использования их по назначению; 2) до начала работ, связанных с нарушением земель, снять плодородный слой почвы и обеспечить его сохранение и использование в дальнейшем для целей рекультивации нарушенных земель; 3) проводить рекультивацию нарушенных земель».

При выборе направления рекультивации нарушенных земель должны быть учтены:

- 1) характер нарушения поверхности земельного участка;
- 2) природные и физико-географические условия района расположения объекта;
- 3) социально-экономические особенности расположения объекта с учетом перспектив развития района и требований охраны окружающей среды;
- 4) необходимость восстановления основной площади нарушенных земель под пахотные угодья в зоне распространения черноземов и интенсивного сельского хозяйства;
- 5) необходимость восстановления нарушенных земель в непосредственной близости от населенных пунктов под сады, подсобные хозяйства и зоны отдыха, включая создание водоемов в выработанном пространстве и декоративных садово-парковых комплексов на отвалах вскрышных пород и отходов обогащения;

б) выполнение на территории промышленного объекта планировочных работ, ликвидации ненужных выемок и насыпи, уборка строительного мусора и благоустройство земельного участка;

7) овраги и промоины на используемом земельном участке, которые должны быть засыпаны или выположены.

До начала строительства скважины: планировка площадки под буровое оборудование 50 м x 80 м и под склад ГСМ 15 м x 20 м.

По окончании строительства скважины производится техническая рекультивация отведенных земель. Техническая рекультивация включает в себя следующие виды работ:

- очистку территории от мусора и остатков материалов;
- сбор, резку и вывоз металлолома;
- очистку почвы от замазученного грунта и вывоз его для складирования;
- планировку площадки.

Техника, используемая при технической рекультивации: бульдозер, автокран, автосамосвал.

7.6 Предложения по организации производственного мониторинга почв, растительного и животного мира

Работы на месторождении Тепке ведутся уже много лет и добывающая компания имеет утвержденную программу производственного экологического контроля, согласно которой на предприятии проводится производственный мониторинг за состоянием почвенного покрова, растительного и животного мира.

Таким образом, на период реализации проектных решений по проведению строительства производственный мониторинг за состоянием почвенного покрова, растительного и животного мира рекомендуется продолжить в общем комплексе существующих мониторинговых исследований месторождения.

Дополнительных исследований в рамках данного проекта не предусматривается.

8 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

При строительстве скважины в рамках данного проекта образуются отходы производства и потребления, которые при неправильном обращении и хранении могут оказать негативное воздействие на природную среду.

В соответствии с пунктом 1 статьи 317 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года под **отходами** понимаются любые вещества, материалы или предметы, образовавшиеся в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления (в том числе товары, утратившие свои потребительские свойства), которые их владелец прямо признает отходами либо должен направить на удаление или восстановление в силу требований закона или намеревается подвергнуть либо подвергает операциям по удалению или восстановлению.

Образователем отходов признается любое лицо, в процессе осуществления деятельности которого образуются отходы (первичный образователь отходов), или любое лицо, осуществляющее обработку, смешивание или иные операции, приводящие к изменению свойств таких отходов или их состава (вторичный образователь отходов).

8.1 Образование отходов

В соответствии с пунктом 1 статьи 338 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года, под **видом отходов** понимается совокупность отходов, имеющих общие признаки в соответствии с их происхождением, свойствами и технологией управления ими.

Виды отходов определяются на основании Классификатора отходов (приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314).

Каждый вид отходов в классификаторе отходов идентифицируется путем присвоения шестизначного кода.

Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов. Отнесение отходов к опасным или неопасным и к определенному коду классификатора отходов производится владельцем отходов самостоятельно.

Отдельные виды отходов в классификаторе отходов могут быть определены одновременно как опасные и неопасные с присвоением различных кодов ("зеркальные" виды отходов) в зависимости от уровней концентрации содержащихся в них опасных веществ или степени влияния опасных характеристик вида отходов на жизнь и (или) здоровье людей и окружающую среду.

Согласно Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления", утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 по степени воздействия на здоровье человека и окружающую среду отходы распределяются на пять классов опасности:

- 1) 1 класс - чрезвычайно опасные;
- 2) 2 класс - высоко опасные;
- 3) 3 класс - умеренно опасные;
- 4) 4 класс - мало опасные;

5) 5 класс - неопасные.

В процессе строительства скважины образуется 7 видов отходов. Отходы образуются при приготовлении буровых и цементных растворов, в процессе бурения скважины, при вспомогательных работах.

Виды отходов, образующиеся в процессе бурения скважины

Основными видами отходов при бурении скважины являются буровой шлам, отработанный буровой раствор и буровые сточные воды. Предусматривается система очистки бурового раствора с отделением твердой фазы с целью его повторного использования при бурении последующих скважины.

Отработанный буровой раствор (ОБР) один из видов отходов при строительстве скважины. О загрязняющей способности отработанного бурового раствора судят по содержанию в нем нефти и органических примесей, оцениваемых по показателю ХПК, по значению водородного показателя pH и минерализации жидкой фазы. Именно эти показатели свидетельствуют о том, что ОБР является опасным среди других отходов бурения загрязнителем окружающей природной среды.

Буровой шлам (БШ) – выбуренная порода, отделенная от буровой промывочной жидкости очистным оборудованием. Буровой шлам по минеральному составу нетоксичен. Удельная плотность бурового шлама в среднем равна $2,1 \text{ т/м}^3$, при соприкосновении с буровым раствором происходит разбухание выбуренной породы согласно РНД 03.1.0.3.01–96 и удельная плотность уменьшается на величину коэффициента разбухания породы – 1,2.

$$2,1 : 1,2 = 1,75 \text{ т/м}^3$$

Синтетические моторные, трансмиссионные и смазочные масла (отработанные масла) являются продуктом отходов транспортных средств и дизельных установок. Класс опасности 3.

Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами (отработанная тара) – использованные мешки и емкости из-под химреагентов. Класс опасности 3.

Отходы сварки (огарки сварочных электродов) – остатки электродов после использования их при сварочных работах. Класс опасности 4.

Черные металлы (металлолом). Процесс, при котором происходит образование отходов: различные строительные работы, техническое обслуживание и демонтаж, бурение скважины. К этому виду отходов относятся металлические отходы в виде обрезков труб, балок, швеллеров, проволока, отработанные долота. Класс опасности 4. При сдаче металлолома должен в обязательном порядке пройти радиометрический контроль на наличие радиационного фона, характерного для инструментов и материалов, задействованных в контакте с нефтепродуктами.

Ткани для вытирания, загрязненные опасными материалами (промасленная ветошь) - образуется в процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей, станков и машин. Класс опасности 3.

Смешанные коммунальные отходы (коммунальные отходы (ТБО)). К данному виду отходов относятся тара от пищевых продуктов – бумага, пластмассовые, стеклянные банки и бутылки, и пищевые отходы. Сбор пищевых и твердо-бытовых отходов предусмотрено производить отдельно в соответственно маркированные металлические контейнеры. Класс опасности 5. Согласно Санитарных правил

"Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», срок хранения коммунальных (пищевых) отходов в контейнерах при температуре 0⁰С и ниже допускается не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток.

Видовой и количественный состав отходов, образующихся в процессе строительства скважины, представлен в таблице 8.1.

Таблица 8.1 - Видовой и количественный состав отходов, образующихся в процессе строительства скважины

№	Наименование отходов	Код отхода	Класс опасности	Физико-химическая характеристика, опасные свойства	Условия места накопления**	Рекомендуемые способы переработки, утилизации или удаления
1	Буровой раствор и прочие буровые отходы (шлам), содержащие опасные вещества (БШ)	010506*	3	Пастообразные. Пожароопасные, нерастворимые. Буровой шлам - выбуренная порода (порядка 80-90%) и остатки промывочной воды. Основные компоненты отходов (85,52%): вода - 26,01%, кальцит- 11,1%, минеральное масло 9,46%, барит 9,1%, слюдистоглинистые минералы – 11,2%, нефтяные смолы - 5,15%, доломит – 5,1%, калиевый полевой шпат – 2,6%, кварц – 1,8%.	Гидроизолированная площадка на буровой. Специальные металлические ёмкости, 50 м ³ (25 м ³ - 2 ед.). Периодичность вывоза – по мере заполнения емкости, но не реже 1 раза в трое суток	Вывоз спецавтотранспортом в специализированную компанию для обезвреживания термическим, физико-химическим или биологическим методами на специализированных установках по переработке буровых и нефтесодержащих отходов
2	Нефтесодержащие буровые отходы (шлам) и буровой раствор (ОБР)	010505*	3	Жидкие, пастообразные. Пожароопасные, нерастворимые. Основные компоненты отходов (85,52%): вода - 26,01%, кальцит- 11,1%, минеральное масло 9,46%, барит 9,1%, слюдистоглинистые минералы – 11,2%, нефтяные смолы - 5,15%, доломит – 5,1%, калиевый полевой шпат – 2,6%, кварц – 1,8%.	Гидроизолированная площадка на буровой. Специальные металлические ёмкости, 50 м ³ (25 м ³ - 2 ед.). Периодичность вывоза – по мере заполнения емкости, но не реже 1 раза в трое суток	Вывоз спецавтотранспортом в специализированную компанию для обезвреживания термическим, физико-химическим или биологическим методами на специализированных установках по переработке буровых и нефтесодержащих отходов
3	Синтетические моторные, трансмиссионные и смазочные масла	130206*	3	Жидкие. Пожароопасные, горючие, нерастворимые. Основные компоненты отходов (95,89%): масло минеральное – 91,2%,	Гидроизолированная площадка на буровой. Специальные герметичные ёмкости (бочки) объемом 200 л. Периодичность вывоза – по мере заполнения емкости.	Вывоз спецавтотранспортом в специализированную компанию по переработке (регенерации) отработанного масла

№	Наименование отходов	Код отхода	Класс опасности	Физико-химическая характеристика, опасные свойства	Условия места накопления**	Рекомендуемые способы переработки, утилизации или удаления
				механические примеси 2,3%, смолистый остаток 0,84%, Fe – 0,75%, Zn – 0,80%.		
4	Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами (отработанная тара)	150110*	3	Твёрдые, пожароопасные, горючие, нерастворимые. Основные компоненты отходов (99%): полимер – 90%, вода – 7%, полиакриламид АК-617 катионактивный – 2%; целлюлоза, остатки химреагентов.	Гидроизолированная площадка на буровой. Специальные металлические или пластиковые контейнеры, 0,75 м ³ (1 м ³). Периодичность вывоза – по мере заполнения емкости.	Предварительная сортировка, использование как вторсырье, при невозможности использования - вывоз на переработку/утилизацию в специализированную компанию для термического уничтожения на специализированной установке по переработке отходов
5	Ткани для вытирания, загрязненные опасными материалами (промасленная ветошь)	150202*	3	Твёрдые, пожароопасные, нерастворимые. Основные компоненты отходов (95,15%): тестиль – 67,8, минеральное масло - 16,2%, SiO ₂ – 1,85%, смолистый остаток – 9,3%	Гидроизолированная площадка на буровой. Специальные металлические или пластиковые контейнеры, 0,75 м ³ (1 м ³). Периодичность вывоза – по мере заполнения емкости.	Вывоз на переработку/утилизацию в специализированную компанию для термического уничтожения на специализированной установке по переработке отходов
6	Черные металлы (металлолом)	160117	4	Твёрдые, неопасные, нерастворимые. Основные компоненты отходов (91,75%): Fe ₂ O ₃ – 89,12%, Al ₂ O ₃ – 0,1%, MgO – 0,85% Cu – 1,7%.	Гидроизолированная площадка на буровой. Специальные металлические контейнеры, 1 м ³ . Периодичность вывоза – по мере заполнения емкости.	Использование повторно для собственных нужд предприятия или передача специализированной организации на переработку, разборка на компоненты, сортировка с последующей переработкой вторичного сырья (переплавка)
7	Отходы сварки (огарки сварочных электродов)	120113	4	Твёрдые, неопасные, нерастворимые. Основные компоненты отходов (95,53%): Fe ₂ O ₃ – 79,2%, Al ₂ O ₃ – 6,13%, MgO – 8,9% Cu – 1,3%.	Гидроизолированная площадка на буровой. Специальные металлические или пластиковые контейнеры, 0,75 м ³ . Периодичность вывоза – по мере заполнения емкости.	Вывоз в специализированную организацию, сортировка с последующей переработкой вторичного сырья (переплавка)
8	Смешанные коммунальные отходы (ТБО)	200301	5	Твердые, неопасные, нерастворимые. Инертные. Состав отходов (%): бумага и древесина – 60; тряпье - 7; пищевые отходы -10;	Гидроизолированная площадка на буровой. Специальные контейнеры для ТБО, 0,75 м ³ (1 м ³) x3 ед. Периодичность вывоза – 1 раз в 1-3 суток.	Раздельный сбор перерабатываемых фракций коммунальных отходов на месте их образования с последующим вывозом в специализированные компании для

№	Наименование отходов	Код отхода	Класс опасности	Физико-химическая характеристика, опасные свойства	Условия места накопления**	Рекомендуемые способы переработки, утилизации или удаления
				стеклобой - 6; металлы - 5; пластмассы - 12.		переработки. Неутилизируемые фракции отходов – уничтожение термическим методом.

* отходы классифицируются как *опасные отходы*.

места накопления отходов предназначены для временного складирования отходов на месте образования на срок **не более 6 месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект.

Согласно "Санитарно-эпидемиологический требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления", утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 по степени воздействия на здоровье человека и окружающую среду отходы распределяются на следующие пять классов опасности:

- 1) 1 класс - чрезвычайно опасные;
- 2) 2 класс - высоко опасные;
- 3) 3 класс - умеренно опасные;
- 4) 4 класс - мало опасные;
- 5) 5 класс - неопасные.

8.2 Расчет объемов образования отходов

Нефте содержащие буровые отходы (шлам) и буровой раствор

Расчет объемов отходов бурения (бурового шлама, отработанного бурового раствора и буровых сточных вод) произведен в соответствии с «Методикой расчетов объемов образования эмиссий (в части отходов производства, сточных вод) от бурения скважины», утвержденной приказом МООС РК №129 от 03.05.2012 г.

Исходные данные для расчета отходов бурения взяты из технической части проекта на строительство опережающей-добывающей скважины Т-4 на месторождении Тепке.

Объем образования отходов бурения (буровой шлам и отработанный буровой раствор) определяется по формуле:

$$Q = V_{\text{ш}} * \rho_{\text{ш}} + V_{\text{обр}} * \rho_{\text{обр}}$$

где:

$\rho_{\text{ш}}$ - удельный вес бурового шлама, 1,75 т/м³;

$\rho_{\text{обр}}$ - удельный вес отработанного бурового раствора, 1,26 т/м³.

Объем скважины:

Расчет объема скважины производится по формуле:

$$V_{\text{скв}} = K * \pi/4 * D^2 * L,$$

где: **K** – коэффициент кавернозности (таб. 4.1);

D – диаметр долота (таб. 5.2);

L – глубина скважины (длина интервала), м.

Данные для расчета приведены в таблице 8.2 и 8.3.

Таблица 8.2 - Конструкция скважины

Интервал	Конструкция скважины			
	Направление 0-50	Кондуктор 50-600	Промежуточная колонна 600-2000	Эксплуатационная колонна 2000-3800
Диаметр долота, мм	660,4	444,5	311,2	215,9

Таблица 8.3 - Данные для расчета объемов образования отходов бурения

Интервал		Коэффициент кавернозности, К	$\pi/4$	D ² , м	Длина интервала, L м	V _{скв} , м ³
0	50	1,04	0,785	0,436	50	17,798
50	555	1,04	0,785	0,198	505	81,632
555	600	1,09	0,785	0,198	45	3,735
600	1360	1,09	0,785	0,097	760	30,564
1360	2000	1,18	0,785	0,097	640	27,863
2000	2730	1,18	0,785	0,047	730	31,781
2730	2937	1,2	0,785	0,047	207	9,165
2937	3636	1,16	0,785	0,047	699	29,916
3636	3683	1,15	0,785	0,047	47	1,994
3683	3800	1,14	0,785	0,047	117	4,921
Итого:						239,369

Объем бурового шлама

Объем шлама рассчитывается по формуле:

$$V_{ш} = V_{скв} \times 1,2$$

где: 1,2 - коэффициент, учитывающий разуплотнение выбуренной породы;

$V_{скв}$ - объем скважины.

Расчет объема бурового шлама представлен в таблице 8.4.

Таблица 8.4 - Расчет объема бурового шлама

Объем скважины, $V_{скв}$, м ³	$\rho_{ш}$ - удельный вес бурового шлама, т/м ³	Объем бурового шлама	
		м ³	т
239,369	1,75	287,243	502,675

Объем отработанного бурового раствора

Объем отработанного бурового раствора рассчитывается по формуле:

$$V_{обр} = 1,2 * V_{скв} * K_1 + 0,5 * V_{ц},$$

где: K_1 – коэффициент, учитывающий потери бурового раствора, уходящего при очистке на вибросите, пескоотделителе и илоотделителе (в соответствии с РД 39-3-819-82 $K_1 = 1,052$);

$V_{ц}$ - объем циркуляционной системы буровой установки, который рассчитывается по формуле:

$$V_{ц} = S \times H,$$

где: S – площадь скважины с диаметром долота на последнем этапе бурения, м²;

H – высота бурения, м.

Расчет объема отработанного бурового раствора представлен в таблице 8.5.

Таблица 8.5 - Расчет объема отработанного бурового раствора

Объем циркуляционной системы буровой установки, $V_{ц}$, м ³	K_1 – коэффициент, учитывающий потери бурового раствора	$\rho_{ш}$ - удельный вес ОБР, т/м ³	Объем отработанного бурового раствора	
			м ³	т
$0,047 * 3,14 / 4 * 3800 =$	1,052	1,26	372,280	469,073

140,201

Объем буровых сточных вод

Объем буровых сточных вод рассчитывается по формуле:

$$V_{бсв} = 2 * V_{обр}$$

Буровые сточные воды (БСВ) по своему составу являются многокомпонентными суспензиями, содержащими до 80% мелкодисперсных примесей, обеспечивает высокую агрегатную устойчивость. Загрязняющие вещества, содержащиеся в буровых сточных водах, подразделяются на взвешенные, растворимые органические примеси и нефтепродукты. Сливаясь с оборудования, по бетонированным желобкам БСВ стекают в шламовые емкости. БСВ вместе с отходами бурения передаются в стороннюю организацию по договору.

Расчет объема буровых сточных вод представлен в таблице 8.6.

Таблица 8.6 - Расчет объема буровых сточных вод

Объем ОБР, м ³	$\rho_{ш}$ - удельный вес БСВ, т/м ³	Объем БСВ	
		м ³	т
372,280	1,08	744,560	804,125

Всего объем образования отходов бурения (БШ и ОБР):

$$502,675 + 469,073 = 971,748 \text{ т.}$$

Синтетические моторные, трансмиссионные и смазочные масла (отработанные масла)

Расчет количества отработанного моторного масла выполнен по «Методике разработки проекта нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение 16 к Приказу МООС РК №100-п от 18.04.2008 г.

Количество отработанных масел при работе дизель-генераторов определяется по формуле:

$$N = N_d * (1 - 0,25),$$

где: N - количество отработанного моторного масла, т;

N_d - нормативное количество израсходованного моторного масла по технике, работающей на дизельном топливе, $N_d = Y_d * H_d * p$, кг;

Y_d – расход дизельного топлива, л;

H_d - норма расхода масел л/100 расхода топлива по технике, работающей на дизельном топливе (3,2 л/100 л);

0,86 – плотность дизтоплива, кг/л (ГОСТ 305-82);

0,25 – доля потерь масла.

p - плотность моторного масла, 930 кг/м³ или 0,93 т/м³.

Расчет количества отработанных масел:

$$Y_d = 513,993 / 0,86 * 1000 = 597666 \text{ л}$$

$$N_d = (597666 * 0,032 * 0,93) / 1000 = 17,787 \text{ т моторного масла.}$$

$$N = 17,787 * (1 - 0,25) = 13,340 \text{ т отработанного масла.}$$

Ткани для вытирания, загрязненные опасными материалами (промасленная ветошь)

Расчет количества промасленной ветоши выполнен по «Методике разработки проекта нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение 16 к Приказу МООС РК №100-п от 18.04.2008 г.

Количество промасленной ветоши определяется по формуле:

$$N = M_o + M + W, \text{ т/год}$$

где: M_o - количество поступающей ветоши, 0,01 т/год;

M – содержание в ветоши масла ($M = M_o * 0,12$);

W - содержание в ветоши влаги ($W = M_o * 0,15$);

$$N = 0,01 + (0,01 * 0,12) + (0,01 * 0,15) = 0,013 \text{ т.}$$

Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами (отработанная тара)

Количество отработанной тары в процессе приготовления бурового и цементного растворов определяется по формуле:

$$N = \sum n_i / m_i * \alpha * 10^{-3},$$

где: N - количество тары, т;

n_i – количество i -го материала, кг;

m_i - количество i -го материала в таре, кг;

α – вес тары материала, кг.

Расчет количества отработанной тары:

$$N_1 = ((1376 + 600 + 1869 + 1099 + 533,31 + 1155 + 350,22 + 285,311 + 100) / 25 * 0,1 + (2232 + 3080 + 5713 + 2198 + 8792 + 54950 + 56362 + 243485 + 2226) / 50 * 0,15) * 0,001 = 1,204 \text{ т.}$$

Отходы сварки (огарки сварочных электродов)

Расчет количества огарков сварочных электродов выполнен по «Методике разработки проекта нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение 16 к Приказу МООС РК №100-п от 18.04.2008 г.

Огарки сварочных электродов образуются в зависимости от расхода электродов и определяются по формуле:

$$N = M_{\text{ост}} * Q$$

где: $M_{\text{ост}}$ – расход электродов на скважину, 0,060 т;

Q – остаток электрода, 0,015.

$$N = 0,060 * 0,015 = 0,001 \text{ т.}$$

Черные металлы (металлолом)

В процессе демонтажа оборудования и при бурении скважины образуется металлолом. Ориентировочное количество отходов металлолома составит **0,3 т**, которое будет уточнено в процессе работы.

Смешанные коммунальные отходы (ТБО)

Расчет количества коммунальных отходов (ТБО) выполнен по «Методике разработки проекта нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение 16 к Приказу МООС РК №100-п от 18.04.2008 г.

Количество образования коммунальных отходов определяется по формуле:

$$Q_{\text{ТБО}} = (P * M * N * \rho) / 365,$$

где: P - норма накопления отходов на 1 человека в год, 0,3 м³/чел;

M - численность работающего персонала, чел;

N – время работы, сут.;

ρ - плотность ТБО, 0,25 т/м³.

Подрядная строительная компания должна обеспечить отдельный сбор составляющих коммунальных отходов на месте образования. Данные виды отходов будут вывозиться специализированной организацией по договору с подрядной строительной организацией. Передача (макулатуры, стеклобоя, металлических отходов,

отходов пластмасс) специализированной организацией по сбору и транспортировке отходов для использования в качестве вторсырья.

Согласно Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», срок хранения коммунальных (пищевых) отходов в контейнерах при температуре 0°C и ниже допускается не более трех суток, при плюсовой температуре - не более суток.

В таблице 8.7 представлен расчет количества образования коммунальных отходов (ТБО) при строительстве скважины.

Таблица 8.7 - Количество коммунальных отходов, образующихся в процессе строительства скважины

Показатели	Строительно-монтажные работы	Подготовительные работы к бурению	Бурение и крепление скважины	Испытание скважины
Время работы, сут.	10	15	50	180
Численность работающего персонала, чел.	20	16	16	16
Плотность ТБО, т/м ³	0,25			
Норма накопления отходов на 1 человека в год, м ³ /чел.	0,3			
Количество образования коммунальных отходов, т	0,041	0,049	0,164	0,592
Итого:	0,846			

8.3 Лимиты накопления отходов

Лимиты накопления отходов производства и потребления при строительстве скважины представлены в таблицах 8.8-8.9.

Таблица 8.8 - Лимиты накопления отходов при строительстве 1 скважины на 2026 год

Наименование отходов	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год	Лимит накопления, тонн/год
1	2	3
Всего	-	987,449
в том числе отходов производства	-	986,603
отходов потребления	-	0,846
Опасные отходы		
Буровой раствор и прочие буровые отходы (шлам), содержащие опасные вещества (БШ)	-	502,675
Нефтесодержащие буровые отходы (шлам) и буровой раствор (ОБР)	-	469,073
Ткани для вытирания, загрязненные опасными материалами (промасленная ветошь)	-	0,013
Синтетические моторные, трансмиссионные и смазочные масла (отработанные масла)	-	13,340
Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами (отработанная тара)	-	1,201
Неопасные отходы		
Черные металлы (металлолом)	-	0,3
Отходы сварки (огарки сварочных электродов)	-	0,001
Смешанные коммунальные отходы (ТБО)	-	0,846

Зеркальные		
-	-	-

Таблица 8.9 - Лимиты накопления отходов при строительстве 2-х скважин на 2026 год

Наименование отходов	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год	Лимит накопления, тонн/год
1	2	3
Всего	-	1974,898
в том числе отходов производства	-	1973,206
отходов потребления	-	1,692
Опасные отходы		
Буровой раствор и прочие буровые отходы (шлам), содержащие опасные вещества (БШ)	-	1005,350
Нефтеcодержащие буровые отходы (шлам) и буровой раствор (ОБР)	-	938,146
Ткани для вытирания, загрязненные опасными материалами (промасленная ветошь)	-	0,026
Синтетические моторные, трансмиссионные и смазочные масла (отработанные масла)	-	26,680
Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами (отработанная тара)	-	2,402
Неопасные отходы		
Черные металлы (металлолом)	-	0,600
Отходы сварки (огарки сварочных электродов)	-	0,002
Смешанные коммунальные отходы (ТБО)	-	1,692
Зеркальные		
-	-	-

Буровые сточные воды в объеме при строительстве 1 скважины 744,560 м³ или 804,125 т, при строительстве 2-х скважин 1489,120 м³ или 1608,250 т, передаются специализированной организации совместно с отходами бурения на основании заключенного договора.

В целях обеспечения охраны окружающей среды и благоприятных условий для жизни и (или) здоровья человека, уменьшения количества подлежащих захоронению отходов и стимулирования их подготовки к повторному использованию, переработки и утилизации устанавливаются лимиты накопления и лимиты захоронения отходов для объектов I и II категорий (приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 206 «Об утверждении методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов»).

Лимиты накопления отходов устанавливаются для каждого конкретного места накопления отходов, входящего в состав объектов I и II категорий, в виде предельного количества (массы) отходов по их видам, разрешенных для складирования в соответствующем месте накопления.

Места накопления отходов предназначены для:

1) временного складирования отходов на месте образования на срок **не более шести месяцев** до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

2) временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

3) временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.

Лимиты накопления отходов и лимиты захоронения отходов обосновываются операторами объектов I и II категорий в программе управления отходами при получении экологического разрешения и устанавливаются в соответствующем экологическом разрешении. Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

Подрядные компании, проводящие строительство, утилизируют самостоятельно свои отходы, образующиеся в процессе работ, по заключенным договорам со специализированными организациями.

8.4 Управление отходами

Образователи и владельцы отходов несут ответственность за обеспечение надлежащего управления отходами с момента их образования до момента передачи во владение лица, осуществляющего операции по восстановлению или удалению отходов на основании лицензии.

Согласно статьи 319 Экологического кодекса Республики Казахстан под **управлением отходами** понимаются операции, осуществляемые в отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления.

В соответствии со статьей 327 ЭК физические и юридические лица, в процессе хозяйственной деятельности которых образуются отходы обязаны выполнять операции по управлению отходами таким образом, чтобы не создавать угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью людей, экологического ущерба, и, в частности, без:

1) риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира;

2) отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории.

Анализ текущего состояния управления отходами при бурении скважины

На месторождения ТОО «Тепке» строительством скважины занимаются подрядные буровые компании, выбираемые на основании тендера, которые самостоятельно отвечают за обращение с отходами, образующимися при проведении строительных работ. В этих компаниях существует определенная система сбора, накопления, хранения и вывоза отходов. Отходы, образующиеся при нормальном режиме работы предприятия, накапливаются в местах их образования, собираются в контейнеры/емкости и хранятся на специально отведенных для этих целей местах/площадках (срок не более шести месяцев). В целях упрощения дальнейшего специализированного управления отходами предусматривается отдельный сбор отходов по видам или группам. Отходы собираются в отдельные емкости с четкой идентификацией для каждого вида отходов, с последующим вывозом самостоятельно

или специализированными субъектами путем заключения соответствующих договоров для их дальнейшего восстановления или удаления.

Специализированная компания при обращении с отходами производства и потребления обязана соблюдать требования экологического законодательства РК. Перевозка всех отходов производится под строгим контролем, и движение всех отходов регистрируется (вид, количество, характеристика, маршрут, маркировка, категория, отправная точка, место назначения).

8.4.1 Операции по управлению отходами при бурении скважины

Накопление и сбор отходов

На производственном объекте, на территории буровой площадки накопление отходов производится на специально отведенных площадках (местах накопления отходов), соответствующих классу опасности отходов. Отходы по мере их накопления собирают отдельно для каждой группы отходов в соответствии с классом опасности.

Места накопления отходов – площадки с контейнерами, емкостями, герметичными тарами для сбора отходов, исключающими протечки и попадание осадков во внутрь.

Временное складирование отходов на месте их образования разрешается на срок **не более шести месяцев** до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению (п/п.1 п.2 ст.320 ЭК РК).

Кроме того, должны быть установлены контейнеры для отдельного сбора твердых бытовых отходов, вывозимых специализированной подрядной организацией согласно графику вывоза.

Временное складирование неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах) допускается **на срок не более трех месяцев** до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

Покрытие всех площадок должно быть выполнено из твердого и непроницаемого материала, асфальтобетонных плит. Площадки должны иметь ограждение и обваловку с трех сторон.

Отходы, образующиеся на буровой площадке до вывоза по договорам временно, накапливаются и собираются в специально отведенных местах:

- ❖ Отработанное масло накапливается в герметических закрытых металлических/пластиковых емкостях на специальной площадке временного накопления отходов.
- ❖ Промасленная ветошь – накапливается в закрытых металлических/пластиковых контейнерах на участках образования.
- ❖ Буровые отходы накапливаются в шламовых емкостях (25-50 м³) на площадке буровых установок, по мере наполнения загружаются в спецавтотранспорт и вывозятся по договору.
- ❖ Металлолом собирается открыто на специальной площадке в виде конусообразной кучи, откуда их автопогрузчиком перегружают в автотранспорт и доставляют на место восстановления.
- ❖ Огарки сварочных электродов и отработанная собираются в металлические контейнера на специальной площадке временного накопления отходов.

- ❖ Коммунальные отходы накапливаются в закрытых металлических/пластиковых контейнерах для ТБО (1 м³).

Транспортировка

Транспортировка отходов к местам восстановления или удаления осуществляется только специализированным автотранспортом. Вывоз отходов осуществляется по заявке работника, ответственного за управление отходами объекта/отдела, который заполняет и подписывает необходимые талоны и передаёт их подрядчику.

С момента погрузки отходов на транспортное средство и приемки их Подрядной организацией, выполняющей перевозку отходов, и до выгрузки их в установленном месте из транспортного средства ответственность за безопасное обращение с ними несет транспортная компания.

При транспортировке отходов производства не допускается загрязнение окружающей среды в местах их перевозки, погрузки и разгрузки.

При перевозке твердых и пылевидных отходов транспортное средство обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом. Транспортное средство для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают шланговым устройством для слива. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке.

При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего транспортным средством и персонала, который сопровождает груз.

Твердые отходы, предназначенные для транспортировки, должны быть упакованы в транспортную тару (металлические, полимерные контейнеры, бочки, ящики, мешки), предназначенную для защиты от внешних воздействий, вторичного загрязнения окружающей среды и для обеспечения удобства погрузочно-разгрузочных работ, транспортирования и временного хранения. Жидкие отходы допускается транспортировать в тех же ёмкостях, в которых они хранились, проверив, что их крышки (пробки) плотно закрыты (завинчены).

На каждой транспортной таре (контейнере, бочке, ящике, мешке) с отходами в определенных случаях должна быть нанесена маркировка, характеризующая транспортную опасность груза:

Восстановление и удаление отходов

Все отходы, образующиеся в процессе бурения скважины будут вывозиться на переработку/утилизацию в соответствии с программой управления отходами на предприятии для ТОО «Тепке».

Подрядные строительные компании самостоятельно перерабатывают/утилизируют свои отходы и сточные воды, образующиеся в процессе проведения буровых работ, согласно заключенным договорам со специализированными организациями.

В целом система управления отходами предусматривает планы сбора, хранения, транспортировки отходов на их восстановление и удаление, согласно которым проводится регулярная инвентаризация, учет и контроль за хранением, состоянием и транспортировкой всех отходов производства и потребления. При выборе способа и места переработки, утилизации отходов собственники отходов должны руководствоваться общими экологическими требованиями в части обращения с

отходами производства и потребления согласно ЭК РК. Специализированная компания при обращении с отходами производства и потребления обязана соблюдать требования экологического законодательства РК.

Рекомендуемые способы восстановления или удаления образующихся отходов

- *Отходы бурения* - вывоз спецавтотранспортом в специализированную компанию на переработку/утилизацию термическим, физико-химическим или биологическим методами на специализированных установках по переработке буровых и нефтесодержащих отходов, либо любыми другими методами, разрешенными к применению в РК.

- *Отработанные масла* вывозятся по договору в специализированную компанию по переработке (регенерации) отработанного масла.

- *Промасленная ветошь* - вывоз на переработку/утилизацию в специализированную компанию, для термического уничтожения на специализированной установке по переработке отходов производства и потребления.

- *Использованная тара* - данные отходы подлежат предварительной сортировке по виду, составу материалов и состоянию тары, с целью определения их повторного использования в качестве вторичного сырья, при невозможности использования - вывоз на переработку/утилизацию в специализированную компанию, для термического уничтожения на специализированной установке по переработке отходов производства и потребления.

- *Металлолом, огарки сварочных электродов* - могут быть использованы повторно для собственных нужд предприятия или переданы сторонней специализированной организации на переработку способом разборки на компоненты, сортировки с последующей переработкой вторичного сырья (переплавка).

- *Смешанные коммунальные отходы (твёрдо-бытовые отходы)* - обеспечение раздельного сбора коммунальных отходов на месте их образования с последующим вывозом автотранспортом в специализированные компании для переработки. Неутилизируемые фракции отходов подвергаются уничтожению термическим методом.

Все образующиеся отходы могут подлежать предварительной сортировке по виду, составу материалов и состоянию тары, с целью определения их дальнейшего предназначения. Отходы могут быть использованы повторно для собственных нужд предприятия (для складирования вторсырья), реализованы на сторону (с оформлением необходимых документов) и переданы на переработку/утилизацию в специализированные компании, которые занимаются восстановлением или удалением подобного рода отходов и имеющих разрешительные документы на занятие подобным видом деятельности.

Подрядчик по вывозу отходов производства и потребления, образованных при строительстве скважины, определяется ежегодно по итогам проводимого тендера.

8.4.2 Рекомендации по управлению отходами

Для функционирования системы управления отходами на предприятии необходимо провести анализ и оценку экологических решений по обращению с отходами на всех стадиях «жизненного цикла», которые могут быть идентифицированы и структурированы по видам техногенного воздействия на окружающую среду.

В соответствии со ст.335 Экологического Кодекса РК операторы объектов I и (или) II категорий, а также лица, осуществляющие операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов, обязаны разрабатывать программу управления отходами в соответствии Правилами разработки программы управления отходами (приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 318).

Программа управления отходами разрабатывается в соответствии с *принципом иерархии* и должна содержать сведения об объеме и составе образуемых и (или) получаемых от третьих лиц отходов, способах их накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, восстановления и удаления, а также описание предлагаемых мер по сокращению образования отходов, увеличению доли их повторного использования, переработки и утилизации.

Все образовавшиеся отходы должны подлежать восстановлению или удалению как можно ближе к источнику их образования, если это обосновано с технической, экономической и экологической точки зрения.

Образователи и владельцы отходов несут ответственность за обеспечение надлежащего управления отходами с момента их образования до момента передачи во владение лица, осуществляющего операции по восстановлению или удалению отходов на основании лицензии.

Образователи и владельцы отходов несут ответственность за обеспечение соблюдения экологических требований по управлению отходами до момента передачи таких отходов во владение лицу, осуществляющему операции по восстановлению или удалению отходов на основании лицензии.

Накопление отходов разрешено только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

Запрещено накопление отходов с превышением сроков и (или) с превышением установленных лимитов накопления отходов (для объектов I и II категорий).

8.5 Мероприятия по снижению объемов образования отходов и снижению воздействия на окружающую среду

Для снижения воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления на предприятии предусматриваются следующие эффективные меры:

- обеспечение сбора, хранения и удаления отходов в соответствии с требованиями охраны окружающей среды: временное складирование отходов только на специально предназначенных для этого площадках и емкостях;
- изоляция отходов высокой степени опасности; разделение несовместимых отходов; недопущение смешивания опасных отходов;
- осуществление транспортировки отходов с использованием специальных транспортных средств, оборудованных для данной цели;
- составление паспортов отходов;
- проведение периодического аудита системы управления отходами;
- максимально возможное снижение объемов образования отходов за счет рационального использования сырья и материалов, используемых в производстве;

- принятие мер предосторожности и проведение ежедневных профилактических работ в целях исключения утечек и проливов жидкого сырья и топлива;
- повторное использование отходов производства;
- заключение договоров со специализированным предприятием на переработку/утилизацию отходов производства и потребления.

Мероприятия по сокращению объема отходов предполагают применение безотходных технологий либо уменьшение, по мере возможности, количества или относительной токсичности отходов путем применения альтернативных материалов, технологий, процессов, приемов.

К основным мероприятиям, обеспечивающим снижение негативного влияния на окружающую среду образующихся на предприятии отходов, относятся:

- уменьшение образования отходов у источника;
- минимизация образования отходов путем получения вторичного сырья;
- минимизация образования отходов путем их восстановления и повторного использования;
- организованное временное складирование и сбор отходов;
- организационные мероприятия.

При соблюдении всех предложенных решений и мероприятий образование и складирование отходов будет безопасным для окружающей среды.

В ТОО «Тепке» применяются меры по предотвращению образования отходов и управлению образовавшимися отходами, основывающиеся на иерархии в порядке убывания их предпочтительности в интересах охраны окружающей среды:

- предотвращение образования отходов;
- подготовка отходов к повторному использованию (операции по сортировке, обработке и накоплению образованных отходов);
- переработка, утилизация и удаление отходов согласно договорам, со специализированными организациями.

Деятельность ТОО Тепке строится с учетом максимального использования всех доступных средств для сокращения объема образующихся отходов и использования их в качестве вторичного сырья.

Компания не останавливается на использовании описанных выше процедур и исследует возможность внедрения новых мероприятий вторичного или альтернативного использования отходов, которые направлены на снижение объемов отходов.

8.6 Предложения по организации производственного контроля при обращении с отходами

Производственный контроль при обращении с отходами предусматривает ведение учета объема, состава, режима их образования, хранения и отгрузки с периодичностью, достаточной для заполнения форм внутрипроизводственной и государственной статистической отчетности, которые регулярно направляются в территориальные природоохранные органы.

Параметры образования отходов производства и потребления, их циркуляции и удаления будут контролироваться и регулироваться в ходе основных технологических процессов.

Обращение со всеми видами образующихся отходов при строительстве, будет осуществляться согласно требованиям ЭК РК. Выполнение положений данного документа по организации сбора и удаления отходов обеспечит:

- соответствие политике по контролю рисков для здоровья, техники безопасности и окружающей среды;
- предотвращение загрязнения окружающей среды.

Все виды отходов, образующиеся в результате строительных работ, подлежат обязательному учёту. Учет отходов ведётся работниками, ответственными за обращение с отходами в соответствии с утвержденными формами. На каждую партию отходов, вывезенную с объекта, оформляется соответствующий контрольный талон, объем отхода регистрируется в журналах учета.

Для каждого типа отхода, образующегося на предприятии, согласно статье 343 Экологического Кодекса будет составляться и утверждаться паспорт опасных отходов. Копии зарегистрированных паспортов опасных отходов в обязательном порядке будет предоставляться предприятию, транспортирующему данный вид отхода, а также каждому грузополучателю данной партии отходов.

9 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

Практически любая хозяйственная деятельность оказывает влияние на качество атмосферного воздуха в районе расположения.

При реализации данных проектных решений предполагается загрязнение атмосферы в процессе строительства скважин.

Предприятие предпринимает все необходимые меры, направленные на реализацию комплекса технических и организационно-технических мероприятий, обеспечивающих минимизацию или смягчение воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду, в том числе и на атмосферный воздух.

9.1 Источники и масштабы расчетного химического загрязнения

9.1.1 Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Источники выбросов ЗВ при строительстве скважины

При строительстве скважины основное загрязнение атмосферного воздуха предполагается в результате выделения:

- пыли в процессе строительно-монтажных работ (обвалования площадки ГСМ, планировка площадки под буровое оборудование т.п.);
- продуктов сгорания дизельного топлива (привод лебедки и ротора, привод буровых насосов, дизель – генераторы освещения);
- легких фракций углеводородов от технологического оборудования (насосы, емкости для хранения горюче-смазочных материалов, технологические емкости).

Процесс строительства скважины состоит из следующих работ: строительно-монтажные, подготовительные работы, бурение, крепление и испытание скважины.

Основная часть выбросов в атмосферу при бурении скважины приходится на выбросы от дизельных двигателей буровой установки, подъемного агрегата и дизель-генератора освещения.

В техническом проекте при бурении рассмотрены буровые установки грузоподъемностью не менее 225 тонн, при испытании – станки грузоподъемностью не менее 80 тонн.

Основные источники выбросов при строительстве скважины

Неорганизованными источниками загрязнения атмосферного воздуха в процессе СМР является:

- бульдозер (обваловка площадок, планировка), источник № 6101;
- экскаватор (рытье траншей), источник № 6102;
- автосамосвал, источник № 6103.

Основная часть выбросов в атмосферу при бурении скважины приходится на выбросы от дизельных установок.

Организованными источниками выбросов загрязняющих веществ при подготовительных работах, при бурении и креплении и испытании скважины являются:

- Дизельный двигатель при бурении, источники №№0001-0003;
- Дизель-генератор при бурении, источник №0004;
- Дизель-генератор при бурении, источники №№0005-0006;
- Дизельный двигатель при испытании, источник №0007;
- Котельная установка, источник №0008.

Неорганизованными источниками выбросов загрязняющих веществ при бурении

и испытании скважины являются:

- площадка скважины, источник № 6001;
- насосы, источник № 6002;
- блок приготовления растворов, источник № 6003;
- емкость для сбора отходов бурения, 25 м³, источник № 6004;
- емкости для сбора нефти ($V=10 \text{ м}^3 - 2 \text{ ед.}$), источник № 6005;
- сепаратор, источник № 6006;
- емкость для хранения дизельного топлива, $V=30 \text{ м}^3$, источник № 6007;
- емкость для хранения моторного масла, $V= 4 \text{ м}^3$, источник № 6008;
- емкость для хранения отработанного масла, $V= 4 \text{ м}^3$, источник № 6009;
- установка подачи топлива, источник № 6010;
- сварочный пост, источник № 6011;
- газорезка, источник № 6012;

Передвижные источники:

- ДВС автотранспорта и спецтехники, источник № 6013.

Количество источников выбросов, образующихся при строительстве одной скважины составляет 24 ед., из них: 8 источников - организованные, остальные 16 – неорганизованные источники выбросов.

Перечень и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при строительстве скважины представлен в таблице 9.1.

Таблица 9.1 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при строительстве скважин Т-5 и Т-6 (от одной скв)

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК, мг/м ³	ПДК _{м.р.} , мг/м ³	ПДК _{с.с.} , мг/м ³	ОБУВ, мг/м ³	Класс опасности ЗВ	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)			0,04		3	0,0405	0,0014	0,035
0126	Калий хлорид (301)		0,3	0,1		4	0,0267	0,0127	0,127
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)		0,01	0,001		2	0,0009	0,00011	0,11
0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)				0,01		0,0085	0,001	0,1
0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)		0,5	0,15		3	0,0267	0,0003	0,002
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0,2	0,04		2	3,938516	22,042922	551,07305
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0,4	0,06		3	1,319596	3,581822	59,6970333
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0,15	0,05		3	0,863964	4,792768	95,85536
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0,5	0,05		3	1,322	3,1258	62,516
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,008			2	0,00009	0,00009	0,01125
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		5	3		4	10,198936	51,82088	17,2736267
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)		0,02	0,005		2	0,0003	0,0001	0,02
0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)		0,2	0,03		2	0,0003	0,0001	0,00333333
0410	Метан (727*)				50		0,082816	0,901567	0,01803134

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)			0,000001		1	0,0000125	0,0000288	28,8
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)		0,05	0,01		2	0,1297	0,2841	28,41
2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)				0,05		0,0004	0,000212	0,00424
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		1			4	3,37084	10,44966	10,44966
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0,3	0,1		3	1,6021	0,16276	1,6276
3119	Кальций карбонат (Мел) (306)		0,5	0,15		3	0,1707	0,0519	0,346
3123	Кальций дихлорид (Кальция хлорид) (638*)				0,05		0,0043	0,0026	0,052
3153	Натрий гидрокарбонат (Натрий карбонат однозамещенный) (875*)				0,1		0,0043	0,00032	0,0032
	В С Е Г О :						23,112171	97,23314	856,534385

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на период строительства скважины приведены в таблице 9.2.

9.1.2 Характеристика возможных залповых выбросов

Залповые и аварийные выбросы в период планируемых работ не ожидаются.

9.1.3 Обоснование исходных данных для расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Согласно «Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду» от 10 марта 2021 года № 63, максимальные разовые выбросы газо-воздушной смеси от двигателей передвижных источников (г/с) учитываются в целях оценки воздействия на атмосферный воздух, когда работа передвижных источников связана с их стационарным расположением.

Валовые выбросы от двигателей передвижных источников не нормируются и в общий объем выбросов вредных веществ не включаются.

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу производились в соответствии с действующими нормами и методиками по определению выбросов вредных веществ в атмосферу:

- РНД 211.2.02.04-2004 «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок», Астана, 2004;
- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников, Приложение №13 к Приказу МООС № 100-П от 18.04.2008 г.;
- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-п;
- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу МООС № 100-П от 18.04.2008 г.;
- Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов Приложение к приказу МООС Республики Казахстан от 29.07.2011 г. № 196-п;
- РНД 211.2.02.09-2004. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров, Астана 2004;
- Методика расчета валовых выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий нефтепереработки и нефтехимии. Приложение №2 к приказу МООС Республики Казахстан от 18.04.2008г. № 100-п;
- РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). Астана, 2005;
- «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» Приложение № 18 к Приказу МООС № 100-П от 18.04.2008 г.

Расчеты выбросов загрязняющих веществ приведены в Приложении 3 данного раздела. Карта-схема расположения источников выбросов представлена в Приложении 2.

Таблица 9.2 - Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета норматива на период строительства скважины на месторождении Тепке (от одной скв)

Выбросы от автотранспорта не нормируются и не включаются в общий объем выбросов, учитываются только для расчета приземных концентраций

Про-из-водс-тво	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспечения газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества			Год достижения ПДВ	
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника												
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объем смеси, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/м3	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
002		Дизельный двигатель при подготовительных работах, бурении и креплении (N=810 кВт)	1	1560	Труба	0001	4	0,2	34,62	1,0876219	500	15026	9640								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,544	1416,243	3,2402	
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,3159	822,41	0,5265	
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,135	351,457	0,225	
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,27	702,915	0,45	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,62	4217,489	2,7002	
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0,000003	0,008	0,000005	
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0338	87,995	0,054	
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на	0,81	2108,744	1,3501	

																				С); Растворитель РПК-265П) (10)					
002		Дизельный двигател при подготовите льных работах, бурении и креплении (N=810 кВт)	1	1560	Труба	0002	4	0,2	34,62	1,0876 219	500	1502 2	9648							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,544	1416,2 43	3,2402	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,3159	822,41	0,5265	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,135	351,45 7	0,225	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,27	702,91 5	0,45	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,62	4217,4 89	2,7002	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0,0000 03	0,008	0,0000 05	
																				1325	Формальдеги д (Метаналь) (609)	0,0338	87,995	0,054	
																				2754	Алканы C12- 19 /в пересчете на C/ (Углеводород ы предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,81	2108,7 44	1,3501	
002		Дизельный двигател при подготовите льных работах, бурении и креплении (N=810 кВт)	1	1560	Труба	0003	4	0,2	34,62	1,0876 219	500	1502 3	9642							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,544	1416,2 43	3,2402	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,3159	822,41	0,5265	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод	0,135	351,45 7	0,225	

																					черный) (583)					
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,27	702,915	0,45		
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,62	4217,489	2,7002		
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0,000003	0,008	0,000005		
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0338	87,995	0,054		
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,81	2108,744	1,3501		
002		Дизель-генератор B8L-372	1	1560	Труба	0004	4	0,2	34,62	1,0876219	500	15026	9649							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,7936	2066,049	3,1297		
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,129	335,837	0,5086		
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0517	134,595	0,1956		
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,124	322,82	0,489		
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,6407	1667,991	2,5429		
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0,000001	0,003	0,0000054		
																				1325	Формальдегид (Метаналь)	0,0124	32,282	0,0489		

																					(609)				
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,2997	780,235	1,1736	
002		Дизель-генератор DBL-160N(160 кВт)	1	1560	Труба	0005	4	0,2	19,2	0,6031872	500	15026	9644							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,3413	1602,142	1,5974	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0555	260,53	0,2596	
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0222	104,212	0,0998	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0533	250,203	0,2496	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2756	1293,731	1,2979	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0,000001	0,005	0,0000027	
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0053	24,879	0,025	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1289	605,087	0,599	
002		Дизель-генератор DBL-160N(160	1	1560	Труба	0006	4	0,2	15,7	0,4932312	500	15026	9644						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,3413	1959,307	1,5974		

		кВт)																	0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0555	318,61	0,2596	
																			0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0222	127,44 4	0,0998	
																			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0533	305,98	0,2496	
																			0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2756	1582,1 42	1,2979	
																			0703	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0,0000 01	0,006	0,0000 027	
																			1325	Формальдеги д (Метаналь) (609)	0,0053	30,426	0,025	
																			2754	Алканы C12- 19 /в пересчете на C/ (Углеводород ы предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1289	739,97 9	0,599	
002		Дизельный двигатель при испытании, N-158 кВт	1	4320	Труба	0007	4	0,2	15,7	0,4932 312	500	1502 6	9648						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,3371	1935,1 96	1,4826	
																			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0548	314,59 1	0,2409	
																			0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0219	125,72 2	0,0927	
																			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0527	302,53 6	0,2317	
																			0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,2721	1562,0 5	1,2046	

																			0703	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0,0000 005	0,003	0,0000 03	
																			1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0053	30,426	0,0232	
																			2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1273	730,79 4	0,556	
002		Котельная установка	1	675, 29	Труба	0008	2,5	0,2	5,5	0,1727 88	100	1503 5	9648						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,077	608,86 8	0,1872	
																			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0125	98,842	0,0304	
																			0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0097	76,702	0,0236	
																			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,2287	1808,4 18	0,5559	
																			0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,5403	4272,3 57	1,3132	
002		Факел	1	4320	труба	0009	8	0,2	6	0,1884 96	1000	0	0						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,3975 16	9833,7 29	4,3275 22	
																			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0645 96	1597,9 72	0,7032 22	
																			0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,3312 64	8194,7 91	3,6062 68	
																			0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	3,3126 36	81947, 807	36,062 68	
																			0410	Метан (727*)	0,0828 16	2048,6 98	0,9015 67	

002		Площадка скважины	1	4320	Неорганизованный источник	6001	2					15050	9632	1	1					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00133		0,02067	
002		Насосы	1	5520	Неорганизованный источник	6002	2					15055	9630	1	1					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0417		0,828	
002		Блок приготовления растворов (узел пересыпки пылящих материалов)	1	13539	Неорганизованный источник	6003	2					15053	9653	1	1					0126	Калий хлорид (301)	0,0267		0,0127	
																				0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,0085		0,001	
																				0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0,0267		0,0003	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0853		0,11386	

																				3119	Кальций карбонат (Мел) (306)	0,1707		0,0519	
																				3123	Кальций дихлорид (Кальция хлорид) (638*)	0,0043		0,0026	
																				3153	Натрий гидрокарбонат (Натрий карбонат однозамещенный) (875*)	0,0043		0,0003 2	
002		Ёмкость для отходов бурения	1	1200	Неорганизованный источник	6004	2					1505 5	9655	1	1					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0199		0,0858	
002		Ёмкость для сбора нефти	1	4320	Неорганизованный источник	6005	2					1507 5	9653	1	1					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0794		1,2355	
002		Сепаратор	1	4320	Неорганизованный источник	6006	2					1506 0	9638	1	1					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0816		1,269	
002		Ёмкость хранения дизтоплива	1	5880	Неорганизованный источник	6007	2					1502 0	9652	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000 3		0,0000 5	
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на	0,0099 7		0,0186 3	

																					С); Растворитель РПК-265П) (10)				
002		Ёмкость масла	1	5880	Неорганизов анный источник	6008	2					1503 1	9653	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,0002		0,0001 2	
002		Ёмкость отработанно го масла	1	5880	Неорганизов анный источник	6009	2					1503 4	9653	1	1					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,0002		0,0000 92	
002		Установка подачи топлива	1	44.2	Неорганизов анный источник	6010	2					1502 0	9626	1	1					0333	Сероводород (Дигидросуль фид) (518)	0,0000 6		0,0000 4	
																				2754	Алканы С12- 19 /в пересчете на С/ (Углеводород ы предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0221 4		0,0141 6	
002		Сварочный пост	1	72	Неорганизов анный источник	6011	2					1506 1	9621	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0046		0,0008	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0004		0,0001	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0009		0,0002	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0044		0,0008	
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на	0,0003		0,0001	

002		Газорезка	1	5	Неорганизованный источник	6012	2					1502 1	9626	1	1						фтор/ (617)				
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,0003		0,0001	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0003		0,0001	
																				0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезотриоксид, Железа оксид) (274)	0,0359		0,0006	
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0005		0,0000 1	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота	0,0178		0,0003	

																					диоксид) (4)				
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0176		0,0003	
001		Бульдозер	1	11	Неорганизованный источник	6101	2					1502 4	9638	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,672		0,0266	
001		Экскаватор	1	7	Неорганизованный источник	6102	2					1502 2	9636	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,8064		0,02	

001	Автосамосвал	1	16	Неорганизованный источник	6103	2					15020	9640	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0381		0,0022	
-----	--------------	---	----	---------------------------	------	---	--	--	--	--	-------	------	---	---	--	--	--	--	------	---	--------	--	--------	--

9.1.4 Расчет ожидаемого уровня загрязнения атмосферного воздуха, создаваемого источниками выбросов

В соответствии с нормами проектирования в Казахстане, для оценки влияния выбросов загрязняющих веществ на качество атмосферного воздуха используется математическое моделирование. Расчет содержания вредных веществ в атмосферном воздухе должен проводиться в соответствии с требованиями «Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий. Астана, 2008 г.».

Выбросы загрязняющих веществ в процессе строительства, носят кратковременный характер. Источники, участвующие при строительстве, работают неодновременно. Весь объем выбросов в процессе строительства разделяется на несколько временных отрезков. Выбросы от двигателей автотранспорта представляют собой «передвижные» источники, которые тоже не находятся одновременно на площадке.

Моделирование рассеивания загрязняющих веществ, в приземном слое атмосферы проводится на персональном компьютере по программному комплексу «ЭРА» версия 3.0, в котором реализованы основные зависимости и положения "Расчета полей концентраций вредных веществ в атмосфере без учета влияния застройки" (Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий. Астана, 2008 г.).

Проведенные расчеты по программе позволили получить следующие данные:

- уровни концентрации загрязняющих веществ, в приземном слое атмосферы по всем источникам, полученные в узловых точках контролируемой зоны с использованием средних метеорологических данных по 8-ми румбовой розе ветров и при штиле,
- максимальные концентрации в узлах прямоугольной сетки;
- степень опасности источников загрязнения;
- поле расчетной площадки с изображением источников и изолиний концентраций.

Расчет приземных концентраций в атмосферном воздухе вредных химических веществ, проведен на период строительства в полном соответствии с методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий.

Так как район характеризуется относительно ровной местностью с перепадами высот, не превышающими 50 м на 1 км, то поправка на рельеф к значениям концентраций загрязняющих веществ не вводилась.

В качестве критерия для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха применялись значения максимально разовых предельно допустимых концентраций веществ в атмосферном воздухе для населенных мест. Значения ПДК и ОБУВ приняты на основании действующих санитарно-гигиенических нормативов.

Расчеты проведены в локальной системе координат с направлением оси Y на север. Система координат правосторонняя. Расчеты рассеивания выполнены на летний период года.

В расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы включены все ингредиенты, содержащиеся в выбросах.

Действующие метеопосты Казгидромет в районе месторождения Тепке отсутствуют.

Для оценки влияния выбросов вредных веществ на качество атмосферного воздуха для всех вариантов принят расчетный прямоугольник размером 5750х5500 м с шагом сетки 250 м.

Расчеты приземных концентраций ЗВ выполнены в узлах расчетной сетки расчетного прямоугольника, на границе санитарно-защитной зоны.

Карты-схемы изолиний рассеивания наибольших приземных концентраций, с нанесением источников выбросов загрязняющих веществ, границы СЗЗ (изображена красной линией), границы области воздействия (изображена оранжевой линией) максимальных значений приземных концентраций на границе СЗЗ представлены в Приложении 5.

Расчет рассеивания выбросов вредных веществ показал, что концентрация вредных веществ на уровне СЗЗ не превышает допустимых нормативов.

9.1.5 Анализ результатов расчета химического загрязнения атмосферы

Анализ проведенных расчетов загрязнения атмосферы показал, что приземные концентрации по всем веществам не превысят ПДК на границе санитарно-защитной зоны ни по одному из веществ, т.е. выбросы вредных веществ не создадут концентраций, превышающих предельно допустимый уровень на границе СЗЗ.

Область воздействия не выходит за пределы границы СЗЗ.

Таким образом, для всех ингредиентов выполняется следующее условие:

$$C_p + C_{ф} < ПДК$$

9.1.6 Санитарно-защитная зона

В соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2) размеры санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий принимаются на основании расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере по утвержденным методикам и в соответствии с классификацией производственных объектов и сооружений.

Критерием для определения размера СЗЗ является соответствие на ее внешней границе и за ее пределами концентрации загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест ПДК и/или ПДУ физического воздействия на атмосферный воздух.

Согласно вышеуказанным санитарным правилам «для групп объектов одного субъекта, объединенных в территориальный промышленный комплекс (промышленный узел), устанавливается единый расчетный и окончательно установленный размер СЗЗ с учетом суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и физического воздействия объектов, входящих в территориальный промышленный комплекс».

Для месторождения Тепке установленный размер санитарно-защитной зоны составляет **1000 м**.

Анализ результатов расчета рассеивания показал, что максимальная концентрация вредных выбросов в атмосфере в период строительства на границе СЗЗ с учетом фона не

превышает ПДК, следовательно, принятый размер санитарно-защитной зоны не требует уточнения и корректировки.

Согласно санитарной классификации производственных и других объектов (раздел 3 п.11 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № КР ДСМ-2), месторождение Тепке относится к 1 классу опасности.

Производственная деятельность ТОО «Тепке» согласно Приложению 2, раздел 1 Экологического кодекса РК от 02.01.2021 г. №400-VI ЗРК относится к **I категории**.

В пределах нормативной санитарно-защитной зоны месторождения Тепке отсутствуют населенные пункты. На территории СЗЗ предприятия отсутствуют зоны заповедников, санаториев, курортов, к которым предъявляются повышенные требования к качеству атмосферного воздуха.

9.1.7 Уточнение границ области воздействия объекта

Областью воздействия является территория (акватория), подверженная антропогенной нагрузке и определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ. Для совокупности стационарных источников область воздействия рассчитывается как сумма областей воздействия отдельных стационарных источников выбросов.

Максимальное расстояние от крайних источников выбросов до границы области воздействия составляет 968 метров.

Пределы области воздействия объекта представлены на карте-схеме изолиний расчетных концентраций в Приложении 5. Условные обозначения приведены в легенде карты-схемы.

Область воздействия в результате проведенных расчетов не превышает размеры установленной СЗЗ. В связи с чем, можно сделать вывод о достаточности области воздействия.

9.2 Предложения по определению нормативов допустимых выбросов (НДВ)

В результате проведенных расчетов выбросов загрязняющих веществ выявлено, что превышения ПДК по всем ингредиентам не ожидается.

В связи с чем, предлагаем выбросы для всех источников (г/с, т/год) принять в качестве нормативов НДВ на период строительства скважины в объеме таблицы 9.5.

Согласно «Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду» от 10 марта 2021 года № 63, валовые выбросы от двигателей передвижных источников (т/год) *не нормируются* и в общий объем выбросов вредных веществ не включаются.

Таблица 9.3 - Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве скважин Т-5 и Т-6 на 2026 год

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ								год дос- тиже ния НДВ
		существующее положение на 2025год		на 2026 год от одной скв		на 2026 год от двух скв		НДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6			5	6	9
(0123) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа(274)										
Не организованные источники										
Бурение и испытание скважин	6011			0,0046	0,0008	0,0092	0,0016	0,0046	0,0008	2026
	6012			0,0359	0,0006	0,0718	0,0012	0,0359	0,0006	
Всего по загрязняющему веществу:				0,0405	0,0014	0,081	0,0028	0,0405	0,0014	
(0126) Калий хлорид (301)										
Не организованные источники										
Бурение и испытание скважин	6003			0,0267	0,0127	0,0534	0,0254	0,0267	0,0127	
Всего по загрязняющему веществу:				0,0267	0,0127	0,0534	0,0254	0,0267	0,0127	
(0143) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)										
Не организованные источники										
Бурение и испытание скважин	6011			0,0004	0,0001	0,0008	0,0002	0,0004	0,0001	
	6012			0,0005	0,00001	0,001	0,00002	0,0005	0,00001	
Всего по загрязняющему веществу:				0,0009	0,00011	0,0018	0,00022	0,0009	0,00011	
(0150) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)										
Не организованные источники										
Бурение и испытание скважин	6003			0,0085	0,001	0,017	0,002	0,0085	0,001	

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Всего по загрязняющему веществу:				0,0085	0,001	0,017	0,002	0,0085	0,001	
(0152) Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)										
Не организованные источники										
Бурение и испытание скважин	6003			0,0267	0,0003	0,0534	0,0006	0,0267	0,0003	
Всего по загрязняющему веществу:				0,0267	0,0003	0,0534	0,0006	0,0267	0,0003	
(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)										
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и										
Бурение и испытание скважин	0001			0,544	3,2402	1,088	6,4804	0,544	3,2402	
	0002			0,544	3,2402	1,088	6,4804	0,544	3,2402	
	0003			0,544	3,2402	1,088	6,4804	0,544	3,2402	
	0004			0,7936	3,1297	1,5872	6,2594	0,7936	3,1297	
	0005			0,3413	1,5974	0,6826	3,1948	0,3413	1,5974	
	0006			0,3413	1,5974	0,6826	3,1948	0,3413	1,5974	
	0007			0,3371	1,4826	0,6742	2,9652	0,3371	1,4826	
	0008			0,077	0,1872	0,154	0,3744	0,077	0,1872	
	0009			0,397516	4,327522	0,795032	8,655044	0,397516	4,327522	
Не организованные источники										
	6011			0,0009	0,0002	0,0018	0,0004	0,0009	0,0002	
	6012			0,0178	0,0003	0,0356	0,0006	0,0178	0,0003	
Всего по загрязняющему веществу:				3,938516	22,042922	7,877032	44,085844	3,938516	22,042922	
(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)										
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и										
Бурение и испытание скважин	0001			0,3159	0,5265	0,6318	1,053	0,3159	0,5265	
	0002			0,3159	0,5265	0,6318	1,053	0,3159	0,5265	
	0003			0,3159	0,5265	0,6318	1,053	0,3159	0,5265	
	0004			0,129	0,5086	0,258	1,0172	0,129	0,5086	
	0005			0,0555	0,2596	0,111	0,5192	0,0555	0,2596	

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

	0006			0,0555	0,2596	0,111	0,5192	0,0555	0,2596	
	0007			0,0548	0,2409	0,1096	0,4818	0,0548	0,2409	
	0008			0,0125	0,0304	0,025	0,0608	0,0125	0,0304	
	0009			0,064596	0,703222	0,129192	1,406444	0,064596	0,703222	
Всего по загрязняющему веществу:				1,319596	3,581822	2,639192	7,163644	1,319596	3,581822	
(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)										
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и										
Бурение и испытание скважин	0001			0,135	0,225	0,27	0,45	0,135	0,225	
	0002			0,135	0,225	0,27	0,45	0,135	0,225	
	0003			0,135	0,225	0,27	0,45	0,135	0,225	
	0004			0,0517	0,1956	0,1034	0,3912	0,0517	0,1956	
	0005			0,0222	0,0998	0,0444	0,1996	0,0222	0,0998	
	0006			0,0222	0,0998	0,0444	0,1996	0,0222	0,0998	
	0007			0,0219	0,0927	0,0438	0,1854	0,0219	0,0927	
	0008			0,0097	0,0236	0,0194	0,0472	0,0097	0,0236	
	0009			0,331264	3,606268	0,662528	7,212536	0,331264	3,606268	
Всего по загрязняющему веществу:				0,863964	4,792768	1,727928	9,585536	0,863964	4,792768	
(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)										
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и										
Бурение и испытание скважин	0001			0,27	0,45	0,54	0,9	0,27	0,45	
	0002			0,27	0,45	0,54	0,9	0,27	0,45	
	0003			0,27	0,45	0,54	0,9	0,27	0,45	
	0004			0,124	0,489	0,248	0,978	0,124	0,489	
	0005			0,0533	0,2496	0,1066	0,4992	0,0533	0,2496	
	0006			0,0533	0,2496	0,1066	0,4992	0,0533	0,2496	
	0007			0,0527	0,2317	0,1054	0,4634	0,0527	0,2317	
	0008			0,2287	0,5559	0,4574	1,1118	0,2287	0,5559	
Всего по загрязняющему веществу:				1,322	3,1258	2,644	6,2516	1,322	3,1258	

Групповой технический проект на строительство оценочных скважины Т-5 и Т-6 на месторождении Тепке, проектной глубиной 3800 м (±250м).

(0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)										
Неорганизованные источники										
Бурение и испытание скважин	6007			0,00003	0,00005	0,00006	0,0001	0,00003	0,00005	
	6010			0,00006	0,00004	0,00012	0,00008	0,00006	0,00004	
Всего по загрязняющему веществу:				0,00009	0,00009	0,00018	0,00018	0,00009	0,00009	
(0337) Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)										
Организованные источники										
Бурение и испытание скважин	0001			1,62	2,7002	3,24	5,4004	1,62	2,7002	
	0002			1,62	2,7002	3,24	5,4004	1,62	2,7002	
	0003			1,62	2,7002	3,24	5,4004	1,62	2,7002	
	0004			0,6407	2,5429	1,2814	5,0858	0,6407	2,5429	
	0005			0,2756	1,2979	0,5512	2,5958	0,2756	1,2979	
	0006			0,2756	1,2979	0,5512	2,5958	0,2756	1,2979	
	0007			0,2721	1,2046	0,5442	2,4092	0,2721	1,2046	
	0008			0,5403	1,3132	1,0806	2,6264	0,5403	1,3132	
	0009			3,312636	36,06268	6,625272	72,12536	3,312636	36,06268	
Неорганизованные источники										
	6011			0,0044	0,0008	0,0088	0,0016	0,0044	0,0008	
	6012			0,0176	0,0003	0,0352	0,0006	0,0176	0,0003	
Всего по загрязняющему веществу:				10,198936	51,82088	20,397872	103,64176	10,198936	51,82088	
(0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)										
Неорганизованные источники										
Бурение и испытание скважин	6011			0,0003	0,0001	0,0006	0,0002	0,0003	0,0001	
Всего по загрязняющему веществу:				0,0003	0,0001	0,0006	0,0002	0,0003	0,0001	
(0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, (615)										
Неорганизованные источники										

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Бурение и испытание скважин	6011			0,0003	0,0001	0,0006	0,0002	0,0003	0,0001	
Всего по загрязняющему веществу:				0,0003	0,0001	0,0006	0,0002	0,0003	0,0001	
(0410) Метан (727*)										
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и										
Бурение и испытание скважин	0009			0,082816	0,901567	0,165632	1,803134	0,082816	0,901567	
Всего по загрязняющему веществу:				0,082816	0,901567	0,165632	1,803134	0,082816	0,901567	
(0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)										
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и										
Бурение и испытание скважин	0001			0,000003	0,000005	0,000006	0,00001	0,000003	0,000005	
	0002			0,000003	0,000005	0,000006	0,00001	0,000003	0,000005	
	0003			0,000003	0,000005	0,000006	0,00001	0,000003	0,000005	
	0004			0,000001	0,0000054	0,000002	0,0000108	0,000001	0,0000054	
	0005			0,000001	0,0000027	0,000002	0,0000054	0,000001	0,0000027	
	0006			0,000001	0,0000027	0,000002	0,0000054	0,000001	0,0000027	
	0007			0,0000005	0,000003	0,000001	0,000006	0,0000005	0,000003	
Всего по загрязняющему веществу:				0,0000125	0,0000288	0,000025	0,0000576	0,0000125	0,0000288	
(1325) Формальдегид (Метаналь) (609)										
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и										
Бурение и испытание скважин	0001			0,0338	0,054	0,0676	0,108	0,0338	0,054	
	0002			0,0338	0,054	0,0676	0,108	0,0338	0,054	
	0003			0,0338	0,054	0,0676	0,108	0,0338	0,054	
	0004			0,0124	0,0489	0,0248	0,0978	0,0124	0,0489	
	0005			0,0053	0,025	0,0106	0,05	0,0053	0,025	
	0006			0,0053	0,025	0,0106	0,05	0,0053	0,025	
	0007			0,0053	0,0232	0,0106	0,0464	0,0053	0,0232	

Всего по загрязняющему веществу:				0,1297	0,2841	0,2594	0,5682	0,1297	0,2841	
(2735) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)										
Неорганизованные источники										
Бурение и испытание скважин	6008			0,0002	0,00012	0,0004	0,00024	0,0002	0,00012	
	6009			0,0002	0,000092	0,0004	0,000184	0,0002	0,000092	
Всего по загрязняющему веществу:				0,0004	0,000212	0,0008	0,000424	0,0004	0,000212	
(2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете(10)										
Организованные источники										
Бурение и испытание скважин	0001			0,81	1,3501	1,62	2,7002	0,81	1,3501	
	0002			0,81	1,3501	1,62	2,7002	0,81	1,3501	
	0003			0,81	1,3501	1,62	2,7002	0,81	1,3501	
	0004			0,2997	1,1736	0,5994	2,3472	0,2997	1,1736	
	0005			0,1289	0,599	0,2578	1,198	0,1289	0,599	
	0006			0,1289	0,599	0,2578	1,198	0,1289	0,599	
	0007			0,1273	0,556	0,2546	1,112	0,1273	0,556	
Неорганизованные источники										
	6001			0,00133	0,02067	0,00266	0,04134	0,00133	0,02067	
	6002			0,0417	0,828	0,0834	1,656	0,0417	0,828	
	6004			0,0199	0,0858	0,0398	0,1716	0,0199	0,0858	
	6005			0,0794	1,2355	0,1588	2,471	0,0794	1,2355	
	6006			0,0816	1,269	0,1632	2,538	0,0816	1,269	
	6007			0,00997	0,01863	0,01994	0,03726	0,00997	0,01863	
	6010			0,02214	0,01416	0,04428	0,02832	0,02214	0,01416	
Всего по загрязняющему веществу:				3,37084	10,44966	6,74168	20,89932	3,37084	10,44966	
(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)										
Неорганизованные источники										
Строительно-монтажные работы	6101			0,672	0,0266	1,344	0,0532	0,672	0,0266	

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

	6102			0,8064	0,02	1,6128	0,04	0,8064	0,02	
	6103			0,0381	0,0022	0,0762	0,0044	0,0381	0,0022	
Бурение и испытание скважин	6003			0,0853	0,11386	0,1706	0,22772	0,0853	0,11386	
	6011			0,0003	0,0001	0,0006	0,0002	0,0003	0,0001	
Всего по загрязняющему веществу:				1,6021	0,16276	3,2042	0,32552	1,6021	0,16276	
(3119) Кальций карбонат (Мел) (306)										
Не организованные источники										
Бурение и испытание скважин	6003			0,1707	0,0519	0,3414	0,1038	0,1707	0,0519	
Всего по загрязняющему веществу:				0,1707	0,0519	0,3414	0,1038	0,1707	0,0519	
(3123) Кальций дихлорид (Кальция хлорид) (638*)										
Не организованные источники										
Бурение и испытание скважин	6003			0,0043	0,0026	0,0086	0,0052	0,0043	0,0026	
Всего по загрязняющему веществу:				0,0043	0,0026	0,0086	0,0052	0,0043	0,0026	
(3153) Натрий гидрокарбонат (Натрий карбонат однозамещенный) (875*)										
Не организованные источники										
Бурение и испытание скважин	6003			0,0043	0,00032	0,0086	0,00064	0,0043	0,00032	
Всего по загрязняющему веществу:				0,0043	0,00032	0,0086	0,00064	0,0043	0,00032	
Всего по объекту:				23,1121705	97,2331398	46,224341	194,4662796	23,1121705	97,2331398	
Из них:										
Итого по организованным источникам:				20,9296405	93,5261878	41,859281	187,0523756	20,9296405	93,5261878	
Итого по неорганизованным источникам:				2,18253	3,706952	4,36506	7,413904	2,18253	3,706952	

9.3 Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха

В соответствии со статьей 182 п. 1 Экологического кодекса РК от 2 января 2021 г. № 400-VI ЗРК «Операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль».

В соответствии с требованиями статьи 183 Экологического Кодекса РК производственный экологический контроль проводится на основе программы производственного экологического контроля, являющейся частью экологического разрешения, а также программы повышения экологической эффективности.

Целью производственного экологического контроля состояния окружающей среды является создание информационной базы, позволяющей осуществлять производственные и иные процессы на «экологически безопасном» уровне, а также решать весь комплекс природоохранных задач, возникающих в результате деятельности предприятия.

На каждом предприятии разрабатывается Программа производственного экологического контроля. Программа ПЭК на предприятии является основным информационным звеном в системе управления окружающей средой. В Программе ПЭК для объектов предприятия определяются основные направления и общая методология мониторинговых работ по компонентам окружающей среды: атмосферный воздух, водные ресурсы, сточные воды, управление отходами, почвы, растительный покров, животный мир и радиационная обстановка.

Разработка программы производственного экологического контроля осуществляется в соответствии с «Правилами разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля», утвержденными Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 14 июля 2021 г. №250, а также требованиям статьи 185 ЭК РК. Для выполнения мониторинговых работ привлекаются организации и лаборатории, оснащенные современным оборудованием, методиками измерений, большим опытом выполнения подобных работ, имеющие соответствующие лицензии на проведение подобных исследований.

Контроль за источниками выбросов проводится в соответствии с рекомендациями РНД 211.2.02.02-97 и РНД 211.3.01.06-97.

Результаты контроля заносятся в журналы учета, включаются в технические отчеты предприятия и учитываются при оценке его деятельности.

Контроль выбросов осуществляется лабораторией предприятия либо организацией, привлекаемой предприятием на договорных началах. При необходимости, дополнительные контрольные исследования осуществляются территориальными контрольными службами: департаментом экологии, органами санэпиднадзора.

Контроль за соблюдением нормативов НДВ может проводиться на специально оборудованных точках контроля, на источниках выбросов и контрольных точках.

Контроль за выбросами передвижных источников загрязнения атмосферы в период работ по строительству сводится к контролю своевременного прохождения техосмотра автотранспорта и строительной спецтехники, а также к контролю упорядоченного

движения их по площадке работ. Остальные источники контролируются 1 раз в период работ.

В связи с тем, что в период строительства продолжительность действия источников выбросов загрязняющих веществ имеет кратковременный характер, контроль над соблюдением установленных величин НДВ предусматривается *расчетным методом*.

Мониторинг атмосферного воздуха проводится в общем комплексе мониторинговых исследований на месторождении в рамках Программы ПЭК.

Мониторинг эмиссий в период строительства скважины будет осуществляться силами предприятия расчетным методом 1 раз в квартал.

План-график контроля на источниках выброса на период строительства одной скважины представлен в таблице 9.6.

Таблица 9.4 - План-график контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов на период строительства скважины

N источника, N контрольной точки	Производство, цех, участок /Координаты контрольной точки	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов НДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	6	7	8	9
0001	Бурение и испытание скважины	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/период	1,944	5714,65503	Экослужба	Расчетный
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/период	0,3159	928,63144	Экослужба	Расчетный
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/период	0,135	297,72332	Экослужба	Расчетный
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/период	0,27	1190,63817	Экослужба	Расчетный
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/период	1,62	4507,17904	Экослужба	Расчетный
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/период	0,000003	0,0102	Экослужба	Расчетный
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/период	0,0338	84,95447	Экослужба	Расчетный
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/	1 раз/период	0,81	2040,94822	Экослужба	Расчетный
0002	Бурение и испытание скважины	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/период	1,944	5714,65503	Экослужба	Расчетный
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/период	0,3159	928,63144	Экослужба	Расчетный
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/период	0,135	297,72332	Экослужба	Расчетный
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/период	0,27	1190,63817	Экослужба	Расчетный
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/период	1,62	4507,17904	Экослужба	Расчетный
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/период	0,000003	0,0102	Экослужба	Расчетный
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/период	0,0338	84,95447	Экослужба	Расчетный
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/	1 раз/период	0,81	2040,94822	Экослужба	Расчетный
0003	Бурение и испытание скважины	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/период	1,944	5714,65503	Экослужба	Расчетный
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/период	0,3159	928,63144	Экослужба	Расчетный

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/период	0,135	297,72332	Экослужба	Расчетный
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/период	0,27	1190,63817	Экослужба	Расчетный
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/период	1,62	4507,17904	Экослужба	Расчетный
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз/период	0,000003	0,0102	Экослужба	Расчетный
		Формальдегид (Метаналь)	1 раз/период	0,0338	84,95447	Экослужба	Расчетный
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/	1 раз/период	0,81	2040,94822	Экослужба	Расчетный
0004	Бурение и испытание скважины	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/период	0,7936	2518,09506	Экослужба	Расчетный
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/период	0,129	409,19045	Экослужба	Расчетный
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/период	0,0517	131,18826	Экослужба	Расчетный
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/период	0,124	524,64061	Экослужба	Расчетный
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/период	0,6407	1986,03506	Экослужба	Расчетный
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/период	0,000001	0,0045	Экослужба	Расчетный
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/период	0,0124	37,43418	Экослужба	Расчетный
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/	1 раз/период	0,2997	899,31966	Экослужба	Расчетный
0005	Бурение и испытание скважины	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/период	0,3413	2518,09506	Экослужба	Расчетный
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/период	0,0555	409,19045	Экослужба	Расчетный
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/период	0,0222	131,18826	Экослужба	Расчетный
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/период	0,0533	524,64061	Экослужба	Расчетный
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/период	0,2756	1986,03506	Экослужба	Расчетный
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/период	0,000001	0,0045	Экослужба	Расчетный
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/период	0,0053	37,43418	Экослужба	Расчетный
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/	1 раз/период	0,1289	899,31966	Экослужба	Расчетный
0006	Бурение и испытание скважины	Азота (IV) диоксид	1 раз/период	0,3413	2518,09506	Экослужба	Расчетный
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/период	0,0555	409,19045	Экослужба	Расчетный
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/период	0,0222	131,18826	Экослужба	Расчетный
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/период	0,0533	524,64061	Экослужба	Расчетный
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/период	0,2756	1986,03506	Экослужба	Расчетный
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/период	0,000001	0,0045	Экослужба	Расчетный
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/период	0,0053	37,43418	Экослужба	Расчетный
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/	1 раз/период	0,1289	899,31966	Экослужба	Расчетный
0007	Бурение и испытание	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/период	0,3371	1713,63638	Экослужба	Расчетный

Групповой технический проект на строительство оценочных скважины Т-5 и Т-6 на месторождении Тепке, проектной глубиной 3800 м (±250м).

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

	скважины						
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/период	0,0548	278,38034	Экослужба	Расчетный
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/период	0,0219	111,35214	Экослужба	Расчетный
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз/период	0,0527	267,88404	Экослужба	Расчетный
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/период	0,2721	1383,23085	Экослужба	Расчетный
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/период	0,0000005	0,00274	Экослужба	Расчетный
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/период	0,0053	26,92531	Экослужба	Расчетный
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/	1 раз/период	0,1273	647,12021	Экослужба	Расчетный
0008	Бурение и испытание скважины	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/период	0,077	268,41203	Экослужба	Расчетный
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/период	0,0125	43,01475	Экослужба	Расчетный
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/период	0,0097	34,4118	Экослужба	Расчетный
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз/период	0,2287	800,07433	Экослужба	Расчетный
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/период	0,5403	1887,48718	Экослужба	Расчетный
0009	факел	Азота диоксид	1 раз/период	0,3077	1958.874	Экослужба	Расчетный
		Азота оксид	1 раз/период	0,04999	318.245	Экослужба	Расчетный
		Сажа	1 раз/период	0,2564	1632.289	Экослужба	Расчетный
		Метан	1 раз/период	0,0641	16321.620	Экослужба	Расчетный
		Оксид углерода	1 раз/период	2,5638	408.072	Экослужба	Расчетный
6001	Бурение и испытание скважины	Алканы C12-19 /в пересчете на C/	1 раз/период	0,00133		Экослужба	Расчетный
6002	Бурение и испытание скважины	Алканы C12-19 /в пересчете на C/	1 раз/период	0,0417		Экослужба	Расчетный
6003	Бурение и испытание скважины	Калий хлорид (301)	1 раз/период	0,0267		Экослужба	Расчетный
		Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)	1 раз/период	0,0085		Экослужба	Расчетный
		Натрий хлорид	1 раз/период	0,0267		Экослужба	Расчетный
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/период	0,0853		Экослужба	Расчетный
		Кальций карбонат	1 раз/период	0,1707		Экослужба	Расчетный
		Кальция хлорид	1 раз/период	0,0043		Экослужба	Расчетный
		Натрий гидрокарбонат	1 раз/период	0,0043		Экослужба	Расчетный
6004	Бурение и испытание скважины	Алканы C12-19	1 раз/период	0,0199		Экослужба	Расчетный
6005	Бурение и испытание скважины	Алканы C12-19	1 раз/период	0,0794		Экослужба	Расчетный
6006	Бурение и испытание скважины	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	1 раз/период	0,0816		Экослужба	Расчетный
6007	Бурение и испытание	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/период	0,00003		Экослужба	Расчетный

Групповой технический проект на строительство оценочных скважины Т-5 и Т-6 на месторождении Тепке, проектной глубиной 3800 м (±250м).

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

	скважины						
		Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	1 раз/период	0,00997		Экослужба	Расчетный
6008	Бурение и испытание скважины	Масло минеральное нефтяное	1 раз/период	0,0002		Экослужба	Расчетный
6009	Бурение и испытание скважины	Масло минеральное нефтяное	1 раз/период	0,0002		Экослужба	Расчетный
6010	Бурение и испытание скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/период	0,00006		Экослужба	Расчетный
		Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	1 раз/период	0,02214		Экослужба	Расчетный
6011	Бурение и испытание скважины	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	1 раз/период	0,0046		Экослужба	Расчетный
		Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	1 раз/период	0,0004		Экослужба	Расчетный
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/период	0,0009		Экослужба	Расчетный
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/период	0,0044		Экослужба	Расчетный
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	1 раз/период	0,0003		Экослужба	Расчетный
		Фториды неорганические плохо растворимые	1 раз/период	0,0003		Экослужба	Расчетный
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/период	0,0003		Экослужба	Расчетный
6012	Бурение и испытание скважины	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид)	1 раз/период	0,0359		Экослужба	Расчетный
		Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	1 раз/период	0,0005		Экослужба	Расчетный
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/период	0,0178		Экослужба	Расчетный
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/период	0,0176		Экослужба	Расчетный
6013	Бурение и испытание скважины	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/период	0,3467		Экослужба	Расчетный
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/период	0,0563		Экослужба	Расчетный
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/период	0,1679		Экослужба	Расчетный
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/период	0,2167		Экослужба	Расчетный
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/период	1,0833		Экослужба	Расчетный
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/период	0,0000035		Экослужба	Расчетный
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/	1 раз/период	0,325		Экослужба	Расчетный
6101	Строительно-монтажные и подготовительные работы	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/период	0,6720		Экослужба	Расчетный
6102	Строительно-монтажные и подготовительные работы	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/период	0,8064		Экослужба	Расчетный
6103	Строительно-монтажные и	Пыль неорганическая, содержащая двуокись	1 раз/период	0,0381		Экослужба	Расчетный

Групповой технический проект на строительство оценочных скважины Т-5 и Т-6 на месторождении Тепке, проектной глубиной 3800 м (±250м).

	подготовительные работы	кремния в %: 70-20					
--	-------------------------	--------------------	--	--	--	--	--

9.4 Мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух. Внедрение малоотходных и безотходных технологий

С целью охраны окружающей природной среды и обеспечения нормальных условий работы обслуживающего персонала необходимо принять меры по уменьшению выбросов загрязняющих веществ.

В период строительства, учитывая, что основными источниками загрязнения атмосферы являются строительная техника и автотранспорт, основными мерами по снижению выбросов ЗВ будут следующие:

- своевременное и качественное обслуживание техники;
- использование техники и автотранспорта с выбросами ЗВ, соответствующие стандартам;
- организация движения транспорта;
- сокращение до минимума работы двигателей транспортных средств на холостом ходу;
- использование качественного топлива для заправки техники и автотранспорта.

Применяемое оборудование и технология отвечают современному техническому уровню в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды.

9.5 Мероприятия по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий

Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеоусловиях (НМУ) предусматривают кратковременное сокращение выбросов в атмосферу в периоды НМУ.

К неблагоприятным метеорологическим условиям относятся:

- температурные инверсии,
- пыльные бури,
- штиль,
- высокая относительная влажность (туман).

Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждения со стороны РГП «Казгидромет» о возможном опасном росте концентраций примесей в воздухе вредных химических веществ в связи с формированием неблагоприятных метеоусловий.

Согласно РД 52.04.52-85 мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ разрабатывают предприятия, расположенные в населенных пунктах, где органами Казгидромета проводится прогнозирование НМУ.

На случай возможного прогнозирования периодов НМУ в проекте приведены мероприятия по снижению выбросов при наступлении неблагоприятных метеорологических условий.

I-III режимы работы предприятия, обеспечивают уменьшение выброса каждого загрязняющего вещества (согласно РД 52.04.52-85): первый режим – до 15-20%; второй режим – до 20-40%; третий режим – 40-60%.

Главное условие - выполнение мероприятий при НМУ не должно приводить к нарушению технологического процесса, следствием которого могут явиться аварийные ситуации.

В настоящее время в районе размещения случаи особо неблагоприятных метеорологических условий не прогнозируются, поэтому мероприятия по регулированию выбросов при НМУ в настоящем проекте разработаны на случай начала прогнозирования НМУ.

Предотвращению опасного загрязнения воздуха в периоды неблагоприятных метеоусловий (НМУ) способствует регулирование выбросов или их кратковременное снижение. В периоды НМУ максимальная приземная концентрация примеси может увеличиться в 1,5-2,0 раза.

При наступлении неблагоприятных метеорологических условиях в первую очередь следует сокращать низкие, рассредоточенные и холодные выбросы загрязняющих веществ предприятия, в тоже время выполнение мероприятий не должно приводить к существенному сокращению производственной мощности предприятия.

В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляют предупреждения 3-х степеней опасности. Предупреждения первой степени опасности составляются в том случае, когда ожидают концентрации в воздухе одного или нескольких контролируемых веществ выше предельно-допустимой концентрации.

Мероприятия по первому режиму носят организационно-технический характер:

- усилить контроль за соблюдением регламента работ, для чего удвоить частоту проверок оборудования на соответствие основных параметров процессов нормам технологического режима;
- уменьшить, по возможности, движение транспорта на территории предприятия;
- заблаговременное оповещение обслуживающего персонала о методах реагирования на внештатную ситуацию;
- усиление контроля за выбросами источников, дающих максимальное количество вредных веществ.
- запрещаются работы оборудования в форсированном режиме.

Эти мероприятия позволяют сократить объем выбросов и соответственно концентрации загрязняющих веществ в атмосфере на 15-20%.

Мероприятия по второму режиму включают все выше перечисленные мероприятия, а также мероприятия на базе технологических процессов, сопровождающиеся незначительным снижением производительности предприятия. Обеспечивают сокращение концентрации загрязняющих веществ на 40%:

- ограничение движения и использования транспорта на территории предприятия согласно ранее разработанных схем маршрутов;
- проверку автотранспорта на содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах.

По третьему режиму мероприятия должны обеспечивать сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 40-60%, а в особо опасных случаях следует осуществлять полное прекращение выбросов.

- запрещение выезда на линии автотранспортных средств с неотрегулированными двигателями.

Все предложенные мероприятия позволят не допустить в периоды НМУ возникновения высоких уровней загрязнения атмосферы при заблаговременном прогнозировании таких условий и своевременном сокращении выбросов вредных веществ в атмосферу.

10 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕДРА

Геологическая среда – это многокомпонентная, достаточно динамичная, развивающаяся система. В результате техногенных воздействий при производстве различных работ в ней происходят или могут происходить изменения, существенным образом меняющие свойства.

Оценка воздействия на геологическую среду базируется на требованиях к охране недр, включающих систему правовых, организационных, экономических, технологических и других мероприятий, направленных на:

- сохранение земной поверхности;
- предотвращение техногенного опустынивания;
- сокращение территорий нарушаемых и отчуждаемых земель в связи со строительством дорог, внедрение кустового способа строительства скважины, применение технологий с внутренним отвалообразованием, использование отходов добычи и переработки минерального сырья;
- предотвращение ветровой эрозии почвы, отвалов и отходов производства;
- изоляцию поглощающих и пресноводных горизонтов для исключения их загрязнения;
- предотвращение истощения и загрязнения подземных вод;
- применение нетоксичных реагентов при приготовлении промывочных жидкостей;
- очистку и повторное использование буровых растворов;
- ликвидацию остатков буровых и горюче-смазочных материалов в окружающей природной среде экологически безопасным способом.

Охрана недр должна осуществляться в строгом соответствии с Законом Республики Казахстан «О недрах и недропользовании»:

- рациональное и комплексное использование полезного ископаемого;
- сохранение свойств энергетического состояния верхних частей недр с целью предотвращения землетрясений, оползней, подтоплений, просадок грунтов.

Компания несет полную ответственность за состояние охраны недр на месторождении. Ответственность за соблюдение требований законодательства в области охраны недр несет непосредственно руководитель.

Мероприятия по охране недр в процессе бурения скважины на месторождении Тепке предусматривают:

- обеспечение полноты геологического изучения для достоверной оценки месторождения, предоставленного в недропользование;
- осуществление комплекса мероприятий по обеспечению полноты извлечения из недр нефти;
- обеспечение рационального и комплексного использования ресурсов недр на всех этапах недропользования;
- сохранение свойств энергетического состояния верхних частей недр на уровне, предотвращающем появление техногенных процессов;
- рациональное и комплексное использование водных ресурсов в процессе бурения;
- предотвращение загрязнения подземных водных источников вследствие

межпластовых перетоков нефти и воды в процессе проводки, освоения и последующей

- эксплуатации скважины, а также вследствие утилизации отходов производства и сточных вод;

- достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов;

- осуществление комплекса мероприятий, направленных на предотвращение потерь нефти в недрах, вследствие низкого качества проводки скважины, нарушений технологии разработки нефтяных залежей и эксплуатации скважины, приводящих к преждевременному обводнению или дегазации пластов, перетокам жидкости между горизонтами;

- соблюдение установленного порядка приостановления, прекращения нефтяных операций, консервации и ликвидации объектов недропользования;

- предотвращение открытого фонтанирования, поглощения промывочной жидкости, грифообразования, обвалов стенок скважины и межпластовых перетоков нефти и воды в процессе проводки, освоения и последующей эксплуатации скважины;

- надежную изоляцию в пробуренных скважинах нефтеносных и водоносных горизонтов по всему вскрытому разрезу;

- надежную герметичность обсадных колонн, спущенных в скважину, их качественное цементирование;

- предотвращение ухудшения коллекторских свойств продуктивных пластов, сохранение их естественного состояния при вскрытии, креплении и освоении.

11 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Территория месторождения представлена степным зональным типом ландшафта.

Проведение проектируемых работ предусматривается на территории действующего месторождения Тепке. Сложившийся природно-антропогенный ландшафт рассматриваемой территории месторождения не претерпит существенных трансформаций. Кардинальное изменение рельефа проектом не предусмотрено, общий вид местности значительно не изменится.

Таким образом, *воздействие на ландшафты не ожидается.*

12 ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

12.1 Оценка возможных физических воздействий, а также их последствий

Проектируемые работы создадут определенное беспокойство живым организмам, вследствие повышения уровня шума, вибрации, искусственного освещения, движения автотранспорта и физической активности персонала.

Из физических факторов воздействия на окружающую среду и людей, в период осуществления проектных работ, можно выделить следующие типы воздействий:

- шумовое;
- вибрационное;
- электромагнитное,

Шумовое воздействие

Шум является неизбежным видом воздействия на окружающую среду в процессе выполнения проектируемых работ.

Допустимые уровни внешнего шума автомобилей, действующие в настоящее время, применительно к условиям строительных работ, составляют: грузовые автомобили с полезной массой свыше 3,5т создают уровень звука – 89 дБ(А); грузовая – дизельная техника с двигателем мощностью 162 кВт и выше – 91 дБ(А).

В настоящее время средний допустимый уровень звука составляет:

С 07.00 до 23.00 ч. - Уровень звука L_A , (эквивалентный уровень звука $A_{экв}$) - 55, дБА; Максимальный уровень звука, L_{Amax} , - 70 дБА

С 23.00 до 07.00 ч. Уровень звука L_A , (эквивалентный уровень звука $A_{экв}$) - 45, дБА; Максимальный уровень звука, L_{Amax} , - 60 дБА

ПДУ для промплощадки предприятий составляют (табл.2 Прил. 2 к ПМЗ РК от 16 февраля 2022 года №КР ДСМ-15 «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека»): уровень звука L_A (эквивалентный уровень звука $A_{экв}$) - 80, дБА, а максимальный уровень звука L_{Amax} - 95 дБА.

Величина шума зависит от ряда факторов, в том числе от технического состояния транспорта, дорожного покрытия, интенсивности движения, времени суток, конструктивных особенностей дорог и др.

Снижение уровня звука от источника при беспрепятственном распространении происходит примерно на 3 дБ при каждом двукратном увеличении расстояния, снижение пиковых уровней звука – примерно на 6 дБ. Поэтому с увеличением расстояния происходит постепенное снижение среднего уровня звука.

При удалении от источника шума на расстояние до двухсот метров происходит быстрое затухание шума, при дальнейшем увеличении расстояния снижение уровня звука происходит медленнее. Проектом производства работ следует учитывать изменение уровня звука в зависимости от направления и скорости ветра, характера и состояния прилегающей территории, наличия звукоотражающих и поглощающих сооружений и объектов, рельеф территории.

Проектными решениями применены строительные машины, которые обеспечивают уровень звука на рабочих местах, не превышающий 80 дБ, согласно требованиям, ГОСТ

12.1.003-2014 Межгосударственный стандарт. Система безопасности труда. «Шум. Общие требования безопасности». Шумовые характеристики оборудования должны быть указаны в их паспортах.

Мероприятия по снижению уровня шума при выполнении технологических процессов сводятся к снижению шума в его источнике применения, при необходимости, звукоотражающих или звукопоглощающих экранов на пути распространения звука или шумозащитных мероприятий на самом защищаемом объекте.

Для индивидуальной защиты от шума предусмотрено применение противошумных вкладышей, перекрывающих наружный слуховой проход; защитных касок с подшлемниками.

Шумовые характеристики применяемого оборудования соответствуют нормативным ПДУ и не создадут шумового загрязнения на границе санитарно-защитной зоны предприятия.

Акустические расчеты и замеры для снижения шума на площадке проектируемых работ не проводятся, так как площадка строительства находится на территории месторождения, имеющего установленную СЗЗ, при этом в пределах СЗЗ месторождения отсутствуют населенные пункты.

Вибрационное воздействие

По своей физической природе вибрации тесно связаны с шумом. Вибрации представляют собой колебания твердых тел или образующих их частиц. В отличие от звука, воспринимаемого только ушами, вибрация воспринимается различными органами и частями тела.

Вибрация приводит к снижению производительности труда, нарушает деятельность центральной нервной системы, способствует заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Вибрация возникает вследствие вращательного или поступательного движения неуравновешенных масс двигателя и механических систем машин.

В высокопористых водонасыщенных грунтах интенсивность и дальность распространения вибрации в 2-4 раза выше, чем в песчаных или плотных скальных (обломочных) грунтах. При наличии в дорожной одежде слоев из зернистых несвязных материалов ускорение вибрации снижается в 1,5-2 раза.

Борьба с вибрационными колебаниями заключается в применении конструктивных мероприятий на пути распространения колебаний и соблюдении технологических параметров работы оборудования.

Для снижения вибрации и уменьшения влияния ее последствий, как на человека, так и на окружающий животный мир необходимо выполнение следующих мероприятий:

- установление на работающем оборудовании гибких связей, упругих прокладок и пружин;
- установление вибрирующего оборудования на самостоятельный фундамент;
- сокращение (для обслуживающего персонала) времени пребывания в условиях вибрации;
- применение (для обслуживающего персонала) средств индивидуальной защиты.

Электромагнитное воздействие

Неконтролируемый постоянный рост числа источников электромагнитных излучений (ЭМИ), увеличение их мощности приводят к тому, что возникает электромагнитное загрязнение окружающей среды. Высоковольтные линии электропередач, трансформаторные станции, электрические двигатели, персональные компьютеры (ПК), широко используемые в производстве – все это источники электромагнитных излучений. Беспокойство о здоровье, предупреждение жалоб должно стимулировать проведение мероприятий по электромагнитной безопасности. В этой связи определяются наиболее важные задачи по профилактике:

- заболеваний глаз, в том числе хронических;
- зрительного дискомфорта;
- изменения в опорно-двигательном аппарате;
- кожно-резорбтивных проявлений;
- стрессовых состояний;
- изменений мотивации поведения;
- неблагоприятных исходов беременности;
- эндокринных нарушений и т.д.

Мероприятия по снижению физического воздействия

Мероприятия по снижению уровня шума сводятся к снижению шума в его источнике, применение, при необходимости, звукоотражающих или звукопоглощающих экранов на пути распространения звука или шумозащитных мероприятий на самом защищаемом объекте.

Все технологическое оборудование выбирается таким образом, чтобы обеспечить бесшумную и эффективную работу.

Установки монтируются на виброизолирующих основаниях, уменьшающих звуковые вибрации строительных конструкций.

Для установок, имеющих подвижные части, предусмотрены соответствующие зазоры для изоляции установок от конструкций зданий с помощью противовибрационных опор, обеспечивающих снижение до минимума передачу шума и вибрации.

Вследствие влияния электромагнитных полей, как основного и главного фактора, провоцирующего заболевания, особенно у лиц с неустойчивым нервно-психологическим или гормональным статусом все мероприятия должны проводиться комплексно, в том числе:

- возможные системы защиты, в т.ч. временем и расстоянием;
- противопоказания для работы у конкретных лиц;
- соблюдение основ нормативной базы электромагнитной безопасности.

12.2 Характеристика радиационной обстановки в районе работ, природных и техногенных источников радиационного загрязнения. Радиационная безопасность

Планируемые работы должны производиться с соблюдением требований Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологических требований к обеспечению радиационной безопасности», утвержденные приказом МЗ РК от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020 и «Гигиенических нормативов к обеспечению радиационной

безопасности», утвержденные приказом МН Здравоохранения РК от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-71.

Радиационная безопасность на объекте обеспечивается соблюдением Закона Республики Казахстан «О радиационной безопасности населения» от 23 апреля 1998 года № 219-І (с изменениями и дополнениями).

Настоящий Закон регулирует общественные отношения в области обеспечения радиационной безопасности населения, в целях охраны его здоровья от вредного воздействия ионизирующего излучения.

Согласно Гигиеническим нормативам «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», основные пределы эффективных доз взяты равными 20 мЗв в год для персонала и 1 мЗв в год для населения.

Годовая эффективная доза облучения персонала за счет нормальной эксплуатации техногенных источников ионизирующего излучения не должна превышать пределы доз, установленных в приложении 2 к Гигиеническим нормативам.

Под годовой эффективной дозой понимается сумма эффективной дозы внешнего облучения, полученной за календарный год, и ожидаемой эффективной дозы внутреннего облучения, обусловленной поступлением в организм радионуклидов за этот же год.

Радиоактивным загрязнением считается присутствие радиоактивных веществ на поверхности, внутри материала, в воздухе, в теле человека или в другом месте, в количестве, превышающем уровни, установленные Гигиеническими нормативами и Санитарными правилами.

Для реальной оценки возможного радиоактивного загрязнения окружающей среды при осуществлении производственной деятельности необходимо проводить регулярный радиационный мониторинг.

Юридические лица обязаны осуществлять производственный контроль в соответствии с требованиями статьи 51 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» и пункту 1 статьи 182 Экологического кодекса РК.

Нефтяные операции на месторождении Тепке ведутся уже много лет, в связи с чем, на предприятии имеется разработанный план мероприятий по радиационной безопасности. План мероприятий предусматривает:

- проведение контроля радиационной обстановки на месторождении;
- оповещение об обнаружении радиоактивного заражения.

В случае установления факта радиационного заражения сменный мастер немедленно оповещает об этом свое непосредственное руководство и сообщает в соответствующую службу для информирования Госсаннадзора. О факте радиационного загрязнения на месторождении оповещаются местные органы власти, Госсаннадзор, органы внутренних дел, техническая инспекция труда, территориальный штаб ЧС.

При обнаружении радиоактивного загрязнения свыше установленных гигиенических норм персонал переходит на режим работы в соответствии с «Планом мероприятий по радиационной безопасности»:

- дальнейшее проведение работ возможно лишь после официального разрешения СЭС;

- вокруг загрязненной территории обозначить санитарно-защитную и наблюдательную зоны, размеры которых зависят от степени радиоактивности поступающих веществ, дозы внешнего излучения, распространения радиоактивных выбросов в атмосферу, которые устанавливаются СЭС.

Ликвидация последствий радиоактивного заражения осуществляются в соответствии с инструкциями.

При работе с источниками ионизирующих излучений работающий персонал должен быть обеспечен спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Ответственность за готовность к применению средств индивидуальной защиты несет технический руководитель организации, за правильность их использования непосредственно на месте проведения работ – исполнитель работ.

Анализ данных радиационного мониторинга месторождения Тепке показал, что радиационная обстановка территории благополучная. Мощность гамма-фона и содержание радионуклидов в объектах природной среды не превышают значений, регламентированных Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности».

Выполнение работ не изменит радиационную ситуацию в этом районе.

Радиационное воздействие в период строительства скважины не ожидается.

13 ВОЗМОЖНЫЕ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ И МЕРЫ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ

Технологическая часть проекта содержит необходимые рекомендации по предупреждению возникновения различного рода осложнений в процессе строительства и испытания. Однако определенная вероятность возникновения аварийных ситуаций в некоторой степени остается.

В процессе строительства скважины могут возникнуть следующие осложнения процесса бурения:

- открытое фонтанирование;
- поглощение промывочной жидкости – частичное или катастрофическое;
- поглощение тампонажного раствора – частичное или катастрофическое;
- нарушение устойчивости пород стенок скважины;
- искривление вертикальности скважины.

Первый вид осложнений сопровождается загрязнением почвогрунтов и растительности на значительных территориях, возможны загрязнения грунтовых вод. Технология ликвидации осложнений, связанных с нарушением устойчивости пород в процессе бурения, определяется РД 39-0147009-544-87.

Второй и третий виды осложнений приводят, в основном, к загрязнению подземных вод.

Нарушение устойчивости пород – четвертый вид осложнений - ведет к увеличению техногенной нагрузки на окружающую среду за счет дополнительного образования отходов в виде отработанного бурового раствора и бурового шлама.

Самопроизвольное искривление оси скважины оказывает только косвенное влияние на окружающую среду – это увеличение времени строительства и длительность воздействия на природную среду.

В процессе проводки скважины могут возникнуть следующие виды аварий:

- слом бурильной трубы или УБТ;
- прихват, заклинивание инструмента при спускоподъемных операциях;
- оставление шарошек на забое;
- падение посторонних предметов в скважину.

В целях предупреждения аварий с бурильной колонной необходимо строго придерживаться проектных компоновок низа бурильной колонны; проработать меры предосторожности по предотвращению заклинивания колонны бурильных труб. Для предотвращения слома инструмента необходимо не допускать вибрации колонны при бурении. При появлении вибрации необходимо выйти из зоны критических колебаний, для чего уменьшить или увеличить нагрузку на долото. Во время спускоподъемных операций необходимо не допускать посадок и затяжек инструмента свыше собственного веса на 10 тонн.

Для предупреждения оставления шарошек при бурении необходимо не передерживать долото на забое, для чего следует определить момент подъема долота по показаниям контрольно-измерительных приборов и изменению скорости механического бурения.

Для предупреждения падения посторонних предметов необходимо предусмотреть

использование устройства, предупреждающего падение предметов в скважину.

Ликвидация аварий, связанных со сломом бурильной колонны, прихватом инструмента, извлечением посторонних предметов, шарошек производится по отдельному плану, утвержденному главным инженером предприятия.

Наиболее сложными и трудоемкими по затратам и средствам являются аварии, связанные с нефтегазопрооявлениями и поглощениями бурового раствора.

Признаками проявления данного рода аварий являются:

Прямые признаки:

- снижение плотности бурового раствора;
- увеличение объема циркулирующей жидкости в приемных емкостях;
- перелив промывочной жидкости из скважины при прекращении циркуляции;
- выделение газа из скважины;
- перелив промывочной жидкости из скважины при прекращении циркуляции;
- увеличение газопоказаний на станции газокаротажа.

Косвенные признаки:

- увеличение механической скорости бурения;
- уменьшение давления гидравлических сопротивлений на стояке;
- увеличение веса на крюке по показаниям ГИВ.

13.1 Мероприятия по предотвращению и ликвидации аварий

В целях предотвращения и ликвидации осложнений в скважине при различной интенсивности поглощений или при полном прекращении циркуляции промывочной жидкости предпринимаются следующие меры:

- уменьшение перепада давления в системе «скважина-пласт» путем:
- изменения параметров промывочной жидкости;
- изоляция поглощающего пласта путем закупорки каналов пласта;
- специальными наполнителями, цементными растворами или пастами;
- бурение без выхода циркуляции, с последующим спуском обсадной колонны.

При газопрооявлениях необходимо предпринять следующие меры:

- повысить плотность бурового раствора (в случаях, когда поступления пластового флюида во время проявления приводит к увеличению уровня в приемных емкостях и появлению избыточного давления в бурильных трубах при закрытой скважине);

- подъем инструмента, во избежание проявления, производить только после выравнивания показателей бурового раствора до установленной величины;

- установить интенсивность проявления в процессе бурения и промывок. Для этого углубление скважины прекращается и ведется промывка в течение одного цикла циркуляции;

- после закрытия превентора и стабилизации давления необходимо принять меры по ликвидации проявления;

- немедленно поставить в известность инженерную службу.

При начавшемся поглощении необходимо предпринять следующие меры:

- поднять бурильную колонну в башмак обсадной колонны или в

прихватобезопасный интервал и приступить к ликвидации поглощения;

- процесс бурения с частичной потерей циркуляции или без выхода циркуляции производить по специальному проекту;
- установить интенсивность проявления газа в процессе бурения и промывок в буровом растворе. Для этого углубление скважины прекращается и ведется промывка в течение одного цикла циркуляции. Если при этом поступление газа прекратилось, то это означает, что газ поступает в раствор из выбуренной породы. При поступлении газа из выбуренной породы повышать плотность бурового раствора не требуется;
- долив скважины при подъеме бурильной колонны необходимо производить периодически после подъема расчетного количества свечей;
- при появлении признаков начавшегося проявления при подъеме труб необходимо остановить подъем. При отсутствии перелива сразу же приступить к спуску труб в башмак обсадной колонны;
- подъем и спуск бурильной колонны производить с такой скоростью, при которой сумма гидростатического и гидродинамического давлений была бы выше пластового давления и меньше давления гидроразрыва пород;
- не следует проводить кратковременные промежуточные промывки при наличии газированных забойных пачек;
- длительные ремонтные или профилактические работы, не связанные с ремонтом устья скважины, необходимо производить при нахождении бурильной колонны в башмаке обсадной колонны с обязательной установкой шарового крана. Если ремонт устья скважины или противовыбросового оборудования продолжителен и нет возможности промыть скважину, то нужно установить отсекающий цементный мост;
- о замеченных признаках газо-, нефте-, водопроявлений необходимо немедленно поставить в известность инженерную службу;
- после закрытия превентора и стабилизации давления необходимо принять меры по ликвидации проявлений.

14 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ НОРМАЛЬНОМ (БЕЗ АВАРИЙ) РЕЖИМЕ

В данном разделе дается оценка воздействия рассматриваемого проекта на компоненты окружающей среды и дана оценка воздействия при реализации проектных решений по каждой составляющей.

В основе оценки воздействия на окружающую среду используются «Методические указания по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду», утвержденную МО ОС РК приказом №270-о от 29.10.2010 г.

По данной методологии анализируются уровни воздействия, планируемые меры по их снижению, с определением степени остаточного воздействия. При характеристике воздействия на окружающую среду основное внимание уделяется негативным последствиям, для оценки которых разработан ряд количественных характеристик, отражающих эти изменения.

Наиболее приемлемым для решения задач оценки воздействия на природную среду представляется использование трех основных показателей: пространственного и временного масштабов воздействия и его величины (интенсивности).

Методика основывается на бальной системе оценок. Принятая система градации в баллах позволяет унифицировать оценки, получаемые для различных компонентов природной среды и обеспечить их сравнимость между собой.

Оценка воздействия по различным показателям (пространственный и временной масштаб, степень воздействия) рассматривается как можно более независимо. Только при этом условии можно получить объективное представление об экологической значимости того или иного вида воздействия, так как даже наиболее радикальные воздействия, если они кратковременны или имеют локальный характер, могут быть экологически приемлемы.

Оценка воздействия на атмосферный воздух

Воздействие на атмосферный воздух при строительстве скважины оценивается в пространственном масштабе как *локальное (1 балл)*, во временном как *кратковременное (1 балл)* и по интенсивности воздействия как *слабое (2 балла)*. По интегральной оценке, с суммарной значимостью воздействия в 2 балла, **воздействие низкой значимости.**

Оценка воздействия на поверхностные воды

В связи с удаленностью проектируемых объектов, воздействие на поверхностные воды при строительстве скважины *отсутствует.*

Оценка воздействия на подземные воды

Проектные решения в области охраны подземных вод соответствуют основным положениям Водного кодекса РК и Правилам охраны поверхностных вод РК. Учитывая проектные решения с соблюдением требований законодательных и нормативных актов Республики Казахстан, негативное воздействие на подземные воды от намечаемой хозяйственной деятельности в рамках проекта не прогнозируется.

Воздействие на подземные воды при бурении и испытании скважины оценивается в пространственном масштабе как *локальное (1 балл)*, во временном как *кратковременное (1 балл)* и по интенсивности воздействия как *слабое (2 балла)*. По интегральной оценке, с суммарной значимостью воздействия в 2 балла, **воздействие низкой значимости.**

Оценка воздействия на земельные ресурсы и почвы

При соблюдении предусмотренных работ по рекультивации, работ по защите почвенно-растительного покрова, выполнению природоохранных мероприятий, а также продолжении мониторинговых работ неблагоприятное воздействие возможного химического загрязнения и механических нарушений будет локализовано.

Воздействие на земельные ресурсы и почвы при бурении и испытании скважины оценивается в пространственном масштабе как *локальное (1 балл)*, во временном как *кратковременное (1 балл)* и по интенсивности воздействия как *умеренное (3 балла)*. По интегральной оценке, с суммарной значимостью воздействия в 3 балла, **воздействие низкой значимости.**

Оценка воздействия на растительность

От механических повреждений будут страдать все участки, где возможен проезд транспортных средств. Воздействие на растительность при бурении и испытании скважины оценивается в пространственном масштабе как *локальное (1 балл)*, во временном как *кратковременное (1 балл)* и по интенсивности воздействия как *умеренное (3 балла)*. По интегральной оценке, с суммарной значимостью воздействия в 3 балла, **воздействие низкой значимости.**

Оценка воздействия на животный мир

При строительстве скважины на территории месторождения Тепке воздействие на животный мир оценивается в пространственном масштабе как *локальное (1 балл)*, во временном как *кратковременное (1 балл)* и по интенсивности воздействия как *слабое (2 балла)*. По интегральной оценке, с суммарной значимостью воздействия в 2 балла, **воздействие низкой значимости.**

Оценка воздействия физических воздействий

В целом физическое воздействие в процессе проведения проектируемых работ, при соблюдении проектных природоохранных требований, может быть оценено:

- пространственный масштаб воздействия - *локальный (1 балла)*;
- временный масштаб – *кратковременный (1 балл)*;
- интенсивность воздействия - *умеренная (3 балла)*.

Интегральная оценка воздействия составит **3 балла** – воздействие **низкой значимости.**

Оценка воздействия на окружающую среду отходами производства и потребления

При условии соблюдения всех правил, принятых инженерно-технических решений строительства и инженерно-технологических параметров производственной деятельности, выполнения рекомендованной системы управления отходами и предупреждения аварийных ситуаций интенсивность воздействия может быть предварительно оценена в пространственном масштабе как *локальное (1 балл)*, во временном как *кратковременное (1 балл)* и по интенсивности воздействия как *слабое (2 балла)*. По интегральной оценке, с суммарной значимостью воздействия в 2 балла, **воздействие низкой значимости.**

Оценка воздействия на недра

На период строительства скважины ожидаются следующие показатели воздействия на недра: в пространственном масштабе как *локальное (1 балл)*, во временном как

кратковременное (1 балл) и по интенсивности воздействия как умеренное (3 балла). По интегральной оценке, с суммарной значимостью воздействия в 3 балла, **воздействие низкой значимости.**

Оценка воздействия на ландшафты

Проведение проектируемых работ предусматривается на территории действующего месторождения Тепке. Сложившийся природно-антропогенный ландшафт рассматриваемой территории месторождения не претерпит существенных трансформаций. Кардинальное изменение рельефа проектом не предусмотрено, общий вид местности значительно не изменится.

Таким образом, *воздействие на ландшафты не ожидается.*

Социально – экономическое воздействие

Строительство объекта будет осуществляться подрядной организацией, с привлечением трудовых ресурсов из числа местного населения близлежащих населенных пунктов. Учитывая кратковременность процесса строительных работ, **реализация данного проекта не окажет ощутимое воздействие на социально-экономическую среду района.**

Комплексная оценка воздействия на окружающую среду

На основании интегральной оценки можно сделать вывод, что по интенсивности воздействия на компоненты окружающей среды, наибольшее воздействие будет оказываться на недра, почвенный покров, геоморфологическую среду, подземные воды, атмосферный воздух и растительность.

Соблюдение регламента работ, осуществления ряда дополнительных технологических решений с целью увеличения надежности работы оборудования, проведение технической рекультивации и проведения природоохранных мероприятий, сведут к минимуму воздействие работ по бурению и испытанию скважины на подземные воды, почвы, атмосферный воздух и недра.

Матрица прогнозируемого воздействия на окружающую среду представлена в таблице 14.1.

Таблица 14.1 - Комплексная оценка воздействия на окружающую среду

Компонент окружающей среды	Действия	Показатели воздействия			Интегральная оценка воздействия
		Пространственный масштаб	Временной масштаб	Интенсивность	
Атмосферный воздух	Выбросы загрязняющих веществ от организованных и неорганизованных источников	локальный (1)	кратковременный (1)	слабая (2)	Низкое (2)
Поверхностные воды		отсутствует			
Подземные воды	Загрязнение отходами потребления и сточными водами	локальный (1)	кратковременный (1)	слабая (2)	Низкое (2)
Почвы	Загрязнение почвенного субстрата и физическое присутствие	локальный (1)	кратковременный (1)	умеренное (3)	Низкое (3)
Растительность	Нарушение	локальный	кратковременный	умеренное	Низкое

Компонент окружающей среды	Действия	Показатели воздействия			Интегральная оценка воздействия
		Пространственный масштаб	Временной масштаб	Интенсивность	
	растительного покрова в пределах и на прилегающих территориях	(1)	(1)	(3)	(3)
Животный мир	Нарушение мест обитаний	локальный (1)	кратковременный (1)	слабая (2)	Низкое (2)
Отходы	Строительно-монтажные работы, бурение и испытание	локальный (1)	кратковременный (1)	слабая (2)	Низкое (2)
Физическое воздействие	Шум, вибрация, свет	локальный (1)	кратковременный (1)	умеренное (3)	Низкое (3)
Недра	Бурение и испытание скважины	локальный (1)	кратковременный (1)	умеренное (3)	Низкое (3)
Ландшафты	отсутствует				
Радиационное воздействие	отсутствует				

Исходя из вышеприведенной матрицы покомпонентного и интегрального воздействия на окружающую среду, можно сделать вывод о том, что деятельность на территории месторождения Тепке по бурению и испытанию скважины, при условии соблюдения технических решений (штатная ситуация), не оказывает значимого негативного воздействия на окружающую среду.

В результате рассмотрения технического проекта установлено, что в целом воздействие на окружающую среду от реализации проекта будет **низким**, а результат социально-экономического воздействия будет иметь позитивный эффект.

15 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Строительство скважины является экологически опасным видом хозяйственной деятельности и требует оценки экологического риска, как функции вероятного события.

В ходе бурения данной скважины возможны ситуации, некоторые из которых могут привести к неприемлемым, значительным неблагоприятным воздействиям на окружающую среду. Эти ситуации включают:

- незначительные разливы углеводородов;
- крупные разливы углеводородов (включая фонтанирование скважины);
- разливы химических реагентов, запасов топлива и буровых жидкостей;
- выброс воспламеняющихся и не воспламеняющихся газов (включая фонтанирование скважины);
- нештатные ситуации при горении факела или стравливании газа.

Оценка уровня экологического риска для каждого сценария аварии определяется исходя из приведенной матрицы в таблице 15.1. В данной матрице по горизонтали показана вероятность (частота возникновения) аварийной ситуации, а по вертикали – интенсивность воздействия на компонент окружающей среды.

Аварии, для которых характерна частота возникновения первой и второй градации, маловероятны в течение срока производственной деятельности предприятия. Аварии, характеризующиеся средней и высокой вероятностью, возможны в течение срока производственной деятельности. Аварии с очень высокой вероятностью случаются в среднем чаще, чем раз в год. По вертикали в матрице показана степень изменения компонентов окружающей среды. Характеристика степеней изменения приведена в таблице 15.2. Каждой степени изменения соответствует значимость воздействия, которая определяется по методике оценки воздействия для штатной ситуации.

Таблица 15.1 – Матрица оценки уровня экологического риска

Значимость воздействия, балл	Компоненты природной среды	Частота аварий (число случаев в год)					
		<10 ⁻⁶	≥10 ⁻⁶ <10 ⁻⁴	≥10 ⁻⁴ <10 ⁻³	≥10 ⁻³ <10 ⁻¹	≥10 ⁻¹ <1	≥1
		Практически невозможная (невероятная) авария	Редкая (Неправдоподобная) авария	Маловероятная авария	Случайная авария	Вероятная авария	Частая авария
0-10							
11-21		Терпимый (Низкий) риск					
22-32							
33-43							
44-54			Средний риск		Неприемлемый (Высокий) риск		
55-64							

Примечания: * Уровень тяжести воздействия определяется в соответствии с методом оценки воздействия на окружающую среду для каждого из компонентов (оценка выполняется для каждого из видов возможных аварийной ситуации).

Таблица 15.2 – Характеристика степеней изменений компонентов окружающей среды

Крите- рий	Характеристика изменений	Уровень изменения (тяжести воздействия)	Баллы интегральной оценки воздействия
Компонен т окружаю- щей среды	Изменения среды значительно выходят за рамки естественных изменений. Восстановление может занять 10 лет и более.	4	28-64
	Изменения в среде превышает цепь естественных изменений. Среда восстанавливается без посторонней помощи частично или в течение нескольких лет.	3	9-27
	Изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным уровням на следующий год после происшествия	2	2-8
	Негативные изменения в физической среде мало заметны (не различимы на фоне природной изменчивости) или отсутствуют.	1	1
	Изменений в компоненте окружающей среды не обнаружено.	0	0

Уровень экологического риска (высокий, средний и низкий) для каждого сценария определяется ячейкой на пересечении соответствующего ряда матрицы со столбцом установленной частоты возникновения аварии.

Результирующий уровень экологического риска для каждого сценария аварий определяется следующим образом:

- *Низкий* – приемлемый риск/воздействие.
- *Средний* – риск/воздействие приемлем, если соответствующим образом управляем.
- *Высокий* – риск/воздействие неприемлем.

Вероятность возникновения аварийной ситуации при бурении скважины относится к *редким авариям* с вероятностью возникновения аварийной ситуации $10^{-4} \leq P < 10^{-3}$ случаев в год.

Негативные изменения в физической среде мало заметны (не различимы на фоне природной изменчивости) или отсутствуют.

Уровень экологического риска аварий данного проекта при соблюдении всех технологических решений и мероприятий по охране ОС является «**низкий**» - приемлемый риск/воздействие.

16 РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ЭМИССИИ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу произведен в соответствии со статьей 576 Параграфа 4. Плата за эмиссии в окружающую среду Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и «Методикой расчета платы за эмиссии в окружающую среду», утвержденной приказом Министра ООС Республики Казахстан от 08.04.2009 года № 68-п.

16.1 Платежи за выбросы загрязняющих веществ в воздушную среду от источников выбросов

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников осуществляется согласно ставкам платы за 1 тонну на основании МРП. Месячный расчетный показатель (МРП) на 2026 г. составит 4129 тенге.

Расчет платежей за выбросы в атмосферный воздух при строительстве скважины представлен в таблице 16.1.

Таблица 16.1 - Расчет платежей за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух при строительстве скважины

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	Выброс вещества, т/год	Ставка платы за 1 тонну (МРП)	МРП	Плата, тенге на 1 скважину	Плата, тенге на 2 скважины
1	2	3	4	5	6	7
0123	Железо (II, III) оксиды	0,0014	30	4129	173	346
0126	Калий хлорид	0,0127	10	4129	443	886
0143	Марганец и его соединения	0,00011	0	4129	0	0
0150	Натрий гидроксид	0,001	10	4129	35	70
0152	Натрий хлорид	0,0003	10	4129	10	20
0301	Азота (IV) диоксид	22.5000894	20	4129	1858057	3716115
0304	Азот (II) оксид	3.656112	20	4129	301922	603843
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный)	5.1737412	24	4129	512697	1025394
0410	Метан	0.9968103	0,02	4129	82	164
0330	Сера диоксид	3,1258	20	4129	218118	436236
0333	Сероводород	0,00009	124	4129	39	78
0337	Углерод оксид	55.630612	0,32	4129	73504	147007
0342	Фтористые газообразные соединения	0,0001	0	4129	0	0
0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,0001	0	4129	0	0
0703	Бенз/а/пирен	0,0000288	996600	4129	100142	200284
1325	Формальдегид	0,2841	332	4129	329087	658174
2735	Масло минеральное нефтяное	0,000212	0,32	4129	0	0
2754	Алканы C12-19	10,44966	0,32	4129	11667	23334
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,16276	10	4129	5679	11358
3119	Кальций карбонат	0,0519	10	4129	1811	3622
3123	Кальция хлорид	0,0026	10	4129	91	182
3153	Натрий гидрокарбонат	0,00032	10	4129	11	22
	В С Е Г О :	51,6318808			3413568	6827136

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В разделе «Охрана окружающей среды» к «Групповому техническому проекту на строительство оценочных скважин Т-5 и Т-6 на месторождении Тепке, проектной глубиной 3800 м. (± 250 м)» проведен анализ возможных воздействий на окружающую среду в процессе реализации проектных решений.

Все проектные решения приняты и разработаны в полном соответствии с действующими нормативными документами Республики Казахстан.

С целью охраны окружающей природной среды предусматриваются мероприятия по снижению негативного воздействия при ведении всех видов работ.

Соблюдение технологии производства работ и техники безопасности при строительстве скважины обеспечит устойчивость природной среды к техногенному воздействию.

Таким образом, можно сделать вывод, что при соблюдении всех проектных решений, а также при соблюдении природоохранных мероприятий, работы в штатном режиме возможны с минимальным воздействием на окружающую среду.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Экологический Кодекс РК от 02.01.2021 г. №400-VI ЗРК.
2. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки».
3. Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10 марта 2021 года № 63.
4. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года №314 «Об утверждении Классификатора отходов».
5. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 206 «Об утверждении методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов».
6. Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250.
7. Инструкция по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246.
8. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 318 «Об утверждении Правил разработки программы управления отходами».
9. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 3 августа 2021 года №286 «Об утверждении Правил проведения общественных слушаний».
10. «Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок», РНД 211.2.02.04-2004, Астана, 2004 г.;
11. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников, Приложение к Приказу МООС № 100-П от 18.04.2008 г.;
12. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-п;
13. Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008г. № 100-п.
14. Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов Приложение к приказу МООС Республики Казахстан от 29.07.2011 г. № 196-п;
15. РНД 211.2.02.09-2004. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров, Астана 2004;
16. Методика расчета валовых выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий нефтепереработки и нефтехимии. Приложение №2 к приказу МООС

Республики Казахстан от 18.04.2008г. № 100-п;

17. РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). Астана, 2005;

18. «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» Приложение № 18 к Приказу МООС № 100-П от 18.04.

19. «Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами», Алматы, 1996 г.;

20. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 15 июня 2018 года № 239 Об утверждении Единых правил по рациональному и комплексному использованию недр. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности».

21. Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРИРОДООХРАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

11019638



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

07.11.2011 года01434P**Выдана****Товарищество с ограниченной ответственностью "Рекорд Консалт"**

Республика Казахстан, Актюбинская область, Актюбе Г.А., г.Актюбе, Улица МАРЕСЬЕВА, дом № 91., кабинет 67., БИН: 100740003476

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

на занятие**Выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды**

(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Особые условия**лицензия действительна на территории Республики Казахстан**

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Примечание**Неотчуждаемая, класс 1**






(отчуждаемость, класс разрешения)

Лицензиар**Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе. Министерство энергетики Республики Казахстан.**

(полное наименование лицензиара)

**Руководитель
(уполномоченное лицо)****ПРИМКУЛОВ АХМЕТЖАН АБДИЖАМИЛОВИЧ**

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Дата первичной выдачи 07.11.2011**Срок действия
лицензии****Место выдачи**Республика Казахстан

11019638



Страница 1 из 1

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии 01434Р

Дата выдачи лицензии 07.11.2011 год

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

- Природоохранное проектирование, нормирование для I категории хозяйственной и иной деятельности

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиат

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рекорд Консалт"

Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Улица МАРЕСЬЕВА, дом № 91., кабинет 67., БИН: 100740003476

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база

(местонахождение)

Особые условия действия лицензии

лицензия действительна на территории Республики Казахстан

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиар

Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе. Министерство энергетики Республики Казахстан.

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель (уполномоченное лицо)

ПРИМКУЛОВ АХМЕТЖАН АБДИЖАМИЛОВИЧ

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения

001






Срок действия

Дата выдачи приложения


07.11.2011

Место выдачи

г.Астана



Осы әрбір «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 7 қыркүйегінде Заңы 7 бабының 1 тармағымен сыйменіс және тастықталған құжатпен нақтылы бірдей. Дұрыс документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2002 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИН от одной скв

Источник № 6101. Расчет выбросов пыли при работе бульдозера			
Наименование	Обозн.	Ед. изм.	Кол-во
Исходные данные:			
Количество переработанного грунта	G	т/час	15,0
Количество работающей техники	N	ед.	1
Плотность грунта	p	т/м ³	1,65
Объем грунта		м ³	100,0
	V	т	165,0
Время работы бульдозера	t	час/год	11,0
Расчет:			
Объем пылевыведения, где:	g	г/с	0,6720
$g = K_1 * K_2 * K_3 * K_4 * K_5 * K_7 * B * G * N * 10^6 / 3600$			
Вес. доля пыл. фракции в материале	K ₁		0,03
Доля пыли переходящая в аэрозоль	K ₂		0,04
Коэф.учитывающий метеоусловия	K ₃		1,2
Коэф.учит.местные условия	K ₄		1
Коэф.учит.влажность материала	K ₅		0,4
Коэф.учит.крупность материала	K ₇		0,7
Коэф.учит.высоту пересыпки	B		0,40
$M = K_1 * K_2 * K_3 * K_4 * K_5 * K_7 * B * V$			
Общее пылевыведение	M	т/год	0,0266

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников.

Приложение №13 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008г. №100-п

Источник № 6102. Расчет выбросов пыли при работе экскаватора			
Наименование	Обозн.	Ед. изм.	Кол-во
Исходные данные:			
Количество переработанного грунта	G	т/час	12,0
Количество работающей техники	N	ед.	1
Плотность грунта	p	т/м ³	1,65
Объем грунта		м ³	50,0
Объем грунта	V	т	82,5
Время работы экскаватора	t	час/год	7
Расчет:			
Объем пылевыведения, где:	g	г/с	0,8064
$g = P_1 * P_2 * P_3 * P_4 * P_5 * P_6 * B * G * N * 10^6 / 3600$			
Вес. доля пыл. фракции в материале	P ₁		0,03
Доля пыли переходящая в аэрозоль	P ₂		0,04
Коэф.учитывающий скорость ветра	P ₃		1,2
Коэф.учит.влажность материала	P ₄		0,4
Коэф.учит.крупность материала	P ₅		0,7
Коэф.учит.местные условия	P ₆		1
Коэф.учит.высоту пересыпки	B		0,60
$M = P_1 * P_2 * P_3 * P_4 * P_5 * P_6 * B * V$			
Общее пылевыведение	M	т/год	0,0200

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников.

Приложение №13 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. №100-п

Источник №6103. Расчет выбросов пыли при работе автосамосвала			
Наименование	Обозн.	Ед. изм.	Кол-во
Исходные данные:			
Грузоподъемность	G	т	10
Средняя скорость транспор. $V_{ср}=N*L/n$	$V_{ср.}$	км/час	15
Число ходов всего транспорта в час	N	ед/час	1
Средняя протяженность 1 ходки	L	км	15
Влажность материала		%	8
Средняя площадь груз. платформы	Fo	м ²	10
Число машин, работающих на стр.уч-ке	n	ед.	1
Время работы	t	час	16,0
Расчет:			
$M_{сек}=C1*C2*C3*C6*C7*N*L*q1/3600+C4*C5*C6*g2*Fo*n$			
Объем пылевыведения	g	г/с	0,0381
Кэф.зависящий от грузоподъемности (таб. 9 Методики)	C ₁		1,0
Кэф.учит.среднюю скорость транспортирования (таб. 10)	C ₂		1,0
Кэф.учит.состояние дорог (таб. 11)	C ₃		1,0
Пылевыведение на 1 км пробега	q ₁	г/км	1450
Кэф.учит.профиль поверхности, Fфакт/Fo	C ₄		1,45
Кэф.завис.от скорости обдува (таб. 12)	C ₅		1,2
Кэф.учит.влажность материала (таб.4)	C ₆		0,4
Пылевыведение с единицы факт. поверхности материала на платформе (таб.6)	g ₂	г/м ² *с	0,002
Кэф.учит. долю пыли, уносимой в атмосферу	C ₇		0,01
$M_{год}=M_{сек}*t/10^6*3600$			
Общее пылевыведение	M _{пыль}	т/ГОД	0,0022

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников.

Приложение №13 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. №100-п

Источники №№0001, 0002, 0003. Дизельный генератор при подготовительных работах, бурении и креплении G12V190PZLG -3, N-810 кВт, 3-комплекта:					
Наименование	Обозн.	Ед. изм.	Кол-во	Расчет	Результат
Исходные данные:					
Мощность агрегата	P	кВт	810		
Общий расход топлива	G	т/скв/год	90,006		
Диаметр выхлопной трубы	d	м	0,2		
Высота выхлопной трубы	H	м	4		
Время работы	T	час/год	1560,0		
Удельный расход топлива	B	кг/час	57,696		
Количество двигателей		шт.	3		
Расчет выбросов ЗВ:					
Значения выбросов для СДУ до кап.ремонта группы В		г/кВт*ч	г/кг топл.	Максимальный выброс i-го вещества (г/с) $M = (1/3600) * e * P$	
	e _{co}	7,2	30		
	e _{NOx}	10,8	45		
	e _{сн}	3,6	15		
	e _{сажа}	0,6	2,5	Валовый выброс i-го вещества (т/г) $Q = (1/1000) * g * G$	
	e _{SO2}	1,2	5,0		
	e _{CH2O}	0,15	0,6		
	e бензп.	0,000013	0,000055		
Количество выбросов:	M _{NO2}	г/с	0301	10,8 * 810 * (1/3600) * 0,8	1,9440
	M _{NO}	г/с	0304	10,8 * 810 * (1/3600) * 0,13	0,3159
	M _{сажа}	г/с	0328	0,6 * 810 * (1/3600)	0,1350
	M _{SO2}	г/с	0330	1,2 * 810 * (1/3600)	0,2700
	M _{co}	г/с	0337	7,2 * 810 * (1/3600)	1,6200
	M _{бензп.}	г/с	0703	1,3E-05 * 810 * (1/3600)	0,000003
	M _{CH2O}	г/с	1325	0,15 * 810 * (1/3600)	0,0338
	M _{CH}	г/с	2754	3,6 * 810 * (1/3600)	0,8100
	Q _{NO2}	т/скв/год	0301	45 * 90,0060 * (1/1000) * 0,8	3,2402
	Q _{NO}	т/скв/год	0304	45 * 90,0060 * (1/1000) * 0,13	0,5265
	Q _{сажа}	т/скв/год	0328	2,5 * 90,0060 * (1/1000)	0,2250
	Q _{SO2}	т/скв/год	0330	5 * 90,0060 * (1/1000)	0,4500
	Q _{co}	т/скв/год	0337	30 * 90,0060 * (1/1000)	2,7002
	Q _{бензп.}	т/скв/год	0703	5,5E-05 * 90,0060 * (1/1000)	0,000005
	Q _{CH2O}	т/скв/год	1325	0,6 * 90,0060 * (1/1000)	0,0540
	Q _{CH}	т/скв/год	2754	15 * 90,0060 * (1/1000)	1,3501
Исходные данные:					
Удельный расход топлива на эксп. реж.двиг.(паспорт)	b	г/кВт*ч	71,2	Расход отработ. газов от станд.уст. $G_{or} = G_B * (1 + 1/(f * n * L_3))$, где $G_B = (1/1000) * (1/3600) * (b * P_1 * f * n * L_3)$	
Коэф.продувки = 1,18	f				
Коэф.изб.воздуха = 1,8	n				
Теор.кол-во возд.для сжиг. 1 кг топлива = 14,3	L ₃	кг воз/кг топл.			
		кг/с	G _{or}	8,7200 * 0,000001 * 71,2 * 810	0,5029
				Объемный расход отр. газов $Q_{or} = G_{or} / Y_{or}$, где	
		кг/м ³	Y _{or}	$Y_{or} = Y_o(\text{при } t=0^0C)/(1 + T_{or}/273)$, где	0,4627
Удельн. вес отработ. газов	Y _o	кг/м ³	1,31		
Удельн.вес отработ.газов при t = 0 ⁰ C	T _{or}	°C	500		
Температура отр. газов		м ³ /с	Q _{or}	0,5029 / 0,4627	1,086881
				Скорость выхода ГВС из устья ист-ка $W = 4 * Q_{or} / \pi d^2$	
		м/с	W	4 * 1,087 / 3,14 * 0,2*0,2	34,62

Источник №0004 Дизель-генератор В8Л-372					
Наименование	Обозн.	Ед. изм.	Кол-во	Расчет	Результат
Исходные данные:					
Мощность агрегата	P	кВт	372		
Общий расход топлива	G	т/скв/год	97,803		
Диаметр выхлопной трубы	d	м	0,2		
Высота выхлопной трубы	H	м	4		
Время работы	T	час/год	1560,0		
Удельный расход топлива	B	кг/час	62,694		
Количество двигателей		шт.	2		
Расчет выбросов ЗВ:					
Значения выбросов для СДУ до кап.ремонта группы В		г/кВт*ч	г/кг топл.	Максимальный выброс i-го вещества (г/с) $M = (1/3600) * e * P$	
	e _{co}	6,2	26		
	e _{NOx}	9,6	40		
	e _{сн}	2,9	12		
	e _{сажа}	0,5	2	Валовый выброс i-го вещества (т/г) $Q = (1/1000) * g * G$	
	e _{SO2}	1,2	5		
	e _{CH2O}	0,12	0,5		
	e _{бензп.}	0,000012	0,000055		
Количество выбросов:	M _{NO2}	г/с	0301	9,6 * 372 * (1/3600) * 0,8	0,7936
	M _{NO}	г/с	0304	9,6 * 372 * (1/3600) * 0,13	0,1290
	M _{сажа}	г/с	0328	0,5 * 372 * (1/3600)	0,0517
	M _{SO2}	г/с	0330	1,2 * 372 * (1/3600)	0,1240
	M _{со}	г/с	0337	6,2 * 372 * (1/3600)	0,6407
	M _{бензп.}	г/с	0703	1,2E-05 * 372 * (1/3600)	0,000001
	M _{CH2O}	г/с	1325	0,12 * 372 * (1/3600)	0,0124
	M _{CH}	г/с	2754	2,9 * 372 * (1/3600)	0,2997
	Q _{NO2}	т/скв/год	0301	40 * 97,8030 * (1/1000) * 0,8	3,1297
	Q _{NO}	т/скв/год	0304	40 * 97,8030 * (1/1000) * 0,13	0,5086
	Q _{сажа}	т/скв/год	0328	2 * 97,8030 * (1/1000)	0,1956
	Q _{SO2}	т/скв/год	0330	5 * 97,8030 * (1/1000)	0,4890
	Q _{со}	т/скв/год	0337	26 * 97,8030 * (1/1000)	2,5429
	Q _{бензп.}	т/скв/год	0703	5,5E-05 * 97,8030 * (1/1000)	0,0000054
	Q _{CH2O}	т/скв/год	1325	0,5 * 97,8030 * (1/1000)	0,0489
	Q _{CH}	т/скв/год	2754	12 * 97,8030 * (1/1000)	1,1736
Исходные данные:					
Удельный расход топлива на эксп. реж.двиг.(паспорт)	b	г/кВт*ч	169	Расход отработ. газов от станд.уст. $G_{or} = G_B * (1 + 1/(f * n * L_3))$, где $G_B = (1/1000) * (1/3600) * (b * P_1 * f * n * L_3)$	
Коэф.продувки = 1,18	f				
Коэф.изб.воздуха = 1,8	n				
Теор.кол-во возд.для сжиг. 1 кг топлива = 14,3	L ₃	кг воз/кг топ.			
		кг/с	G _{or}	8,7200 * 1E-06 * 169,0 * 372	0,5482
				Объемный расход отр. газов $Q_{or} = G_{or} / Y_{or}$, где	
			Y _{or}	$Y_{or} = Y_o(\text{при } t=0^0C)/(1 + T_{or}/273)$, где	0,4627
Удельн. вес отработ. газов	Y _o	кг/м ³			
Удельн.вес отработ.газов при t = 0 ⁰ C	T _{or}	°C			
Температура отр. газов		м ³ /с	Q _{or}	0,5482 / 0,4627	1,184785
				Скорость выхода ГВС из устья ист-ка $W = 4 * Q_{or} / \pi d^2$	
		м/с	W	4 * 1,185 / 3,14 * 0,2*0,2	37,74

Источники №0005-0006 Дизель-генератор DBL-160N-160 кВт, 2-шт.					
Наименование	Обозн.	Ед. изм.	Кол-во	Расчет	Результат
Исходные данные:					
Мощность агрегата	P	кВт	160		
Общий расход топлива	G	т/скв/год	49,920		
Диаметр выхлопной трубы	d	м	0,2		
Высота выхлопной трубы	H	м	4		
Время работы	T	час/год	1560,0		
Удельный расход топлива	B	кг/час	32,000		
Количество двигателей		шт.	2		
Расчет выбросов ЗВ:					
Значения выбросов для СДУ до капремонта группы В	e _{co}	г/кВт*ч	26	Максимальный выброс i-го вещества (г/с) M = (1/3600) * e * P	
	e _{NOx}		40		
	e _{CH}		12		
	e _{сажа}		2	Валовый выброс i-го вещества (т/г) Q = (1/1000) * g * G	
	e _{SO2}		5		
	e _{CH2O}		0,5		
	e _{бензп.}		0,000012		
Количество выбросов:	M _{NO2}	г/с	0301	9,6 * 160 * (1/3600) * 0,8	0,3413
	M _{NO}	г/с	0304	9,6 * 160 * (1/3600) * 0,13	0,0555
	M _{сажа}	г/с	0328	0,5 * 160 * (1/3600)	0,0222
	M _{SO2}	г/с	0330	1,2 * 160 * (1/3600)	0,0533
	M _{co}	г/с	0337	6,2 * 160 * (1/3600)	0,2756
	M _{бензп.}	г/с	0703	1,2E-05 * 160 * (1/3600)	0,000001
	M _{CH2O}	г/с	1325	0,12 * 160 * (1/3600)	0,0053
	M _{CH}	г/с	2754	2,9 * 160 * (1/3600)	0,1289
	Q _{NO2}	т/скв/год	0301	40 * 49,9200 * (1/1000) * 0,8	1,5974
	Q _{NO}	т/скв/год	0304	40 * 49,9200 * (1/1000) * 0,13	0,2596
	Q _{сажа}	т/скв/год	0328	2 * 49,9200 * (1/1000)	0,0998
	Q _{SO2}	т/скв/год	0330	5 * 49,9200 * (1/1000)	0,2496
	Q _{co}	т/скв/год	0337	26 * 49,9200 * (1/1000)	1,2979
	Q _{бензп.}	т/скв/год	0703	5,5E-05 * 49,9200 * (1/1000)	0,0000027
	Q _{CH2O}	т/скв/год	1325	0,5 * 49,9200 * (1/1000)	0,0250
	Q _{CH}	т/скв/год	2754	12 * 49,9200 * (1/1000)	0,5990
Исходные данные:					
Удельный расход топлива на эксп. реж.двиг.(паспорт)	b	г/кВт*ч	200	Расход отработ. газов от станд.уст. Gor = G_B * (1+1/(f * n * L_э)), где G_B = (1/1000) * (1/3600) * (b * P1 * f * n * L_э)	
Коэф.продувки = 1,18	f				
Коэф.изб.воздуха = 1,8	n				
Теор.кол-во возд.для сжиг. 1 кг топлива = 14,3	L _э	кг воз/кг топ.			
		кг/с	Gor	8,7200 * 1E-06 * 200,0 * 160	0,2790
				Объемный расход отр. газов Qor = Gor / Yor, где	
				Yor = Yo(при t=0°C)/(1+Tor/273), где	0,4627
Удельн. вес отработ. газов	Yo	кг/м³	Yor		
Удельн.вес отработ.газов при t = 0°C	Yo	кг/м³	1,31		
Температура отр. газов	Tor	°C	500		
		м³/с	Qor	0,2790 / 0,4627	0,602982
				Скорость выхода ГВС из устья ист-ка W = 4 * Qor / πd²	
		м/с	W	4 * 0,603 / 3,14 * 0,2*0,2	19,20

Источник №0007. Дизельный двигатель ЯМЗ-238 при испытании, N-158 кВт					
Наименование	Обозн.	Ед. изм.	Кол-во	Расчет	Результат
Исходные данные:					
Мощность агрегата	P	кВт	158,0		
Общий расход топлива	G	т/скв/год	46,332		
Диаметр выхлопной трубы	d	м	0,2		
Высота выхлопной трубы	H	м	4		
Время работы	T	час/год	4320,0		
Удельный расход топлива	B	г/кВт*час	212		
Количество двигателей		шт.	1		
Расчет выбросов ЗВ:					
Согласно РНД		час/год	г/кг топл.		
значение	e _{co}	6,2	26	Максим-ный выброс i-го вещества (г/с)	
выбросов для стационарных	e _{NOx}	9,6	40	M = (1/3600) * e * P	
дизельных установок	e _{сн}	2,9	12		
до капремонта группы Б	e _{сажа}	0,5	2	Валовый выброс i-го вещества (т/г)	
	e _{SO2}	1,2	5	Q = (1/1000) * g * G	
	e _{CH2O}	0,12	0,5		
	e _{бензп.}	0,000012	0,000055		
Количество выбросов:	M _{NO2}	г/с	0301	9,6 * 158 * (1/3600) * 0,8	0,3371
	M _{NO}	г/с	0304	9,6 * 158 * (1/3600) * 0,13	0,0548
	M _{сажа}	г/с	0328	0,5 * 158 * (1/3600)	0,0219
	M _{SO2}	г/с	0330	1,2 * 158 * (1/3600)	0,0527
	M _{co}	г/с	0337	6,2 * 158 * (1/3600)	0,2721
	M _{бензп.}	г/с	0703	1,2E-05 * 158 * (1/3600)	5E-07
	M _{CH2O}	г/с	1325	0,12 * 158 * (1/3600)	0,0053
	M _{CH}	г/с	2754	2,9 * 158 * (1/3600)	0,1273
	Q _{NO2}	т/скв/год	0301	40 * 46,332 * (1/1000) * 0,8	1,4826
	Q _{NO}	т/скв/год	0304	40 * 46,332 * (1/1000) * 0,13	0,2409
	Q _{сажа}	т/скв/год	0328	2 * 46,332 * (1/1000)	0,0927
	Q _{SO2}	т/скв/год	0330	5 * 46,332 * (1/1000)	0,2317
	Q _{co}	т/скв/год	0337	26 * 46,332 * (1/1000)	1,2046
	Q _{бензп.}	т/скв/год	0703	5,5E-05 * 46,332 * (1/1000)	3E-06
	Q _{CH2O}	т/скв/год	1325	0,5 * 46,332 * (1/1000)	0,0232
	Q _{CH}	т/скв/год	2754	12 * 46,332 * (1/1000)	0,5560
Исходные данные:				Расход отработ. газов от стац.диз.уст.	
				Gor = G_B * (1+1/(f*n*Lэ)), где	
				G_B = (1/1000) * (1/3600) * (b * P1 * f * n * Lэ)	
Удельный расход топлива	b	г/кВт*ч	212,0		
на эксп. реж.двиг.(паспорт)					
Коэф.продувки = 1,18	f				
Коэф.изб.воздуха = 1,8	n				
Теор.кол-во возд.для сжиг.	Lэ	кг воз/кг топл.			
1 кг топлива = 14,3		кг/с	Gor	8,7200 * 1E-06 * 212,0 * 158	0,2921
				Объемный расход отр. газов	
				Qor = Gor / Yor, где	
Удельн. вес отработ. газов		кг/м ³	Yor	Yor = Yo(при t=0°C)/(1+Tor/273), где	0,4946
Удельн.вес отработ.газов при	Yo	кг/м ³			
t = 0°C					
Температура отр. газов	Tor	°C			
		м ³ /с	Qor	0,2921 / 0,495	0,590101
				Скорость выхода ГВС из устья ист-ка	
				W = 4 * Qor / πd²	
		м/с	W	4 * 0,590 / 3,14 * 0,2*0,2	18,79

Источник №0008 Котельная установка				
№	Наименование, формула	Обозн.	Ед.изм	Кол-во
1	Исходные данные: Время работы Расход дизтоплива Вид топлива - <i>дизтопливо</i> Низшая теплота сгорания рабочего топлива	T BT BG Ar Sr NSO2 H2S QR	час/год т/год кг/час л/час г/с % % % ккал/кг МДж/кг	675,29 94,541 140,00 162,791 38,9 0,025 0,3 0,02 0 10210 42,75
2	Расчет:			
2.1	Оксид углерода $M_{CO}=0,001 \cdot BT \cdot C_{CO} \cdot (1-Q_4/100)$ $G_{CO}=0,001 \cdot BG \cdot C_{CO} \cdot (1-Q_4/100)$ Потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива Потери тепла от механической неполноты сгорания Коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие хим. неполноты сгорания топлива Выход окиси углерода, кг/т, $CCO = Q_3 \cdot R \cdot QR$	M_{CO} G_{CO} Q3 Q4 R C _{CO}	т/год г/с % % 	1,3132 0,5403 0,5 0 0,65 13,89
2.2	Окислы азота $M_{NO}=0,001 \cdot BT \cdot QR \cdot KNO \cdot (1-B)$ $G_{NO}=0,001 \cdot BG \cdot QR \cdot KNO \cdot (1-B)$ где: KNO - кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а) Коэф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений	M G KNO B	т/год г/с кг/1 Гдж 	0,23401 0,09629 0,0579 0
	Диоксид азота Оксид азота	M_{NO2} G_{NO2} M_{NO} G_{NO}	т/год г/с т/год г/с	0,1872 0,0770 0,0304 0,0125
2.3	Углерод (сажа) $M = BT \cdot Ar \cdot F$ $G = BG \cdot Ar \cdot F$ где: F - коэффициент (табл. 2.1)	M_c G_c F	т/год г/с 	0,0236 0,0097 0,01
2.4	Диоксид серы $MSO_2=0,02 \cdot BT \cdot Sr \cdot (1-NSO_2)+0,0188 \cdot H_2S \cdot BT$ $GSO_2=0,02 \cdot BG \cdot Sr \cdot (1-NSO_2)+0,0188 \cdot H_2S \cdot BG$	M_{SO2} G_{SO2}	т/год г/с	0,5559 0,2287

Источник №6001. Площадка скважины			
Наименование	Обозн.	Ед. изм.	Количество
Исходные данные:			
Запорно-регулирующая арматура (нефть):			
Расчетная величина утечки (Прил.Б1)	Q	кг/с	0,006588
Расчетная доля уплотн., потер. герметичность (Прил.Б1)	X		0,07
Количество зап.-регул. арматуры	N	шт.	10
Суммарная утечка всех компонентов расч.-ся по формуле: $G = X \cdot Q \cdot N / 3,6$	G	г/с	0,00128
Фланцевые соединения (нефть):			
Расчетная величина утечки (Прил.Б1)	Q	кг/с	0,000288
Расчет. доля уплотн., потер. герметичность (Прил.Б1)	X		0,02
Количество фланцевых соединений	N	шт.	20
Суммарная утечка всех компонентов	G	г/с	0,000032
Время работы площадки			4320,0
Расчет:			
$P = G \cdot C / 100$			
$M = P \cdot T \cdot 3600 / 1000000$			
Запорно-регулирующая арматура (нефть):			
Углеводороды C12-C19 (C=100%)		г/с	0,0013
		т/год	0,0202
Фланцевые соединения (нефть):			
Углеводороды C12-C19 (C=100%)		г/с	0,00003
		т/год	0,00047
Общие выбросы:			
Углеводороды C12-C19 (C=100%)		г/с	0,00133
		т/год	0,02067

Источник №6002. Насос			
Наименование	Обозн.	Ед. изм.	Количество
Исходные данные:			
Насосы с сальниковыми уплотнениями (тяж. у/в):			
Удельный выброс	Q	кг/час	0,03
Количество оборудования	N	шт.	5
Количество одновременно работающего оборудования	NN	шт.	5
Максимально-разовый выброс	G	г/с	0,0417
$G = Q \cdot NN / 3,6$			
Валовый выброс	M	т/год	0,828
$M = Q \cdot N \cdot T / 1000$			
Время работы площадки	T		5520,0
Расчет выбросов:			
Углеводороды C12-19 (C=100%)			
Максимальный разовый выброс, г/с	$P = G \cdot C / 100$		0,0417
Валовый выброс, т/год	$M = M \cdot C / 100$		0,8280

Источник №6003. Блок приготовления раствора (узел пересыпки пылящих материалов)										
Наименование	Обозн.	Ед. изм.	Кол-во							
			каустическая сода	бентонит	карбонат кальция	бикарбонат натрия	цемент	кальция хлорид	хлористый натрий	хлористый калий
Исходные данные:										
Время работы	T	час	55,8	9,0	140,9	34,4	608,7	280,7	4,6	219,8
Производительность отгрузки	GMAX	т/час	0,04	0,400	0,40	0,04	0,40	0,04	0,25	0,25
Количество отгружаемого материала	G	т/год	2,232	3,613	56,362	1,376	243,485	11,2260	1,16	54,95
Наименование загрязняющего вещества			Натрий гидроксид	Пыль неорг. с содерж SiO2 70-20%	Кальций карбонат	Натрий гидрокарбонат	Пыль неорг. с содерж SiO2 70-20%	Кальция хлорид	Натрий хлорид	Калий хлорид
Код загрязняющего вещества			0150	2908	3119	3153	2908	3123	0152	0126
Расчет:										
g = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · B · GMAX · 1000000 / 3600										
Объем пылевыведения, где	g	г/с	0,0085	0,0853	0,1707	0,0043	0,0853	0,0043	0,0267	0,0267
Весовая доля пылевой фракции в мат-ле	K1		0,04	0,04	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03
Доля пыли, переходящей в аэрозоль	K2		0,03	0,03	0,06	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02
Козф., учитывающий мест. условия	K4		1	1	1	1	1	1	1	1
Козф., учитывающий метеорол. условия	K3SR		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Козф., учитывающий макс. ск-ть ветра	K3		2	2	2	2	2	2	2	2
Козф., учитывающий влажность мат-ла	K5		0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Козф., учитывающий крупность мат-ла	K7		1	1	1	1	1	1	1	1
Козф., учитывающий выс. падения мат-ла	B		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Общее пылевыведение	M	т/скв/год	0,0010	0,00166	0,0519	0,00032	0,1122	0,0026	0,0003	0,0127
M = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · B · G										
Время работы, ч/год	1353,90									

Источник №6004. Емкость для сбора отходов бурения			
Наименование	Обозн.	Ед.изм	Кол-во
Исходные данные:			
Объем емкости	Vж	м ³	25
Удельный выброс загряз. в-в, таб.5.6	q	кг/ч*м ²	0,104
Общая площадь испарения	F	м ²	12,5
Козф.зависящий от укрытия емкостей	K ₁		0,5
Кэффициент, учитывающий характер объекта	K ₃		0,11
Время работы	T	час	1200,0
Высота емкостей	h	м	2
Расчет:			
Расчет выбросов производится по формуле:	Пр	кг/час	0,0715
$\Pi_i^{o.m.o.} = F_i \cdot q_i^{нп} \cdot K_1 \cdot K_3$		г/с	0,0199
Углеводороды C12-C19		т/скв/год	0,0858

Источник №6005. Емкость для сбора нефти			
Наименование	Обозн.	Ед.изм	Кол-во
Исходные данные:			
Объем емкости 50 м ³ - 2 шт.	Vж	м ³	100
Удельный выброс загряз. в-в, таб.5.6	g	кг/ч*м ²	0,104
Общая площадь испарения	F	м ²	50,0
Козф.зависящий от укрытия емкостей	K ₁₁		0,5
Кэффициент, учитывающий характер объекта	K ₃		0,11
Время работы	T	час	4320,0
Высота емкостей	h	м	2
Расчет:			
Кол-во выбросов производится по формуле:	Пр	кг/час	0,2860
$\Pi_i^{o.m.o.} = F_i \cdot q_i^{нп} \cdot K_1 \cdot K_3$		г/с	0,0794
Углеводороды C12-C19		т/скв/год	1,2355

Источник №6006. Сепаратор			
Наименование	Обозн.	Ед.изм	Кол-во
Исходные данные:			
Объем аппарата	V	м ³	20
Давление в аппарате	P	гПа	1520
Средняя молярная масса паров н/пр.	Мп	г/моль	81
Время работы	T	час.	4320,0
Средняя темп. в аппарате	t	К	298
Расчет:			
Кол-во выбросов производится по формуле: $P=0,037 \cdot (P \cdot V / 1011) 0,8 \cdot \sqrt{Mn/T}$	Пр	кг/час	0,2937
Углеводороды C12-C19		г/с	0,0816
		т/скв/год	1,2690

Источник №6007. Емкость хранения дизтоплива			
Максимальные выбросы при сливе нефтепродукта из автоцистерны в резервуар определяются по формуле, г/с: $GR = (C_{MAX} \cdot VSL) / 3600$			0,01000
Годовые выбросы, т/год: $MR = MZAK + MPRR$			0,01868
J - удельный выброс при проливах, г/м ³			50
VSL - Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м ³ /час			16
Выбросы при закачке в резервуары, т/год: $MZAK = (COZ \cdot QOZ + CVL \cdot QVL) / 1000000$			0,00099
Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год: $MPRR = 0.5 \cdot J \cdot (QOZ + QVL) / 1000000$			0,01769
QOZ - количество закач. в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м ³			353,799
QVL - количество закач. в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м ³			353,799
C _{MAX} - максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м ³ (Прил. 15)			2,25
COZ - концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в осенне-зимний период, г/м ³ (Прил. 15)			1,19
CVL - концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в весенне-летний период, г/м ³ (Прил. 15)			1,6
Время работы, ч/год			5880,0
Определяемый параметр	Сероводород	Углеводороды C12-C19	
C _i мас%	0,28	99,72	
M, г/сек	0,00003	0,00997	
G, т/год	0,00005	0,01863	

Источник №6008. Емкость моторного масла			
Наименование	Обозн.	Ед.изм.	Кол-во
Исходные данные:			
Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар	VSL	м ³ /час	3
Общий расход масла	B _{оз}	т	17,787
		м ³	19,126
Кол-во закачиваемого в резервуар нефтепр-та в осенне-зимний и весенне-летний периоды	QOZ	м3/период	9,5630
	QVL	м3/период	9,5630
Плотность масла	p	т/м ³	0,93
Удельный выброс при проливах	J	г/м3	12,5
Концентрация паров нефтепродукта в емкости	CMAX	г/м ³	0,24
Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в осенне-зимний	COZ	г/м ³	0,15
и весенне-летний периоды года (Прил. 15)	CVL	г/м ³	0,15
Время работы	T	час	5880,00
Расчет выбросов масла минерального (2735)			
Выбросы при закачке в рез-р, $MZAK = (COZ \cdot QOZ + CVL \cdot QVL) / 10^6$		0,0000029	т/скв/год
Выбросы паров нефтепр-та при проливах, $MPRR = 0,5 \cdot J \cdot (QOZ + QVL) / 10^6$		0,000120	т/скв/год
Максимальный выброс, $GR = (CMAX \cdot VSL) / 3600$		0,00020	г/сек
Валовый выброс, $MR = MZAK + MPRR$		0,00012	т/скв/год

Источник №6009. Емкость отработанного масла			
Наименование	Обозн.	Ед.изм	Кол-во
Исходные данные:			
Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар	VSL	м ³ /час	3
Общий расход масла	B _{оз}	т	13,340
		м ³	14,34
Кол-во закачиваемого в резервуар нефтепр-та в осенне-зимний и весенне-летний периоды	QOZ	м3/период	7,170
	QVL	м3/период	7,170
Плотность масла	p	т/м ³	0,93
Удельный выброс при проливах	J	г/м3	12,5
Концентрация паров нефтепродукта в емкости	CMAX	г/м ³	0,24
Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в осенне-зимний	COZ	г/м ³	0,15
и весенне-летний периоды года (Прил. 15)	CVL	г/м ³	0,15
Время работы	T	час	5880,0
Расчет выбросов масла минерального (2735)			
Выбросы при закачке в рез-р, $MZAK = (COZ \cdot QOZ + CVL \cdot QVL) / 10^6$		0,0000022	т/скв/год
Выбросы паров нефтепр-та при проливах, $MPRR = 0,5 \cdot J \cdot (QOZ + QVL) / 10^6$		0,000090	т/скв/год
Максимальный выброс, $GR = (CMAX \cdot VSL) / 3600$		0,00020	г/сек
Годовой выброс, $MR = MZAK + MPRR$		0,000092	т/скв/год

Источник №6010. Установка подачи топлива					
Наименование	Обозн.	Ед. изм.	Кол-во	Расчет	Результат
Исходные данные:					
Кол-во дизтоплива, поступившего на установку	VNP0	т	608,534		
Объем дизтоплива, поступившего на установку	VNP	м³	707,598		
Производительность заправки	V0	м³/час	16		
Объем газовой смеси	V1	м³/с	0,00444		
Максимальная концентрация паров углеводородов	C	г/м³	5		
Удельные потери нефтепродукта	QT	т/м³	20		
Время работы	T	час	44,2		
Расчет выбросов:					
Количество выбросов рассчитывается по формуле:	G	г/с	G = V1 · C		0,0222
	M	т/скв/год	M = VNP · QT · 0,000001		0,0142
Идентификация состава выбросов:					
Определяемый параметр	Сероводород	Углеводороды C12-C19			
C _i мас%	0,28	99,72			
M, г/сек	0,00006	0,02214			
G, т/год	0,00004	0,01416			
Список литературы:					

Источник №6011. Сварочный пост. Ручная дуговая сварка					
Наименование, формула	Обозн.	Ед. изм.	Кол-во	Расчет	Результат
Исходные данные:					
Кол-во электродов УОНИ 13/55	n	кг	60,0		
Уд. выброс оксидов железа	q	г/кг	13,90		
Уд. выброс марганца и его соедин.	q	г/кг	1,09		
Уд. выброс пыли неорганической	q	г/кг	1,00		
Уд. выброс фтор-тых соединений	q	г/кг	0,93		
Уд. выброс диоксида азота	q	г/кг	2,7		
Уд. выброс оксидов углерода	q	г/кг	13,3		
Уд. выброс фторидов	q	г/кг	1,0		
Макс. расход сварочных материалов	B	кг/час	1,2		
Время работы	t	час	72,0		
Расчет:					
Количество выбросов 3В (т/год)	Q_{FeO}	г/сек	13,90 * 1,2 / 3600		0,0046
рассчитывается по формуле:		т/скв/год	60,0 * 13,90 / 10 ⁶		0,0008
$Q = q * n / 10^6$	Q_{MnO}	г/сек	1,09 * 1,2 / 3600		0,0004
где:		т/скв/год	60,0 * 1,09 / 10 ⁶		0,0001
q- удельный выброс 3В	Q_{NO2}	г/сек	2,70 * 1,2 / 3600		0,0009
n-расход электродов, кг		т/скв/год	60,0 * 2,70 / 10 ⁶		0,0002
1000000 - коэф.перевода в тонны	Q_{CO}	г/сек	13,30 * 1,2 / 3600		0,0044
Количество выбросов 3В (г/с):		т/скв/год	60,0 * 13,30 / 10 ⁶		0,0008
$G = q \cdot B / 3600$	Q_{HF}	г/сек	0,93 * 1,2 / 3600		0,0003
		т/скв/год	60,0 * 0,93 / 10 ⁶		0,0001
	Q_F	г/сек	1,00 * 1,2 / 3600		0,0003
		т/скв/год	60,0 * 1,00 / 10 ⁶		0,0001
	$Q_{пыль}$	г/сек	1,00 * 1,2 / 3600		0,0003
	неорг	т/скв/год	60,0 * 1,00 / 10 ⁶		0,0001

Источник №6012. Газорезка			
Наименование	Обозн.	Ед.изм	Кол-во
Исходные данные:			
Толщина разрезаемого материала	L	мм	10
Уд.выброс оксидов марганца	q	г/ч	1,9
Уд. выброс оксид железа	q		129,1
Уд.выброс оксида углерода	q		63,4
Уд.выброс диоксида азота	q		64,1
Время работы	T	час	5,0
Расчет:			
Количество выбросов ЗВ (т/год):	G_{FeO}	г/с	0,0359
от газорезки составит:	Q_{FeO}	т/скв/год	0,0006
$Q = q * T / 10^6$	G_{MnO}	г/с	0,0005
	Q_{MnO}	т/скв/год	0,00001
	G_{NO2}	г/с	0,0178
Количество выбросов ЗВ (г/с):	Q_{NO2}	т/скв/год	0,0003
$G = q / 3600$	G_{CO}	г/с	0,0176
	Q_{CO}	т/скв/год	0,0003

Источник №6013. ДВС автотранспорта				
Наименование	Обозн.	Ед.изм.	Расчет	Результат
Исходные данные:				
Число работающей техники	N	шт.	3	
Время работы машин с дизельным ДВС	t	час/год	3060,0	
Выбросы ЗВ				
Диоксид азота (коэф.трансф. - 0,8)	K_{NO2}	кг/т	32,0	
Оксид азота (коэф.трансф. - 0,13)	K_{NO}	кг/т	5,20	
Сажа (углерод черный)	K_C	кг/т	15,5	
Сернистый газ	K_{SO2}	кг/т	20,0	
Оксид углерода	K_{CO}	кг/т	100,0	
Бенз(а)пирен	$K_{бенз.}$	кг/т	0,00032	
Углеводороды	K_{CH}	кг/т	30,0	
Расчет:				
Максимальный выброс:	M	г/сек	$M = 0,013 * K * N * 1000 / 3600$	
	M_{NO2}	0301		0,3467
	M_{NO}	0304		0,0563
	M_C	0328		0,1679
	M_{SO2}	0330		0,2167
	M_{CO}	0337		1,0833
	$M_{бенз(а)}$	0703		3,5E-06
	M_{CH}	2754		0,3250
Валовый выброс:	g	т/год	$g = 0,013 * K * t * N / 1000$	
	g_{NO2}	0301		1,2730
	g_{NO}	0304		0,2069
	g_C	0328		0,6166
	g_{SO2}	0330		0,7956
	g_{CO}	0337		3,9780
	$g_{бенз(а)}$	0703		1E-05
	g_{CH}	2754		1,1934

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГЭЭ НА «ПРОЕКТ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТЕПКЕ»

«КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР
МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМПІТЕТІНІҢ
МАҢГЫСТАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕ



Номер: KZ66VWF00141657
Дата: 23.02.2024
РЕСПУБЛИКАНДЫҚ ҚОҒАМ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО МАҢГЫСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМПІТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы
130000 Ақтау қаласы, промзона 3, ғимарат 10,
телефон: 8/7292/ 30-12-89
факс: 8/7292/ 30-12-90

Республика Казахстан, Мангистауская область
130000, город Ақтау, промзона 3, здание 10,
телефон: 8/7292/ 30-12-89
факс: 8/7292/ 30-12-90

ТОО «Тепке»

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности «Проект
пробной эксплуатации месторождения Тепке Договор №145/06-06 от 11.12.23г».

Материалы поступили на рассмотрение: 29.01.2024г. вх. KZ24RYS00540132

Общие сведения

В административном отношении месторождение Тепке расположено в Бейнеуском районе Мангистауской области Республики Казахстан. В орографическом отношении территория работ характеризуется довольно сложным рельефом. Большую южную часть ее занимает плато Устюрт, на севере расположен сор Кайдак, а в северо-западной части находится Предустюртская равнина. Плато Устюрт представляет собой геоморфологически приподнятый относительно ровный участок земной поверхности, имеющий максимальные отметки до 285 м. Средняя высота плато около 230 м. В районе ранее пробуренной разведочной скважины Тепке-1 высотная отметка составляет 130 м. На северо-западе плато ограничено так называемыми «чирками Устюрта», представляющими собой очень крутые уступы (обрывы) земной поверхности (более 100м). Сор Кайдак является мелководным заливом Каспийского моря, отделяющим полуостров Бозашы от плато Устюрт. Минимальные высотные отметки дна сора составляют от -29 до -31м. Современная отметка уреза воды на площади сора равняется -27 м, глубины в пределах сора составляют от 0 до 4 м. Юго-западная часть сора представляет собой труднодоступное болото, в весенний период залитое водой. Вода имеет высокую концентрацию солей, из-за чего сор не замерзает даже в самые холодные зимы, что исключает возможность передвижения по сору пешком или на автомобиле. Западный берег, отделяющий сор Кайдак от полуострова Бозашы – пологий, восточный берег сора, прилегающий к плато Устюрт – крутой с уклонами до 25 ° - 35°. Западнее сора Кайдак, у подножья плато Устюрт, прослеживается равнинная местность. Максимальные высотные отметки этой части площади составляют около 15 м. Климат района резко континентальный, с жарким сухим летом и морозной малоснежной зимой. Температура варьирует от -35 до +45°С. Осадки в данном районе распределены практически равномерно как в летнее, так и в зимнее время года-около 200 мм в год. Растительность скудная и представлена в виде редких кустарников джунгиля, колючки и отдельных полей, покрытых ковылем и полынью. Дорожная сеть представлена проходящей на юге и

1

Бұл құжат КР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі құжаттың типі.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексеру арқылы.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



юго-востоке на расстоянии около 20 км железной дорогой «Актау-Мака́т», участком автодороги «Шетпе-Бейнеу». Развита сеть грунтовых дорог. В юго-восточной части площади в 20 км от структуры Тепке проходят нефтепровод «Узень-Атырау» и газопровод «Бейнеу-Актау». Местное население занимается в основном скотоводством и лишь частично занято на промыслах нефтегазового комплекса. В непосредственной близости от контрактной территории расположены населенные пункты – ст. Сай-Утес, пос. Акшымрау, Кызан. Исследуемая территория расположена в 35 км к северо-востоку от месторождения Каракудук и в 25 км севернее месторождения Арыстановское. Каспийское море расположено на расстоянии 146 км от месторождения Тепке. В пределах горного отвода и его окрестностях отсутствуют здания и сооружения, сельскохозяйственные и лесные угодья. Зоны отдыха, памятники культуры и архитектуры, охраняемые природные территории в районе расположения месторождения отсутствуют.

Краткое описание намечаемой деятельности

Подготовленность к разработке и эксплуатации месторождения определяется степенью разведанности, обоснованностью подсчетных параметров и достоверностью геологической модели. Как правило, на стадии поисково-разведочных работ получить полную информацию для подсчета запасов нефти и газа и составления проекта разработки невозможно. Продуктивными на месторождении Тепке являются нижнеюрские отложения. В настоящее время в результате бурения, ГИС и опробования скважин Т-1А (боковой ствол от ранее пробуренной скважины Т-1), Т-2 и Т-3 была установлена одна нефтяная залежь Ю-ХІ. Целью пробной эксплуатации залежей углеводородов на месторождении Тепке является продление срока пробной эксплуатации до 18.03.2027г с целью уточнения геологической модели месторождения, получения прямой информации о добычных возможностях скважин, геолого-геофизических характеристиках газонефтяных залежей, достаточных для обоснования величины извлекаемых запасов нефти и составления проекта разработки. В период пробной эксплуатации месторождения предусматривается ввод в эксплуатацию пробуренных разведочных скважин №№ Т-1А, Т-2 и Т-3, бурение опережающей эксплуатационной скважины Т-4 в пределах контура С1 и ввод ее в эксплуатацию при получении промышленных притоков углеводородов. Запланировано бурение разведочных скважин в пределах категории запасов С2 на структуре Тепке - независимой скважины Т-5 и зависимой от результатов бурения скважины Т-6 и ввод в пробную эксплуатацию при получении промышленных притоков углеводородов. За это время максимальный уровень добычи нефти ожидается в 2026 г. и составит 37,840 тыс.т, при обводненности 3,9%, планируется добыть к 2027г 98,651 тыс.т жидкости и 8,474 млн.м3 нефтяного газа. Выбор техники и технологии добычи нефти основан на условиях эксплуатации скважин, которые определяются исходя из геолого-промысловой характеристики продуктивных пластов, физико-химических свойств пластовых флюидов и заданных проектных условий разработки месторождения. Газосодержание 89,43 м3/т, дебит нефти – 25т/сут. Проектными решениями на месторождении планируется обустроить герметизированную лучевую однострунную систему внутрипромыслового сбора, смонтировать пункт сбора, замера и отгрузки нефти (ПСЗО). До завершения строительства ПСЗО, продукция, добытая на скважинах, будет подаваться на оборудование для испытания скважин (ОИС), где будет производится замер, сепарация и отгрузка добытой нефти, часть добытого газа предполагается использовать на собственные нужды, а излишки сжигать на факеле. В начальный период пробной эксплуатации месторождения) нефтяной попутный газ будет использоваться только в качестве топлива для работы печей, расположенных на скважинах, а излишки будут сжигаться.

Бурение скважин предполагается осуществлять с применением буровых установок ZJ 50 3150L или аналогичные не меньшие по грузоподъемности. Проектная глубина скважины по вертикали - 3800 м (± 250 м). Выбор буровой установки производится в

2

Бұл құжат КР 2003 жылдың 7 конституциясы «Электронды құжат және электронды цифрлық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес заңға белгіленген тәртіппен. Электронды құжат www.elicense.kz порталында құрылды. Электронды құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексеріп аласыз. Даныш құжаттың сәйкесінше 1-ші бабының 7-ші тармағына сәйкес 2003 жылғы 7-ші қаңтардағы заңмен электронды цифрлық қол қоюға рәсімделген құжаттың нақтылауына негізделген. Электронды құжаттың сәйкесінше 1-ші бабының 7-ші тармағына сәйкес 2003 жылғы 7-ші қаңтардағы заңмен электронды цифрлық қол қоюға рәсімделген құжаттың нақтылауына негізделген.



соответствии с проектной глубиной и конструкцией скважин. Бурение скважин рекомендуется производить с мобильной буровой установки с грузоподъемностью не менее 215 тонн, достаточной для спуска максимально тяжелой обсадной/бурильной колонны и ведения аварийных работ - допустимая нагрузка на крюке должна превышать вес наиболее тяжелой буровой колонны в воздухе не менее чем на 40%. Скважина Т-5 – независимая оценочная, закладывается на расстоянии 1,76 км на северо-запад от скважины Т-3 между тектоническими нарушениями F8 и F9. Проектная глубина - 3800 м. Проектный горизонт – верхний триас. Предположительно скважина будет закончена бурением в начале 2026 года. Цель бурения - уточнение положения водонефтяного контакта и получение необходимых данных для перевода запасов нефти из категории С2 в категорию С1. Предполагаемая абсолютная отметка вскрытия залежи -3530 м. Скважина Т-6 – оценочная, зависящая от результатов бурения скважины Т-5, закладывается на расстоянии 2,84 км на северо-запад от скважины Т-5. Проектная глубина - 3800 м. Проектный горизонт – верхний триас. Скважина будет закончена бурением в середине 2026 года. Целью бурения является получение необходимых данных для перевода запасов нефти из категории С2 в категорию С1. Предполагаемая абсолютная отметка вскрытия залежи -3525 м. В целях введения в пробную эксплуатацию участка залежи с запасами категории С1 предлагается опережающую добывающую скважину Т-4 пробурить в восточной части между тектоническими нарушениями F3 и F5 в пределах участка залежи с запасами категории С1. Сбор и отгрузка продукции скважин на ПСЗО осуществляется следующим образом. Продукция скважин по выкидным линиям будет поступать на входной манифольд. Манифольд распределяет поступающую продукцию на тестовую и на общую сборную линии. По тестовой линии продукция скважин через печь УН-0,2 №1 (расход газа на горелке 25 м³/час) поступает на тестовый сепаратор для замера дебита нефти, воды и газа. По общей сборной линии продукция скважин поступает на печь вторичного нагрева ПП-0,63 (расход газа на горелке 105 м³/час), после прогрева поступает на НГС. Сепарированный газ после НГС поступает на вертикальный газосепаратор ГС для осушки, далее осушенный газ сжигается на вертикальной факельной установке. Дегазированная нефть собирается в горизонтальных емкостях РГС для дальнейшей отгрузки через наливную эстакаду. Резервуарный парк имеет свою систему рециркуляции через печь УН-0,2 №2 (расход газа на горелке 25 м³/час) для поддержания оптимальной температуры отгрузки. В соответствии с рекомендуемым вариантом проекта пробной эксплуатации на месторождении предусмотрено: обустройство устья 4 добывающих скважин (способ эксплуатации скважин – фонтанный); проектирование и строительство ВЛ от устья скважин до ПСЗО; проектирование и строительство ПСЗО; замер дебитов добывающих скважин на ПСЗО; отгрузку нефти планируется производить автоцистернами; излишки газа на период пробной эксплуатации, после получения разрешения, предполагается сжигать на факеле.

С учетом необходимости бурения новых скважин, выполнения значительного объема исследовательских работ, а также проведения работ по подсчету запасов нефти и газа и составления проекта разработки, рекомендуемый срок пробной эксплуатации – до 18.03.2027г. Согласно прогнозных показателей пробная эксплуатация месторождения Тепке будет производиться в период с 18.03.2024 г. по 18.03.2027 г, при этом пробная эксплуатация скважин начнется 10.07.2024г. Бурение опережающей добывающей скважины Т-4 планируется 2024 году. Для уточнения геологической модели месторождения и оценки запасов по промышленной категории запланировано бурение еще двух оценочных скважин №№Т-5, Т-6, которые будут закончены бурением в 2025-2026гг.



Краткая характеристика компонентов окружающей среды

При количественном анализе выявлено, что общий ориентировочный выброс загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве 1 скважины составит – 15.00326043 г/сек и 316.5105901753 тонн (при бурении 3-х скважин 949,531770525 тонн). При регламентированной эксплуатации месторождения в год максимальной добычи (2026 год): 14.132892872 г/сек и 276.466637844 тонн в год. Перечень ЗВ представлен исходя из условия максимального воздействия (при регламентированной эксплуатации месторождения). При проведении проектируемых работ от стационарных источников выбрасывается в атмосферу при регламентированной эксплуатации месторождения в год максимальной добычи (2026 год): следующие вещества с 1 по 4 класс опасности: Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (2 класс) - 4.197125325г/сек и 75.266015603 тонн, Азот (II) оксид (Азота оксид) (3класс) - 0.682035365 г/сек и 12.230827535 тонн, Углерод (Сажа, Углерод черный) (3 класс) - 0.426571104г/сек и 9.568346336 тонн, Сера диоксид (3 класс) 0.6027 г/сек и 10.0849376тонн, Сероводород (Дигидросульфид) (2 класс) - 0.047633822 г/сек и 1.50498386 тонн, Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (4 класс) 4.94947104г/сек и 110.32446336 тонн, Бутан (4 класс) 0.032494г/сек и 1.171271 тонн, Гексан (4 класс) 0.008645г/сек и 0.3146166 тонн, Пентан (4 класс) 0.0461742г/сек и 1.506144566тонн, Метан 0.372553776г/сек и 11.938994584 тонн, Изобутан (2-Метилпропан) (4 класс) 0.0825235г/сек и 2.7309798 тонн, Смесь углеводородов предельных C1-C5 1.153584 г/сек и 13.8831652 тонн, Смесь углеводородов предельных C6-C10 0.020212 г/сек и 0.9144008 тонн, Бензол (2 класс) 0.00026234г/сек и 0.011897 тонн, Диметилбензол (смесь о-, м-, п- класс изомеров) (3 класс) 0.00008248 г/сек и 0.0037398тонн, Метилбензол (Зкласс) - 0.00016492 г/сек и 0.0074756 тонн, Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (1 класс) 0.000006г/сек и 0.00011тонн, Формальдегид (Метаналь) (2 класс) 0.06г/сек и 1 тонн, Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (4 класс) 1.450654г/сек и 24.0042686 тонн. Проектируемый объект не подлежит в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.

При строительстве 1-ой скважины всего образуются 779,0698 тонн отходов (2337,2094 тонн от 3-х скважин). Их них: Промасленная ветошь -0,1334т, Отработанные масла-8,1200 т, Отработанные ртутьсодержащие лампы-0,0079 т, Металлические емкости из под масла-1,7462 т, Тара из-под химреагентов - 0,2250 т, Буровой шлам - 577,3675 т, Отработанный буровой раствор - 178,7076 т, Огарки сварочных электродов - 0,0036т, Твердо-бытовые отходы - 5,2586 т, Металлолом - 7,5000 т. При пробной эксплуатации объекта образуются 251,8663 тонн: Отработанные люминесцентные лампы - 0,0320 т/год, Промасленная ветошь - 0,4002 т/год, Отработанные масла - 7,5 т/год, Металлолом 5,5 – т/год, Коммунальные отходы- 14,4 т/год, Пищевые отходы 16,496 т/год, Металлические емкости из под масла 6,2581 т/год, Отработанные аккумуляторы - 0,45 т/год, Отработанные масляные фильтры 0,24 т/год, Отработанные автошины - 0,49 т/год, Нефтешлам 200,0 т/год, Бракованное электрооборудование - 0,1 т/год.Накопление отходов предусмотрено в специально оборудованных контейнерах в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 320 Экологического кодекса Республики Казахстан временное складирование отходов на месте образования предусмотрено на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению. Договор на вывоз отходов со специализированными организациями будут заключены непосредственно перед началом проведения работ. Количество отходов, предусмотренных к переносу за пределы объекта за год, не превышает пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей



(перенос за пределы объекта двух тонн в год для опасных отходов или двух тысяч тонн в год для неопасных отходов).

Вид водопользования: общее, качество необходимой воды – питьевые и технические нужды. Использование воды с водных ресурсов не предусматривается. Для технических нужд, хозяйственно-питьевых нужд и питьевых нужд будет использоваться привозная вода, согласно заключенным договорам.

Ориентировочные объемы водопотребления и водоотведения при бурении 1-ой скважины составят: • водопотребление – 3900,92 м³/пер и/или 28,92 м³/сут; водоотведение – 2884,84 м³/пер или 17,99 м³/сут; безвозвратное потребление – 1016,08 м³/пер и/или 10,93 м³/сут. Ориентировочный баланс водопотребления при пробной эксплуатации - 5562,4 м³/год, на технические нужды - 2441,12 м³/год.

Вода будет использоваться на хозяйственно-бытовые, питьевые и производственно-технологические нужды. На хозяйственно-бытовые и питьевые нужды работающего персонала при проведении работ будет использоваться вода питьевого качества. На технологические нужды будет использоваться техническая вода. Вода питьевого качества будет использоваться на питье, приготовление пищи, прачечных, душевых, туалетах. Для производственной и хозяйственно-бытовой деятельности предприятия используется питьевая и техническая вода. Поверхностного и подземного водозабора нет. Специальное водопользование не планируется. Водопотребление и утилизация сточных вод осуществляется на основании договора со специализированной организацией.

В предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности отсутствует зеленые насаждения.

Использование объектов животного мира не предполагается.

Ресурсы, необходимые для осуществления намечаемой деятельности, будут определены на последующих стадиях разработки проектов строительства скважин, также при разработке проекта обустройства месторождения. На период проектируемых работ сырье и материалы закупаются у специализированных организаций. Прочие материалы также будут привозиться на площадку по мере необходимости. Технологическое и энергетическое топливо – Попутный нефтяной газ на собственные нужды. Электроэнергия – ЛЭП. Тепло – котельные установку. Обслуживание технологических объектов будут осуществлять на месторождении персонал компании. На период проектируемых работ сырье и материалы закупаются у специализированных организаций. Прочие материалы также будут привозиться на площадку по мере необходимости.

В результате комплексной оценки воздействия на окружающую среду можно сделать вывод, что в целом воздействие проектируемых работ характеризуется низкой значимостью на все компоненты окружающей среды и приведет к незначительным изменениям, не влияющим на экосистему. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению. Негативные формы воздействия, представлены следующими видами: Масштаб воздействия - в пределах участка проектируемых работ. Воздействие на атмосферный воздух, в период проведения работ: в пространственном масштабе – ограниченное (2 балла), во временном – среднее (2 балла), интенсивность воздействия – слабое (2 балла). Интегральная оценка выражается 8 баллами – воздействие низкое. При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на следующий год после реализации проектируемых работ. Физические факторы воздействия. Источником шумового воздействия является шум, создаваемый при работе используемой техники и оборудования, а также при функционировании вспомогательных служб. Возникающий при работе техники шум, по характеру спектра относится к широкополосному шуму, уровень звука которого непрерывно изменяется во времени и является эпизодическим процессом. Масштаб воздействия - в пределах участка проектируемых работ. Воздействие на природные водные объекты. Район проектирования располагается на значительном расстоянии от поверхностных водотоков. Сброс стоков на



водосборные площади и в природные водные объекты исключен. Изъятия водных ресурсов из природных объектов не требуется. Таким образом, негативного воздействия на природные водные объекты не ожидается. Воздействие на земельные ресурсы и почвенно-растительный покров. В пространственном масштабе – ограниченное (2 балла), во временном – среднее (2 балла), интенсивность воздействия – слабое (2 балла). Интегральная оценка выражается 8 баллами – воздействие низкое. При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на следующий год после реализации проектируемых работ. Воздействие на животный мир. Непосредственно на территории проведения объекта животные отсутствуют. Масштаб воздействия – временный, на период проведения строительства объекта. При воздействии «низкое» изменения в среде не превышают цепь естественных изменений. Среда восстанавливается без посторонней помощи. Воздействие отходов на окружающую среду. Воздействие выражается в образовании отходов производства и потребления. Система обращения с этими отходами налажена – все виды отходов будут передаваться специализированным сторонним организациям на договорной основе. Масштаб воздействия – временный, на период проведения строительства объекта. Положительные формы воздействия, представлены следующими видами: Создание и сохранение рабочих мест (занятость населения). Создание рабочих мест - основа основ социально-экономического развития, при этом положительный эффект от их создания измеряется далеко не только заработной платой. Работы, связанные со строительством объекта, приведут к созданию ряда рабочих мест. Возрастание спроса на рабочую силу в период строительства объекта и бытовые услуги положительно скажутся на увеличении занятости местного населения.

Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий: Атмосферный воздух: использование современного нефтяного оборудования с минимальными выбросами в атмосферу, строгое соблюдение всех технологических параметров, осуществление постоянного контроля герметичности оборудования, проверка готовности систем извещения об аварийной ситуации, систематический контроль за состоянием горелочных устройств печей, усиление мер контроля работы основного технологического оборудования, соблюдение требований охраны труда и техники безопасности; проведение мониторинговых наблюдений за состоянием атмосферного воздуха. Водные ресурсы: обеспечение антикоррозионной защиты металлоконструкций; контроль над размещением взрывопожароопасных веществ и их складированием, недопущение слива различных стоков; необходимо предотвращать возможные утечки, предотвращать использование неисправной запорно-регулирующей аппаратуры, механизмов и агрегатов, регулярный профилактический осмотр состояния систем водоснабжения и водоотведения. Недра: работа скважин на установленных технологических режимах, обеспечивающих сохранность скелета пласта; конструкции скважин в части надежности, технологичности и безопасности должны обеспечивать условия охраны недр и окружающей среды, в первую очередь за счет прочности и долговечности крепи скважин, герметичности обсадных колонн и перекрываемых ими кольцевых пространств, а также изоляции флюидосодержащих горизонтов друг от друга, от проницаемых пород и дневной поверхности; предотвращение выбросов, открытого фонтанирования, грифообразования, обвалов стенок скважин, поглощения промысловой жидкости и других осложнений. Почвенный и растительный покров: использование только необходимых дорог, в местах разлива нефти произвести снятие и вывоз верхнего слоя почвы; восстановление земель; сбор и вывоз отходов, проведение экологического мониторинга за состоянием почвенного и растительного покрова. Животный мир: сохранение и восстановление биоресурсов; не допускать движение транспорта по бездорожью; запретить несанкционированную охоту; запрещение кормления диких животных; соблюдение норм шумового воздействия; создание



ограждений для предотвращения попадания животных на объекты; изоляция источников шума; проведение мониторинга животного мира.


Намечаемая деятельность: «Проект пробной эксплуатации месторождения Тепке Договор №145/06-06 от 11.12.23г», относится согласно пп.1.3 п.1 раздела 1 приложения 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 02.01.2021 года №400-VI к I категории.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: Необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует. В соответствии пп.2) п.3 ст. 49 Экологического кодекса провести экологическую оценку по упрощенному порядку. При проведении экологическую оценку по упрощенному порядку учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно протокола размещенного на портале «Единый экологический портал».



И.о. руководителя департамента

Джусупкалиев Армат Жалгасбаевич




Бұл құжат ҚР 2003 жылғы 7 қыркүйектегі «Электрондық құжат және электрондық қолтаңба» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылды. Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексеру аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.




ПРИЛОЖЕНИЕ 5. КАРТЫ-СХЕМЫ ИЗОЛИНИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ ПРИЗЕМНЫХ КОНЦЕНТРАЦИИ ПО ВЕЩЕСТВАМ

Город : 026 Мангистауская обл
 Объект : 0001 ТОО "Тепке" ГТП, Т-5, Т-6 Вар. № 2
 Примесь 0150 Натрий гидроксид (Натрия гидроксид; Натр едкий;
 ПК "ЭРА" v1.7




Макс концентрация 4.249 ПДК достигается в точке $x=15147$ $y=9648$
 При опасном направлении 273° и опасной скорости ветра 1.22 м/с
 Расчетный прямоугольник № 2, ширина 3200 м, высота 3200 м,
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 17×17
 Расчет на существующее положение

Город : 026 Мангистауская обл
 Объект : 0001 ТОО "Тепке" ГПП, Т-5, Т-6 Вар. № 2
 Примесь 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
 ПК "ЭРА" v1.7




Макс концентрация 32.503 ПДК достигается в точке $x=14947$ $y=9648$
 При опасном направлении 92° и опасной скорости ветра 4.72 м/с
 Расчетный прямоугольник № 2, ширина 3200 м, высота 3200 м
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 17*17
 Расчет на существующее положение

Город : 026 Мангистауская обл
 Объект : 0001 ТОО "Тепке" ГПП, Т-5, Т-6 Вар. № 2
 Примесь 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)
 ПК "ЭРА" v1.7




Макс концентрация 2.127 ПДК достигается в точке $x = 14947$ $y = 9648$
 При опасном направлении 93° и опасной скорости ветра 5.27 м/с
 Расчетный прямоугольник № 2, ширина 3200 м, высота 3200 м,
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 17×17
 Расчет на существующее положение

Город : 026 Мангистауская обл
 Объект : 0001 ТОО "Тепке" ГПП, Т-5, Т-6 Вар. № 2
 Примесь 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
 ПК "ЭРА" v1.7




Макс концентрация 2.855 ПДК достигается в точке $x = 14947$ $y = 9648$
 При опасном направлении 91° и опасной скорости ветра 3.52 м/с
 Расчетный прямоугольник № 2, ширина 3200 м, высота 3200 м,
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 17×17
 Расчет на существующее положение

Город : 026 Мангистауская обл
 Объект : 0001 ТОО "Тепке" ГТП, Т-5, Т-6 Вар.№ 2
 Примесь 0337 Углерод оксид
 ПК "ЭРА" v1.7




Макс концентрация 1.131 ПДК достигается в точке $x = 14947$ $y = 9648$
 При опасном направлении 92° и опасной скорости ветра 4.65 м/с
 Расчетный прямоугольник № 2, ширина 3200 м, высота 3200 м,
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 17×17
 Расчет на существующее положение

Город : 026 Мангистауская обл
 Объект : 0001 ТОО "Тепке" ГТП, Т-5, Т-6 Вар.№ 2
 Примесь 3119 Кальций карбонат синтетический
 ПК "ЭРА" v1.7



Макс концентрация 1.961 ПДК достигается в точке $x = 15147$ $y = 9648$
 При опасном направлении 273° и опасной скорости ветра 6.59 м/с
 Расчетный прямоугольник № 2, ширина 3200 м, высота 3200 м,
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 17×17
 Расчет на существующее положение

Город : 026 Мангистауская обл
 Объект : 0001 ТОО "Тепке" ГТП, Т-5, Т-6 Вар.№ 2
 Группа суммации 31 0301+0330



Макс концентрация 35.269 ПДК достигается в точке $x = 14947$ $y = 9648$
 При опасном направлении 92° и опасной скорости ветра 4.65 м/с
 Расчетный прямоугольник № 2, ширина 3200 м, высота 3200 м,
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 17×17
 Расчет на существующее положение