

План мероприятий по охране окружающей среды на 2026 – 2030 гг.

Наименование предприятия: **ТОО «ULYTAU ZHOL QURYLYS 24»**

Наименование объекта: **«Добыча ОПИ на участке «Талап-камень», расположенном в Ылытауском районе области Ылытау, используемых для производства асфальтобетона и строительного бетона»**

Мероприятия, связанные с соблюдением нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ, лимитов захоронения отходов и лимитов размещения серы в открытом виде на серных картах

№ п/ п	Наименование мероприятия	Объект / источник эмиссии	Показатель (норматив ы эмиссий)	Обоснован ие	Текущая величина	Календарный план достижения установленных показателей			
						на конец 1 года (2026 г.)	на конец 2 года (2027 г.)	на конец 3 года (2028 г.)	на конец 4 года (2029 г.)
1	Проведение работ по пылеподавлению (орошение дорог)	Талап-камень/ ИЗА 6001009 Выбросы пыли при автотранспорт ных работах	Пыль - 0.554 т/год	Соблюден ие нормативо в выбросов пыли за счет орошения дорог	0.554 т/год	0.554 т/год	0.554 т/год	0.554 т/год	0.554 т/год
2	Проведение работ по пылеподавлению (гидрообеспыливание ДСУ)	Талап-камень / ИЗА 6002014 Щековая дробилка	Пыль - 20.73 т/год	Соблюден ие нормативо в выбросов пыли за счет гидрообес пыливани я ДСУ	Пыль - 20.73 т/год	20.73 т/год	20.73 т/год	20.73 т/год	20.73 т/год
3	Проведение работ по пылеподавлению (гидрообеспыливание ДСУ)	Талап-камень / ИЗА 6002015 Конусная дробилка	Пыль – 36 т/год		Пыль – 36 т/год	36 т/год	36 т/год	36 т/год	36 т/год
4	Проведение работ по пылеподавлению (гидрообеспыливание	Талап-камень / ИЗА 6002016 Грохот	Пыль -19.8 т/год		Пыль - 19.8 т/год	19.8 т/год	19.8 т/год	19.8 т/год	19.8 т/год

	ДСУ)	двухдековый							
5	Проведение работ по пылеподавлению (гидрообеспыливание ДСУ)	Талап-камень / ИЗА 6002017 Грохот трехдековый	Пыль - 12.06 т/год		Пыль - 12.06 т/год	12.06 т/год	12.06 т/год	12.06 т/год	12.06 т/год
6	Проведение работ по пылеподавлению (гидрообеспыливание ДСУ)	Талап-камень / ИЗА 6002003 Роторная дробилка	Пыль - 51.8 т/год		Пыль - 51.8 т/год	51.8 т/год	51.8 т/год	51.8 т/год	51.8 т/год
7	Проведение работ по пылеподавлению (гидрообеспыливание ДСУ)	Талап-камень / ИЗА 6002019 Ленточные транспортёры	Пыль – 15.24 т/год		Пыль – 15.24 т/год	15.24 т/год	15.24 т/год	15.24 т/год	15.24 т/год

Продолжение таблицы

№ п/ п	Календарный план достижения установленных показателей	Срок выполнения	Объем финансирования, тыс. тенге	Ожидаемый экологический эффект от мероприятия, т/год
	на конец 5 года (2030 г.)			
1	0.554 т/год	2026–2030 гг.	30,0	0.554 т/год
2	20.73 т/год		20,0	20.73 т/год
3	36 т/год		50,0	36 т/год
4	19.8 т/год		20,0	19.8 т/год
5	12.06 т/год		30,0	12.06 т/год
6	51.8 т/год		30,0	51.8 т/год
7	15.24 т/год		20,0	15.24 т/год