

**Товарищество с ограниченной ответственностью
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИННОВАЦИИ И РЕИНЖИНИРИНГА»
Jaýapkershiligi shekteýli seriktestigi**

Memleketlik lisenzia № 01999P
Taraz qalasy, Qoigeldy kóshesi, 55

State license № 01999P
Taraz city Koigeldy street, 55

Государственная лицензия № 01999P
город Тараз улица Койгельды, 55

Утверждаю:
Генеральный директор
ТОО «Казахалтын»

**Журсунбаев Кайролла Жумагалиевич**
(Фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)
« » 2026 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

**к Отчет о возможных воздействиях намечаемой деятельности для
Плана горных работ разработки запасов II Октябрьского поля
месторождения «Аксу» открытым способом
(корректировка ранее выполненного проекта)**

Разработчик:
Генеральный директор
ТОО «Экологический центр инновации и
реинжиниринга»

**Хусайнов М. М.**

М.П. Подпись.

г. Алматы, 2026 год

Содержание

Содержание.....	2
Приложение №1 Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду	3
Приложение №2 Справки с РГП «Казгидромет»	17
Приложение №3 Расчеты выбросов загрязняющих веществ от месторождения.....	21
Приложение №4 Контракт на добычу золотосодержащих руд в соответствии с Лицензиями серии МГ №132 Д, 723 Д, 724 Д, 725 Д, 727 Д, 796 Д, между Государственным комитетом Республики Казахстан по инвестициям (Компетентный орган) и АО «Казахалтын» (Подрядчик). Контракт от 7 декабря 1997 года.	22
Приложение №5 Акт на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (Аренды).....	26
Приложение №6 Ответ от РГУ "Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан	30
Приложение №7 Ответ от РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК»	32
Приложение №8 Ответ от КГУ «Центр по охране и использованию историко-культурного наследия» управления культуры Акмолинской области.....	34
Приложение №9 Ответ от АО «Национальная геологическая служба»	42
Приложение №10 Ответ от ГУ "Управление ветеринарии Акмолинской области"	46
Приложение № 11 Договор № 1 / 763(4600016523) на предоставление услуг по водоснабжению	48
Приложение № 12 Карта-схема транспортировки вскрышной породы	56
Приложение № 13 Заключение государственной экологической экспертизы на раздел «Охрана окружающей среды» к корректировке плана ликвидации последствий ведения горных работ II Октябрьского поля месторождения «Аксу» № KZ61VDC00107807 от 28.11.2024 года	57
Приложение № 14 Расчёт максимальной концентрации загрязняющих веществ	60
Приложение № 15 Карта-схема с указанием границ земельного отвода предприятия и границ близ расположенных охраняемых, рекреационных и сакральных территорий	61
Приложение № 16 Письмо-согласование от ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"	62
Приложение № 17 Письмо-согласование от РГУ " Республиканское государственное учреждение "Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан""	63
Приложение № 18 Письмо-согласование от Акимата Акмолинской области	65
Приложение № 19 Разрешение на специальное водопользование № KZ60VTE00307863 от 13.05.2025 года	66
Приложение № 20 Санитарно-эпидемиологическое заключение № KZ95VBZ00078076 от 29.05.2026 г ..	69

Приложение №1 Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ

ЭКОЛОГИЯНЫҢ РЕТТЕУ
ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ



Номер: KZ36VWF00363260
Дата: 05.06.2025
МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОМИТЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ

010000, Астана қ., Мәңгілік Ел даңғылы, 8
«Министрліктер үйі», 14-кіреберіс
Тел.: 8(7172)74-01-05, 8(7172)74-08-55

010000, г. Астана, проспект Мангилик Ел, 8
«Дом министерств», 14 подъезд
Тел.: 8(7172) 74-01-05, 8(7172)74-08-55

№

ТОО «Казакхалтын»

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду

Материалы поступили на рассмотрение:

Заявление о намечаемой деятельности №KZ57RYS01128716 от 05.05.2025 года.

Намечаемой деятельности предусматривается план горных работ разработки запасов II Октябрьского поля месторождения Аксу открытым способом.

Согласно п.п.2.2 п.2 раздела 1 приложения 1 Кодекса относится к видам намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным (карьеры и открытая добыча твердых полезных ископаемых на территории, превышающей 25 га, или добыча торфа, при которой территория превышает 150 га).

В рамках реализации Плана горных работ разработки запасов II Октябрьского поля месторождения Аксу открытым способом планируется организация отвалообразования вскрышных пород с предварительным снятием почвенно-плодородного слоя (ППС). Площадь снятия ППС принята равной площади основания будущего отвала — 881 991 м² (≈ 88,2 га). Объем снятия ППС составит 264 597 м³ или 317 517 тонн, площадь отвала ППС составит 6,56 га. Одновременно предусмотрено проведение эксплуатационной разведки для более детальной проработки параметров карьера. Проектом предусматривается перераспределение вскрышных пород, образуемых в процессе добычных работ, а также корректировка ранее установленных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Изменения, предусмотренные проектом:

- 1) Увеличение площади нарушаемых земель с 40 га до 94,76 га;
- 2) Введение 18 новых источников выбросов в атмосферный воздух с 44 до 62 источника.
- 3) Увеличение объема выбросов 2025 год 808.5715706 т, 2026 год 754.1658787 т, 2027 год - 6177955614 т.

Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения: Начало горных работ по разработке запасов II Октябрьского участка месторождения «Аксу» с заданным производственной мощностью намечено с 2025 года. Срок службы карьера с учетом периода развития и затухания составляет 3 года (2025–2027 гг.). Постутилизация - 2028 год.

Контрактом на добычу золотосодержащих руд в соответствии с Лицензиями серии МГ №132 Д, 723 Д, 724 Д, 725 Д, 727 Д, 796 Д, между Государственным комитетом Республики Казахстан по инвестициям (Компетентный орган) и АО «Казакхалтын» (Подрядчик), Аксуское месторождение золотых руд расположено в Акмолинской области, к северо-востоку от города



Степногорск. Ближайшим крупным населенным пунктом является город Степногорск, расположенный в 18 км от месторождения, где расположен офис ТОО «Казахалтын», г. Астана и г. Кокшетау расположены соответственно в 200 км и 250 км от месторождения. Сообщение между рудником и ближайшими населенными пунктами (п. Аксу, п. Заводской) осуществляется автомобильным транспортом по грунтовым дорогам. С городом Степногорск месторождение связано улучшенной грунтовой дорогой с выходом на асфальтированную трассу до города Астана. Транспортной артерией является асфальтированная дорога Бестобе-Макинск. Ближайшей железнодорожной станцией является станция Алтынтау, расположенная в 8–10 км южнее площадки. Промплощадка рудника связана железнодорожной линией через станцию Алтынтау со станцией Ерементай (120 км на юго-восток от месторождения). Энергоресурсами рудник Аксу обеспечен, энергоснабжение производится от сети СМЭС (Степная подстанция). Географические координаты: Карьер: 1. 52° 29' 10,44" 58° 71' 42,73" 2. 52° 28' 48" 58° 71' 19,01" 3. 52° 28' 29,67" 58° 71' 46,09" 4. 52° 28' 44,51" 59° 71' 9,25" Склад нефтепродуктов: 5. 52° 28' 56,08" 57° 71' 42,81" 6. 52° 28' 57,23" 57° 71' 47,49" 7. 52° 28' 58,49" 57° 71' 42,57" 8. 52° 28' 57,28" 57° 71' 37,55" Прикарьерная: 9. 52° 28' 57,55" 57° 71' 50,91" 10. 52° 29' 8,57" 57° 71' 41,19" 11. 52° 28' 56,32" 57° 71' 19,25" 12. 52° 28' 48,55" 57° 71' 37,89".

Общие сведения

В рамках реализации проекта планируется организация отвалообразования вскрышных пород с предварительным снятием почвенно-плодородного слоя (ППС). Площадь снятия ППС принята равной площади основания будущего отвала 881991 м² (≈ 88,2 га). Объем снятия ППС составит 264597 м³ или 317517 тонн. Одновременно предусмотрено проведение эксплуатационной разведки для более детальной проработки параметров карьера. Проектом предусматривается перераспределение вскрышных пород, образуемых в процессе добычных работ, а также корректировка ранее установленных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Изменения, предусмотренные проектом:

1) Увеличение площади нарушаемых земель с 40 га до 94,76 га.
2) Введение 18 новых источников выбросов в атмосферный воздух с 44 до 62 источника.
3) Увеличение объема выбросов 2025 год 808,5715706 т, 2026 год 754,1658787 т, 2027 год - 6177955614 т; Перечень новых источников выбросов: Ист. № 6039 Погрузка вскрыши для строительства (первая очередь) хвостохранилища № 2 ТОО "Казахалтын Technology"; Ист. № 6040 Транспортировка вскрыши для строительства хвостохранилища №2 ТОО "Казахалтын Technology"; Ист. № 6041 Погрузка вскрыши для строительства (вторая очередь) хвостохранилища №2 ТОО "Казахалтын Technology"; Ист. № 6042 Транспортировка вскрыши для строительства хвостохранилища № 2 ТОО "Казахалтын Technology"; Ист. № 6043 Погрузка вскрыши для реконструкции (наращивание) дамбы XX ТОО "Аксу Technology"; Ист. № 6044 Транспортировка вскрыши для реконструкции (наращивание) дамбы XX ТОО "Аксу Technology"; Ист. № 6045 Погрузка вскрыши для рекультивации карьера Маныбай; Ист. № 6046 Транспортировка вскрыши для рекультивации карьера Маныбай; Ист. № 6047 Погрузка вскрыши для рекультивации хвостохранилища филиала "Рудник Аксу" ТОО "Казахалтын"; Ист. № 6048 Транспортировка вскрыши до хвостохранилища филиала "Рудник Аксу" ТОО "Казахалтын"; Ист. № 6031 Снятие ППС; Ист. № 6032 - Транспортировка ППС; Ист. № 6033 Склад ППС; Ист. № 6034 Разгрузка вскрышной породы автосамосвалами CAT777G вдоль бровки отвала; Ист. № 6035 - Формирование внешнего отвала бульдозером CAT D9R; Ист. № 6036 Внешний отвал вскрышных пород; Ист. № 6037 Бурение опережающих разведочных скважин; Ист. № 6038 Взрывные работы;

Воздействие на атмосферный воздух. В связи с корректировкой существующих источников () и добавлением новых источников прогнозируется увеличение эмиссии загрязняющих веществ: В 2025 году увеличение с 218,75587086 т до 1027,327441444 т (+808,571570584 т); В 2026 году увеличение с 231,76608578 т до 985, 931964444 т



(+754,165878664 т); В 2027 году увеличение с 217,8535971 т до 835,649158544 т (+617,795561444 т).

По состоянию на 01.01.2025 г. карьер находится на этапе углубления. Мощности добычи остаются стабильными: 2025 год-4174 тыс. т руды; 2026 год-5761 тыс.т; 2027 год-5932 тыс.т. Рудные тела месторождения Аксу представлены беретизированными породами с жильным и вкрапленным оруденением. Основными жильными минералами являются кварц, карбонаты, а также серицит-фенгит и хлорит. Среди рудных минералов доминируют пирит и арсенопирит, с включениями сфалерита, антимонита, халькопирита и других. Золото преимущественно находится в микрооскопической форме (0,074–0,1 мм), реже в виде золотинок до 1 мм. Горнодобывающий календарный план (2025–2027 гг.):Всего планируется извлечь 86411 тыс.т горной массы (32243 тыс.м³), включая: 15866 тыс.т товарной руды (5920 тыс.м³);70545 тыс. т вскрышных пород (26323 тыс.м³).Среднее содержание золота в руде составляет 0,91 г/т. Планируемая добыча золота 14429 кг за весь период. Производственная организация работ: Работы на месторождении будут вестись круглогодично вахтовым методом с двухсменным режимом (12-часовые смены, 15-дневная вахта). Рабочих дней в году 365. Бурение, экскавация, транспортировка горной массы и формирование отвалов осуществляются непрерывно. Взрывные работы проводятся через день в светлое время суток.

Перед началом основных работ по формированию внешнего вскрышного отвала выполняются подготовительные мероприятия. В их состав входит снятие (ППС) (ист. 6031), который аккуратно удаляется с поверхности площадки будущего размещения отвала. Снятый ППС транспортируется самосвалом (ист. 6032) и складывается на складе ППС (ист. 6033) в непосредственной близости от проектируемого внешнего отвала, на специально отведенной временной площадке. Средняя проектная мощность снятия ППС на всех участках составляет 0,3 метра. Площадь снятия ППС принимается равной площади основания отвала 881 991 м², объемом снятия 264 597 м³. После снятия ППС, выравнивание и уплотнение основания с созданием проектных уклонов, предусмотрено устройство инженерной противодиффузионной защиты основания отвала вскрышных пород. В качестве противодиффузионного барьера применяется уплотненный глинистый экран толщиной не менее 0,5 м с коэффициентом фильтрации не выше 1×10^{-6} м/с. Для отвода инфильтрата и поверхностных вод устраивается дренажная система с перфорированными трубами и обводными канавами. Формирование отвалов вскрышных пород с применением автомобильного транспорта и бульдозеров осуществляется способами: периферийным способом. Технологический процесс периферийного бульдозерного отвалообразования при использовании автомобильного транспорта включает следующие операции: Разгрузка вскрышной породы автосамосвалами САТ 777G (ист. 6034) вдоль бровки отвала. Планировка и формирование отвальной бровки сдвиганием части породы под откос бульдозером САТ D9R (ист. 6035). Отвальные дороги формируются и профилируются бульдозером и дополнительно уплотняются виброкатком. Проектом принята кольцевая схема развития отвальных дорог, позволяющая обеспечить непрерывное движение самосвалов с минимальными маневрами. Разгрузка автосамосвалов осуществляется задним ходом останавливаясь на расстоянии 3–4 метров от бровки отвального уступа. Для обеспечения безопасности движения на бровке должен быть сформирован ограничительный вал из породы: высота вала — не менее 1,5 м; ширина — 3–4 м. Разгрузка может производиться на любом участке бровки. Общая длина фронта отвального тупика, включая разгрузочную, планируемую и резервную площадки, должна составлять не менее 120 метров. Общий объем вскрышных пород, предназначенных для складирования во внешний отвал в период эксплуатации карьера, составляет 12 189 тыс. м³ (или 23 333 тыс. тонн). Также принятые настоящим проектом следующие проектные решения при распределении вскрышных пород. В соответствии с обновленным Планом горных работ, общий объем вскрышных пород, подлежащих транспортировке в течение эксплуатации карьера, составляет 36 852 тыс. м³, что с учетом коэффициента разрыхления 1,4 эквивалентно 70 545 тыс. тонн. Образующиеся вскрышные породы от месторождения Аксу планируется распределение вскрышных пород



следующим образом: Строительство нового хвостохранилища №2 ТОО «Казахалтын Technology»; первая очередь 1569 тыс. м³ (или 3003 тыс.тонн); вторая очередь 2540 тыс.м³ (или 4862 тыс.тонн). Реконструкция (наращивание) дамбы хвостохранилища ТОО «Аксу Technology»– 860 тыс.м³ (или 1646 тыс.тонн).Рекультивация (ликвидация) хвостохранилища филиала «Рудник Аксу» ТОО «Казахалтын» 682 тыс.м³ (или 1305 тыс.тонн). Рекультивация карьера Маныбай–19013тыс.м³(или36396 тыс.тонн).Рекультивация хвостохранилищаТОО СГХК.Передача вскрышных пород будет осуществляться через промежуточную площадку площадью 2,15 га. Объемы и сроки работ будут определены в отдельном проекте, разработанном ТОО СГХК и согласованном с государственными органами.Дополнительно, объем вскрышных пород в размере 12189 тыс.м³(или23333 тыс.тонн) подлежит складированию во внешние отвалы вскрышных пород, размещаемые в пределах отведённой проектом территории. Принятое решение обусловлено необходимостью обеспечения устойчивости и непрерывности горных работ на карьере Аксу.

Техническое водоснабжение ЗИФ ТОО «Аксу Technology» осуществляется в рамках договора №1/763 от Степногорского водоканала, который в свою очередь подпитывается от Селетинского водохранилища. Разрешенный общий объем забираемой воды составляет 2 003 996,40 м³/год. Так же для буровзрывных работ используется техническая вода от Селетинского водохранилища по подписанному договору №1/859 между АО «АК Алтыналмас» и «Степногорск-водоканал», в объеме 5 400 м³/год. . Вода для обеспечения жизнедеятельности персонала привозная. Источником водоснабжения являются карьерные и шахтные воды Октябрьской площади месторождения Аксу, которые будут использоваться при карьерном водоотливе. Гидрографическая сеть развита слабо и представлена реками Аксу (в 5 км от месторождения) и Селеты (в 60 км от месторождения).

Речная сеть развита слабо и представлена реками Аксу и Селеты. Река Аксу, протекает в 3–4 км южнее месторождения. Общая длина ее 82 км, площадь водосбора 1220 км². По гидрологическому режиму она относится к казахстанскому типу, для которого характерно ярко выраженное половодье. Сток по реке продолжается не более 40–50 дней и составляет в среднем 0,23 м³/сек в течение года. Вода по химическому составу относится к хлоридному типу с жесткостью до 23,5 мг-экв/дм³ и минерализацией, возрастающей в летнее время до 4,8 г/дм³. Река Селеты расположена в 70 км на юго-восток от месторождения и берет начало от слияния ручьев. Длина реки 407 км, площадь водосбора 18,5 тыс. кв. км. Питание реки снеговое, летом река мелеет, замерзает в начале ноября, вскрывается в апреле. Вода реки пригодна для питья и является источником водоснабжения близлежащих населенных пунктов, в том числе города Степногорска. Немногочисленные озера района формируются за счет осенне-зимних атмосферных осадков, в летнее время минерализация воды в них возрастает до 5 г/дм³, а жесткость до 25 мг-экв/л.

Для осуществления намечаемой деятельности необходимы иные ресурсы: 1. Теплоснабжение данным заявлением о намечаемой деятельности не рассматривается. 2.Электроснабжение. Для общего освещения территории карьера, места разгрузки на вскрышном отвале планируется использовать осветительные мачты на базе дизельных генераторов CPLT V15. Тип и мощность ламп: галогенные по 1000 Вт - 4 штук. Общая сила света: 440 000 Люменсов. Выдст мачты (высота): 7,5 метра. Срок использования иных ресурсов с 2025 года, окончание – через 3 года после отработки карьера; Использование взрывчатых веществ. Расход ВВ по годам эксплуатации карьера Добыча руды: Всего - 5920, тыс.м³, из-них: 2025 г - 1557, тыс.м³, 2026 г - 2150, тыс.м³, 2027 г - 2213, тыс.м³ Вскрыша: Всего - 26323, тыс.м³, из-них: 2025 г - 12045, тыс.м³, 2026 г - 9731, тыс.м³, 2027 г - 4547, тыс.м³ Расход ВВ и ВМ, из-них: Нитронит-П ,060 мм, вес партона 0,8 кг: Всего - 52, тыс.кг, из-них: 2025 г - 13,7, тыс.кг, 2026 г - 18,9, тыс.кг, 2027 г - 19,4, тыс.кг Коршун-М ДИИ-С: Всего - 246, тыс.шт., из-них: 2025 г - 99,9, тыс.шт., 2026 г - 90,5, тыс.шт., 2027 г - 55,5, тыс.шт. Коршун-М ДИИ-П: Всего - 2700, шт., из-них: 2025 г - 900, шт., 2026 г - 900, шт., 2027 г - 900, шт. ВП 0,8: Всего - 270,тыс.м., из-них: 2025 г - 90,тыс.м., 2026 г - 90, тыс.м., 2027 г - 90, тыс.м. ЭД-8Ж: Всего -



540, шт., из-них: 2025 г - 180, шт., 2026 г - 180, шт., 2027 г - 180, шт. Ср.годовой расход ЭВВ: Всего - 24395, из них: 2025 г - 10092, тыс.кг, 2026 г - 8982, тыс., 2027 г - 5321, тыс.кг.

Выбросы. В рамках корректировки плана горных работ на месторождении Котенко на 2025-2027 годы предусмотрено изменение объемов валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 2025 г/ 1027,327441 т/год. В том числе: Прикарьерная 16,049166444 т/год, Склад нефтепродуктов 1,235171 т/год, Карьер Котенко 1010,043104 т/год (в т.ч. организация (строительство) отвалообразования—5,848 т/год, эксплуатация отвала вскрышных пород—578,01 т/год, погрузочно-транспортные операции вскрышных пород для рекультивации карьера Маныбай—197,93 т/год и эксплуатация карьера Котенко—228,255104 т/год); 2026 год—985,9319644 т/год. В том числе: Прикарьерная -16,049166444 т/год, Склад нефтепродуктов -1,235171 т/год, Карьер Котенко - 968,647627 т/год (в т.ч. эксплуатация отвала вскрышных пород—641,32 т/год, погрузочно-транспортные операции вскрышных пород для строительства хвостохранилища № 2 ТОО "Казахалтын Technology"—86,166 т, и рекультивации хвостохранилища филиала "Рудник Аксу" ТОО "Казахалтын"—13,885 т/год и эксплуатация карьера Котенко 227,276627 т/год); 2027 год 835,6491585 т/год. В том числе: Прикарьерная -16,049166444 т/год; Склад нефтепродуктов -1,235171 т/год; Карьер Котенко - 818,3648211 т/год (в т.ч. эксплуатация отвала вскрышных пород—505,9 т/год, погрузочно-транспортные операции вскрышных пород для рекультивации карьера Маныбай—100,93 т/год и эксплуатация карьера Котенко - 211,5348211 т/год);* Примечания: Настоящий План горных работ предусматривает проведение погрузочно-транспортных операций по перемещению вскрышных пород с территории карьера Котенко. В тоже время, проекты рекультивации карьера Маныбай, строительства хвостохранилища №2 ТОО "Казахалтын Technology", а также рекультивации хвостохранилища филиала "Рудник Аксу" ТОО "Казахалтын" рассматриваются в рамках отдельной проектной документации. Основная причина увеличения выбросов по сравнению с предыдущими расчетами заключается в корректировке плана горных работ: количество источников выбросов увеличивается на 2 единицы в связи с началом организации (строительство) отвалообразования вскрышных пород (2025 г. 5,848 т), 2 единицы формируются при погрузке и транспортировке вскрышных пород для рекультивации карьера Маныбай, (в 2025 г. 197,93 т, в 2026 г 0 т, в 2027 г. 100,93 т), 6 единиц формируются при погрузке и транспортировке вскрышных пород для строительства хвостохранилища №2 ТОО "Казахалтын Technology" (2026 г. 86,166 т), 2 единицы формируются при погрузке и транспортировке вскрышных пород для рекультивации хвостохранилища филиала "Рудник Аксу" ТОО "Казахалтын" (2026 г. 13,885), а также 4 единицы при эксплуатации склада ППС и отвала вскрышных пород (соответственно—2025 г. 582,38 т; 2026 г. 645,69 т; 2027 г. 510,27 т). Также рост выбросов частично связан с добавлением ист. 6030 (Аварийная дробильная установка) и корректировкой расчетов выбросов производственных источников (№ 6002, 6004, 6007, 6008, 6009, 6011, 6012, 6022, 6026) в связи применением обновленных методики (2025 г.-20,107104; 2026 г.-122,855627 т, 2027 г.-106,2348211 т.). Класс опасности 3В: к классу № 1 относятся: Свинец и его неорганические соединения, Озон (435); к классу № 2 относятся: Марганец и его соединения (марганце (IV) оксид), Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329), Никель оксид (в пересчете на никель) (420), Азота (IV) диоксид, Азотная кислота, Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид), Серная кислота, Сероводород (Дигидросульфид), Фтористые газообразные соединения (фтор), Бензол; к классу № 3 относятся: Железо (II, III) оксиды, диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408), Азот (II) оксид, Углерод (Сажа, Углерод черный), Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ), Диметилбензол (Ксилол), Метилбензол (Толуол), Этилбензол (675), Взвешенные частицы, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20; к классу 4 относятся: Углерод оксид (Угарный газ), Пентилены, Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/, Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19; Растворитель РПК-265П); к не имеющие класса опасности: Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая), Смесь углеводородов предельных C1-C5, Смесь углеводородов предельных C6-C10, Керосин, Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное,



цилиндрическое и др.), Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд), Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*) В перечень загрязнителей, по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей, никакие загрязняющие вещества не входят.

Сбросы. Сброс сточных вод в водные объекты и на рельеф местности не предусматривается. Для осушения скальных пород и дренажа воды в карьере используется система опережающих зумпфов-водосборников, размещенных на дне карьера. Дренажные воды, собранные в зумпфах, подвергаются процессу предварительной очистки от тяжелых примесей и нефтепродуктов. После этого они направляются насосными установками по трубопроводу в существующее хвостохранилище для обеспечения технологического водоснабжения оборотной системы ЗИФ. Основная цель этого процесса - эффективное управление дренажными водами, предотвращение избытка воды в карьере и обеспечение обработки воды перед ее направлением в хвостохранилище.

Отходы. В процессе хозяйственной деятельности основного производства и вспомогательных служб планируется образование 29 видов отходов, различающихся по своим физико-химическим свойствам и агрегатным состояниям. Прогнозируемые объемы образования отходов составляют: • в 2025 году — 40282916,4577 тонн в год • в 2026 году — 27721327,4577 тонн в год • в 2027 году — 13827327,4577 тонн в год. Виды отходов подразделяются на две группы по степени опасности: Опасные отходы: нефтешламы, смазочные материалы (литол), отработанные масла, тара из-под лакокрасочных материалов, металлические бочки из-под нефтепродуктов, промасленная ветошь, отработанные аккумуляторные батареи, отработанные масляные фильтры, песок, загрязненный нефтепродуктами. Неопасные отходы: осадок от очистных сооружений, аспирационная пыль, бумажные отходы (бумага, картон, макулатура), древесные отходы, отарки сварочных электродов, отработанные воздушные фильтры, изношенные средства индивидуальной защиты, отработанные автотранспортные шины, отработанные тормозные накладки, строительные отходы, лом черных и цветных металлов, отработанная конвейерная лента, рукава высокого давления (шланги), твердые бытовые отходы, отходы электронной техники, пластиковые отходы, смет с территории, бедная руда.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Согласно сведениям РГП «Казгидромет», наблюдения за состоянием качества атмосферного воздуха на территории Аксу ТОО «Казахалтын», а следовательно, и на месторождении «Кварцитовые горки» проводятся на посту наблюдения, расположенном в п. Аксу. Данные о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе представлены в таблице. Таблица 1 – Значения существующих фоновых концентраций. Номер поста. Примесь. Концентрация. Сф – мг/м³. Штитель 0-2 м/с. Скорость ветра (3-У) м/сек. север. восток. юг. запад. п. Аксу. Азота диоксид 0,0667 0,0828 0,0522 0,0791 0,042. Диоксид серы 0,013 0,021 0,0147 0,0132 0,0123. Углерода оксид 1,1498 1,183 0,826 0,7812 2,1268. Азота оксид 0,0229 0,019 0,0113 0,017 0,013. Мониторинг атмосферного воздуха на действующих объектах проводится инструментальными замерами, регулярно, согласно разработанной Программе производственного экологического контроля состояния окружающей среды. По результатам исследований фактические концентрации контролируемых загрязняющих веществ ниже ПДК. Для проектируемого месторождения «Кварцитовые горки» также планируется включение в Программу производственного экологического контроля состояния окружающей среды. Необходимость проведения дополнительных полевых исследований – отсутствует. 2) Водные ресурсы. Гидрографическая сеть развита слабо, представлена рекой Аксу (5 км от месторождения) и рекой Селец (60 км от месторождения). Источником питьевой воды является действующая система водоснабжения поселка Аксу. Производственные нужды рудника обеспечиваются трубопроводом, подающим воду из водохранилища на реке Аксу. В дальнейшем для производственных нужд воду планируется брать с очистных сооружений г. Степногорск, путем установки специализированного оборудования, с помощью которого вода будет доведена до пригодного для использования состояния. 3) Биоразнообразие. Почвенный и



растительный покров Акмолинской области представлен степями и частично полупустынями. В зависимости от рельефа и подстилающих пород почвенные комплексы и растительные ассоциации чрезвычайно разнообразны и разнородны. Типчакково-ковыльные степи располагаются на южных черноземах с большим количеством солончаков в понижениях и скелетных почв на холмах. Растительность засухоустойчива, представлена ковылем и овсяницей, а на больших высотах часто встречаются сосновые леса. Соли (солончаки) играют значительную роль в почвенном покрове, а полынь и овсяница овсячая – в растительности. Животный мир Акмолинской области насчитывает около 55 видов млекопитающих и 180 видов птиц, 8 видов рептилий, 3 вида земноводных и около 30 видов рыб. Среди распространенных видов пресмыкающихся в регионе обыкновенный, узорчатый полоз, степная гадюка, прыгучая ящерица, живородящая ящерица, а также земноводные, такие как зеленая жаба и остроголовая лягушка. Весной и в начале лета в степи много растительной пищи, поэтому растительноядных животных здесь довольно много. К ним относятся зайцы-русак, суслики, сурки и полевки. Крупные травоядные в степи достаточно редки и представлены сибирской косулей и лосем. Среди хищников наиболее многочисленны лисы, хорьки, волки и барсуки. Месторождение «Кварцитовые Горки» расположен в районе, экономически освоено. Земледелие в районе не планируется. Животный и растительный мир скуден. Уникальных, редких и особо ценных дикорастущих растений, и природных растительных и животных сообществ, требующих охраны, в районе месторождения не встречено.

Для снижения негативного влияния на окружающую среду в процессе намечаемой деятельности проектом предусмотрены мероприятия: контроль над установленными объемами водопотребления и водоотведения; принятие мер, исключающих попадание в грунт и грунтовые воды горюче-смазочных материалов, используемых при эксплуатации техники и автотранспорта; запрет на слив отработанного масла и ГСМ в неустановленных местах; не допускать образование стихийных свалок мусора и строительных отходов путём организации мест для сбора отходов и их своевременного вывоза по установленной на предприятии схеме; перемещение автотранспорта и спецтехники по отведенным дорогам и проездам; поддержание в чистоте участка промплощадки и прилегающих территорий; инструктаж персонала о недопустимости охоты на животных, разорении птичьих гнезд, уничтожения растений на территории промплощадки и на прилегающей к промплощадке предприятия территории; установка информационных табличек в местах гнездования птиц, в том числе на прилегающей к промплощадке предприятия территории; осуществление жесткого контроля нерегламентированной добычи животных; сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации объектов животного мира; мероприятия по технике безопасности, противопожарной безопасности, промышленной безопасности, гражданской обороне; эвакуационные мероприятия; по обучению персонала действиям в аварийных ситуациях. Разработка Плана ликвидации аварии, проведения учебных тревог и противоаварийных тренировок в соответствии с требованиями для опасных производственных объектов. Обязательные мероприятия при разработке полезных ископаемых: содержать земельные участки в состоянии, пригодном для дальнейшего использования их по назначению; сохранение и использование плодородного слоя почвы; проведение рекультивации нарушенных земель.

Вывод: Поведение оценки воздействия на окружающую среду обязательно.

Проект отчета о возможных воздействиях необходимо направить согласно статьи 72 Кодекса, в рамках государственной услуги «Выдача заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду» в соответствии с приложением 4 к Правилам оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды утвержденной приказом МЭП РК от 02.06.2020 г. № 130 (далее – Правила).

Согласно Правил необходимо представить:

1) заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности;



2) проект отчета о возможных воздействиях;

3) сопроводительное письмо с указанием предлагаемых мест, даты и времени начала проведения общественных слушаний, согласованных с местными исполнительными органами соответствующих административно-территориальных единиц;

Общественные слушания в отношении проекта отчета о возможных воздействиях проводятся согласно статье 73 Кодекса, а также главы 3 Правил проведения общественных слушаний, утвержденных приказом МЭГПР РК от 03.08.2021г. № 286.

В соответствии с п.4 статьи 72 Кодекса, проект отчета о возможных воздействиях должен быть подготовлен с учетом содержания заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с Инструкцией по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом МЭГПР РК от 30 июля 2021 года №280.

В проекте отчета о возможных воздействиях необходимо учесть следующее:

1. Согласно п. 6 статьи 92 Кодекса, в отчете о возможных воздействиях необходимо предоставить карту-схему расположения объекта с указанием на ней расстояния относительно ближайшей жилой зоны, с указанием границ санитарно-защитной зоны.

2. Необходимо указать операции, для которых планируется использование водных ресурсов, а также описать процесс очистки сточных вод с указанием качественных и количественных характеристик воды до и после очистки (согласно п. 6 статьи 92 Кодекса).

3. Пользование поверхностными и (или) подземными водными ресурсами непосредственно из водного объекта с изъятием или без изъятия для удовлетворения намечаемой деятельности в воде, осуществлять при наличии разрешения на специальное водопользование в соответствии с требованиями статьи 66 Водного кодекса Республики Казахстан.

4. При осуществлении предусмотренной деятельности необходимо учитывать требования, указанные в статье 12 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира», «Основных требований по охране животного мира».

5. Описать методы обращения со всеми видами образуемых отходов. Согласно ст.329 необходимо придерживаться принципа иерархии. Образователи и владельцы отходов должны применять следующую иерархию мер по предотвращению образования отходов и управлению образовавшимися отходами в порядке убывания их предпочтительности в интересах охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития Республики Казахстан:

- 1) предотвращение образования отходов;
- 2) подготовка отходов к повторному использованию;
- 3) переработка отходов;
- 4) утилизация отходов;
- 5) удаление отходов.

6. Согласно ст.185 Кодекса, а также Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250 «Об утверждении Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля» установить периодичность проведения мониторинга эмиссий в окружающую среду в рамках производственного экологического контроля по почвенному покрову ежеквартально. Кроме этого, разработать карту расположения постов наблюдений контроля за атмосферным воздухом, почвенными ресурсами и подземными водами, с организацией экоплощадок для мониторинга состояния растительного и животного мира.

7. Предусмотреть мероприятия по пылеподавлению на всех этапах технологического процесса.

8. Предоставить полный перечень отходов, подлежащих утилизации на проектируемом объекте и предполагаемый объем утилизируемых отходов по видам. Необходимо описать процесс сортировки отходов до его утилизации, подробно описать



технологический процесс утилизации отходов. Указать место хранения отходов до их утилизации, а также учесть гидроизоляцию мест размещения отходов.

9. Представить предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха, водных ресурсов, организации экологического мониторинга почв с указанием точек контроля на схеме.

10. Предусмотреть озеленение территорий административно-территориальных единиц, увеличение площадей зеленых насаждений, посадок на территории предприятия в соответствии с п.50 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (приказ МЗ РК от 11 января 2022 года № КР ДСМ-2).

Согласно данной норме СЗЗ для объектов I класса опасности максимальное озеленение предусматривает не менее 40 % площади, с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. При невозможности выполнения указанного удельного веса озеленения площади СЗЗ (при плотной застройке объектами, а также при расположении объекта на удалении от населенных пунктов, в пустынной и полупустынной местности), допускается озеленение свободных от застройки территорий и территории ближайших населенных пунктов, по согласованию с местными исполнительными органами, с обязательным обоснованием в проекте СЗЗ.

11. Предусмотреть внедрение природоохранных мероприятий.

12. В соответствии с требованиями п.4 статьи 335 Кодекса рассмотреть вопрос использования наилучших доступных техник на проектируемом объекте.

13. Согласно ст. 19, 24 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения», направить в территориальное подразделение государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения по месту затрагиваемой территории уведомление о начале осуществления деятельности в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

Также получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии проекта обоснования санитарно-защитной зоны.

14. Необходимо указать в целом проектное решение, детальный анализ в полном объеме всех аспектов воздействия конкретных объектов и сооружений намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду: характеристика очистных сооружений промплощадки, информация по выщелачиванию руды, отработанной руды, места его размещения.

15. Описать возможные аварийные ситуации каждом этапе работы и предоставить пути их решения.

16. Необходимо предусмотреть мероприятий по снижению выбросов при буровзрывных работах.

17. Согласно пункту 4 статьи 418 Кодекса, получение комплексного экологического разрешения является обязательным для объектов, введенные в эксплуатацию до 1 июля 2021 года, и на не введенные в эксплуатацию объекты I категории, по проектам которых до 1 июля 2021 года выдано положительное заключение государственной экологической экспертизы или комплексной вневедомственной экспертизы, в случае их намечаемой реконструкции, проекты которой не имеют действующего положительного заключения государственной экологической экспертизы или комплексной вневедомственной экспертизы, выданного до 1 июля 2021 года. Под реконструкцией объекта I категории понимается существенное изменение назначения, технических и технологических характеристик или условий эксплуатации объекта путем его расширения, технического перевооружения, модернизации, переоборудования, перепрофилирования.

Предложения и замечания Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Акимовской области:



1. При проведении работ учитывать розу ветров по отношению к ближайшему населенному пункту.
2. Необходимо предусмотреть мероприятия по раздельному сбору отходов согласно п.6 Приложения 4 Экологического кодекса РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК
3. необходимо предусмотреть мероприятия по снижению выбросов в атмосферный воздух по средствам пылеподавляющих мероприятий.
4. Необходимо учесть требования согласно ст. 238 Экологического Кодекса РК. Физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламление земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери.

Замечания и предложения Департамента экологии по Акмолинской области:

1. В целях исключения негативного влияния на земельные ресурсы при проведении работ соблюдать требования ст.238, 397 Экологического Кодекса РК (далее- Кодекс).
2. Необходимо соблюдать требования ст.115,116,125,126 Водного Кодекса.
3. Согласно представленного заявления: Техническое водоснабжение ЗИФ ТОО «Аксу Technology» осуществляется в рамках договора №1/763 от Степногорского водоканала, который в свою очередь подпитывается от Селетинского водохранилища. Необходимо соблюдение требований ст.219, 220, 221 Кодекса. Представить договор на водопотребление.
4. Необходимо предусмотреть раздельный сбор с обязательным указанием срока хранения и передачи отходов, согласно статьи 320 Кодекса.
5. Предусмотреть природоохранные мероприятия в соответствии с Приложением 4 Кодекса в части охраны атмосферного воздуха, охраны земель, охраны от воздействия на прибрежные и водные экосистемы, животного и растительного мира, обращения с отходами.
6. Предусмотреть проведение работ по пылеподавлению согласно п.1 Приложения 4 к Экологическому Кодексу РК.
7. При проведении работ учитывать розу ветров по отношению к ближайшему населенному пункту.
8. С целью соблюдения требований п.6 ст. 50 Кодекса: «Принцип совместимости: реализация намечаемой деятельности или разрабатываемого документа не должна приводить к ухудшению качества жизни местного населения и условий осуществления других видов деятельности, в том числе в сферах сельского, водного и лесного хозяйства».

В этой связи необходимо получить согласование на взрывные работы от РГУ «Департамент промышленной безопасности».

9. Согласно требованиям ст.336 Кодекса, при дальнейшей разработки проектных материалов необходимо представить договора приема-передачи по каждому виду отходов.
10. Для сведения сообщаем, что согласно п.1 статьи 111 Экологического Кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс) наличие комплексного экологического разрешения (далее – КЭР) обязательно для объектов I категории. В соответствии с п.4 статьи 418 Кодекса требования настоящего Кодекса об обязательном наличии комплексного экологического разрешения вводятся в действие с 1 января 2025 года и не распространяются на объекты I категории, введенные в эксплуатацию до 1 июля 2021 года, и на не введенные в эксплуатацию объекты I категории, по проектам которых до 1 июля 2021 года выдано положительное заключение государственной экологической экспертизы или комплексной вневедомственной экспертизы, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящего пункта. Области применения наилучших доступных техник определяются в приложении 3 к настоящему Кодексу. Добыча и обогащение руд цветных металлов, производство цветных металлов относится к перечню областей применения наилучших доступных техник. Справочника по наилучшим доступным техникам "Добыча и обогащение руд цветных металлов (включая драгоценные)", утвержден Постановлением Правительства Республики



Казахстан от 8 декабря 2023 года № 1101. Таким образом, в случае реконструкции Вам необходимо получить КОР. Также Вы можете получить КОР в добровольном порядке.

11. При дальнейшем разработке проекта необходимо указать классификацию образуемых отходов согласно «Классификатора отходов Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314», а также объем каждого образуемого отхода в т/год.

Замечания и предложения Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области:

В соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс), приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» должностные лица Департамента и его территориальных подразделений выдают санитарно-эпидемиологическое заключение на проекты:

- 1) нормативной документации по обоснованию по предельно допустимым выбросам;
- 2) предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду;
- 3) зонам санитарной охраны;
- 4) а также устанавливают (изменяют) санитарно-защитные зоны (далее – СЗЗ) действующих объектов, по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы проектов обоснования СЗЗ.

Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) В рамках реализации Плана горных работ разработки запасов II Октябрьского поля месторождения Аксу открытым способом планируется организация отвалообразования вскрышных пород с предварительным снятием почвенно-плодородного слоя (ППС). Площадь снятия ППС принята равной площади основания будущего отвала — 881 991 м² (≈ 88,2 га). Объем снятия ППС составит 264 597 м³ или 317 517 тонн, площадь отвала ППС составит 6,56 га. Одновременно предусмотрено проведение эксплуатационной разведки для более детальной проработки параметров карьера. Проектом предусматривается перераспределение вскрышных пород, образуемых в процессе добычных работ, а также корректировка ранее установленных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Изменения, предусмотренные проектом: 1) Увеличение площади нарушаемых земель с 40 га до 94,76 га. 2) Введение 18 новых источников выбросов в атмосферный воздух с 44 до 62 источника. 3) Увеличение объема выбросов 2025 год – 808.5715706 т, 2026 год – 754.1658787 т, 2027 год - 6177955614 т. Согласно приложению 1 раздела 1 Экологического кодекса Республики Казахстан, планируемая деятельность относится к видам, подлежащим обязательной оценке воздействия на окружающую среду. В соответствии с подпунктом 2.2 указанного перечня, данное требование распространяется на карьеры и открытая добыча твердых полезных ископаемых на территории, превышающей 25 га, или добыча торфа, при которой территория превышает 150 га).

Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Место осуществления намечаемой деятельности определено Контрактом на добычу золотосодержащих руд в соответствии с Лицензиями серии МГ №132 Д, 723 Д, 724 Д, 725 Д, 727 Д, 796 Д, между Государственным комитетом Республики Казахстан по инвестициям (Компетентный орган) и АО «Казахалтын» (Подрядчик). Аксуское месторождение золотых руд расположено в Акмолинской области, к северо-востоку от города Степногорск. Ближайшим крупным населенным пунктом является город Степногорск, расположенный в 18 км от месторождения, где расположен офис ТОО «Казахалтын», г. Астана и г. Кокшетау расположены соответственно в 200 км и 250 км от месторождения. Сообщение между рудником и ближайшими населенными пунктами (п. Аксу, п.Заводской) осуществляется автомобильным



транспортом по грунтовым дорогам. С городом Степногорск месторождение связано улучшенной грунтовой дорогой с выходом на асфальтированную трассу до города Астана. Транспортной артерией является асфальтированная дорога Бестобе-Макинск. Ближайшей железнодорожной станцией является станция Алтынтау, расположенная в 8-10 км южнее площадки. Промплощадка рудника связана железнодорожной линией через станцию Алтынтау со станцией Еремутай (120 км на юго-восток от месторождения). Энергоресурсами рудник Аксу обеспечен, энергоснабжение производится от сети СМЭС (Степная подстанция). Район намечаемой деятельности не представляет природной ценности и историко-культурной значимости, наличие особо охраняемых территорий, заповедников и объектов исторического значения в границах контрактной территории не числится. Размещение объектов и коммуникаций по намечаемой деятельности на землях города и в границах селитебной территории не предусматривается.

Согласно Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № КР ДСМ-2:

- карьеры перенудных стройматериалов - С33 1000 метров, I класс опасности;
- производства по добыче железных руд и горных пород открытой разработкой - С33 1000 метров, I класс опасности;
- отвалы, хвостохранилища и шламонакопители при добыче цветных металлов - С33 1000 метров, I класс опасности.

Критерием для определения размера СЗЗ является одновременное соблюдение следующих условий: не превышение на ее внешней границе и за ее пределами концентрации загрязняющих веществ ПДК по максимально разовым и среднесуточным показателям или ориентировочный безопасный уровень воздействия (далее – ОБУВ) для атмосферного воздуха населенных мест и (или) ПДУ физического воздействия, а также результаты оценки риска для жизни и здоровья населения (для объектов I и II класса опасности).

СЗЗ устанавливается вокруг объектов, являющихся объектами (источниками) воздействия на среду обитания и здоровье человека, с целью обеспечения безопасности населения, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

Объектами (источниками) воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами территории (промышленной площадки) объекта превышают 0,1 предельно-допустимую концентрацию (далее – ПДК) и (или) предельно-допустимый уровень (далее – ПДУ) или вклад в загрязнение жилых зон превышает 0,1 ПДК.

СЗЗ обосновывается проектом СЗЗ, с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фоновых концентраций) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтверждается результатами натурных исследований и измерений.

Предварительные (расчетные) размеры СЗЗ для новых, проектируемых и действующих объектов устанавливаются согласно приложению 1 к настоящим Санитарным правилам, с разработкой проектной документации по установлению СЗЗ.

Предварительная (расчетная) СЗЗ для проектируемых объектов устанавливается экспертами, аттестованными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в составе комплексной вневедомственной экспертизы.

Установленная (окончательная) СЗЗ, определяется на основании годового цикла натурных исследований для подтверждения расчетных параметров (ежеквартально по приоритетным показателям, в зависимости от специфики производственной деятельности на соответствие по среднесуточным и максимально-разовым концентрациям) и уровням физического воздействия (шум, вибрация, ЭМП, при наличии источника) на границе СЗЗ

объекта и за его пределами (ежеквартально) в течении года, с получением санитарно-эпидемиологического заключения.

В срок не более одного года со дня ввода объекта в эксплуатацию, хозяйствующий субъект соответствующего объекта обеспечивает проведение исследований (измерений) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух для подтверждения предварительного (расчетного) СЗЗ.

Объекты, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, отделяются СЗЗ от производственного объекта до жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, площадей (зон) отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических и оздоровительных организаций, спортивных организаций, детских площадок, образовательных и детских организаций, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Эксплуатационная разведка для более детальной проработки параметров карьера не входит в перечень продукции и эпидемически значимых объектов, подлежащих государственному контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № КР ДСМ-220/2020.

Санитарно-эпидемиологические требования к разведочным работам полезных ископаемых отсутствуют.

Необходимо соблюдать следующие санитарно – гигиенические требования:

- в части организации производственного контроля на границе санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) и в зоне влияния объекта, на рабочих местах, на территории (производственной площадке), с целью оценки влияния производства на человека и его здоровье Санитарных правил от 7 апреля 2023 года № 62 «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля»;

- своевременное прохождение периодических медицинских осмотров работающего персонала согласно приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № КР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров».

- соблюдение требований Санитарных правил от 20 февраля 2023 года № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к водонисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов».

- соблюдение гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15, гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-71, гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70, гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № КР ДСМ-138.

В соответствии со ст. 20 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» санитарно-эпидемиологическое заключение выдается государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения или структурным подразделением иных государственных органов, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-



эпидемиологического благополучия населения, на основании результатов разрешительного контроля соответствия заявителя квалификационным или разрешительным требованиям до выдачи разрешения и (или) приложения к разрешению и (или) санитарно-эпидемиологической экспертизы на основании проектов по установлению расчетных (предварительных) и установленных (окончательных) санитарно-защитных зон.

При разработке проекта отчета о возможных воздействиях необходимо учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно Протокола, размещенного на «Единый экологический портал» (<https://ecoportal.kz/>).


Заместитель председателя

А.Бсмухаматов

Исп. Кенесов М.К.

Заместитель председателя

Бсмухаматов Алибек Муратович



Приложение №2 Справки с РГП «Казгидромет»

«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК

РГП «ҚАЗГИДРОМЕТ»

ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ,
ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР
МИНИСТРЛІГІ

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

14.04.2025

1. Город - Аксу
2. Адрес - Акмолинская область, городской акимат Степногорск
4. Организация, запрашивающая фон - ТОО «Казахалтын»
5. Объект, для которого устанавливается фон - План горных работ разработки запасов месторождения «Кварцитовые Горки» подземным способом
6. Разрабатываемый проект - Проект ОВВ
7. Перечень вредных веществ, по которым устанавливается фон: Азота диоксид, Диоксид серы, Углерода оксид, Азота оксид,

Значения существующих фоновых концентраций

Номер поста	Примесь	Концентрация Сф - мг/м³				
		Штиль 0-2 м/сек	Скорость ветра (3 - U*) м/сек			
			север	восток	юг	запад
Аксу	Азота диоксид	0.0667	0.0828	0.0522	0.0791	0.042
	Диоксид серы	0.013	0.021	0.0147	0.0132	0.0123
	Углерода оксид	1.1498	1.183	0.826	0.7812	2.1268
	Азота оксид	0.0229	0.019	0.0113	0.017	0.013

Вышеуказанные фоновые концентрации рассчитаны на основании данных наблюдений за 2022-2024 годы.

**«Қазгидромет» шаруашылық
жүргізу құқығындығы
республикалық мемлекеттік
кәсіпорны Ақмола облысы
бойынша филиалы**



**Республиканское государственное
предприятие на праве
хозяйственного ведения
«Казгидромет» филиал по
Ақмолинской области**

Қазақстан Республикасы 010000, Қошқатау
қ., Ш. Кудайбердиев 27, 3-Этаж

Республика Казахстан 010000, г.Кокшетау,
Ш. Кудайбердиев 27, 3-Этаж

12.06.2025 №3Т-2025-01867940

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Экологический центр
инновации и реинжиниринга"

На №3Т-2025-01867940 от 4 июня 2025 года



«Экологический центр инновации и реинжиниринга» ЖШС 05.06.2025ж. кіріс №3Т-2025-01867940 сұранымыңызға сәйкес, "Қазгидромет" РМҚ Ақмола облысы бойынша филиалы Степногорск қ., Ақсу а. және Заводской а. елді мекендері бойынша қолайсыз метеорологиялық жағдайлардың болжамы шығарылмайтынын, сондай-ақ бақылау пункттерінің болмауына байланысты Ақмола облысы, Ақсу а. және Заводской а. аумағында метеорологиялық деректерді ұсынуға мүмкіндігі жоқ екенін хабарлайды. Сонымен қатар, Ақмола облысы, Степногорск автоматты метеостанциясының берген мәліметтері бойынша келесі метеорологиялық ақпаратты ұсынамыз. Қосымша №1 1 бетте. Филиал директоры Б. Макажанова Орынд. А. Кантаева Тел.: 8(7162) 50-10-14 ТОО «Экологический центр инновации и реинжиниринга» Согласно Вашего запроса за вхд. №3Т-2025-01867940 от 05.06.2025г. филиал РГП «Казгидромет» по Ақмолинской области настоящим сообщает, что прогноз неблагоприятных метеорологических условий по населенным пунктам: г. Степногорск, п. Ақсу и п. Заводской не выпускается, а также в связи с отсутствием наблюдательных пунктов, не имеет возможности в предоставлении метеорологических данных на территории п. Ақсу и п. Заводской, Ақмолинской области. Вместе с тем, предоставляем следующую метеорологическую информацию по данным наблюдений автоматической метеостанции Степногорск, Ақмолинской области. Приложение №1 на 1 листе. Директор филиала Б. Макажанова Исп. А. Кантаева Тел.: 8(7162) 50-10-14

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдатуға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Филиалдың директоры

МАКАЖАНОВА БАХЫТ РЫСПЕКОВНА



Орындаушы

МАКАЖАНОВА БАХЫТ РЫСПЕКОВНА

тел.: 7015207121

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 Жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370 II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдана аласыз.


В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

**Метеорологическая информация по данным
автоматической метеостанции Степногорск за 2024 год**

1. Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца +26,1°C (июнь);
2. Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца - 19,2°C (январь);
3. Скорость ветра, повторяемость превышений которой составляет 5% (по средним многолетним данным) – 8-9 м/с;
4. Среднегодовая скорость ветра 4,1 м/с;
5. Среднегодовая повторяемость (%) направления ветра и штилей по 8 румбам, роза ветров:

Частотности/ Процентные частотности случаев - одновременное направление ветра (степени) и скорость (м/с) в пределах указанного диапазона [номер / %]											
Диапазон скорости ветра											
Направление	0.3-5.0	5.1-10.0	10.1-15.0	15.1-20.0	20.1-25.0	25.1-30.0	30.1-35.0	35.1-40.0	40.1-45.0	>45.0	Всего
Штиль											12/1.1
Переменная	0/0.0	0/0.0	0/0.0	0/0.0	0/0.0	0/0.0	0/0.0	0/0.0	0/0.0	0/0.0	0/0.0
С	24/2.3	0/0.0	0/0.0	0/0.0	0/0.0	0/0.0	0/0.0	0/0.0	0/0.0	0/0.0	24/2.3
СВ	22/2.1	0/0.0	0/0.0	0/0.0	0/0.0	0/0.0	0/0.0	0/0.0	0/0.0	0/0.0	22/2.1
В	36/3.4	6/0.6	0/0.0	0/0.0	0/0.0	0/0.0	0/0.0	0/0.0	0/0.0	0/0.0	42/4.0
ЮВ	35/3.3	6/0.6	0/0.0	0/0.0	0/0.0	0/0.0	0/0.0	0/0.0	0/0.0	0/0.0	41/3.9
Ю	96/9.1	75/7.1	5/0.5	0/0.0	0/0.0	0/0.0	0/0.0	0/0.0	0/0.0	0/0.0	176/16.7
ЮЗ	301/28.6	219/20.8	30/2.9	0/0.0	0/0.0	0/0.0	0/0.0	0/0.0	0/0.0	0/0.0	550/52.3
З	91/8.7	18/1.7	0/0.0	0/0.0	0/0.0	0/0.0	0/0.0	0/0.0	0/0.0	0/0.0	109/10.4
СЗ	62/5.9	14/1.3	0/0.0	0/0.0	0/0.0	0/0.0	0/0.0	0/0.0	0/0.0	0/0.0	76/7.2

**03 Степногорск
2024**



Шкала: 0.3 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 (м/с)

Средняя скорость: 4.1 м/с

Число набл.: 1052 / 1052

Группа ветров: tesst

Источник данных: Почасовые климатические данные LOG

Приложение №3 Расчеты выбросов загрязняющих веществ от месторождения

Приложение №4 Контракт на добычу золотосодержащих руд в соответствии с
Лицензиями серии МГ №132 Д, 723 Д, 724 Д, 725 Д, 727 Д, 796 Д, между
Государственным комитетом Республики Казахстан по инвестициям (Компетентный
орган) и АО «Казахалтын» (Подрядчик). Контракт от 7 декабря 1997 года.

К О Н Т Р А К Т

на добычу золотосодержащих руд

в соответствии с Лицензиями серии МГ № 132 Д,
723 Д, 724 Д, 725 Д, 727 Д, 796 Д,
между

Государственным комитетом Республики Казахстан
по инвестициям
(Компетентный орган)
и
АО «Казахалтын»
(Подрядчик)

Алматы, 1997г.

Государственный комитет Республики Казахстан по инвестициям



АКТ
государственной регистрации Контракта на проведение
Операций по недропользованию

г. Алматы

« 7 » декабря 1997г.

Настоящим регистрируется заключенный на основании выданной Правительством Республики Казахстан Лицензии № 132Д, 723Д, 724Д, 725Д, 727Д, 796Д, серии МГ на право пользования Недрами в Республике Казахстан Контракт между Государственным комитетом Республики Казахстан по инвестициям Компетентный орган Республики Казахстан

и Акционерным обществом «Казахалтын»
Недропользователь (Подрядчик)

на добычу золотосодержащих руд

ископаемое: золото

Регистрационный № 145

Первый заместитель
Премьер-Министра
Республики Казахстан
Председатель Государственного
комитета Республики
Казахстан по инвестициям



А.С. Есимов



Приложение №
к Лицензии серии МГ № 724 ДЦ
на право пользования недрами
(золото)

**МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
КОМИТЕТ ГЕОЛОГИИ И ОХРАНЫ НЕДР
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
«КАЗГЕОИНФОРМ»**

ГОРНЫЙ ОТВОД

Выдан Открытому акционерному обществу «Горно-металлургический концерн Казахстана» на право недропользования для добычи золотосодержащих руд месторождения Аксу. Горный отвод расположен в Акмолинской области. Границы отвода показаны на картограмме и обозначены угловыми точками: с № 1 по № 9.

Номера точек	Координаты	
	северной широты	восточной долготы
1	52°29'11"	71°58'19"
2	52°29'11"	71°59'27"
3	52°28'26"	71°59'27"
4	52°27'53"	71°58'51"
5	52°27'17"	71°58'48"
6	52°26'48"	71°58'35"
7	52°26'42"	71°58'16"
8	52°27'20"	71°56'56"
9	52°28'36"	71°57'25"

Площадь горного отвода - 8,3 (восемь целых три десятых) кв. км.

Глубина горного отвода - 350 м.

Начальник Республиканского
центра геологической информации




 С. Акылбеков

г. Кокшетау,
июль, 2002г.

Картограмма расположения горного отвода
месторождения Аксу

Масштаб 1:200000



- Контур горного отвода

г. Кокшетау,
июль, 2001г.

Приложение №5 Акт на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (Аренды)

Жерлер меншігі белгісіз жер пайдаланушылар (бөлікшісі иелері),
Внеочередное землепользование (собственности) в границах плана

Жер учаскесінің №	Жер учаскесінің пайдаланушысының Адресі (жер учаскесінің жергілікті маңызы)	Аймақ, та Площадь, га
	Жер учаскесі	

Осы актіні «Жер» РМҚ Ақмола филиалының Степногорск қалалық бөлімшесі дайындады, тапсырды.
Настоящий акт изготовлен и выдан Степногорским городским
отделением Ақмолинского филиала РМҚ «НПП».

Осы актіні беру туралы жазба жер учаскесіне меншіктік қорғаныс, жер
пайдалану құқығын беретін актілер жазылған Юрид. № 2-4/4

Құрамында: жер.

Запись о выдании настоящего акта производится в книгу записей актов
на право собственности на земельный участок, право землепользования
за № 2-4/4

Приложение: нет.

Бастық
Начальник

Кулазиев Б.Т.

2015 ж.



Шешті Жер учаскесінің меншігі белгісіз жер учаскесіне байланысты
қалалық бөлімшесіне тапсырылды.
Қалалық бөлімшесі деңгейіндегі заңдылықтарға сәйкес
қалалық бөлімшесінің құрамындағы жер учаскесіне байланысты
қалалық бөлімшесінің құрамындағы жер учаскесіне байланысты

УАҚЫТША (УЗАК МЕРЗІМГЕ,
ҚЫСКА МЕРЗІМГЕ) ӨТЕУЛІ ЖЕР ПАЙДАЛАНУ
(ЖАЛҒА АЛУ) ҚҰҚЫҒЫН БЕРЕТІН

АКТ

НА ПРАВО ВРЕМЕННОГО ВОЗМЕЗДНОГО
(ДОЛГОСРОЧНОГО, КРАТКОСРОЧНОГО)
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ (АРЕНДЫ)

№ 0201443

Жер учаскесінің пайдаланушысы: 01-018-008-405
Жер учаскесіне уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу)
құқығы 49 жыл мерзімге
Жер учаскесінің алаңы: 54,7602 га
Жердің салығы: Оңтүстік, көлік, байланыс, қарым қызметі,
қорғаныс, ұлттық қауіпсіздік мұқтажына арналған жер
және ауыл шаруашылығына арналмаған өзге де жер
Жер учаскесінің нысанына тағайындалу: Ақсу көлі орнында
II Октябрі алаңының көп орны аймақтарының
қорғаныс аясы тәсілмен өңделуіне әзірлеу үшін
Жер учаскесінің пайдаланушысы: тексерулер мен ауырталықтар:
экологиялық, санитарлық-гигиеналық және басқа да
арнайы талаптар мен нормативтері сәйкесін, жүйелі
объектілерге, жер асты және жер үсті коммуникацияларға
қатынас қамтамасыз етілісін
Жер учаскесінің бөлінуі: бөлінбей

Кадастровый номер земельного участка: 01-018-008-405

Право временного возмездного землепользования (аренды) на
земельный участок сроком на 49 лет

Площадь земельного участка: 54,7602 га

Категория земель: Земли промышленности, транспорта, связи,
для нужд космической деятельности, обороны, национальной
безопасности и иного несельскохозяйственного назначения
Целевое назначение земельного участка: для промышленной
разработки запасов рудных зон II-й Октябьской площади
месторождения Ақсу открытым способом

Ограничения в использовании и обременения земельного участка:
соблюдать экологические, санитарно-гигиенические и иные
специальные требования и нормативы, обеспечить доступ к
линейным объектам, подземным и наземным коммуникациям
Действительность земельного участка: действительный

№ 0201443

Жер учаскесінің ЖОСПАРЫ
ПЛАН земельного участка

Учаскесінің мекенжайы, мекенжайының тіркеу коды (ол бар
болған кезде): Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы,
Степногорск қаласы, 5 өңірлік аймағы, № 35/1
Адрес, регистрационный код адреса (при его наличии)
участка: Республика Казахстан, Акмолинская область,
город Степногорск, промышленная зона 5, № 35/1



Шешті учаскесінің пайдаланушысы: 01-018-008-405
А-008-018-008-405-001-008
План 2-01-008-405-001-008-002

Кадастровый номер (кадастровый номер) земельного участка
от А 20 8 30 11010002
от Б 20 8 30 11010002

МАСШТАБ 1:25000

**Жергіз пайдалануымен жер пайдаланушылар (мекендік пайдалану)
Посторонних землепользователей (собственников) в гражданском законодательстве**

Жергіздік №	Жер пайдаланушылар (мекендік пайдалану) Посторонних землепользователей (собственников) в гражданском законодательстве	Адрес, а Почта, а
1	Жергіздік	
2		
3		
4		
5		

Осы актіні «Жергіз» РМҚ Ақмола филиалының Степногорск қалалық бөлімшесі дайындап, тіркеді.
Настоящий акт изготовлен и выдан Степногорским городским отделением Акимовского филиала РТН «НПЦ»

Осы актіні беру туралы жаба жер учаскесінің меншікті құрамын, жер пайдалану құқығын беретін актілер жинағының Кітабы № 2-44 бөлімі жинағы.

Қосымша: жоқ.

Заняв и владение настоящим актом производится в книге земельных актов на право собственности на земельный участок, право землепользования № 2-44

Приложение: нет

Бастық:

Начальник:

Кулдаинов Б.Т.

2015 ж



Штемпольдік жер пайдаланушылар (мекендік пайдалану) актілері жер учаскесіне сәйкестендіріліп, актілердің негізінде құрылады.
Акты негізінде актілердің негізінде құрылады на момент изготовления актов на земельный участок.



**УАҚЫТША (УЗАК МЕРЗІМГЕ,
ҚЫСКА МЕРЗІМГЕ) ОТЕУДІ ЖЕР ПАЙДАЛАНУ
(ЖАЛПА АЛУ) ҚҰҚЫРЫН БЕРЕТІН**

АКТ

**НА ПРАВО ВРЕМЕННОГО ВОЗМЕЗДНОГО
(ДОЛГОСРОЧНОГО, КРАТКОСРОЧНОГО)
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ (АРЕНДЫ)**

№ 0201443


Жер учаскесінің кадастрлық нөмірі: 01-018-008-405
Жер учаскесіне уақытша өтеуді жер пайдалану (жалпа алу) құқығы 49 жыл мерзімге
Жер учаскесінің алаңы: 54,7602 га
Жердің сипаты: Оңтүстік, көлігі, байланыс, ғарыш қызметі, қорғаныс, ұлттық қауіпсіздік мұқтаждығына арналған жер және ауыл шаруашылығына арналмаған өзге де жер
Жер учаскесінің нысанына тағайындалу: Ақсу көп ортада
II Октябрь алаңының мен орны аймақтарының қорғаныс ашық таспамен оңтүстіктің айыру үшін
Жер учаскесінің пайдалануындағы тексерулер мен ауырталдықтар: экологиялық, санитарлық-гигиеналық және басқа да арнайы талаптар мен нормативтері сақталып, жүйелі объектілерге, жер асты және жер үсті коммуникацияларға қатынас қамтамасыз етіледі
Жер учаскесінің бөлінуі: бөлінбеді

Кадастровый номер земельного участка: 01-018-008-405
Право временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок сроком на 49 лет
Площадь земельного участка: 54,7602 га
Категория земель: Земля промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения
Целевое назначение земельного участка: для промышленной разработки запасов рудных зон II-й Октябрьской площади месторождения Ақсу открытым способом
Ограничения в использовании и обременения земельного участка: соблюдать экологические, санитарно-гигиенические и иные специальные требования и нормы, обеспечить доступ к линейным объектам, подземным и наземным коммуникациям
Действия земельного участка: делиться

№ 0201443

**Жер учаскесінің ЖОСПАРЫ
ПЛАН земельного участка**

Учаскесінің мекенжайы, мекенжайының тіркеу жолы (ол бар болған кезде): Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Степногорск қаласы, 5 өнеркәсіптік аймағы, № 35/1
Адрес, регистрационный код адреса (при его наличии):
участок: Республика Казахстан, Акмолинская область, город Степногорск, промышленная зона 5, № 35/1



Штемпольдік жер пайдаланушылар (мекендік пайдалану) актілері жер учаскесіне сәйкестендіріліп, актілердің негізінде құрылады.
Акты негізінде актілердің негізінде құрылады на момент изготовления актов на земельный участок.

МАСШТАБ 1:25000

Жергілікті билік жер учаскелері
Построение земельных участков в границах плана

Жергілікті билік План	Жергілікті билік жер учаскелері меншік иесінің Построение жергілікті билік жер учаскелері меншік иесінің План	Аймақ, қала, План, план
	2020 2021	

Осы акт «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы
коммерциялық және акционерлік қоғамының Ақмола облысы бойынша
филиалы - Степногорск қалалық тіркеу және жер кадастры бөліміне
жасалды.

Построение акт жасалған адамдар не регистрация и земельному кадастру
города Степногорск филиал некоммунального акционерного общества
«Государственная корпорация «Правительство для граждан» или
Ақмолинский области.

М.О. М.П. 20 30 ж/т « 19» наурыз
Басшысы Кулдашова Б.Т.
Руководитель

Осы актты беру туралы жер учаскелері меншік иесінің құқығын, жер пайдалану
құқығын берген шешім жазылған Юрид. № 3-3

Қосымша жер учаскелері меншік иесінің ерекше режимде пайдалануындағы
жер учаскелерінің тізімі (олар болса болса) (бар/жоқ) (бар/жоқ)

Тамаша е меншік иесінің актты жасауында және қажетті ақпарат
на ақпарат қосымша на земельный участок, право землепользования
на № 3-3

Примечание: земельный участок с особым режимом использования в
границах земельного участка (и другие ил. ил. ил.) (ест./нет)

*План: Построение земельный участок (или) земельный участок (или) земельный участок (или) земельный участок
или участок

*Примечание: земельный участок (или) земельный участок (или) земельный участок (или) земельный участок
или участок

0427105

№ 02022019

Жер учаскесінің кадастрық нөмірі: 01-018-008-454

Жер учаскесіне уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығы 2029
жылғы 31 желтоқсанға дейін мерзімге

Жер учаскесінің аялы: 6.2000 га

Жердің саны: Өнеркәсіп, қолы, байланыс, ғарыш қызметі,
қорғаныс, ұлттық маңызы бар мұқажына арналған жер және ауыл
шаруашылығына арналмаған өзге де жер

Жер учаскесін нысаналы тағайындау:

объектілерді салу және қызмет көрсету үшін

Жер учаскесін пайдаланудағы шектеулер мен ауыртпалықтар:

экологиялық, санитарлық-гигиеналық және басқа да арнайы
таалаптар мен нормативтерді сақтау, жүйелі объектілерге және
басқа жер пайдаланушыларға қамтамасыз етілісін

Жер учаскесінің бөлінуі: бөлінбейді

Кадастровый номер земельного участка: 01-018-008-454

Право временного возмездного землепользования (аренды) на земельный
участок сроком на до 31 декабря 2029 года

Площадь земельного участка: 6.2000 га

Категория земель: Земли промышленности, транспорта, связи, для
нужд космической деятельности, обороны, национальной
безопасности и иного несельскохозяйственного назначения

Целевое назначение земельного участка:

для строительства и обслуживания объектов

Ограничения в использовании и обременения земельного участка:

соблюдать экологические, санитарно-гигиенические и иные
специальные требования и нормативы, обеспечить доступ к
линейным объектам и другим землепользователям, подземным и
надземным коммуникациям

Делимость земельного участка: делимый

УАҚЫТША ӨТЕУЛІ (УЗАҚ МЕРЗІМДІ,
ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ) ЖЕР ПАЙДАЛАНУ
(ЖАЛҒА АЛУ) ҚҰҚЫҒЫН БЕРЕТІН


АКТ

НА ПРАВО ВРЕМЕННОГО ВОЗМЕЗДНОГО
(ДОЛГОСРОЧНОГО, КРАТКОСРОЧНОГО)
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ (АРЕНДЫ)

№ 02022019

Жер учаскесінің ЖОСПАРЫ
ПЛАН земельного участка

Учаскесінің мекенжайы, мекенжайының тіркеу жолы (ол бар болған кезде):
Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Степногорск қаласы,
өнеркәсіптік аймағы
Адрес, регистрационный код адрес (при его наличии) участка:
Республика Казахстан, Акмолинская область, город Степногорск,
промышленная зона



Шкала: 1:10000
А - точка, где АКТ (или) АКТ
Б - точка, где АКТ (или) АКТ
В - точка, где АКТ (или) АКТ
Г - точка, где АКТ (или) АКТ

Шкала: 1:10000
А - точка, где АКТ (или) АКТ
Б - точка, где АКТ (или) АКТ
В - точка, где АКТ (или) АКТ
Г - точка, где АКТ (или) АКТ

МАСШТАБ 1:10000

Жергізгі шетімені бөлін жер учаскелері
Постеріония мемлекеттік учаскелерінің граница план

Жер учаскелерінің Аты	Жер учаскелерінің Бөлін жер учаскелерінің қорытынды жерінің Аты	Аты
	2020 2021	

Осы акт «Азаматтарға арналған үкіметі» мемлекеттік корпорациясымен
қосымша шартпен қосылған Ақмола облысы байынша
филиалы - Степногорск қаласы тірме және жер қазыры бойынша
жасады

Настоящий акт составлен согласно по регистрации и земельному кадастру
города Степногорск филиал мемлекеттік корпорациясы
«Государственная корпорация «Правительство для граждан» по
Ақмола облысы



Басшысы
Руководитель

Кулазиев Б.Т.

20 20 ж.т.с. 19 н. 19 ж.т.с.

Осы актінің жер туралы жазба жер учаскелері меншікті құрамын, жер пайдалану
арналарын бергендігіне жасады. Кітапта № 29

Қосымша: жер учаскелерінің қорытынды жерінің режимін пайдаланумен
жер учаскелерінің жазбасы (олар болған жағдайда) (бар/жоқ)

Земельді о пайдалануға пайдалануға алуға берілгендігіне Кітапта жазбасы
на жері меншікті на жері меншікті пайдалануға
на № 29

Примечание: перечень земельных участков с особым режимом использования в
границах земельного участка (в случае их наличия) (есть/нет)

*Термин «Жер учаскелері» оның ішінде жер учаскелері меншікті құрамын қорытынды жерінің
арналарын бергендігіне жасады.
*Примечание: Описанию земельных участков с особым режимом использования в границах
земельного участка

0427106

№ 02022018

Жер учаскелерінің кадастрлық нөмірі: 01-018-008-455
Жер учаскелеріне уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құдағыз 2029
жылғы 31 желтоқсанға дейін мерзімге
Жер учаскелерінің аяны: 22.7585 га
Жердің саны: Ойысқан, қолы, байланыс, тарыш қызметі,
қорғаныс, ұлттық маңызы бар құрылыстарға арналған жер және ауыл
шаруашылығына арналмаған өзге де жер
Жер учаскелерінің пайдалануға тағайындау:
объектілерді салу және қызмет көрсету үшін
Жер учаскелерінің пайдалануға шектеулер мен ауыртпалықтар:
экологиялық, санитарлық-гигиеналық және басқа да арнайы
талаптар мен нормативтері сақталып, жүйелі объектілерге және
басқа жер пайдаланушыларға қамтамасыз, жер асты және жер үсті
коммуникацияларға қатынас қамтамасыз етілісін
Жер учаскелерінің бөлінуі: бөлінді

Кадастрлық нөмір земельного участка: 01-018-008-455
Право временного возмездного землепользования (аренды) на земельный
участок сроком на до 31 декабря 2029 года
Площадь земельного участка: 22.7585 га
Категория земель: Земли промышленности, транспорта, связи, для
нужд космической деятельности, обороны, национальной
безопасности и иного специального назначения
Целевое назначение земельного участка:
для строительства и обслуживания объектов
Ограничения в использовании и обременения земельного участка:
соблюдать экологические, санитарно-гигиенические и иные
специальные требования и нормативы, обеспечить доступ к
линейным объектам и другим землепользователям, подземным и
надземным коммуникациям
Делимость земельного участка: делимый

УАҚЫТША ӨТЕУЛІ (УЗАҚ МЕРЗІМДІ,
ҚЫСКА МЕРЗІМДІ) ЖЕР ПАЙДАЛАНУ
(ЖАЛҒА АЛУ) ҚҰҚЫҒЫН БЕРЕТІН


АКТ

НА ПРАВО ВРЕМЕННОГО ВОЗМЕЗДНОГО
(ДОЛГОСРОЧНОГО, КРАТКОСРОЧНОГО)
ЗЕМЕЛЬПОЛЬЗОВАНИЯ (АРЕНДЫ)

№ 02022018

Жер учаскелерінің ЖОСПАРЫ
ПЛАН земельного участка

Участок находится в границах территории (он бер боған жерде):
Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Степногорск қаласы,
өнеркәсіптік аймағы
Адрес, регистрационный код адреса (при его наличии) участка:
Республика Казахстан, Ақмола облысы, Степногорск,
промышленная зона



Жер учаскелерінің кадастрлық нөмірі: 01-018-008-455
Жер учаскелерінің аяны: 22.7585 га
Жердің саны: Ойысқан, қолы, байланыс, тарыш қызметі,
қорғаныс, ұлттық маңызы бар құрылыстарға арналған жер және ауыл
шаруашылығына арналмаған өзге де жер
Жер учаскелерінің пайдалануға тағайындау:
объектілерді салу және қызмет көрсету үшін
Жер учаскелерінің пайдалануға шектеулер мен ауыртпалықтар:
экологиялық, санитарлық-гигиеналық және басқа да арнайы
талаптар мен нормативтері сақталып, жүйелі объектілерге және
басқа жер пайдаланушыларға қамтамасыз, жер асты және жер үсті
коммуникацияларға қатынас қамтамасыз етілісін
Жер учаскелерінің бөлінуі: бөлінді

МАСШТАБ 1:10000

**Приложение №6 Ответ от РГУ "Акмолинская областная территориальная инспекция
лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира
Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан**

**ҚР ЭТРМ орман шаруашылығы
және жануарлар дүниесі
комитетінің Ақмола облыстық
орман шаруашылығы және
жануарлар дүниесі аумақтық
инспекциясы РММ**



**Республиканское государственное
учреждение "Акмолинская
областная территориальная
инспекция лесного хозяйства и
животного мира Комитета лесного
хозяйства и животного мира
Министерства экологии и
природных ресурсов Республики
Казахстан**

Қазақстан Республикасы 010000, Ақмола
облысы, Громовой 21

Республика Казахстан 010000,
Акмолинская область, Громовой 21

26.05.2025 №3Т-2025-01537401

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Экологический центр
инновации и реинжиниринга"

На №3Т-2025-01537401 от 11 мая 2025 года


Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира на Ваш запрос сообщает, что участок месторождения Аксу согласно предоставленным географическим координатам, не располагается на особо охраняемых природных территориях и землях государственного лесного фонда, в связи с чем, информация о наличии либо отсутствии древесных растений, занесенных в Красную книгу РК, не может быть выдана. Дикие животные, занесенные в Красную книгу РК, на указанном участке отсутствуют. Ответ на ваш запрос делается на языке обращения в соответствии со ст. 11 Закона Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан». В соответствии с п.3 ст.91 Административного процедурно-процессуального Кодекса Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VI в случае несогласия с ответом, вы имеете право на обжалование принятого административного акта в административном (досудебном) порядке в вышестоящем административном органе, должностному лицу.

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік ресмилік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Руководитель

ДЮСЕНОВ ЛАШЫНТАЙ ЖАСҚАЙРАТОВИЧ



Исполнитель

ЗЕЙНЕЛОВА АЛИМА МАРАТОВНА

тел.: 7056313649

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қазір тасымалданы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Қабылданған шешіммен келісілген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Приложение №7 Ответ от РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК»

«Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі Су ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану комитетінің Су ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану жөніндегі Есіл бассейндік инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі



Республиканское государственное учреждение «Есильская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»

Қазақстан Республикасы 010000,
Сарыарқа ауданы, Сәкен Сейфуллин
көшесі 29

Республика Казахстан 010000, район
Сарыарқа, улица Сәкен Сейфуллин 29

22.05.2025 №ЗТ-2025-01537405

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Экологический центр
инновации и реинжиниринга"

На №ЗТ-2025-01537405 от 11 мая 2025 года


РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» (далее – Инспекция), рассмотрев Ваше обращение №ЗТ-2025-01537405 от 12 мая 2025 года, касательно представлении информации входит ли предприятие в водоохранную зону/полосу водного объекта, расположенного II Октябрьского поля месторождения «Аксу» расположено в Акмолинской области, к северо-востоку от города Степногорск, сообщает следующее. Согласно географическим координатам, ближайшим водным объектом к проектируемому участку является река Аксу, которое расположено на расстоянии около 6800 метров. Географические координаты: Карьер: 1. 52° 29' 10,44" 71° 58' 42,73" 2. 52° 28' 48" 71° 58' 19,01" 3. 52° 28' 29,67" 71° 58' 46,09" 4. 52° 28' 44,51" 71° 59' 9,25" Склад нефтепродуктов: 5. 52° 28' 56,08" 71° 57' 42,81" 6. 52° 28' 57,23" 71° 57' 47,49" 7. 52° 28' 58,49" 71° 57' 42,57" 8. 52° 28' 57,28" 71° 57' 37,55" Прикарьерная: 9. 52° 28' 57,55" 71° 57' 50,91" 10. 52° 29' 8,57" 71° 57' 41,19" 11. 52° 28' 56,32" 71° 57' 19,25" 12. 52° 28' 48,55" 71° 57' 37,89" В соответствии с постановлением акимата Акмолинской области от 3 мая 2022 года № А-5 /222, ширина водоохранной зоны реки Аксу составляет – 500 метров, водоохранной полосы - 35 метров. Таким образом, проектируемый участок находится за пределами водоохранной зоны и полосы вышеуказанного водного объекта. В соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан, участник административной процедуры вправе обжаловать административный акт, административное действие (бездействие), не связанное с принятием административного акта, в административном (досудебном) порядке.

Қабылданған шешімімен белгіленген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Окімшілігі роліндік процесстің кодекстің 91 бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением. Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Руководитель

АЗИДУЛЛИН ГАЛИДУЛЛА АЗИДОЛЛАЕВИЧ



Исполнитель

КАДЫРОВА АЙГЕРИМ МУХТАРОВНА

тел.: 7787397845

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы №370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года №370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Ол оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Приложение №8 Ответ от КГУ «Центр по охране и использованию историко-культурного наследия» управления культуры Акмолинской области

**АКМОЛА ОБЛЫСЫ МӘДЕНИЕТ
БАСҚАРМАСЫНЫҢ «ТАРИХИ –
МӘДЕНИ МҰРАСЫ ҚОРҒАУ
ЖӘНЕ ПАЙДАЛАУ
ОРТАЛЫҒЫ» КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ**



**КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ПО ОХРАНЕ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИСТОРИКО-
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»
УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

020000, Костанай қаласы, Байтұрсын ырыс, 23
Телефон: 8 (7162) 51-27-73.
E-mail: kuznetsov@yandex.kz

020000, г. Костанай, ул. Байтұрсын. 23
Тел.: 8 (7162) 51-27-73
E-mail: gromov@yandex.kz

2025 ж. 29.05 № 24-23/440

Сіздің 12.05.2025 ж.
№ЗТ-2025-01537397 кіріс өтінішіңізге

**2025 жылғы 28 мамырдағы территория бойынша тарихи-мәдени мұра
объектісінің бар-жоғын ашықтауға арналған
№ 73 акті**

Осы актіні Ақмола облысы мәдениет басқармасының «Тарихи - мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» КММ директоры-Ж.К.Укеев және бас инспектор - Г.А. Рахимжанова «Экологический центр инновации и реинжиниринга» ЖШС сұранысы бойынша, Ақмола облысы Степногорск қаласының аумағында орналасқан «Ақсу» кен орнының Октябрьское II кен орны аумағында тарихи-мәдени мұра ескерткіштерінің болуы немесе болмауы туралы, көрсетілген координаттар бойынша, аумақты зерттеу қорытындысын жасады:

№ нүкте	Солтүстік ендік	Карьер:	
		Шығыс бойлық	
1	52° 29' 10,44"	58° 71' 42,73"	
2	52° 28' 48"	58° 71' 19,01"	
3	52° 28' 29,67"	58° 71' 46,09"	
4	52° 28' 44,51"	59° 71' 9,25"	

Мұнай өнімдерінің қоймасы			
№ нүкте	Солтүстік ендік	Шығыс бойлық	
5	52° 28' 56,08"	57° 71' 42,81"	
6	52° 28' 57,23"	57° 71' 47,49"	
7	52° 28' 58,49"	57° 71' 42,57"	
8	52° 28' 57,28"	57° 71' 37,55"	

Бюрократиялық қызметтің ЖАРНАМАСЫ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. Қызмет бабына қызметті көрсеткен шектеулі деректер жасады, белгіленген тәртіппен
БЕКІТІЛДІ және ҚЫЗМЕТ АЛЫНАДЫ.
Баспас бет сериясының нөмірі: НЕДЕЛЕСІМЕНТІ-ІРІН. Копия: әрі, сұрастыруға пайдаланылатын, қолданылатын және қолданылатын қолданылатын.
ЗАЯВШЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІН АҚТЫҒАНДЫҒЫН АНЫҚТАУ.

Карьер ауданы:		
№ нүкте	Солтүстік ендік	Шығыс бойлық
9	52° 28' 57,55"	57° 71' 50,91"
10	52° 29' 8,57"	57° 71' 41,19"
11	52° 28' 56,32"	57° 71' 19,25"
12	52° 28' 48,55"	57° 71' 37,89"

Зерттеу барысында жоғарыда аталған аумақта тарихи-мәдени мұра ескерткіштері анықталмады.

Бұдан әрі, «Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес, тарихи, ғылыми, көркемдік және өзге де мәдени құндылығы бар тарихи-мәдени мұра объектілері табылған жағдайда, жеке және заңды тұлғалар бұдан әрі жұмыс жүргізуді тоқтата тұруға міндетті және бұл туралы Ақмола облысының уәкілетті органына және жергілікті атқарушы органдарына 3 (үш) жұмыс күні ішінде хабарлау қажет.

Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 29 маусымдағы № 350-VI Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінің 91-бабының 3-тармағына сәйкес жауаппен келіспеген жағдайда, Сіз қабылданған әкімшілік актіге әкімшілік (сотқа дейінгі) тәртіппен жоғары тұрған әкімшілік органға, лауазымды адамға шағымдануға құқығыңыз бар.

Директор



Ж. Уксев

Бас инспектор



Г. Рахимжанова

Акт № 73

Исследования территории на предмет наличия объектов историко-культурного наследия от 28 мая 2025 года

Настоящий акт составлен Укеевым Ж.К. - директором и Рахимжаповой Г.А. - главным инспектором КГУ «Центр по охране и использованию историко-культурного наследия» управления культуры Акмолинской области по запросу ТОО «Экологический центр инновации и реинжиниринга» о наличии или отсутствии памятников историко-культурного наследия на территории города Степногорск Акмолинской области, II Октябрьского поля месторождения «Аксу», с координатами угловых точек:

Карьер:		
№ угловых точек	Северная широта	Восточная долгота
1	52° 29' 10,44"	58° 71' 42,73"
2	52° 28' 48"	58° 71' 19,01"
3	52° 28' 29,67"	58° 71' 46,09"
4	52° 28' 44,51"	59° 71' 9,25"

Склад нефтепродуктов:		
№ угловых точек	Северная широта	Восточная долгота
5	52° 28' 56,08"	57° 71' 42,81"
6	52° 28' 57,23"	57° 71' 47,49"
7	52° 28' 58,49"	57° 71' 42,57"
8	52° 28' 57,28"	57° 71' 37,55"

Прикарьерная:		
№ угловых точек	Северная широта	Восточная долгота
9	52° 28' 57,55"	57° 71' 50,91"
10	52° 29' 8,57"	57° 71' 41,19"
11	52° 28' 56,32"	57° 71' 19,25"
12	52° 28' 48,55"	57° 71' 37,89"

В ходе исследования установлено, что на вышеуказанной территории памятников историко-культурного наследия не выявлено.

В дальнейшем, в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия», в случае обнаружения объектов историко-культурного наследия, имеющих историческую, научную, художественную и иную культурную ценность, физические и юридические лица обязаны приостановить дальнейшее ведение работ и в течении 3-х (трех) рабочих дней сообщить об этом в уполномоченный орган и местным исполнительным органам Акмолинской области.

В соответствии с пунктом 3 статьи 91 Административного процедурно-процессуального Кодекса Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VI в случае несогласия с ответом, Вы имеете право на обжалование принятого административного акта в административном (досудебном) порядке в вышестоящем административном органе, должностному лицу.



020000, Қызылсуу қаласы, Байғұратов көшесі, 25
Телефон: 8 (7162) 51-27-75
E-mail: janasolodie@mail.kz

020000, г. Кызылсуу, ул. Байғұратова, 25
Тел: 8 (7162) 51-27-75
E-mail: janasolodie@mail.kz

А015 ж 29.05 № 01-23/436

Сіздің 12.05.2025 ж.
№3Т-2025-01537394 кіріс өтінішіңізге

**2025 жылғы 28 мамырдағы территория бойынша тарихи-мәдени мұра
объектісінің бар-жоғын анықтауға арналған
№ 69 акті**

Осы актіні Ақмола облысы мәдениет басқармасының «Тарихи - мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы» КММ директоры-Ж.К.Укеев және бас инспектор - Г.А. Рахимжанова «Экологический центр инновации и ренжиниришга» ЖШС сұранысы бойынша, Ақмола облысы, Степногорск қаласынан солтүстік-шығысқа қарай 18 км жерде орналасқан «Ақсу» кен орнының Октябрьское II кен орны аумағында тарихи-мәдени мұра ескерткіштерінің болуы немесе болмауы туралы, көрсетілген координаттар бойынша, аумақты зерттеу қорытындысын жасады:

Карьер:		
№ нүкте	Солтүстік ендік	Шығыс бойлық
1	52° 29' 10,44"	58° 71' 42,73"
2	52° 28' 48"	58° 71' 19,01"
3	52° 28' 29,67"	58° 71' 46,09"
4	52° 28' 44,51"	59° 71' 9,25"

Мұнай өнімдерінің қоймасы		
№ нүкте	Солтүстік ендік	Шығыс бойлық
5	52° 28' 56,08"	57° 71' 42,81"
6	52° 28' 57,23"	57° 71' 47,49"
7	52° 28' 58,49"	57° 71' 42,57"
8	52° 28' 57,28"	57° 71' 37,55"

Карьер ауданы:		
№ нүкте	Солтүстік ендік	Шығыс бойлық
9	52° 28' 57,55"	57° 71' 50,91"
10	52° 29' 8,57"	57° 71' 41,19"
11	52° 28' 56,32"	57° 71' 19,25"
12	52° 28' 48,55"	57° 71' 37,89"

Зерттеу барысында жоғарыда аталған аумақта тарихи-мәдени мұра ескерткіштері анықталмады.

Бұдан әрі, «Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес, тарихи, ғылыми, көркемдік және өзге де мәдени құндылығы бар тарихи-мәдени мұра объектілері табылған жағдайда, жеке және заңды тұлғалар бұдан әрі жұмыс жүргізуді тоқтата тұруға міндетті және бұл туралы Ақмола облысының уәкілетті органына және жергілікті атқарушы органдарына 3 (үш) жұмыс күн ішінде хабарлау қажет.

Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 29 маусымдағы № 350-VI Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінің 91-бабының 3-тармағына сәйкес жауаппен келіспеген жағдайда, Сіз қабылданған әкімшілік актіге әкімшілік (сотқа дейінгі) тәртіппен жоғары тұрған әкімшілік органға, лауазымды адамға шағымдануға құқығыңыз бар.

Директор



Ж. Укеев

Бас инспектор



Г. Рахимжанова

Акт № 69

Исследования территории на предмет наличия объектов историко-культурного наследия от 28 мая 2025 года

Настоящий акт составлен Укеевым Ж.К., - директором и Рахимжановой Г.А. - главным инспектором КГУ «Центр по охране и использованию историко-культурного наследия» управления культуры Акмолинской области по запросу ТОО «Экологический центр инновации и реинжиниринга» о наличии или отсутствии памятников историко-культурного наследия на территории II Октябрьского поля месторождения «Аксу» расположенный в Акмолинской области, в 18 км к северо-востоку от города Степногорск, с координатами угловых точек:

№ угловых точек	Карьер:	
	Северная широта	Восточная долгота
1	52° 29' 10,44"	58° 71' 42,73"
2	52° 28' 48"	58° 71' 19,01"
3	52° 28' 29,67"	58° 71' 46,09"
4	52° 28' 44,51"	59° 71' 9,25"

Склад нефтепродуктов:		
№ угловых точек	Северная широта	Восточная долгота
5	52° 28' 56,08"	57° 71' 42,81"
6	52° 28' 57,23"	57° 71' 47,49"
7	52° 28' 58,49"	57° 71' 42,57"
8	52° 28' 57,28"	57° 71' 37,55"

Прикарьерная:		
№ угловых точек	Северная широта	Восточная долгота
9	52° 28' 57,55"	57° 71' 50,91"
10	52° 29' 8,57"	57° 71' 41,19"
11	52° 28' 56,32"	57° 71' 19,25"
12	52° 28' 48,55"	57° 71' 37,89"

В ходе исследования установлено, что на вышеуказанной территории памятников историко-культурного наследия не выявлено.

В дальнейшем, в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия», в случае обнаружения объектов историко-культурного наследия, имеющих историческую, научную, художественную и иную культурную ценность, физические и юридические лица обязаны приостановить дальнейшее ведение работ и в течении 3-х *(трех)* рабочих дней сообщить об этом в уполномоченный орган и местным исполнительным органам Акмолинской области.

В соответствии с пунктом 3 статьи 91 Административного процедурно-процессуального Кодекса Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VI в случае несогласия с ответом, Вы имеете право на обжалование принятого административного акта в административном *(досудебном)* порядке в вышестоящем административном органе, должностному лицу.

Приложение №9 Ответ от АО «Национальная геологическая служба»

№ 20-01/2002 от 19.06.2025

		
«ҰЛТТЫҚ ГЕОЛОГИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ		«НАЦИОНАЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА» АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
010000, Астана қ., Ө. Мәмбетова көшесі 32 төп: 8(7172) 57-93-34, факс: 8(7172) 57-93-34 e-mail: delo@geology.kz		010000, город Астана, ул. А. Мамбетова 32 төп: 8(7172) 57-93-34, факс: 8(7172) 57-93-34 e-mail: delo@geology.kz
№ _____		

**ТОО «Экологический центр
инновации и реинжиниринга»**

На исх. № 3Т-2025-01537411 от 11.05.2025 г.

АО «Национальная геологическая служба» (далее – Общество), рассмотрев Ваше обращение касательно предоставления информации о наличии, либо отсутствии месторождений подземных вод, сообщает следующее.

В пределах указанных Вами координат объектов («Карьер», «Склад нефтепродуктов», «Прикарьерная») II Октябрьского поля месторождения «Аксу», которые расположены на территории Акмолинской области - месторождения подземных вод, предназначенные для хозяйственно-питьевого водоснабжения и состоящие на государственном учете по состоянию на 01.01.2024 г. отсутствуют.

Вместе с тем, сообщаем, что Общество оказывает услуги по предоставлению геологической информации, предоставлению информации о запасах полезных ископаемых, справок о наличии/отсутствии подземных вод, краткой информации по изученности территорий, определению свободности территорий, сопровождению программы управления государственным фондом недр и другие, а также выпускает справочные и картографические материалы (справочники по месторождениям, картографические материалы, аналитические обзоры, атласы, периодические издания, информационные и геологические карты и другое). С более подробной информации по оказываемым услугам и продукции можете ознакомиться на официальном сайте АО «Национальная геологическая служба» <https://geology.kz/ru/> или по телефону 8(7172) 57-93-47, а также направив запрос на электронную почту delo@geology.kz.

**Заместитель
председателя Правления**

Шабанбаев К.

**«Экологический центр
инновации и реинжиниринга»
ЖШС**

11.05.2025 жылдың № 3Т-2025-01537547 шығыс хатына

"Ұлттық геологиялық қызмет" АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Жер асты сулары кен орындарының болуы немесе болмауы туралы ақпарат беруге қатысты Сіздің өтінішіңізді қарап, мынаны хабарлайды.

Сіз көрсеткен **Ақмола** облысының аумағында орналасқан «Ақсу» кен орнының II Октябрь алаңының объектілерінің («Карьер», «Склад нефтепродуктов», «Прикарьерная») **координаттары шегінде - шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға** арналған 01.01.2024 ж. жағдай бойынша ҚР Мемлекеттік есебінде тұрған жер асты суларының **кен орындары жоқ.**

Сонымен қатар, Қоғам геологиялық ақпарат беру, пайдалы қазбалар қорлары туралы ақпарат беру, жер асты суларының болуы/болмауы туралы анықтамалар, аумақтарды зерделеу, аумақтардың бос немесе бос еместігін айқындау, жер қойнауының мемлекеттік қорын басқару бағдарламасын сүйемелдеу және т. б. бойынша қызметтер көрсететінін, сондай-ақ анықтамалық және картографиялық ақпарат материалдар (кен орындары бойынша анықтамалықтар, картографиялық материалдар, талдамалық шолулар, атластар, мерзімді басылымдар, ақпараттық және геологиялық карталар және басқалар) шығаратынын хабарлаймыз.

**Басқарма төрағасының
орынбасары**

Шабанбаев К.

*Орындо. Ибраев И.
тел.: 8 (707) 849 96 90*

Дата: 20.06.2025 09:54. Копия документа доушылға. Версия 3.3.1. Документтер 125.5. Показательный результат проверки ЭДП

Согласовано

19.06.2025 16:35 Рахимова Динара Каиргазиновна
19.06.2025 17:32 Жанатаев Даулетбек Бакытбек-улы

Подписано

19.06.2025 18:03 Шабанбаев Калыр Умирзакович



Данный электронный документ DOC ID KZXIVKZ2025100129806838425 подписан с использованием электронной цифровой подписи и отправлен посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» <https://documentolog.com/>.

Для проверки электронного документа перейдите по ссылке: <https://documentolog.com/?verify=KZXIVKZ2025100129806838425>

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 20-01/2002 от 19.06.2025 г.
Организация/отправитель	АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА"
Получатель (-и)	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИННОВАЦИИ И РЕИНЖИНИРИНГА"
Электронные цифровые подписи документа	 Согласовано: Рахимова Динара Каиргазиновна без ЭЦП Тип: нет Время подписи: 19.06.2025 16:35
	 Согласовано: Жанатаев Даулетбек Бакытбек-улы без ЭЦП Тип: нет Время подписи: 19.06.2025 17:32
	 Акционерное общество "Национальная геологическая служба" Подписано: ШАБАНБАЕВ КАДЫР МПWZgYJ...1k64Hsa0- Тип: НУЦ Время подписи: 19.06.2025 18:03
	 Акционерное общество "Национальная геологическая служба" ЭЦП канцелярии: ЖАНАЙДАРОВА МАДИНА МПWjQYJ...kR7hRUss= Тип: НУЦ Время подписи: 19.06.2025 18:21

Дата: 20.06.2025 09:54. Копия электронного документа. Версия 3.3.1. Documentolog 1.25.5. Показательный результат проверки ЭЦП

||QRCODE||

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверяемый посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

Приложение №10 Ответ от ГУ "Управление ветеринарии Акмолинской области"

"Ақмола облысының ветеринария басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Қазақстан Республикасы 010000, Көкшетау қ., Абай көшесі 89



Государственное учреждение
"Управление ветеринарии
Акмолинской области"

Республика Казахстан 010000, г.Кокшетау,
улица Абая 89

16.05.2025 №ЗТ-2025-01537417

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Экологический центр
инновации и реинжиниринга"

На №ЗТ-2025-01537417 от 11 мая 2025 года



«АҚМОЛА ОБЛЫСЫНЫҢ ВЕТЕРИНАРИЯ БАСҚАРМАСЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ АҚМОЛИНСКОЙ
ОБЛАСТИ» 020000, Көкшетау қаласы, Абай көшесі, 89 020000, город Кокшетау, улица Абая, 89
тел.: 8 (7162) 72 29 08 тел.: 8 (7162) 72 29 08 e-mail: veterinary@aqmola.gov.kz e-mail:
veterinary@aqmola.gov.kz №
12.05.2025 № ЗТ-2025-01537417 Жамбылская обл., г.Тараз ул. Койгельды, дом 55; БИН
130740012440 Тел.: +77759701794 ТОО «Экологический центр инновации и реинжиниринга»
Управление ветеринарии Акмолинской области рассмотрев Ваше обращение, сообщает
следующее: На территории месторождения «Аксу» расположенного в Акмолинской области, в
городе Степногорск в пределах указанных координат: Карьер: 1. 52° 29' 10,44" 58° 71' 42,73" 2. 52°
28' 48" 58° 71' 19,01" 3. 52° 28' 29,67" 58° 71' 46,09" 4. 52° 28' 44,51" 59° 71' 9,25" Склад
нефтепродуктов: 5. 52° 28' 56,08" 57° 71' 42,81" 6. 52° 28' 57,23" 57° 71' 47,49" 7. 52° 28' 58,49" 57°
71' 42,57" 8. 52° 28' 57,28" 57° 71' 37,55" Прикарьерная: 9. 52° 28' 57,55" 57° 71' 50,91" 10. 52° 29'
8,57" 57° 71' 41,19" 11. 52° 28' 56,32" 57° 71' 19,25" 12. 52° 28' 48,55" 57° 71' 37,89" и в радиусе
1000 метров известных (установленных) сибиреязвенных захоронений и скотомогильников нет.
Примечание: На основании вышеизложенного, рекомендуем при проведении работ, не выходить
за границы представленных Вами координат. В соответствии с пунктом 3 статьи 91
Административного процедурно-процессуального Кодекса Республики Казахстан от 29 июня 2020
года № 350-VI в случае несогласия с ответом. Вы имеете право на обжалование принятого
административного акта в административном (досудебном) порядке в вышестоящем
административном органе, должностному лицу. Руководитель Т. Жунусов исп.: Ж. Бегайдар тел.:
504399

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-
бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного
процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Руководитель

ЖУНУСОВ ТАЛГАТ ТОКБАЕВИЧ



Исполнитель

БЕГАЙДАР ЖАНАР НҰРЛЫБЕКҚЫЗЫ

тел.: 7162504399

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7-бабының 1-тармағына сәйкес қанағатсыздықпен қабылданған бірдей.

Данный документ составлен в соответствии с пунктом 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Ойа оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылы.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Приложение № 11 Договор № 1 / 763(4600016523) на предоставление услуг по водоснабжению

Приложение 6
к приказу Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 июня 2019 года № 58

Договор № 1 / 763(4600016523) на предоставление услуг по водоснабжению

г. Степногорск

от «01» января 2025 года

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Степногорск-водоканал» при государственном учреждении «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска», БИН 070640003008, предоставляющее услуги водоснабжения и водоотведения (далее – Услуги), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Гетманова Алексея Сергеевича, действующего на основании Устава № 282-1902-16-ГП от 12.09.2019 года, с одной стороны,

и Товарищество с ограниченной ответственностью «Аксу Technology» БИН 190940005921, в лице Генерального директора Алыбаева Ж.Д., действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Потребитель», с другой стороны,

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (именуемый далее «Договор») в соответствии с п.1 п.3 ст. 39 «Государственные закупки осуществляемые способом из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках» Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК, о нижеследующем:

Глава 1. Основные понятия, используемые в Договоре

1. В Договоре используются следующие основные понятия:

прибор учета – техническое средство для измерения объема воды (питьевой, технической, сточной и других видов вод), имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и хранящее единицу физической величины в течение определенного интервала времени, разрешенное к применению для коммерческого учета воды в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

проверка приборов учета – совокупность операций, выполняемых представителем Поставщика для осмотра состояния приборов учета, определения и подтверждения его соответствия техническим требованиям, снятия показаний, а также определения наличия и целостности пломб на водомерном узле;

расчетный период – период, определенный в Договоре как период времени, равный одному календарному месяцу с 00:00 часов первого дня до 24:00 часов последнего дня месяца, за который производится расчет Потребителем за услугу;

граница раздела эксплуатационной ответственности – место раздела элементов систем водоснабжения и (или) водоотведения по признаку обязанностей (ответственности за их эксплуатацию), устанавливаемое соглашением сторон. При отсутствии такого соглашения граница раздела эксплуатационной ответственности устанавливается по границе раздела балансовой принадлежности;

норма водопотребления – количество воды для удовлетворения суточной потребности одного человека, животных личного подсобного хозяйства или на единицу поливной площади в конкретном населенном пункте, утвержденная местным исполнительным органом в соответствии с подпунктом 34) пункта 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан";

недопуск к узлу учета воды – отказ (воспрепятствование) Потребителя в предоставлении допуска к узлу учета воды для снятия показаний и проверки работоспособности, контроля технического состояния и безопасности всех элементов систем водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории или находящихся в хозяйственном ведении, для отбора проб сточных вод представителя Поставщика;

граница раздела балансовой принадлежности – место раздела элементов систем водоснабжения и водоотведения между владельцами по признаку собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления, которое указывается на схемах;

платежный документ – документ (счет, извещение, квитанция, счет-предупреждение) составленное для осуществления оплаты за предоставленные услуги (товары, работы) Поставщика, на основании которого производится оплата;

потребитель – физическое или юридическое лицо, пользующееся или намеревающееся пользоваться приобретаемыми услугами водоснабжения и (или) водоотведения;

ведомство уполномоченного органа – ведомство государственного органа, осуществляющего руководство в соответствующих сферах естественных монополий;

Другие понятия и термины, используемые в настоящем Договоре, применяются в соответствии с Водным кодексом Республики Казахстан от 9 июля 2003 года и законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях.

Глава 2. Предмет договора

2. В соответствии с условиями договора Поставщик обязуется оказывать Потребителю Услуги, а Потребитель обязуется оплачивать предоставленные услуги в сроки, порядке и размере, определенные настоящим Договором.

3. Характеристики предоставляемых услуг и качество подаваемой воды должны соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан, санитарных правил, государственных стандартов.

4. Договор заключается с Потребителем в индивидуальном порядке при наличии у него в собственности или на иных законных основаниях систем водоснабжения и (или) водоотведения, присоединенных к системам водоснабжения и водоотведения населенного пункта, выполненных в соответствии с техническими условиями Поставщика.

5. Разрешенный объем забираемой Потребителем питьевой воды 72 266,40 м³/год, технической воды 2 003 996,40 м³/год, отводимых от Потребителя хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу загрязненных производственных сточных вод 0 м³/год согласно объемам, указанным в технических условиях на подключение к системам водоснабжения и (или) водоотведения Поставщика.

Физическое лицо, использующее питьевую воду для бытового потребления, вправе использовать ее и сбрасывать образующиеся сточные воды в необходимом ему количестве.

6. Режим предоставления услуг круглосуточный.

7. Границей раздела эксплуатационной ответственности на объектах condominia являются:

по водоснабжению - разделительный фланец первой задвижки на вводе водопровода в здание;

по водоотведению - колодец в месте присоединения к сетям водоотведения населенного пункта.

Глава 3. Условия предоставления услуг

8. Приостановление подачи услуг производится в случаях:

1) аварийной ситуации либо угрозы жизни и безопасности граждан;

2) самовольного присоединения к сети Поставщика;

3) отсутствия оплаты за услуги в течение двух месяцев, следующего за расчетным периодом;

4) неоднократного недопущения представителей Поставщика к приборам учета воды для снятия показаний и проверки работоспособности, контроля технического состояния и безопасности всех элементов систем водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории или находящихся в хозяйственном ведении, для отбора проб сточных вод;

5) необходимости проведения дезинфекции трубопроводов, обусловленной требованиями законодательства Республики Казахстан;

6) в других случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами и соглашением Сторон;

Приостановление подачи услуг в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта производится немедленно. В случаях, указанных в подпунктах 3), 4), 5) настоящего пункта, Потребитель предупреждается не менее, чем за месяц до приостановления подачи услуг;

9. В случаях, оговоренных подпунктами 1) и 2) пункта 8 Договора, подключение Потребителя производится при устранении и ликвидации возникших нарушений.

В случае приостановления предоставления услуг Потребителю за нарушения, предусмотренные подпунктом 3) пункта 8 Договора, подключение производится после погашения долга. При неоднократном отключении подключение производится после погашения долга и внесения платы за подключение.

10. В случае проведения Поставщиком планово-предупредительного ремонта, работ по обслуживанию систем водоснабжения и (или) водоотведения, работ по присоединению новых Потребителей к сетям водоснабжения и (или) водоотведения, к которым присоединен Потребитель, Поставщик предупреждает Потребителя о временной приостановке услуг не менее чем за три рабочих дня.

11. Прием производственных сточных вод Потребителя в системы водоотведения Поставщика осуществляется в соответствии с Правилами приема сточных вод в системы водоотведения населенных пунктов, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 июля 2015 года № 546 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан № 11932).

Не допускать сброс сточных вод с загрязнениями, превышающими предельно допустимые концентрации (ПДК). Состав и количество производственных сточных вод от Потребителя не должен превышать ПДК, а именно:

1. Взвешенные вещества	140	Мг/л	10. Хлориды	238,0	Мг/л
2. ХПК	140	Мг/л	11. Сульфаты	228,0	Мг/л
3. БПК	27	Мг/л	12. Нитраты	0,9	Мг/л
4. Азот аммонийный	18,0	Мг/л	13. Фосфаты	2,0	Мг/л
5. Нефтепродукты	0,3	Мг/л	14. Алюминий	0,14	Мг/л
6. СПАВ	0,25	Мг/л	Показатели общих свойств:		
7. Железо	1,50	Мг/л			
8. Медь	0,05	Мг/л			
9. Цинк	0,06	Мг/л	Водородный показатель	6,5-8,5	pH

12. При превышении допустимых концентраций вредных веществ в сточных водах Потребителя по результатам анализа, выполненного аттестованной лабораторией Поставщика, Потребитель прекращает сброс производственных сточных вод в систему водоотведения и принимает срочные меры по снижению загрязнений до достижения допустимых концентраций вредных веществ. После устранения причины, вызвавшей повышение содержания загрязнений, по заявке Потребителя Поставщиком производится повторный отбор проб.

Глава 4. Порядок оплаты услуг

13. Оплата за предоставленные услуги по настоящему договору производится по тарифам, утвержденным домохозяйством уполномоченного органа.

Изменение тарифов производится в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

14. Оплата производится Потребителем ежемесячно за фактически предоставленное количество услуг на основании платежного документа в срок до 15 числа месяца, следующего после расчетного периода, если иное не предусмотрено соглашением сторон. Расчетный период составляет один календарный месяц.

Глава 5. Учет отпуска и потребления услуг

15. Объем предоставленных услуг водоснабжения и водоотведения определяется по показаниям приборов коммерческого учета.

Объем предоставленных услуг для потребителей – юридических лиц, не имеющих приборов учета (при выводе ГТУ более одного месяца), определяется по расчетному объему водопотребления, составленному при заключении договора на предоставление услуг водоснабжения и водоотведения.

Порядок определения объема предоставленных услуг водоснабжения и водоотведения, не охваченный настоящим Договором, определяется в соответствии с Методикой расчета объемов предоставленных услуг по водоснабжению и водоотведению, утвержденной приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 26 сентября 2011 года № 354 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 7257).

16. Количество вод, отводимых от Потребителя в системы водоотведения Поставщика, принимается равным:

1) при закрытой системе горячего водоснабжения, когда холодная вода поступает Потребителю из централизованной системы водоснабжения и в здании разделяется на два трубопровода: один – далее по внутридомовую распределительную сеть холодного водоснабжения, второй – через местный водонагреватель по внутридомовую распределительную сеть горячего водоснабжения – количеству отпущенной холодной воды. При этом общедомовые приборы учета устанавливаются на границах раздела эксплуатационной ответственности на вводе холодного водоснабжения;

2) при открытой системе горячего водоснабжения, когда горячая вода поступает из системы централизованного горячего водоснабжения – количеству отпущенной холодной воды и горячей воды. Общедомовые приборы учета устанавливаются на границах раздела эксплуатационной ответственности на вводах горячего и холодного водоснабжения.

17. Вода, использованная Потребителем безвозвратно, вошедшая в состав выпускаемой продукции, на полив, не сбрасываемая в систему отведения сточных вод, при расчете оплаты за услуги водоотведения не учитывается. Объем не учитываемой воды определяется согласно технологическим расчетам.

18. Технические и метрологические характеристики прибора учета у Потребителя должны соответствовать реальным объемам водопотребления.

Поставщик осуществляет допуск приборов учета к эксплуатации согласно Правилам выбора, монтажа и эксплуатации приборов учета воды в системах водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 августа 2015 года № 621 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 12111).

19. Установка и эксплуатация приборов учета с нарушенной целостностью, не имеющих оттиска о первичной поверке, с истекшим сроком поверки не допускаются.

Установка прибора учета производится на границе раздела эксплуатационной ответственности.

При установке приборов учета не на границе раздела эксплуатационной ответственности сторон, потери на участке сети от границы раздела до места установки приборов учета относятся на договорной основе Потребителю, в чей эксплуатационной ответственности находится указанный участок сети.

20. По истечении установленного срока поверки прибор учета автоматически снимается с коммерческого учета, как не соответствующий техническим требованиям. Поставщик услуг за 30 дней до окончания срока поверки уведомляет Потребителя о необходимости проведения очередной государственной поверки прибора учета или его замены.

21. В случае временного отсутствия приборов учета в связи с их очередной поверкой, ремонтом или заменой при извещении Поставщика, а также при обнаружении неисправности прибора учета не по вине потребителя объем предоставленных услуг водоснабжения определяется по среднему расходу за три предыдущих месяца согласно показаниям приборов учета на период отсутствия приборов, но не более одного месяца. По истечении указанного срока, при отсутствии приборов учета объем предоставленных услуг водоснабжения определяется для физических лиц по нормам водопотребления, для юридических лиц принимается согласно пункту 5 настоящего Договора.

22. Обеспечение сохранности приборов учета, установленных в квартире или индивидуальном доме, возлагается на Потребителя. При установке приборов учета Поставщиком в специально отведенные помещения ответственность за их сохранность несет Поставщик в соответствии с актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

23. В случае хищения или поломки приборов учета не установленными лицами, ответственное за их сохранность, обязано восстановить приборы учета в месячный срок с момента установления факта хищения или поломки приборов учета, если иное не предусмотрено соглашением Сторон. До момента восстановления приборов учета Потребитель подключается Поставщиком к сетям водоснабжения.

24. При обнаружении фактов нарушения схемы учета воды у Потребителя, срыва пломб, установленных Поставщиком, в том числе на узлах управления и приборах учета, самовольного демонтажа прибора учета, установления приспособлений, искажающих показания приборов учета, при обнаружении утечек из системы водоснабжения потребителя, при отсутствии прибора учета на вводе или его неисправности, Потребителю производится перерасчет за пользование водой со дня проведения последней проверки до дня обнаружения, по

Акт

не более двух месяцев, из расчета полной пропускной способности трубопровода до узла управления при действии его в течение 24 часов в сутки.

25. При выявлении нарушений расчет объемов предоставленных услуг водоснабжения производится в соответствии с Методикой расчета объемов предоставленных услуг по водоснабжению и водоотведению, утвержденной приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 26 сентября 2011 года № 334 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 7257).

Глава 6. Права и обязанности Сторон

26. Потребитель имеет право:

- 1) на получение услуг установленной качества, безопасных для его здоровья, не причиняющих вреда его имуществу в количестве в соответствии с условиями Договора;
- 2) сбрасывать сточные воды в необходимом объеме в пределах допустимых нагрузок;
- 3) требовать от Поставщика установки приборов учета услуг;
- 4) обжаловать в ведомство уполномоченного органа и (или) в судебном порядке действия или бездействие Поставщика, противоречащие законодательству;
- 5) участвовать в публичных слушаниях;
- 6) требовать в установленном порядке от Поставщика возмещения в полном объеме вреда, причиненного жизни, здоровью и (или) имуществу вследствие ненадлежащего предоставления услуг, а также возмещения морального вреда;
- 7) требовать перерасчета стоимости услуг в случае предоставления услуг, не соответствующей требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан;
- 8) не производить оплату за полученную услугу, если Поставщиком в установленном порядке не выставлен счет;
- 9) заключить с Потребителем договор на предоставление услуг;
- 10) расторгнуть Договор в одностороннем порядке при письменном уведомлении об этом Поставщика не позднее, чем за месяц при условии полной оплаты предоставленной услуги.

27. Потребитель обязан:

- 1) обеспечивать эксплуатацию и безопасность сетей и оборудования водоснабжения и водоотведения, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, согласно требованиям нормативно-технических документов;
- 2) иметь приборы учета и своевременно и в полном объеме оплачивать предоставленные услуги в соответствии с их показаниями на основании выставленных Поставщиком платежных документов;
- 3) немедленно сообщать Поставщику о неисправностях в работе сетей и сооружений систем водоснабжения и (или) водоотведения, приборов учета, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, возникших при использовании услуг, которые могут оказать негативное воздействие на работу централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения и причинить вред окружающей среде, а в случае повреждения сетей или сооружений систем водоснабжения и (или) водоотведения, или аварийного сброса загрязняющих, токсичных веществ - и в местные органы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологической службы и охраны окружающей среды;
- 4) обеспечивать сохранность, надлежащее техническое состояние приборов учета, пломб и знаков поверки на приборах учета, пломб на узлах учета, подвижках обводной линии, пожарных гидрантах, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, содержать указанные помещения в чистоте, а также не допускать хранения предметов, препятствующих доступу к узлам и приборам учета, механических, химических, электромагнитных или иных воздействий, которые могут искажать показания приборов учета;
- 5) незамедлительно уведомлять Поставщика и местные органы государственной противопожарной службы о невозможности использования пожарных гидрантов в случаях их неисправности или возникновения аварии на его водопроводных сетях;
- 6) незамедлительно сообщать Поставщику обо всех повреждениях или неисправностях приборов учета, о нарушении целостности пломб;
- 7) обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Поставщика к приборам учета для снятия показаний и проверки работоспособности, контроля технического состояния и безопасности всех элементов систем водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории или находящихся в жилищном владении, для отбора проб сточных вод, а также для отключения сетей потребителя при наличии задолженности;
- 8) обеспечивать локальную очистку сточных вод в случаях, предусмотренных Правилами приема сточных вод в системы водоотведения населенных пунктов, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 июля 2015 года № 516 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 11932);
- 9) проводить с Поставщиком двустороннюю сверку расчетов не реже 1 раза в квартал, с составлением Акта;
- 10) соблюдать требования по технике безопасности при потреблении услуги.

11) не допускать сброс сточных вод с загрязнениями, превышающими допустимые концентрации вредных веществ, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения;

12) не присоединять иных Потребителей к собственным сетям водоснабжения и (или) водоотведения без разрешения организации по водоснабжению и (или) водоотведению;

13) выполнять иные требования, установленные законодательством Республики Казахстан.

28. Поставщик имеет право:

1) своевременно и в полном объеме получать оплату за предоставленные услуги;

2) снижать тарифы за предоставляемые услуги для всех Потребителей в период действия тарифов в порядке, утвержденном уполномоченным органом;

3) производить техническое обслуживание и эксплуатацию сетей и сооружений водоснабжения и (или) водоотведения Потребителя в границах эксплуатационной ответственности по отдельному договору (соглашению);

4) осуществлять контроль потребления и оплаты услуг;

5) производить проверку работоспособности и поверку приборов учета услуг при наличии соответствующей лицензии.

29. Поставщик обязан:

1) обеспечивать надлежащую эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения населенного пункта, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, согласно требованиям нормативно-технических документов;

2) обеспечивать подготовку питьевой воды и подачу ее Потребителю в соответствии с санитарными правилами (гигиеническими нормативами);

3) обеспечить своевременное и бесперебойное предоставление услуг Потребителю в соответствии с заключенным Договором без ограничения Потребителя в получении услуги по причинам невыполнения обязательств другими Потребителями;

4) приобретать и устанавливать Потребителям приборы учета услуг при условии заключения договора на их приобретение и установку и внесения согласованной ведомством уполномоченного органа платы, за исключением случаев приемки и ввода объектов строительства в эксплуатацию;

5) не допускать передачу любых функций, связанных с оказанием услуги другим лицам;

6) вести учет и контроль качества и количества предоставляемых услуг, принимать своевременные меры по предупреждению и устранению нарушений предоставления услуг;

7) заключить с Потребителем договор на предоставление услуг;

8) предоставлять услуги водоснабжения и (или) водоотведения по тарифам, утвержденным ведомством уполномоченного органа;

9) предоставлять Потребителю платежный документ на оплату предоставляемых услуг в срок до десятого числа месяца, следующего за расчетным периодом;

10) уведомлять Потребителей об изменении тарифов или их предельных уровней в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях;

11) принять меры по восстановлению качества и объема предоставляемых услуг по обоснованным претензиям Потребителя в течение 2-4 часов;

12) при осмотре сетей водоснабжения и водоотведения, приборов учета, а также при снятии показаний приборов учета Потребителя предъявлять служебное удостоверение;

13) в период проведения профилактических и ремонтных работ предоставлять Потребителю питьевую воду транспортными средствами;

14) выдавать разрешение на подключение объектов Потребителя к системам водоснабжения и (или) водоотведения при условии исправности сетей и сооружений Потребителя и (или) выполнения технических условий Поставщика;

15) обеспечить конфиденциальность персональных данных Потребителя от несанкционированного доступа третьих лиц;

16) отвечать на жалобы и обращения абонента по вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора, в течение срока, установленного законодательством Республики Казахстан;

17) при участии Потребителя осуществлять допуск к эксплуатации приборов учета, узлов учета, устройств и сооружений, предназначенных для подключения (присоединения) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения;

18) производить опломбировку приборов учета Потребителя;

19) предупреждать Потребителя о временном прекращении или ограничении водоснабжения и (или) водоотведения в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

20) принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений на централизованных системах водоснабжения и водоотведения, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, в порядке и сроки, установленные нормативными документами;

21) уведомлять Потребителей о графиках и сроках проведения планово-предупредительного ремонта сетей водоснабжения и водоотведения, через которые осуществляется оказание услуг;

22) осуществлять отбор проб и проводить исследования производственных сточных вод Потребителей в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения.

Глава 7. Ограничения Сторон

30. Потребителю запрещается:
- 1) переоборудовать узлы учета, а также производить установку и (или) снятие приборов учета без согласования с Поставщиком;
 - 2) нарушать имеющиеся схемы учета воды, согласованные и принятые Поставщиком.
31. Поставщику запрещается:
- 1) отказывать в предоставлении услуги или ограничивать Потребителя в получении услуги по причинам невыполнения требований другими Потребителями;
 - 2) взимать за предоставленную услугу плату, превышающую размер, установленный ведомством уполномоченного органа;
 - 3) требовать от Потребителя ежемесячной оплаты услуг без предоставления на них платежных документов.
32. Сторонам запрещается совершать действия, ограничивающие права Сторон либо иным образом нарушающие законодательство Республики Казахстан.

Глава 8. Ответственность Сторон

33. Ответственность за надлежащее содержание оборудования и инженерных сетей возлагается на его собственника и определяется по границам раздела балансовой принадлежности.
34. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
35. В случае просрочки платы за предоставленные услуги Потребитель, в соответствии с Договором, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 40, выплачивает неустойку по ставке рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан, действующей на день уплаты этих сумм, за каждый день просрочки, но не более суммы основного долга.
36. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору.
37. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору.
38. По соглашению Сторон при болезни или несчастных случаях, повлекших тяжелые материальные затраты или временную нетрудоспособность и подтвержденных документально, возможна отсрочка по начислению пени Потребителю, при его письменном обращении.

Глава 9. Обязательства непреодолимой силы

39. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или не надлежащее исполнение обязательств по Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков. По требованию любой из Сторон может быть создана комиссия, определяющая исполнение взаимных обязательств. При этом ни одна из Сторон не освобождается от обязанностей по Договору, возникающих до наступления обстоятельств непреодолимой силы.
- В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, Стороны в течение пяти рабочих дней с даты их наступления уведомляют об этом друг друга, с последующим вручением либо отправкой по почте письменного уведомления, уточняющего дату начала и описание обстоятельства непреодолимой силы, подтвержденных соответствующей уполномоченной организацией Республики Казахстан.
40. Обязательства Сторон по Договору могут быть приостановлены на срок действия обстоятельства непреодолимой силы, но только в той степени, в которой такие обязательства препятствуют исполнению обязательств Сторон по Договору.
- В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться три и более месяцев, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор при условии предварительного уведомления другой стороны не менее, чем за двадцать календарных дней до даты предполагаемого расторжения. При этом Стороны обязуются в течение тридцати календарных дней произвести все взаиморасчеты по Договору.

Глава 10. Общие положения и разрешение споров

41. В случае какого-либо спора или разногласия, возникшего по какому-либо положению Договора или в целом, или в связи с каким-либо вопросом или действием в отношении положений Договора, любая из Сторон вправе направить другой стороне претензию с полным изложением сущности спора.
- Стороны предпринимают все усилия для урегулирования всех споров путем переговоров.
42. В случае не достижения согласия все споры и разногласия по Договору разрешаются в судах по месту нахождения ответчика.
- Стороны имеют право расторгнуть Договор в иных случаях предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
43. Отношения Сторон, вытекающие из Договора и не урегулированные им, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.
44. Договор составляется в двух экземплярах на казахском и русском языках по одному экземпляру для каждой Стороны.
45. По соглашению Сторон Договор может быть дополнен другими условиями, не противоречащими данному Договору и законодательству Республики Казахстан.

Договор для государственных учреждений, финансируемых из государственного бюджета, регистрируется в территориальных органах казначейства Министерства финансов Республики Казахстан, и вступает в силу со дня его регистрации.

Глава 11. Срок действия Договора

46. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 24:00 часов 31.12.2025 года.

47. Срок действия Договора продлевается на определенный срок с уточненным объемом передачи услуги, если одна из сторон заявила об этом за тридцать календарных дней до окончания срока действия Договора. Продление срока договора оформляется дополнительным соглашением к Договору.

При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении или изменении договора по окончании срока, он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены договором.

Глава 12. Приложения

1. Приложение № 1 «Заявленные объемы потребления хозяйственной и технической воды»

Глава 13. Реквизиты Сторон

ПОСТАВЩИК

Государственное коммунальное предприятие
на праве хозяйственного ведения
«Степногорск-водоканал»
при государственном учреждении
«Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта, автомобильных
дорог и жилищной инспекции
города Степногорска»

Адрес: РК, Акмолинская обл.,
г. Степногорск, мкр. 4 зд. 7

БИН: 070640003008

Банковские реквизиты

БИК: HSBKKZKX

ИНК: KZ6460173210000000035

БАНК: АО «Народный Банк Казахстана»

Кбе: 16

Тел./ф. 8(71645) 7-56-22

Е-mail: stepnogorvodokanal2010@mail.ru

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Товарищество с ограниченной ответственностью
«Акеу Technology»

Объект: г. Степногорск, п. Акеу, промышленная
зона, рудник Акеу, участок №39
(фабрика)

Адрес: РК, Акмолинская обл.,
г. Степногорск, мкр. 5 зд. 6

БИН: 190940005921

Банковские реквизиты

БИК: HSBKKZKX

ИНК: KZ186010321000103451

БАНК: АО «Народный Банк Казахстана»

Кбе: 17

Тел. 8-701-711-76-26

Директор



С. Гетманов

Генеральный директор



Ж.Д. Алыбасов

Наименование потребителя:

ТОО "Аксу Technology"

код по с/ф

тел.

8-705-179-79-10

Приложение № 1

к Договору № 1/763(4600016523) от 01.01.2025г.

по объекту:

г.Степногорск, п. Аксу, Промышленная зона, участок №39 (фабрика)

Объёмы хозяйственной воды на 2025 год

ед. изм. м3

1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал	
месяц	объём	месяц	объём	месяц	объём	месяц	объём
Январь	6 022,20	Апрель	6 022,20	Июль	6 022,20	Октябрь	6 022,20
Февраль	6 022,20	Май	6 022,20	Август	6 022,20	Ноябрь	6 022,20
Март	6 022,20	Июнь	6 022,20	Сентябрь	6 022,20	Декабрь	6 022,20
итого	18 066,60	итого	18 066,60	итого	18 066,60	итого	18 066,60
ИТОГО ГОД							72 266,40

Объёмы технической воды на 2025 год

ед. изм. м3

1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал	
месяц	объём	месяц	объём	месяц	объём	месяц	объём
Январь	175 516,00	Апрель	110 825,00	Июль	156 593,40	Октябрь	200 000,00
Февраль	133 655,00	Май	213 838,00	Август	200 000,00	Ноябрь	200 000,00
Март	103 004,00	Июнь	110 565,00	Сентябрь	200 000,00	Декабрь	200 000,00
итого	412 175,00	итого	435 228,00	итого	556 593,40	итого	600 000,00
ИТОГО ГОД							2 003 996,40

Потребитель:



Поставщик:

Директор



А. С. Гетманов


М.П.

[illegible]

Приложение № 13 Заключение государственной экологической экспертизы на раздел «Охрана окружающей среды» к корректировке плана ликвидации последствий ведения горных работ II Октябрьского поля месторождения «Аксу» № KZ61VDC00107807 от 28.11.2024 года

Дата: 28.11.2024

020000, Көкшетау қ., А. Құнанбаев көшесі, 89
Тел: 8(716-2) 25-19-86
E-mail: natur@aqmol.gov.kz



020000, г.Кокшетау, улица А. Кунанбаева, 89
Тел: (716-2) 25-19-86
E-mail: natur@zomola.gov.kz

Заключение государственной экологической экспертизы
на раздел «Охрана окружающей среды» к корректировке плана ликвидации последствий ведения горных работ II Октябрьского поля месторождения «Аксу»

Заказчик материалов проекта: ТОО «Казахалтын»

На рассмотрение государственной экологической экспертизы представлены:

1. Раздел «Охрана окружающей среды»;
2. Протокол общественных слушаний в форме публичных обсуждений;

Материалы поступили на рассмотрение 17 октября 2024 года, номер входящей регистрации № 01-04/6001.

Акуевское месторождение золотых руд расположено в Акмолинской области, к северо-востоку от города Степногорск. Ближайшим крупным населенным пунктом является город Степногорск, расположенный в 18 км от месторождения, где расположен офис ТОО «Казахалтын», г. Астана и г. Кокшетау расположены соответственно в 200 км и 250 км от месторождения.

Сообщение между рудником и ближайшими населенными пунктами (п. Акеу, п. Заводской) осуществляется автомобильным транспортом по грунтовым дорогам.

В соответствии с п. 5 ст. 39 Экологического кодекса Республики Казахстан, расчет нормативов образования и накопления отходов на период ликвидации месторождения будут рассмотрены отдельным проектом после завершения горных работ в 2039 году.

Климат района резко континентальный с долгой холодной зимой и коротким жарким летом. В летнее время над степными пространствами под влиянием интенсивного прогревания воздуха устанавливается безоблачная сухая, жаркая погода. Самый жаркий месяц - июль. В первой декаде сентября начинаются устойчивые заморозки, в это же время бывают самые ранние снегопады. Количество дней с морозами до -25°C и ниже колеблется от 10-14 до 38-45 дней в году, а в некоторые годы до 18-20 дней за месяц. Среднегодовая скорость ветра, 5,2 м/с.

В соответствии с пп. 9 ст. 87 Кодекса план ликвидации относится к документам для видов деятельности, не требующих экологического разрешения, для которых законами Республики Казахстан предусмотрено обязательное наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы.

Целью плана ликвидации последствий недропользования на месторождении «Аксу» по добыче золотосодержащих руд в Акмолинской области, является возврат объектов недропользования, а также затронутых недропользованием территорий в состояние, насколько это возможно, самодостаточной экосистемы, совместимой с благоприятной окружающей средой.

Варианты ликвидации

Проектом рассматривается два варианта ликвидации: 1) Выполаживание верхнего уступа и постепенное естественное затопление карьерных выемок; 2) Засыпка карьеров вскрышными породами, находящимися в отвале.

В связи с трудоемкостью, большими финансовыми, рабочими и временными затратами второго варианта на данном этапе рассматривается как оптимальный вариант с затоплением карьера.



Технический этап рекультивации

Карьер

Разработку запасов месторождения предусматривается вести открытым способом.

Площадь нарушенной территории при разработке карьера составит 93,3 га, максимальная глубина 242 м от максимальной отметки поверхности 282 м, на отметку 40м.

Учитывая экономическую нецелесообразность засыпки карьерной выработки, отсутствием условий забора воды на орошение и технические нужды и в соответствии с ГОСТ 17.5.1.02-85 глубокие карьерные выемки, проектом предусматривается рекультивацию под огражденный от животных и людей водоем.

В связи с этим по карьерным выработкам принято санитарно-гигиеническое и природоохранное направление, для минимизации пылевого выноса с открытой поверхности карьера и предотвращения попадания животных в карьер.

Биологический этап рекультивации

Биологический этап начинается после окончания технического этапа и проводится с целью создания на подготовленной, в ходе проведения технического этапа, поверхности корнеобитаемого слоя, предотвращающего ветровую и водную эрозию почв, снос мелкозема с восстановленной поверхности. Выполнение биологического этапа рекультивации позволяет снизить выбросы пыли в атмосферу и улучшить микроклимат района. Закрепление пылящих поверхностей является одной из важных составных частей природоохранных мероприятий.

Комплекс мероприятий по восстановлению плодородия включает следующие виды работ:

- Подготовка почв.
- Посев трав.
- Полив.

Согласно почвенно-климатическим условиям района и принятого природоохранного и сельскохозяйственного направления рекультивации основным мероприятием биологического этапа является посев многолетних трав на рекультивированных площадях.

Комплекс мероприятий по восстановлению плодородия включает следующие виды работ:

Подготовка почвы. Своевременная и качественная обработка почвы способствует приданию почве надлежащего агрофизического состояния, тщательному очищению от сорняков, накоплению и сбережению влаги.

К подготовке почв относят: Рыхление подготовленной поверхности, механическое разбрасывание удобрений, боронование в 2 следа, прикатывание кольчато-шпоровыми катками.

Посев трав. Учитывая природно-климатические условия района рекультивации для и направление сельскохозяйственной рекультивации под пастбища для отгонного животноводства рекомендуются: Пырей пустынный или житник пустынный (*Agropyron desertorum*/ еркек), типичен для сухих суглинистых и глинистых почв и солонцов полупустыни, довольно редкое травянистое растение.

Многолетний рыхлокустовой полуверховой злак ярового типа развития. Корневая система мощная. Стебли коленчатые, тонкие, высотой 25- 80 см, хорошо облиственные.

Соцветие - узкий колос, более или менее цилиндрической формы, с налегающими один на другой колосками, имеющими ость длиной 2-4 мм.

Более засухоустойчив, чем другие виды. Морозостоек, мирится с засолением. Не выносит длительного затопления полыми водами.

Является хорошим кормовым растением. В сене поедается всеми видами скота. На пастбище хорошо поедается в молодом состоянии (до колошения). Дает подножный корм на зимних пастбищах. Используется для создания культурных пастбищ и сенокосов в районах естественного распространения. Может быть использован для подсева на природных кормовых угодьях для пастбы в зимнее время.

В чистых посевах держится более 10 лет, в травосмесях — 4-5 лет; наибольшего развития достигает на 2-3-й год. Норма посева семян: в чистых посевах—10 кг, в травосмесях—4-6 кг/га. Урожай сена 25-30 ц/га.

Посев многолетних трав производится на 1-1,5 недели раньше, чем на естественных почвах.

Посев трав следует проводить сразу после предпосевного боронования и прикатывания зернутоковой сеялкой. Глубина заделки семян -2-4 см.

Проектом предусматривается проведения основной обработки почвы в весенний период с одновременным посевом. Посев трав с внесением минеральных удобрений принят сеялкой СТС-2.

Полив травянистой растительности. Вода в жизни растений играет большую роль. Из всей поглощенной почвой влаги растением усваивается всего лишь 0,01-0,3%, а остальная часть теряется на транспирацию и испарение с поверхности земли (физическое испарение).

Процесс транспирации растений является важным фактором из теплового режима. Из всех форм почвенной влаги, наиболее доступной для растений является капиллярная, расположенная в корнеобитаемом (активном) слое почвы.



Для успешного произрастания растительности необходимо прибегнуть к искусственному увлажнению почвы (поливу).

Полив обеспечивает наиболее благоприятные для роста растений водный и связанный с ним питательный, воздушный, тепловой, солевой, микробиологический режим почвы.

Полив должен производиться во время всего вегетационного периода травянистой растительности для обеспечения нормальной ее жизнедеятельности, роста и развития.

В соответствии с СП РК 4.01-101-2012 (с изменениями на 25.12.2017 г.) нормы расхода на полив приняты в размере 3 л/м² или 30 м³/га.

В случае гибели травостоя предусмотрен повторный цикл по созданию травостоя в размере 100%.

В районе месторождения не зафиксировано видов растительного мира, занесенных в красную Книгу Казахстана или внесенных в списки редких и исчезающих растений.


Вывод: Государственная экологическая экспертиза Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области **согласовывает** раздел «Охрана окружающей среды» к корректировке плана ликвидации последствий ведения горных работ II Октябрьского поля месторождения «Ақсу»

Заместитель руководителя

Кусманова Айтжан Есболсыновна


Заместитель руководителя

Кусманова Айтжан Есболсыновна



Приложение № 14 Расчёт максимальной концентрации загрязняющих веществ

Приложение № 15 Карта-схема с указанием границ земельного отвода предприятия и границ близ расположенных охраняемых, рекреационных и сакральных территорий



1-1



КОКШЕТАУ Г.А., Г.КОКШЕТАУ, улица
Е.Н.Ауельбекова, дом № 87

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Казахалтын"

021500, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СТЕПНОГОРСК
Г.А., Г.СТЕПНОГОРСК, Микрорайон 5, здание №
6. 990940003176. 7164528402


Дата выдачи: 24.04.2025 г.

государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", в соответствии со статьей 78 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» и Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», учитывая прилагаемый перечень документов, согласовывает проектную документацию "План горных работ разработки запасов II Октябрьского поля месторождения "Аксу" открытым способом (корректировка ранее выполненных проектов)" в части промышленной безопасности.

Условием действия данного согласования является обязательное соблюдение законодательства, правил и других действующих нормативных документов по промышленной безопасности Республики Казахстан.

**Первый заместитель начальника
Департамента**

Чистяков Александр Владимирович



Приложение № 17 Письмо-согласование от РГУ " Республиканское государственное учреждение "Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан""

**"Қазақстан Республикасы
Экология және табиғи ресурстар
министрілігінің Экологиялық реттеу
және бақылау комитеті"
республикалық мемлекеттік
мекемесі**



**Республиканское государственное
учреждение "Комитет
экологического регулирования и
контроля Министерства экологии и
природных ресурсов Республики
Казахстан"**

Қазақстан Республикасы 010000, Есіл
ауданы, Мәңгілік Ел Даңғылы 8

Республика Казахстан 010000, район
Есиль, Проспект Мангилик Ел 8

13.09.2024 №ЗТ-2024-05207778

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Казахалтын"

На №ЗТ-2024-05207778 от 4 сентября 2024 года


Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан (далее – Комитет), рассмотрев Ваше обращение касательно продления срока реализации мероприятия по рекультивации карьера Маныбай, сообщает следующее. Учитывая, что для полного заполнения карьера необходимо 91 873 000 тонн вскрышной породы, которые согласно Проекта «Рекультивация карьера Маныбай», образуются к 2030 году, а также положительное решение акимата Акмолинской области (письмо №ЗТ-2024-04486502 от 28.06.2024 г.), Комитет согласовывает продление срока реализации мероприятия по рекультивации карьера Маныбай (п.12 «Дорожная карта по комплексному решению экологических проблем по Акмолинской области) до 2031 года (с учетом рекультивации карьера на 99,8% к концу 2027 года). Согласно ст.11 Закона Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан» ответ на письмо подготовлен на языке обращения. В случае несогласия с данным ответом, Вы вправе обжаловать его в порядке, предусмотренном главой 13 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Председатель

КОЖИКОВ ЕРБОЛАТ СЕЛЬБАЕВИЧ



Исполнитель:

ЖАЙНАЗАРОВ ЕРТАЙ КУНТУАРОВИЧ

тел.: 7172740826

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЭРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ
ӘКІМІНІҢ
БІРІНШІ ОРЫНБАСАРЫ



ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
АКИМА
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

020000, Қоқшетау қаласы, Абай көшесі, 83
тел: 8 (7162) 29-72-44, факс: 29-72-98
e-mail: kanz_akim@aqmola.gov.kz

020000, г. Кокшетау, ул. Абая, 83
тел: 8 (7162) 29-72-44, факс: 29-72-98
e-mail: kanz_akim@aqmola.gov.kz

28.06.2024 г. № 37-2024-04486502

Генеральному Директору
ТОО «Казахалтын»
г-ну Журсунбаеву К.Ж.

Акимат Акмолинской области, рассмотрев Ваше обращение, сообщает, что в 2022 году совместно с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан утверждена Дорожная карта по комплексному решению экологических проблем по Акмолинской области (далее – *Дорожная карта*).

Согласно пункта 12 Дорожной карты ТОО «Казахалтын» обязалось провести рекультивацию карьера Маныбай до конца 2024 года. Учитывая социальную и экологическую значимость данного вопроса, а также разработанный проект с расчетами рекультивации карьера, не возражаем в продлении срока реализации до 2031 года.

Е. Рамазанов

исп: Мухомов Д.К.
тел: 251986

Сериялык номерлер біріз ЖАРМАҚСЫЗ ДЕТІ ТАҢЫЛАДЫ. Қолмет бабылағы маңыт үшін қолжұмыс істейтін мамандарға жасалды.
Қазақстан Республикасының Әкімшілік және Есепке Алынады
Екілік белгісі: сәйкештігінің нәтижесінде, Қолмет біріз тағайындалған. Қолмет біріз тағайындалған. Қолмет біріз тағайындалған.
ҚАҒАЗДЫҒА ЖАЗЫЛҒАН

001534

**Приложение № 19 Разрешение на специальное водопользование
№ KZ60VTE00307863 от 13.05.2025 года**

1 - 5

Қазақстан Республикасы Су ресурстары
және ирригация Министрлігі

«Қазақстан Республикасы Су
ресурстары және ирригация министрлігі
Су ресурстарын реттеу, қорғау және
пайдалану комитетінің Су ресурстарын
реттеу, қорғау және пайдалану жөніндегі
Есіл бассейндік инспекциясы»
республикалық мемлекеттік мекемесі

АСТАНА ҚАЛАСЫ, Сәкен Сейфуллин көшесі,
№ 29 үй, 4



Министерство водных ресурсов и
иригации Республики Казахстан

Республиканское государственное
учреждение «Есильская бассейновая
инспекция по регулированию, охране и
использованию водных ресурсов
Комитета по регулированию, охране и
использованию водных ресурсов
Министерства водных ресурсов и
иригации Республики Казахстан»

Г. АСТАНА, улица Сәкен Сейфуллин, дом №
29, 4

Номер: KZ60VTE00307863

Серия: Есиль ИМ-А-27/25

Вторая категория разрешений

Разрешение четвертого класса

Разрешение на специальное водопользование

Вид специального водопользования: забор и (или) использование поверхностных вод с применением сооружений или технических устройств, указанных в пункте 1 статьи 66 Кодекса...

(в соответствии с пунктом 6 статьи 66 Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года)

Цель специального водопользования: Для технических нужд промышленного предприятия (Аксуйская золотопрокатная фабрика)

Условия специального водопользования указаны в приложении к настоящему разрешению на специальное водопользование.

Выдано: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қазақалтын", 990940003176, 021500,
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СТЕПНОГОРСК Г.А., Г. СТЕПНОГОРСК,
Микрорайон 5, здание № 6

(полное наименование физического или юридического лица, ИНН/БИН, адрес физического и юридического лица)


Орган выдавший разрешение: Республиканское государственное учреждение «Есильская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»

Дата выдачи разрешения: 13.05.2025 г.

Срок действия разрешения: 20.09.2026 г.

Руководитель инспекции

Азидуддин Галидудла Азидоллаевич



Бұл құжат ЕР 2003 жылдың 9 қаңтарындағы «Ақпараттық қауіпсіздік және электронды қолдау жүйесі туралы заңмен» бекітілген, 1-тармағына сәйкес қолға берілген құжат болып табылады. Электрондық құжаттың негізгі ақпараттарын тексеру үшін: www.e-office.kz порталында тексеру алыңыз. Құжаттың ақпараттық қорына қол жеткізу үшін: www.e-office.kz порталында тексеру алыңыз. Электрондық құжаттың ақпараттық қорына қол жеткізу үшін: www.e-office.kz порталында тексеру алыңыз. Электрондық құжаттың ақпараттық қорына қол жеткізу үшін: www.e-office.kz порталында тексеру алыңыз.



Приложение к распоряжению на специальное подписание
№КЗ60УГЕ.00307863 Серия Едиль.04-А-27/25 от 13.05.2025 года


Удостоверение в подлинности

1. Стороною подлинность распоряжения подтверждена с помощью уникального электронного подписания (ЭП) в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».


Вид документа: удостоверение

Расчетный объем газа: 702 260 м³

№	Наименование объекта	Код использова ния	Код использова ния	Код использова ния	Данные					Код качества	Расчетное значение	Расчетный газовый объем
					1	2	3	4	5			
1	Рек. Аккор. Площадь площадки - 850 кв.м. Средний месячный объем газа: 702 260 м³. Средний годовой расход газа: 8,25 м³/сек. Средний расход газа: 8,25 м³/сек. Средний расход газа: 8,25 м³/сек.	20	34	4. ТТАХ СУ	0	0	0	0	0	01	0	702 260



Расчетные объемы газа по месяцам												Обеспеченность газом			Бит информации	
Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	95%	75%	50%	Код	Объем
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
39 644	53 872	39 644	57 720	39 644	57 720	39 644	59 641	37 720	59 641	37 720	39 641	-	-	-	Пр	702 260



Приложение № 20 Санитарно-эпидемиологическое заключение № KZ95VBZ00078076 от 29.05.2026 г

Высший БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облыстық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі республиканское государственное учреждение "Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение № KZ95VBZ00078076 Дата: 29.05.2026 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Проект предварительной санитарно-защитной зоны для объектов II Октябрьского поля месторождения Аксу: площадки Прикарьерная, склад нефтепродуктов, карьер Котенко филиала «Рудник Аксу» ТОО «Катахалтын».

(ЭКО нысан: 00 нысаны «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 20 бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін объектінің толық атауы) (наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьи 20 Закона Республики Казахстан от 7 января 2020 года «Об охране здоровья человека и биомедицинских технологий»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 20.05.2026 14:08:10 № KZ28RLS00231946**

өнімнің, ұйымның қорық бойынша жіктелуіне және басқару түріне (сату, пайдалану) негізделген, тұтынушыға, пайдаланушыға, өнімге және өнімге (сатушыға)

2. Тапсырма (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Катахалтын", Ақмолинская область, город Степногорск, п. Аксу**

Штатуының, жүргізуші субъектінің толық атауы (фирманың, объектінің мақсатына сәйкес келетін орналасқан орны, телефоны, басшылардың тегі, ата, жеке басының фото және қолжазбасы, қолданылатын құбылғы (дренаж) және т.б. адрестің географиялық, аймақтық, телефон, факс, пошта, интернет-адресі)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Тобыққа қалыпта

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Прочие отрасли горнодобывающей промышленности

4. Жобалар, материалдар әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **ТОО «ЭКО ДЕУСЕ», на основании Государственной лицензии Министерства охраны окружающей среды № 01359Р от 25 июня 2010 года**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **1. Заявление; 2. Проектная документация.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) -

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций (если имеются) **Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду № KZ36VWF 00363260 от 05.06.2025 г., заключение № KZ06VWF00355749 от 27.05.2025 г., Заключение № KZ70VWF 00407314 от 25.09.2025 года.**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (кызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и



оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Режим работы основных производств - круглосуточный, 365 рабочих дней в году. В настоящее время рудник ведет добычу золота на месторождении Аксу, расположенном на Аксуском рудном поле. Эксплуатация месторождения ведется открытым способом на карьере Котенко. Добываемые руды месторождения Аксу перерабатываются на золотодобывательных фабриках ТОО «Аксу Technology», ТОО «Казахалтын Technology» и ТОО «Казахалтын». Территория промышленного месторождения располагается севернее поселка Аксу. Ближайший жилой дом в п. Аксу располагается на расстоянии 1068 метров от карьера. В юго-восточном направлении от карьера расположен п. Заводской. Ближайший жилой дом в п. Заводской располагается на расстоянии 1350 метров от карьера. Рудный склад дробильно-сортировочного комплекса (ист. 6016) предназначен для приема, временного хранения и подготовки сырья к последующим технологическим операциям. Площадь основания склада составляет 232 314 м², что обеспечивает эффективное размещение горной массы с учетом соблюдения экологических стандартов и технологической безопасности. Прокладка мощностей склада рассчитана на последовательное увеличение объемов хранения и переработки руды: - 2025 год - объем разгрузки и хранения составит 4 174 тыс. тонн; - 2026 год - планируется прием и хранение до 5 761 тыс. тонн; - 2027 год - объем достигает 5 932 тыс. тонн. Площадка «Прикарьерная» II Октябрьского поля месторождения Аксу предназначена для приема, механической переработки и технологического обслуживания добычи полезного ископаемого, осуществляемой открытым способом. Основные процессы на площадке носят механический и обслуживающий характер и направлены на подготовку золотосодержащей руды к дальнейшему использованию, а также на обеспечение устойчивой работы карьерной техники и производственной инфраструктуры. ДСК является основным технологическим объектом площадки и предназначен для поэтапного дробления и сортировки руды, поступающей из карьера автотранспортом. Горная масса после разгрузки направляется в единую технологическую цепочку, в рамках которой последовательно уменьшается крупность материала до заданных параметров. Все стадии дробления и сортировки объединены в непрерывный технологический процесс транспортировки руды. На первой стадии осуществляется крупное дробление руды с предварительным разделением материала по крупности. Мелкие фракции направляются далее по технологической цепочке, а более крупные - подвергаются дроблению с целью подготовки к последующим стадиям переработки. На второй стадии производится среднее дробление руды с предварительным грохочением. Материал разделяется на фракции, часть которых направляется непосредственно на склад дробильной руды, а оставшая - на дальнейшее измельчение. Процесс сопровождается технологическим контролем качества материала и удалением посторонних включений. Третья стадия предусматривает мелкое дробление руды по замкнутой схеме с повторным измельчением материала, не достигшего требуемой крупности. Готовая дробильная руда направляется на склад как конечный продукт. На стадии предусмотрены мероприятия по пылеподавлению и аспирации. Помимо ДСК, на площадке размещены объекты, обеспечивающие производственное сопровождение основного процесса. Административно-бытовой комплекс предназначен для размещения персонала и управления технологическими процессами. Кернахранилище используется для хранения керн и выполнения геологического - аналитических работ. Аналитическая лаборатория осуществляет контроль качества горной массы и продуктов переработки. Также на площадке размещены пожарное депо и контрольно-пропускной пункт. Ремонтно-механическое хозяйство обеспечивает техническое обслуживание и ремонт карьерной техники и технологического оборудования. В его составе предусмотрены участки хранения масел, шин, технологических материалов, а также объекты для очистки производственных сточных вод. Работа данной площадки направлена на поддержание исправного состояния оборудования и транспорта. Ремонтно-строительный участок выполняет включает мастерские, склады материалов и площадки сбора отходов. Электроснабжение всех технологических и вспомогательных объектов осуществляется от общей подстанции, обеспечивающей подачу электроэнергии на корпус дробления, копировное оборудование и обслуживающие здания. Склад нефтепродуктов является вспомогательным, но технологически значимым объектом производственной инфраструктуры месторождения Аксу, обеспечивающим бесперебойное снабжение всех подразделений предприятия горюче-смазочными материалами. Его функционирование напрямую связано с устойчивой работой карьерной, транспортной и перерабатывающей техники. Технологический процесс склада включает прием, хранение и отпуск нефтепродуктов, используемых в эксплуатации автотранспорта, специальной техники и стационарного оборудования. Поступление топлива осуществляется автотранспортом в герметичных емкостях, после чего производится слив в стационарные резервуары хранения. Данный этап сопровождается образованием паров углеводородов и относится к основным источникам воздействия на атмосферный воздух. Хранение нефтепродуктов осуществляется в закрытых резервуарах, эксплуатируемых в герметичном режиме. Для обеспечения безопасной эксплуатации предусмотрены системы выравнивания давления при заполнении и опорожнении емкостей, через которые формируются организованные источники выбросов загрязняющих веществ. Конструкция резервуаров и технологических коммуникаций направлена на предотвращение



расположенный в 18 км от месторождения, где расположен офис ТОО «Казахалтын». В границах СЗЗ входят собственные земли предприятия, государственные земли, земли Аксу Technology. В результате работы было установлено, что: - с севера II Октябрьское поле месторождения Аксу: площадки Прикарьерная, склад нефтепродуктов, карьер Котенко" филиала «Рудник Аксу» ТОО «Казахалтын» граничит с Учебным полигоном (2,8 га), временным породным отвалом (46,24 га), - с северо-запада - с прудом-накопителем ТОО «СГХК» (1,3 га), - с северо-востока - с отвалом Маньбай - на балансе государства (111,33 га) и далее - рудный складом № 1 ТОО «Казахалтын», - с востока - с карьером Маньбай - на балансе государства (114,79 га), - с юга - со складом ПРС ТОО «Казахалтын», - с юго-востока - с карьером Маньбай - на балансе государства (114,79 га), - с запада и юго-запада - с приплощадкой ТОО «Аксу Technology» и далее с хвостохранилищем ТОО «СГХК» (129,98 га). В соответствии с СП "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека", утвержденным приказом и.и. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № КР ДСМ-2, на основании расчета рассеивания вредных веществ в атмосферу, а также расчета факторов в согласованных проектах размер СЗЗ: Площадка Прикарьерная - 1000 м; • Склад нефтепродуктов - 500 м (места перегрузки и хранения сырой нефти, битума, мазута и других вязких нефтепродуктов и химических грузов); • Карьер Котенко - 1000 м (пп. 10 п. 11 раздела 3); • Породный отвал - 1000 м. В соответствии с п. 43 СП № КР ДСМ-2 от 11 января 2022 г., для групп объектов, устанавливается единый расчетный размер СЗЗ с учетом суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и физического воздействия объектов, входящих в территориальный промышленный комплекс. С северо-западной стороны от приплощадки расположены хвостохранилища ТОО «СГХК» на расстоянии 644 м. Координаты условных точек предполагаемого участка для ведения горных работ по северной широте и восточной долготы: карьер: 52°29'10.44" 71°58'42.73" 2 52°28'48.00" 71°58'19.01", 3 52°28'29.67" 71°58'46.09", 4 52°28'44.51" 71°59'9.25", Склад нефтепродуктов: 5 52°28'56.08" 71°57'42.81", 6 52°28'57.23" 71°57'47.49", 7 52°28'58.49" 71°57'42.57", 8 52°28'57.28" 71°57'37.55", Площадка Прикарьерная : 9 52°28'57.55" 71°57'50.91", 10 52°29'08.57" 71°57'41.19", 11 52°28'56.32" 71°57'19.25", 12 52°28'48.55" 71°57'37.89", Отвал вскрышных пород: 13 52°28'41.0432" 71°57'09.1008", 14 52°28'41.3299" 71°57'45.3383", 15 52°28'24.0380" 71°57'41.7380", 16 52°28'09.9100" 71°57'26.8435", 52°28'09.7518" 71°56'32.4667", 18 52°28'17.4834" 71°56'32.4062", 19 52°28'31.7481" 71°57'06.8803".

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

=

II. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Атық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Соңда нәтижесін құрылыстармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-



**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологиялық заключение**

Проект предварительной санитарно-эпидемиологической экспертизы объектов II Октябрьского поля месторождения Аксу: площадки Прикарьерная, склад нефтепродуктов, карьер Котенко физлица «Рудник Аксу» ТОО «Катахалты».

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының Еңбексіздік және өнер-өнерлік-өнерлік қызметіне қатысты заңдарымен өзгертілігімен бірге)
(қалың нысанмен объектінің санитарно-эпидемиологиялық маңызына және маңызына байланысты 20 Қазақстан Республикасының Қазан 07 шілде 2020 жылғы «0» қыркүйектегі заңмен өзгертілігімен бірге)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Санитарных правил от 11 января 2022 года № КР ДСМ-2 "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека"

Санитариялық қаттықтар мен гигиеналық нормативтерге (санитариялық нормалар мен гигиеналық нормативтер) сай (соответствует)

Усыныстар (Предложения):

Согласно приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № КР ДСМ-220/2020 «Об утверждении перечня продукции и объектов, подлежащих государственному контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» виды деятельности, относящиеся к 1 классу опасности, относятся к объектам высокой эпидемиологической значимости. В соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» объект высокой эпидемиологической значимости должен иметь санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В соответствии с пунктом 9 Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № КР ДСМ-2, с даты ввода объекта в эксплуатацию, хозяйствующий субъект соответствующего объекта обеспечивает проведение годичного цикла исследований (измерений) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух для подтверждения предварительного (расчетного) СЗЗ. Установленная (окончательная) СЗЗ, определяется на основании годичного цикла натурных исследований для подтверждения расчетных параметров (ежеквартально по приоритетным показателям, в зависимости от специфики производственной деятельности на соответствие по среднесуточным и максимально-разовым концентрациям) и уровням физического воздействия (шум, вибрация, ЭМП, при наличии источника) на границе СЗЗ объекта и за его пределами (ежеквартально) в течение года, с получением санитарно-эпидемиологического заключения. Факт о том, что объект введен в эксплуатацию подтверждается представленным в проекте санитарно-эпидемиологического заключения на объект высокой эпидемиологической значимости. Согласно пунктам 92 и 120 приложения 2 к Закону Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» (далее – Закон и разрешениях), и санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта высокой эпидемиологической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения (далее – СЗЗ на объект) является разрешением, выдаваемым на объекты. При этом, согласно пункту 181 статьи 1 Закона о разрешениях, разрешительный порядок – это установление обязанности лица до начала осуществления деятельности или действий (операций) иметь в наличии действительное разрешение, предусмотренное Законом о разрешениях.

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының мәніне кірісі бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ, КӨКШЕТАУ Қ.Ә., көшесі Кеңесары Қасымұлы, № 14А үй

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

республикалық государственное учреждение "Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Ақмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

АҚМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОКШЕТАУ Г.А., улица Кеңесары Қасымұлы, дом № 14А




(Главный государственный санитарный врач (заместитель))


Алин Галымбек Жалғасыбекович


тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)





















[illegible]



