

**ТОО «ФинТэк»**

**ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ**  
**Курмангалиев Руфат Амантаевич**  
Государственная лицензия МООС РК №02173Р от 17.06.2011г.



## **ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ**

**Карьер по добыче песчано-гравийной смеси на месторождении  
«Балтабай Западный», расположенный в Енбекшиказахском  
районе Алматинской области**

Индивидуальный предприниматель



Курмангалиев Р.А.

**Талдыкорган 2026 г.**

**Исполнитель проекта ОоВВ:     ИП Курмангалиев Руфат Амантаевич**

Адрес: г.Талдыкорган, мкр.Каратал, д.6А, цокольный этаж

Тел. Сот. 8 701 277 56 23

e-mail: rufat.taldyk@mail.ru

**Заказчик материалов:     ТОО «ФинТэк»**

Адрес: РК, Алматинская область, Енбекшиказахский район, город Есик, ул.Абай, строение 78, почтовый индекс 040400.

БИН: 061240005992.

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>АННОТАЦИЯ</b>                                                                                                                                                                                    | <b>7</b>  |
| <b>ВВЕДЕНИЕ</b>                                                                                                                                                                                     | <b>9</b>  |
| <b>1 ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО МЕСТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЕГО КООРДИНАТЫ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ СОГЛАСНО ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ, С ВЕКТОРНЫМИ ФАЙЛАМИ</b>                                | <b>11</b> |
| <b>2 ОПИСАНИЕ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ЗАТРАГИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ НА МОМЕНТ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА (БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ)</b>                                                             | <b>13</b> |
| 2.1 Характеристика климатических условий                                                                                                                                                            | 13        |
| 2.2 Геологическая характеристика участка                                                                                                                                                            | 14        |
| 2.3 Состояние почвенного покрова                                                                                                                                                                    | 14        |
| 2.4 Краткая гидрогеологическая характеристика месторождения                                                                                                                                         | 15        |
| 2.5 Растительный мир                                                                                                                                                                                | 16        |
| 2.6 Животный мир                                                                                                                                                                                    | 16        |
| 2.7 Ландшафт                                                                                                                                                                                        | 17        |
| <b>3 ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОИЗОЙТИ В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ОТ НАЧАЛА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                                                                             | <b>18</b> |
| <b>4 ИНФОРМАЦИЯ О КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ И ЦЕЛЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ В ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                             | <b>18</b> |
| <b>5 ИНФОРМАЦИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ОБЪЕКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ ИХ МОЩНОСТЬ, ГАБАРИТЫ</b>                                                                    | <b>19</b> |
| 5.1 Обоснование способа разработки                                                                                                                                                                  | 19        |
| 5.2 Вскрытие запасов                                                                                                                                                                                | 19        |
| 5.3 Вскрышные работы                                                                                                                                                                                | 19        |
| 5.4 Добычные работы                                                                                                                                                                                 | 20        |
| 5.5 Производительность, срок существования и режим работы карьера                                                                                                                                   | 20        |
| 5.6 Горно-механическая часть                                                                                                                                                                        | 21        |
| <b>6 ОПИСАНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – ДЛЯ ОБЪЕКТОВ II КАТЕГОРИИ, ТРЕБУЮЩИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗРЕШЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 1 СТАТЬИ 106 КОДЕКСА</b>  | <b>21</b> |
| <b>7 ОПИСАНИЕ РАБОТ ПО ПОСТУТИЛИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ И СПОСОБОВ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, ЕСЛИ ЭТИ РАБОТЫ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b> | <b>22</b> |
| <b>8 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЖИДАЕМЫХ ВИДАХ, ХАРАКТЕРИСТИКАХ И КОЛИЧЕСТВЕ ЭМИССИЙ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ИНЫХ ВРЕДНЫХ</b>                                                                                       | <b>23</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>АНТРОПОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ И ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАССМАТРИВАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДЫ, АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ, ПОЧВЫ, НЕДРА, А ТАКЖЕ ВИБРАЦИИ, ШУМОВЫЕ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ, ТЕПЛОВЫЕ И РАДИАЦИОННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Атмосферный воздух                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23        |
| 8.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26        |
| 8.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Характеристика аварийных и залповых выбросов                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26        |
| 8.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Обоснование полноты и достоверности исходных данных (г/с, т/год), принятых для расчета нормативов допустимых выбросов                                                                                                                                                                                                                                  | 33        |
| 8.1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Расчет источников выбросов загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу                                                                                                                                                                                                                                                                              | 34        |
| 8.1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44        |
| 8.1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Предложения по нормативам допустимых выбросов (НДВ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 46        |
| 8.1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Обоснование возможности достижения нормативов                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 56        |
| 8.1.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Границы области воздействия объекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 56        |
| 8.1.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Характеристика санитарно-защитной зоны                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 57        |
| 8.1.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Документы (материалы), свидетельствующие об учете специальных требований (при наличии) к качеству атмосферного воздуха для данного района                                                                                                                                                                                                              | 57        |
| 8.1.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ)                                                                                                                                                                                                                                                             | 59        |
| 8.1.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Контроль за соблюдением НДВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 59        |
| 8.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Воздействие на водные ресурсы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 67        |
| 8.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Водоснабжение и водоотведение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 67        |
| 8.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Мероприятия по охране водных ресурсов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 67        |
| 8.2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Оценка воздействия на водные ресурсы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 68        |
| 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Оценка воздействия объекта на почвенный покров и недра                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 69        |
| 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Характеристика физических воздействий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 71        |
| 8.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Радиационное воздействие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80        |
| 8.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Оценка воздействия на растительный и животный мир                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80        |
| <b>9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЖИДАЕМЫХ ВИДАХ, ХАРАКТЕРИСТИКАХ И КОЛИЧЕСТВЕ ОТХОДОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОБРАЗОВАНЫ В ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ В РАМКАХ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТХОДОВ, ОБРАЗУЕМЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОСТУТИЛИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ</b>                                  | <b>85</b> |
| 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Характеристика предприятия как источника образования отходов                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 85        |
| 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Рекомендации по управлению отходами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 87        |
| 9.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Мероприятия по предотвращению загрязнения почвы отходами производства                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 89        |
| <b>10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>ОПИСАНИЕ ЗАТРАГИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ С УКАЗАНИЕМ ЧИСЛЕННОСТИ ЕЕ НАСЕЛЕНИЯ, УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ОБНАРУЖЕНЫ ВЫБРОСЫ, СБРОСЫ И ИНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, С УЧЕТОМ ИХ ХАРАКТЕРИСТИК И СПОСОБНОСТИ ПЕРЕНОСА В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ; УЧАСТКОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ</b> | <b>90</b> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 11 | ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ ЕЕ ОСОБЕННОСТЕЙ И ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ВКЛЮЧАЯ ВАРИАНТ, ВЫБРАННЫЙ ИНИЦИАТОРОМ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ, ОБОСНОВАНИЕ ЕГО ВЫБОРА, ОПИСАНИЕ ДРУГИХ ВОЗМОЖНЫХ РАЦИОНАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ВАРИАНТА, НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНОГО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОХРАНЫ ЖИЗНИ И (ИЛИ) ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ                                                                                                                                                                          | 92  |
| 12 | ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ИНЫХ ОБЪЕКТАХ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОДВЕРЖЕНЫ СУЩЕСТВЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 93  |
| 13 | ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (ПРЯМЫХ И КОСВЕННЫХ, КУМУЛЯТИВНЫХ, ТРАНСГРАНИЧНЫХ, КРАТКОСРОЧНЫХ И ДОЛГОСРОЧНЫХ, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ) НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 96  |
| 14 | ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭМИССИЙ, ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ВЫБОРА ОПЕРАЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 97  |
| 15 | ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ ПО ИХ ВИДАМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 99  |
| 16 | ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ ПО ИХ ВИДАМ, ЕСЛИ ТАКОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ ПРЕДУСМОТРЕНО В РАМКАХ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 |
| 17 | ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ И ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 101 |
| 18 | ОПИСАНИЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРИОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, СОКРАЩЕНИЮ, СМЯГЧЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ, А ТАКЖЕ ПРИ НАЛИЧИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОЦЕНКЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ – ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕР ПО МОНИТОРИНГУ ВОЗДЕЙСТВИЙ (ВКЛЮЧАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА ФАКТИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРАВНЕНИИ С ИНФОРМАЦИЕЙ, ПРИВЕДЕННОЙ В ОТЧЕТЕ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ) | 108 |
| 19 | МЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ И КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПУНКТОМ 2 СТАТЬИ 240 И ПУНКТОМ 2 СТАТЬИ 241 КОДЕКСА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 116 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 20 | ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ НЕОБРАТИМЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ, ВЛЕКУЩИХ ТАКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОТЕРЬ ОТ НЕОБРАТИМЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ И ВЫГОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ, ВЫЗЫВАЮЩИХ ЭТИ ПОТЕРИ, В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ, КУЛЬТУРНОМ, ЭКОНОМИЧЕСКОМ И СОЦИАЛЬНОМ КОНТЕКСТАХ | 117 |
| 21 | ЦЕЛИ, МАСШТАБЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА, ТРЕБОВАНИЯ К ЕГО СОДЕРЖАНИЮ, СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ О ПОСЛЕПРОЕКТНОМ АНАЛИЗЕ УПОЛНОМОЧЕННОМУ ОРГАНУ                                                                                                                                                          | 117 |
| 22 | СПОСОБЫ И МЕРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА СЛУЧАИ ПРЕКРАЩЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ НА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ                                                                                                                                                                              | 118 |
| 23 | ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЙ И СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТА О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ                                                                                                                                                                          | 118 |
| 24 | ОПИСАНИЕ ТРУДНОСТЕЙ, ВОЗНИКШИХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ И СВЯЗАННЫХ С ОТСУТСТВИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И НЕДОСТАТОЧНЫМ УРОВНЕМ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ                                                                                                                                                             | 119 |
| 25 | КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ С ОБОБЩЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ, УКАЗАННОЙ В ПУНКТАХ 1-17 НАСТОЯЩЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ЕЕ УЧАСТИЕМ В ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ                                                                                                   | 120 |
|    | СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 130 |
|    | ПРИЛОЖЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 131 |

## АННОТАЦИЯ

В настоящем отчете о возможных воздействиях представлены материалы по описанию возможных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду в соответствии с Инструкцией по организации и проведению экологической оценки.

Оценка воздействия на окружающую среду выполнена к карьере по добыче песчано-гравийной смеси на месторождении «Балтабай Западный», расположенный в Енбекшиказахском районе Алматинской области, с целью оценки влияния объекта на окружающую среду и установления нормативов природопользования.

Под оценкой воздействия на окружающую среду понимается процесс выявления, изучения, описания и оценки на основе соответствующих исследований возможных существенных воздействий на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности, включающий в себя стадии, предусмотренные ст. 67 Экологического Кодекса.

Согласно ст.67 Экологического кодекса Оценка воздействия на окружающую среду включает в себя следующие стадии:

1) рассмотрение заявления о намечаемой деятельности в целях определения его соответствия требованиям настоящего Кодекса, а также в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, проведения скрининга воздействий намечаемой деятельности;

2) определение сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду;

3) подготовку отчета о возможных воздействиях;

4) оценку качества отчета о возможных воздействиях;

5) вынесение заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду и его учет;

6) после проектный анализ фактических воздействий при реализации намечаемой деятельности, если необходимость его проведения определена в соответствии с настоящим Кодексом.

Оценка воздействия на окружающую среду является обязательной:

1) для видов деятельности и объектов, перечисленных в разделе 1 приложения 1 к настоящему Кодексу с учетом указанных в нем количественных пороговых значений (при их наличии);

2) для видов деятельности и объектов, перечисленных в разделе 2 приложения 1 к настоящему Кодексу с учетом указанных в нем количественных пороговых значений (при их наличии), если обязательность проведения оценки воздействия на окружающую среду в отношении такой деятельности или таких объектов установлена в заключении о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности;

3) при внесении существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, указанных в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду;

4) при внесении существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, перечисленных в разделе 2 приложения 1 к настоящему Кодексу, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах

скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду, в случаях, когда обязательность проведения оценки воздействия на окружающую среду таких существенных изменений установлена в заключении о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности.

Для организации оценки возможных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду:

1) инициатор намечаемой деятельности представляет проект отчета о возможных воздействиях в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в соответствии с пунктами 6 – 8 статьи 72 ЭК РК;

2) инициатор намечаемой деятельности распространяет объявление о проведении общественных слушаний в соответствии с пунктом 4 статьи 73 ЭК;

3) уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в случае, предусмотренном пунктом 19 статьи 73 ЭК РК, создает экспертную комиссию;

4) уполномоченный орган в области охраны окружающей среды выносит заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду в соответствии со статьей 76 ЭК РК;

5) инициатор намечаемой деятельности организует проведение после проектного анализа в соответствии со статьей 78 ЭК.

Проект отчета о возможных воздействиях должен быть представлен в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды не позднее трех лет с даты вынесения уполномоченным органом в области охраны окружающей среды заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду. В случае пропуска инициатором указанного срока уполномоченный орган в области охраны окружающей среды прекращает процесс оценки воздействия на окружающую среду, возвращает инициатору проект отчета о возможных воздействиях и сообщает ему о необходимости подачи нового заявления о намечаемой деятельности.

Инициатор намечаемой деятельности (заказчик проекта) – ТОО «ФинТэк».

Юридический адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, город Есик, ул.Абай, строение 78, почтовый индекс 040400.

На этапе отчета «О возможных воздействиях» приведена характеристика природной среды в районе деятельности предприятия, рассмотрены основные направления хозяйственного использования территории и определены принципиальные позиции согласно, статьи 72 ЭК РК.

При выполнении отчета «О возможных воздействиях» определены потенциально возможные изменения в компонентах окружающей и социально-экономической среды при реализации намечаемой деятельности. Также определены качественные и количественные параметры намечаемой деятельности.

## ВВЕДЕНИЕ

Защита окружающей среды является важнейшей социально-экономической задачей общества. Одной из проблем которой является ликвидация возможных негативных экологических последствий.

Охрана окружающей среды от загрязнения – не только важная социальная задача, но и серьезный фактор повышения эффективности общественного производства.

В соответствии с Экологическим Кодексом (ст. 65 пункт 5) запрещается реализация намечаемой деятельности, в том числе выдача экологического разрешения для осуществления намечаемой деятельности, без предварительного проведения оценки воздействия на окружающую среду, если проведение такой оценки является обязательным для намечаемой деятельности в соответствии с требованиями Экологического Кодекса.

Решения проекта оцениваются по их воздействию на атмосферный воздух, водные и земельные ресурсы, растительный и животный мир и другие факторы окружающей среды.

В ОВОС определены нежелательные и иные отрицательные последствия от осуществления производственной деятельности, разработаны предложения и рекомендации по оздоровлению окружающей среды, предотвращению уничтожения, деградации, повреждения и истощения экологических систем и природных ресурсов, обеспечению нормальных условий жизни и здоровья проживающего населения в районе предприятия.

Отчет о возможных воздействиях выполнен в соответствии с требованиями:

- Экологический Кодекс Республики Казахстан, регулирует отношения в области охраны, восстановления и сохранения окружающей среды, использования и воспроизводства природных ресурсов при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду, в пределах территории Республики Казахстан. Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК;

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки;

- Приказ Министра Охраны окружающей среды РК от 29 октября 2009 года № 270-п Об утверждении Методических указаний по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду;

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» Утверждены приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.

Согласно приложению 2 Экологического Кодекса, п. 7.11 проектируемый объект относится ко II категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду – добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год.

**Исходные данные, выданные заказчиком для разработки проекта:**

1. Акт государственной регистрации Контракта на права недропользования Серии УПП за №03-04-12 от 10.04.2012г.;
2. Акт на земельный участок. Кадастровый номер земельного участка: 03:044:081:932, площадь участка: 14,4144 га;
3. Заключение государственной экологической экспертизы (ПДВ) на Добычные работы за №KZ86VDC00064095 от 13.10.2017г.;
4. Разрешение на эмиссии в окружающую среду для объектов I, II, III категорий на Добычные работы за №KZ87VDD00078934 от 20.10.2017г.;
5. Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности за №KZ39VWF00613175 от 24.07.2026г.;
6. Санитарно-эпидемиологическое заключение на проект установленной (окончательной) санитарно-защитной зоны на карьер добычи песчано-гравийной смеси месторождения «Балтабай-Западный» за № KZ62VBZ00049667 от 19.12.2023г.;
7. Схема Филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Алматинской области по водоохранным зонам и полосам рассматриваемого участка карьера (участок не входит в водоохранную зону и полосу водных объектов);
8. Справка о государственной регистрации юридического лица ТОО «ФинТэк». БИН: 061240005992.

# **1. ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО МЕСТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЕГО КООРДИНАТЫ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ СОГЛАСНО ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ, С ВЕКТОРНЫМИ ФАЙЛАМИ**

Месторождение песчано-гравийной смеси «Балтабай Западный» расположен в 1,0 км юго-восточнее от с.Балтабай, в Енбекшиказахском районе Алматинской области (рис.1).

Размещение объекта по отношению к окружающей среде:

- с северной стороны от территории карьера пустырь, далее на расстоянии 250м (от территории карьера) находится заброшенные помещения для содержания скота и далее на расстоянии 398м (от территории карьера) территория ТОО «Будан»,

- с восточной стороны к территории карьера прилегает территория отработанного карьера ПГС ТОО «НовТехСтрой»,

- с южной стороны от территории карьера «Балтабай Западный» расположен дачный массив «Прометей» на расстоянии 110м,

- с запада на расстоянии 50м расположены сельскохозяйственные поля,

Предполагаемое количество работников – 6 человека. Для условия труда рабочего персонала на участке добычи будут предусмотрены передвижные вагончики.

Площадь участка добычи в период действия лицензии на добычу составит – 14,4144 га.

Координаты угловых точек месторождения

| №  | СШ           | ВД           |
|----|--------------|--------------|
| 1. | 43°29'53.03" | 77°33'51.03" |
| 2. | 43°29'56.96" | 77°34'1.92"  |
| 3. | 43°29'40.95" | 77°34'10.87" |
| 4. | 43°29'36.07" | 77°33'57.05" |
| 5. | 43°29'45.08" | 77°33'51.08" |
| 6. | 43°12'12,4"  | 76°24'19,53" |




Рис.1 Обзорная карта расположения участка



Рис. 2. Обзорная карта расположения месторождения

## 2. ОПИСАНИЕ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ЗАТРАГИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ НА МОМЕНТ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА (БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ)

### 2.1 Характеристика климатических условий

Климат района резко континентальный, характеризующийся малым количеством выпадающих осадков, жарким, сухим летом, малоснежной холодной зимой. Основой для характеристики климата послужили данные многолетних наблюдений по метеостанции Есик.

Некоторые климатические характеристики зависят в первую очередь от гипсометрического положения. По мере подъема в горы температура воздуха снижается и на высоте 3700-4000 м становится отрицательной, осадки, влажность, и дефицит влажности увеличиваются. В предгорьях и на равнине происходит обратное: количество осадков уменьшается, температура воздуха увеличивается.

Летом теплое, сухое и малооблачное, а зимой морозные, снежные и местами облачные. В течение года температура обычно колеблется от -11 °С до 28 °С и редко бывает ниже -18 °С или выше 33 °С.

Теплый сезон длится 3,7 месяца, с 25 мая по 17 сентября, с максимальной среднесуточной температурой выше 22 °С. Самый жаркий месяц в году в Есик - июль, со средним температурным максимумом 28 °С и минимумом 14 °С.

Холодный сезон длится 3,5 месяца, с 23 ноября по 5 марта, с минимальной среднесуточной температурой ниже 3 °С. Самый холодный месяц в году в Есик - январь, со средним температурным максимумом -11 °С и минимумом -2 °С.

Более влажный сезон длится 3,3 месяца с 13 марта по 23 июня, с более чем 17 % вероятностью того, что заданный день окажется влажным. Месяц с наибольшим количеством дождливых дней в Есик - май, когда в среднем на протяжении 7,5 дня выпадает не менее 1 миллиметр осадков.

Более сухой сезон длится 8,7 месяца с 23 июня по 13 марта. Месяц с наименьшим количеством дождливых дней в Есик - сентябрь, когда в среднем на протяжении 3,0 дня выпадает не менее 1 миллиметр осадков.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приняты по МС Есик, приведены в таблице 2.1.1

МС Есик

Таблица 2.1.1

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

| Наименование характеристик                                                                                                   | Величина |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А                                                                         | 200      |
| Коэффициент рельефа местности в городе                                                                                       | 1.00     |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С                                      | 32.2     |
| Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), град С | -4.3     |

|                                                                                                      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Среднегодовая роза ветров, %                                                                         |      |
| С                                                                                                    | 4.0  |
| СВ                                                                                                   | 9.0  |
| В                                                                                                    | 9.0  |
| ЮВ                                                                                                   | 32.0 |
| Ю                                                                                                    | 11.0 |
| ЮЗ                                                                                                   | 9.0  |
| З                                                                                                    | 14.0 |
| СЗ                                                                                                   | 11.0 |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с                                                                    |      |
| Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с | 2.6  |
|                                                                                                      | 6.0  |

Наблюдения за фоновым загрязнением в районе дислокации участков проведения добычных работ отсутствуют.

В связи с удаленностью населенных пунктов от участка проведения добычных работ расчет рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы осуществляется без учета фонового загрязнения.

## 2.2 Геологическая характеристика участка

В геологическом строении месторождения песчано-гравийной смеси «Балтабай Западный» принимают участие современные отложения. Контур месторождения имеет форму пятиугольника. Относительное возвышение с юга на север с превышениями 6–8 м и абсолютными отметками 680-690м, сложенной аллювиально-пролювиальными песчано-валунно-гравийными отложениями. Мощность полезной толщи превышает 10м. Отложения характеризуются постоянством петрографического состава обломочного материала, представленного преимущественно обломками интрузивных пород кислого ряда и обломками эффузивных пород среднего ряда, а также в различной степени метасоматический изменёнными их разновидностями. Валунно-гравийный материал отложений по составу аналогичен более мелким обломкам.

Верхний горизонт современных отложений слагает поверхность предгорных конусов выноса и представлен почвенно-растительным слоем. Его средняя мощность 0,3 м. представлены предгорными супесными черноземами.

С поверхности участок месторождения перекрыт, почвенно-растительным слоем (ПРС) и суглинками, колеблется от 0.1 до 0,3 м. Почвенный покров представлен полупустынными светло-коричневыми суглинистыми почвами, содержание гумуса не превышает 1,5-2 %. Земли бедны, малопродуктивны и для земледелия непригодны.

## 2.3 Состояние почвенного покрова

Земельный участок месторождения приурочен к современным и средне-верхне-четвертичным аллювиальным отложениям, и представлено валунно-песчано-галечно-гравийными образованиями - обломочным материалом с пестрым литологическим составом горных пород, перекрытых почвенно-растительным слоем мощностью от 0,1 до 0,3 м и лёссовидными суглинками, заиленными супесями и песками.

Почвенный покров представлен полупустынными светло-коричневыми суглинистыми почвами, содержание гумуса не превышает 1,5-2 %. Земли бедны, малопродуктивны и для земледелия непригодны.

## **2.4 Краткая гидрогеологическая характеристика месторождения**

Грунтовые воды. В гидрогеологическом отношении район характеризуется наличием благоприятных условий для формирования подземных вод кайнозойского отложения верхнего структурного этажа, имеющие в своем составе ряд водоносных горизонтов и комплексов, которые обладают различными фильтрационными и коллекторными свойствами.

Грунтовые воды приурочены к водоносным комплексам четвертичных аллювиально-пролювиальных отложений предгорных шлейфов. В пределах - предгорной-наклонной равнины грунтовые воды не распространены повсеместно. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации поверхностных вод и атмосферных осадков. А также за счет подтока из прилегающих водоносных горизонтов и комплексов.

В пределах области, воды конусов выноса обладают низкой минерализацией и устойчивым химическим составом. Воды пресные гидрокарбонатно-кальцевые.

На площади карьера, в период проведения геологоразведочных работ, горные выработки были пройдены до зеркала грунтовых вод. То есть при рекультивации режим подземных и грунтовых вод не будет нарушаться, производство этих работ на качество, химический состав и режим подземных вод влияния не окажет.

По ранее проведенным геологоразведочным и добычным работам, грунтовые воды до глубины отработки запасов 10 метров не вскрыты.

Поверхностные воды. Территория является малодоступной областью для атлантических воздушных масс, несущих на материк основные запасы влаги. Континентальные воздушные массы, поступающие из Сибири, отличаются относительно малым влагосодержанием.

Гидрографическая сеть рассматриваемой территории относится к бассейну озера Балхаш. Реки имеют в основном меридиональное направление и представляют водные артерии Алматинской области. Исток рек находится в осевой части водораздельного гор и, проходя по горным частям, принимают в себя ряд притоков. На всем протяжении реки сохраняют характер бурных горных рек с многочисленными перепадами и нагромождениями обломочного материала в руслах. Уже в предгорьях и на равнине течение рек становится более спокойным, валунно-галечниковые берега, сменяются врезами в суглинистой толще.

Гидрографическая сеть района представлена многочисленными протоками на конусе реки Тургень, которая берет свое начало в горах Заилийского Алатау. Питание рек смешанное: в весенне-летний период за счет таяния снегов и льдов, в осенний период за счет атмосферных осадков.

Долины рек в пределах гор и прилавков имеют типичный профиль ущелий, а в пределах долины широких пойм и надпойменных террас с эрозионным врезом в 1-3 м. Реки Карасу, Карасу-Байсерке, Терень-Кара, Талгар, Тайпан-Талгар, Таштыкара Тургень со снежно-ледниковым питанием в пределах гор представляют собой бурные многоводные потоки, а в полосе предгорной ступени и на конусах выноса они теряют значительную часть своего стока на инфильтрацию и

испарение. Кроме того, большая часть поверхностного стока разбирается на орошение и водоснабжение.

Турген (также Тургенъ, каз. Түрген) - один из левых притоков реки Или. Длина реки достигает 90 километров, площадь водосбора составляет 905 км², среднегодовой расход воды в русле в среднем течении - 7,0 метров в секунду. Ныне в полноводные годы впадает в Капчагайское водохранилище. В маловодные теряется в собственном конусе выноса. Бассейн реки в свой состав включает Енбекшиказахский район, Алматинская область.

Исток находится к северо-западу от горы Саз в горах Заилийского Алатау на склонах северного Тянь-Шаня. В бассейне реки имеется от 12 до 17 ледников. Чистая и холодная вода реки наполняет бассейны местного форелевого хозяйства, используется для орошения.

На рассматриваемом участке поверхностных водных источников не обнаружено. Согласно представленной схеме Филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Алматинской области», участок карьера добычных работ расположен за пределами водоохранных зон и полос поверхностных водных объектов. Ближайший водный объект р.Тургенъ расположена с восточной стороны на расстоянии более 1,0км от участка работ. (см.Приложение).

При соблюдении водоохранных мероприятий, воздействие на поверхностные и подземные воды исключается (см.Раздел-8.2.2).

## **2.5 Растительный мир**

Растительный покров на участке месторождения песчано-гравийной смеси «Балтабай Западный» (площадь 14,4144 га) и прилегающей территории представлен полынно-солончаковыми и степными травами. Древесно-кустарниковая растительность и лесные насаждения на территории участка полностью отсутствуют. Редких, исчезающих и эндемичных видов растений, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан, в пределах отвода не обнаружено.

## **2.6 Животный мир**

Животный мир в районе расположения карьера (14,4144 га) представлен типичными представителями равнинной и предгорной фауны: мелкими грызунами (суслики, полевки, тушканчики), пресмыкающимися (ящерицы, змеи) и синантропными видами птиц. Пути сезонных миграций и места массового обитания диких животных на территории участка не отмечены. Виды животных, занесенные в Красную книгу Республики Казахстан, на рассматриваемой территории отсутствуют.

Животный мир проектируемого участка представлен преимущественно мелкими грызунами, пресмыкающимися, пернатыми и насекомыми. Особенностью участка является обилие домашних животных, а также хорошо приспособленных для жизни и размножения синантропных видов животных.

В зоне влияния возможно обитание следующих представителей животного мира:

- класс пресмыкающихся: прыткая ящерица, круглоголовка, уж обыкновенный, гадюка, разноцветные ящурки, щитомордник;
- класс млекопитающих из отряда грызунов: полевая мышь, полевка-экономка, мышь обыкновенная, суслик, тушканчик, еж ушастый;
- класс земноводные: жаба, остромордая лягушка и др.;
- класс насекомых: фаланга, комар, муха обыкновенная, златогазка, стрекоза;
- класс птиц: испанский воробей, жаворонок, галка, ворона серая, скворец, трясогузка, сизоворонка, золотистая щурка.

Путей сезонных миграций и мест отдыха, пернатых и млекопитающих во время миграций на территории расположения объекта не отмечено.

Редких исчезающих видов животных, занесенных в Красную книгу нет.

## **2.7 Ландшафт**

Участок работ находятся вдали от особо охраняемых природных территорий. В непосредственной близости от территории, особо охраняемые участки и ценные природные комплексы (заповедников-заказников, памятников природы), водопадов, природных водоёмов ценных пород деревьев и другие "памятники" природы, представляющие историческую, эстетическую, научную и культурную ценность, отсутствуют.

### **3. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОИЗОЙТИ В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ОТ НАЧАЛА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Ближайшая селитебная зона (дачный массив) расположена на расстоянии 110м южном направлении от территории участка месторождения «Балтабай Западный».

Состояние окружающей среды не подвергнется значительному изменению, так как предполагаемое место осуществления намечаемой деятельности расположено в степной местности. Жилые дома, курортные зоны, историко-культурные памятники, особо охраняемые природные территории отсутствуют.

В случае отказа от начала намечаемой деятельности по карьере по добыче песчано-гравийной смеси на месторождении «Балтабай Западный» расположенный в Енбекшиказахском районе Алматинской области, области изменений в окружающей среде района месторождения не произойдет, не ожидается роста трудовых ресурсов и условий развития региона.

### **4. ИНФОРМАЦИЯ О КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ И ЦЕЛЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ В ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

На рассматриваемый производственный объект имеется акт на земельный участок. Кадастровый номер: 03-044-081-932, площадь участка: 14,4144 га. целевое назначение: для добычи песчано-гравийной смеси. Категория земель: земли промышленности, транспорта, связи , для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения.

## **5 ИНФОРМАЦИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ОБЪЕКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ ИХ МОЩНОСТЬ, ГАБАРИТЫ**

### **5.1 Обоснование способа разработки**

Горнотехнические условия месторождения Балтабай-Западный, можно считать простыми. Вскрышные породы представлены почвенно-растительным слоем мощностью до 0,3м. Залегание полезной толщи, однородной по своему составу, пластовое. Песчано-гравийная смесь, представленная песком, галькой, валунами, практически не сцементирована, легко поддается рыхлению и экскавации. По экскавации породы месторождения относятся к III группе. Благоприятные горнотехнические условия позволяют отрабатывать месторождение открытым способом, двумя уступами по 5м, применяя современную высокопроизводительную технику при добычных и погрузочных работах.

Горнотехнические условия разработки простые. Рельеф местности равнинный с абсолютными отметками 673,0 – 690,0м.

На глубину подсчета запасов 10,0м ПГС не обводнены. Добыча ПГС производится без предварительного рыхления (взрывами). Группа пород и грунтов по ЕНиР – 1

Средняя объемная масса ПГС по месторождению составляет  $2,3 \text{ т/м}^3$ , а коэффициент разрыхления – 1,4.

### **5.2 Вскрытие запасов**

Планом принят следующий порядок ведения горных работ:

- снятие и перемещение пород почвенно-растительного слоя (ПРС) бульдозером и погрузчиком, в бурты (отвалы) по периметру карьера;
- выемка полезной толщи экскаватором с погрузкой на автосамосвалы;
- с помощью автосамосвалов производится транспортировка полезного ископаемого потребителям.

Основные параметры вскрытия месторождения:

- вскрытие и разработка месторождения будет производиться двумя уступами;
  - высота добычного уступа – 5,0 м.
  - рабочий угол откоса борта -  $70^\circ$ ;
  - глубина добычного карьера – 10,0 м,
- карьер по объему добычи относится к мелким.

### **5.3 Вскрышные работы**

Почвенно-растительный слой (ПРС) земли при вскрышных работах карьера будут проводиться с применением бульдозера и погрузчика. Почвенно-растительный слой земли на начальном этапе отработки с помощью бульдозера собираются в бурты (отвалы) по периметру карьера. По истечении времени отвал с поверхности естественным путем зарастает растительностью. После завершения добычных работ почвенно-растительный слой земли будут использованы в качестве ресурсного материала для рекультивации отработанного месторождения. Почвенно-растительный слой земли при вскрышных работах карьера к отходам производства не относятся.

#### **5.4 Добычные работы**

Формы рельефа местности, горно-геологические условия, наличие горнотранспортного оборудования, определяют разработку открытым способом, двумя уступами с применением в карьере автомобильного транспорта, обладающего высокой маневренностью, способного преодолевать крутые подъемы, работать по временным съездам при ограниченных пространствах.

Система разработки - транспортная, форма организации работ цикличная, с применением горнотранспортного оборудования цикличного действия: одноковшовых экскаваторов, типа прямая лопата, автосамосвалов, бульдозеров. Карьер разрабатывается двумя уступами. Высота уступа 5,0м. Ширина заходки составляет радиус черпания экскаватора на уровне стояния 9,2м, длина фронта работ переменная, средняя определяется шириной карьера.

Рабочей площадкой является свободное за экскаватором пространство, за призмой обрушения. Выемка ПГС осуществляется экскаватором, в сочетании с автосамосвалами грузоподъемностью 25 тонн для транспортировки потребителям и на перерабатывающие предприятия.

Принятая система разработки соответствует условиям эксплуатации месторождения и обеспечивает полное извлечение полезного ископаемого. Проектом принят следующий порядок ведения горных работ:

- вскрытие и разработка месторождения ПГС «Балтабай-Западный» будет производиться одним открытым карьером;
- перемещение пород вскрыши бульдозером или погрузчиком во временный породный отвал;
- выемка горной массы ПГС экскаватором;
- транспортировка ПГС потребителям и на перерабатывающие предприятия.

После завершения добычных работ почвенно-растительный слой земли будут использованы в качестве ресурсного материала для рекультивации отработанного месторождения. Почвенно-растительный слой земли при вскрышных работах карьера к отходам производства не относятся.

#### **5.5 Производительность, срок существования и режим работы карьера**

Режим работы карьера:

- количество рабочих дней в году – 252;
- количество смен в сутки – 1;
- продолжительность смены – 8 часов.

Добычные работы планируются произвести с 2026 года по 2035 год включительно. Нормативы допустимых выбросов устанавливаются с 2026 года по 2035 год включительно.

Плановая мощность карьера:

- снятие и перемещение вскрыши (ПРС) 10,0 тыс.м<sup>3</sup>/год;
- общий максимальный ежегодный объем добычи 180тыс.м<sup>3</sup>/год или 414тыс.тонн/год. Средний объемный вес полезного ископаемого в залежи составляет 2,3 т/м<sup>3</sup>.

## **5.6 Горно-механическая часть**

Для выполнения объёмов по приведенному порядку горных работ рекомендуются следующие типы горного и транспортного оборудования, соответствующие требованиям безопасности согласно Закону РК «О безопасности машин и оборудования», подтвержденных сертификатами или декларацией соответствия Таможенного союза и имеющими разрешение к применению на территории Казахстана:

- Экскаватор «HYUNDAI» R305LC-7;
- Бульдозер Т-170;
- Фронтальный погрузчик ZL-50
- Автосамосвал «HOWO»;
- Автомобиль УАЗ-3962-01;
- Производственно-хозяйственные вагоны – 2ед;
- Поливомоечная машина ПМ-130Б на базе Камаз.

Количество оборудования определено из расчета максимального годового объема добычи, а именно 1800 тыс.м<sup>3</sup>/год или 4140 тыс.тонн/год.

## **6. ОПИСАНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – ДЛЯ ОБЪЕКТОВ II КАТЕГОРИИ, ТРЕБУЮЩИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗРЕШЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 1 СТАТЬИ 106 КОДЕКСА**

Применение наилучших доступных технологий в промышленном производстве направлено на обеспечение оптимального сочетания энергетических, экологических и экономических показателей.

НДТ – концепция предотвращения и контроля загрязнения окружающей среды, разработанная и совершенствуемая мировым сообществом с 1970-х годов. Эта концепция основана на внедрении на предприятиях более качественных и экономически эффективных технологий, применимых для конкретной отрасли промышленности, с целью повышения уровня защиты окружающей среды.

К "наилучшим доступным технологиям" относят: технологические процессы, методы, порядок организации производства продукции и энергии, выполнения работ или оказания услуг, включая системы экологического и энергетического менеджмента, а также проектирования, строительства и эксплуатации сооружений и оборудования, обеспечивающие уменьшение и (или) предотвращение поступления загрязняющих веществ в окружающую среду, образования отходов производства по сравнению с применяемыми и являющиеся наиболее эффективными для обеспечения нормативов качества окружающей среды, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду при условии экономической целесообразности и технической возможности их применения.

Согласно Приложению 2 к Экологическому кодексу РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК Приложения 2, Раздела 2, Пункта 7.11. добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год; относится к объектам 2 категории.

Ввиду вышеизложенного, для намечаемой деятельности не требуется получение Комплексного экологического разрешения.

## **7. ОПИСАНИЕ РАБОТ ПО ПОСТУТИЛИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ И СПОСОБОВ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, ЕСЛИ ЭТИ РАБОТЫ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Работы по постутилизации существующих зданий и строений не предусматриваются, так как на месторождении отсутствуют здания, строения, сооружения требующие демонтажа и последующей утилизации для целей реализации намечаемой деятельности.

## **8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЖИДАЕМЫХ ВИДАХ, ХАРАКТЕРИСТИКАХ И КОЛИЧЕСТВЕ ЭМИССИЙ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ИНЫХ ВРЕДНЫХ АНТРОПОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ И ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАССМАТРИВАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДЫ, АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ, ПОЧВЫ, НЕДРА, А ТАКЖЕ ВИБРАЦИИ, ШУМОВЫЕ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ, ТЕПЛОВЫЕ И РАДИАЦИОННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ**

### **8.1 Атмосферный воздух**

Качество атмосферного воздуха, как одного из компонентов природной среды, является важным аспектом при оценке воздействия предприятия на окружающую среду и здоровье населения.

Обоснованием полноты и достоверности исходных данных, принятых для расчета эмиссий допустимых выбросов являются исходные данные представленные ТОО «ФинТэк».

Определение валовых выбросов вредных веществ, загрязняющих атмосферу, выполнялось расчётным методом, согласно утверждённым методическим указаниям.

Расчеты произведены на основании данных, предоставленных Заказчиком и методических документов, по которым произведены расчеты выбросов загрязняющих веществ (перечень методик приведен в списке литературы).

Перечень источников выбросов и их характеристики определены на основе проектной информации.

При проведении работ предполагается установлено 7 источников выбросов вредных веществ в атмосферу. Из них 1 организованный источник и 6 неорганизованных источников вредных веществ в атмосферу.

Перечень загрязняющих веществ, предполагающих к выбросу в атмосферу: всего 11 наименований (диоксид азота, оксид азота, углерод (сажа), сера диоксид, сероводород, оксид углерода, проп-2-ен-1-аль, формальдегид, керосин, алканы C12-19, пыль неорганическая сод.SiO<sub>2</sub> от 20-70%), из них 2 вещества образуют одну группу суммации (азота диоксид + сера диоксид, сероводород + формальдегид, сера диоксид + сероводород).

Источниками выбросов на предприятии являются:

Источник загрязнения 0001 – Труба дизельного генератора;

Источник загрязнения 6001 – Выбросы пыли при автотранспортных работах;

Источник загрязнения 6002 – Вскрышные работы;

Источник загрязнения 6003 – Пост выемочно-погрузочных работ;

Источник загрязнения 6004 – Отвальное хозяйство;

Источник загрязнения 6005 – Заправка техники дизтопливом;

Источник загрязнения 6006 – Газовые выбросы от спецтехники (передвижной источник).

Согласно п.5 ст. 39 ЭК РК «Нормативы эмиссий для намечаемой деятельности, в том числе при внесении в деятельность существенных изменений, рассчитываются и обосновываются в виде отдельного документа – проекта нормативов эмиссий (проекта нормативов допустимых выбросов, проекта нормативов допустимых сбросов), который разрабатывается в привязке к соответствующей проектной документации намечаемой деятельности и представляется в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды вместе с заявлением на получение экологического разрешения в соответствии с Кодексом».

На территории участка добычи ПГС пылегазоочистное оборудование не предусмотрено.

В качестве мероприятия для пылеподавления на участке добычи ПГС предусматривается орошение дорог водой, для этих целей будет использоваться поливомоечная машина ПМ-130Б на базе Камаз.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых, в атмосферу и их количественная характеристика представлена в таблице 8.1.

## Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Енбекшиказахский р. МС Есик, Карьер по добыче ПГС на месторождении "Балтабай Западный"

| Код<br>ЗВ | Наименование<br>загрязняющего вещества                                                                            | ЭНК,<br>мг/м3 | ПДК<br>максималь-<br>ная разо-<br>вая, мг/м3 | ПДК<br>среднесу-<br>точная,<br>мг/м3 | ОБУВ,<br>мг/м3 | Класс<br>опас-<br>ности<br>ЗВ | Выброс вещества<br>с учетом<br>очистки, г/с | Выброс вещества<br>с учетом<br>очистки, т/год<br>(М) | Значение<br>М/ЭНК |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| 1         | 2                                                                                                                 | 3             | 4                                            | 5                                    | 6              | 7                             | 8                                           | 9                                                    | 10                |
| 0301      | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                            |               | 0.2                                          | 0.04                                 |                | 2                             | 0.1657                                      | 0.36                                                 | 9                 |
| 0304      | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                 |               | 0.4                                          | 0.06                                 |                | 3                             | 0.1027                                      | 0.468                                                | 7.8               |
| 0328      | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              |               | 0.15                                         | 0.05                                 |                | 3                             | 0.0251                                      | 0.06                                                 | 1.2               |
| 0330      | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           |               | 0.5                                          | 0.05                                 |                | 3                             | 0.0326                                      | 0.12                                                 | 2.4               |
| 0333      | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                |               | 0.008                                        |                                      |                | 2                             | 0.0000073                                   | 0.000008                                             | 0.001             |
| 0337      | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 |               | 5                                            | 3                                    |                | 4                             | 0.1516                                      | 0.3                                                  | 0.1               |
| 1301      | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)                                                                   |               | 0.03                                         | 0.01                                 |                | 2                             | 0.0027                                      | 0.0144                                               | 1.44              |
| 1325      | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     |               | 0.05                                         | 0.01                                 |                | 2                             | 0.0027                                      | 0.0144                                               | 1.44              |
| 2732      | Керосин (654*)                                                                                                    |               |                                              |                                      | 1.2            |                               | 0.025                                       |                                                      |                   |
| 2754      | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) |               | 1                                            |                                      |                | 4                             | 0.0293057                                   | 0.147012                                             | 0.147012          |
| 2908      | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20                                                       |               | 0.3                                          | 0.1                                  |                | 3                             | 0.94647                                     | 4.57036                                              | 45.7036           |
|           | В С Е Г О :                                                                                                       |               |                                              |                                      |                |                               | 1.483883                                    | 6.05418                                              | 69.231612         |

Примечания: 1. В колонке 9: "М" – выброс ЗВ, т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)

### 8.1.1 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ

Высота и диаметр источников выброса определялись натурными замерами.

Расчетные параметры объема, скорости ГВС принимались по производительности оборудования (мощность двигателя, насосов, коэффициенты сопротивления и др.), характеристик топлива, диаметра устья труб и др.

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлены в таблице 8.2.

### 8.1.2 Характеристика аварийных и залповых выбросов

#### *Анализ аварийных ситуаций и залповых выбросов*

При штатной эксплуатации производственные площадки не представляют опасности для населения и окружающей среды. Учитывая специфику производства, технологические процессы и проектные решения обеспечат высокую надежность и экологическую безопасность.

**Согласно специфике производства, залповые выбросы отсутствуют.**

#### ***Потенциальные причины аварий и аварийных выбросов.***

Возможные причины возникновения аварийных ситуаций на рассматриваемых объектах условно разделяются на три взаимосвязанные группы:

- отказы оборудования;
- ошибочные действия персонала;
- внешние воздействия природного и техногенного характера.

Аварийные ситуации могут быть вызваны как природными, так и антропогенными факторами.

К природным факторам на рассматриваемой территории могут быть отнесены:

- землетрясения;
- ураганные ветры;
- повышенные атмосферные осадки и грозовые явления;

Антропогенные факторы включают в себя целый перечень причин аварий, связанных с техническими и организационными мероприятиями, в частности, внешними силовыми воздействиями, браком при монтаже и ремонте оборудования, ошибочными действиями обслуживающего персонала.

Опыт эксплуатации подобных объектов показывает, что вероятность возникновения аварий от внешних источников незначительна.

Причина аварийности из-за ошибочных действий персонала практически полностью связана с неэффективной организацией эксплуатации объектов, недостатками правового обеспечения промышленной безопасности и «человеческим фактором».

Деятельность в запланированных объемах и при выполнении технологических требований и требований по ТБ и ОЗ не должна приводить к возникновению аварийных ситуаций, и представлять опасности для населения ближайших жилых массивов и окружающей среды.

Для снижения риска возникновения промышленных аварий и минимизации ущерба от их последствий при эксплуатации объекта выявляются проблемы, анализируются ситуации и разрабатывается комплекс мер по обеспечению безопасности и оптимизации средств подавления и локализации аварий. На объекте разрабатываются планы мероприятий по обеспечению надежности эксплуатации производственного оборудования.

Енбекшиказахский р. МС Есик, Карьер по добыче ПГС на месторождении "Балтабай Западный"

| Производство | Цех | Источник выделения загрязняющих веществ |                 | Число часов работы в году | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источника выбросов на карте-схеме | Высота источника выбросов, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимальной разовой нагрузке |                                                   |                       | Координаты источника на карте-схеме, м                                          |      |                                                                    |    |
|--------------|-----|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|----|
|              |     | Наименование                            | Количество, шт. |                           |                                                |                                         |                              |                        | скорость м/с (Т = 293.15 К Р= 101.3 кПа)                                     | объемный расход, м3/с (Т = 293.15 К Р= 101.3 кПа) | температура смеси, оС | точечного источника/1-го конца линейного источника /центра площадного источника |      | 2-го конца линейного источника /длина, ширина площадного источника |    |
|              |     |                                         |                 |                           |                                                |                                         |                              |                        |                                                                              |                                                   |                       |                                                                                 |      |                                                                    |    |
|              |     |                                         |                 |                           |                                                |                                         |                              |                        |                                                                              |                                                   |                       |                                                                                 |      |                                                                    |    |
| 1            | 2   | 3                                       | 4               | 5                         | 6                                              | 7                                       | 8                            | 9                      | 10                                                                           | 11                                                | 12                    | 13                                                                              | 14   | 15                                                                 | 16 |
| 001          | 01  | Дизельный генератора                    | 1               | 1500                      | Труба дизельного генератора                    | 0001                                    | Площадка 1<br>2              | 0.08                   | 15                                                                           | 0.0753982                                         | 250                   | 1098                                                                            | 1131 |                                                                    |    |

## Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов

Енбекшиказахский р. МС Есик, Карьер по добыче ПГС на месторождении "Балтабай Западный"

| Номер источника выбросов на карте схеме | Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов | Вещество по которому производится газоочистка | Коэфф обесп газочисткой, % | Средне-эксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки% | Код вещества | Наименование вещества                                                    | Выброс загрязняющего вещества |          |        | Год достижения НДВ |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|--------|--------------------|
|                                         |                                                                               |                                               |                            |                                                                       |              |                                                                          | г/с                           | мг/м3    | т/год  |                    |
| 7                                       | 17                                                                            | 18                                            | 19                         | 20                                                                    | 21           | 22                                                                       | 23                            | 24       | 25     | 26                 |
| 0001                                    |                                                                               |                                               |                            |                                                                       | Площадка 1   |                                                                          |                               |          |        |                    |
|                                         |                                                                               |                                               |                            |                                                                       | 0301         | Азота (IV) диоксид ( Азота диоксид) (4)                                  | 0.0667                        | 1694.743 | 0.36   | 2026               |
|                                         |                                                                               |                                               |                            |                                                                       | 0304         | Азот (II) оксид ( Азота оксид) (6)                                       | 0.0867                        | 2202.912 | 0.468  | 2026               |
|                                         |                                                                               |                                               |                            |                                                                       | 0328         | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                     | 0.0111                        | 282.034  | 0.06   | 2026               |
|                                         |                                                                               |                                               |                            |                                                                       | 0330         | Сера диоксид ( Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0222                        | 564.067  | 0.12   | 2026               |
|                                         |                                                                               |                                               |                            |                                                                       | 0337         | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                        | 0.0556                        | 1412.709 | 0.3    | 2026               |
|                                         |                                                                               |                                               |                            |                                                                       | 1301         | Проп-2-ен-1-аль ( Акролеин, Акрилальдегид) (474)                         | 0.0027                        | 68.603   | 0.0144 | 2026               |
|                                         |                                                                               |                                               |                            |                                                                       | 1325         | Формальдегид ( Метаналь) (609)                                           | 0.0027                        | 68.603   | 0.0144 | 2026               |
|                                         |                                                                               |                                               |                            |                                                                       | 2754         | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ ( Углеводороды                          | 0.0267                        | 678.405  | 0.144  | 2026               |

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов

Енбекшиказахский р. МС Есик, Карьер по добыче ПГС на месторождении "Балтабай Западный"

| Про<br>изв<br>одс<br>тво | Цех | Источник выделения<br>загрязняющих веществ |                              | Число<br>часов<br>рабо-<br>ты<br>в<br>году | Наименование<br>источника выброса<br>вредных веществ | Номер<br>источ<br>ника<br>выбро<br>сов<br>на<br>карте<br>схеме | Высо<br>та<br>источ<br>ника<br>выбро<br>сов,<br>м | Диа-<br>метр<br>устья<br>трубы<br>м | Параметры газовойвоздушной<br>смеси на выходе из трубы<br>при максимальной<br>разовой нагрузке |                                                                     |                                  | Координаты источника<br>на карте-схеме, м                                                            |          |                                                                                 |          |
|--------------------------|-----|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                          |     | Наименование                               | Коли-<br>чест-<br>во,<br>шт. |                                            |                                                      |                                                                |                                                   |                                     | скорость<br>м/с<br>(Т =<br>293.15 К<br>Р= 101.3<br>кПа)                                        | объемный<br>расход,<br>м3/с<br>(Т =<br>293.15 К<br>Р= 101.3<br>кПа) | темпе-<br>ратура<br>смеси,<br>оС | точечного источ-<br>ника/1-го конца<br>линейного источ-<br>ника<br>/центра площад-<br>ного источника |          | 2-го конца линей<br>ного источника<br>/длина, ширина<br>площадного<br>источника |          |
|                          |     |                                            |                              |                                            |                                                      |                                                                |                                                   |                                     |                                                                                                |                                                                     |                                  |                                                                                                      |          |                                                                                 |          |
|                          |     |                                            |                              |                                            |                                                      |                                                                |                                                   |                                     |                                                                                                |                                                                     |                                  |                                                                                                      |          |                                                                                 |          |
| 1                        | 2   | 3                                          | 4                            | 5                                          | 6                                                    | 7                                                              | 8                                                 | 9                                   | 10                                                                                             | 11                                                                  | 12                               | X1<br>13                                                                                             | Y1<br>14 | X2<br>15                                                                        | Y2<br>16 |
| 001                      | 01  | Автосамосвалы                              | 1                            | 2010                                       | Выбросы пыли при<br>автотранспортных<br>работах      | 6001                                                           | 2                                                 |                                     |                                                                                                |                                                                     | 32.2                             | 1007                                                                                                 | 1182     | 2                                                                               |          |
| 001                      | 01  | Вскрышные<br>работы                        | 1                            | 360                                        | Вскрышные работы                                     | 6002                                                           | 2                                                 |                                     |                                                                                                |                                                                     | 32.2                             | 932                                                                                                  | 1128     | 2                                                                               |          |
| 001                      | 01  | Пост выемочно-<br>погрузочных<br>работ     | 1                            | 2010                                       | Пост выемочно-<br>погрузочных работ                  | 6003                                                           | 2                                                 |                                     |                                                                                                |                                                                     | 32.2                             | 1062                                                                                                 | 996      | 2                                                                               |          |
| 001                      | 01  | Отвальное<br>хозяйство                     | 1                            |                                            | Отвальное<br>хозяйство                               | 6004                                                           | 2                                                 |                                     |                                                                                                |                                                                     | 32.2                             | 927                                                                                                  | 1075     | 10                                                                              | 1        |
| 001                      | 01  | Заправка<br>техники<br>дизтопливом         | 1                            |                                            | Заправка техники<br>дизтопливом                      | 6005                                                           | 2                                                 |                                     |                                                                                                |                                                                     | 32.2                             | 999                                                                                                  | 1001     | 1                                                                               |          |

## Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов

Енбекшиказахский р. МС Есик, Карьер по добыче ПГС на месторождении "Балтабай Западный"

| Номер источника выбросов на карте схеме | Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов | Вещество по которому производится газоочистка | Коэфф обесп газочисткой, % | Средне-эксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки% | Код вещества | Наименование вещества                                                                                                             | Выброс загрязняющего вещества |        |          | Год достижения НДВ |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|----------|--------------------|
|                                         |                                                                               |                                               |                            |                                                                       |              |                                                                                                                                   | г/с                           | мг/нм3 | т/год    |                    |
| 7                                       | 17                                                                            | 18                                            | 19                         | 20                                                                    | 21           | 22                                                                                                                                | 23                            | 24     | 25       | 26                 |
| 6001                                    |                                                                               |                                               |                            |                                                                       | 2908         | предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)<br>Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.00327                       |        | 0.02366  | 2026               |
| 6002                                    |                                                                               |                                               |                            |                                                                       | 2908         | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20                                                                       | 0.1225                        |        | 0.0907   | 2026               |
| 6003                                    |                                                                               |                                               |                            |                                                                       | 2908         | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20                                                                       | 0.707                         |        | 2.92     | 2026               |
| 6004                                    |                                                                               |                                               |                            |                                                                       | 2908         | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20                                                                       | 0.1137                        |        | 1.536    | 2026               |
| 6005                                    |                                                                               |                                               |                            |                                                                       | 0333         | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                                | 0.0000073                     |        | 0.000008 | 2026               |
|                                         |                                                                               |                                               |                            |                                                                       | 2754         | Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в                                                              | 0.0026057                     |        | 0.003012 | 2026               |

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов

Енбекшиказахский р. МС Есик, Карьер по добыче ПГС на месторождении "Балтабай Западный"

| Про<br>изв<br>одс<br>тво | Цех | Источник выделения<br>загрязняющих веществ |                              | Число<br>часов<br>рабо-<br>ты<br>в<br>году | Наименование<br>источника выброса<br>вредных веществ | Номер<br>источ<br>ника<br>выбро<br>сов<br>на<br>карте<br>схеме | Высо<br>та<br>источ<br>ника<br>выбро<br>сов,<br>м | Диа-<br>метр<br>устья<br>трубы<br>м | Параметры газовой смеси на выходе из трубы<br>при максимальной<br>разовой нагрузке |                                                                     |                                  | Координаты источника<br>на карте-схеме, м                                                            |      |                                                                                 |    |
|--------------------------|-----|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
|                          |     | Наименование                               | Коли-<br>чест-<br>во,<br>шт. |                                            |                                                      |                                                                |                                                   |                                     | скорость<br>м/с<br>(Т =<br>293.15 К<br>Р= 101.3<br>кПа)                            | объемный<br>расход,<br>м3/с<br>(Т =<br>293.15 К<br>Р= 101.3<br>кПа) | темпе-<br>ратура<br>смеси,<br>оС | точечного источ-<br>ника/1-го конца<br>линейного источ-<br>ника<br>/центра площад-<br>ного источника |      | 2-го конца линей<br>ного источника<br>/длина, ширина<br>площадного<br>источника |    |
|                          |     |                                            |                              |                                            |                                                      |                                                                |                                                   |                                     |                                                                                    |                                                                     |                                  |                                                                                                      |      |                                                                                 |    |
|                          |     |                                            |                              |                                            |                                                      |                                                                |                                                   |                                     |                                                                                    |                                                                     |                                  | X1                                                                                                   | Y1   | X2                                                                              | Y2 |
| 1                        | 2   | 3                                          | 4                            | 5                                          | 6                                                    | 7                                                              | 8                                                 | 9                                   | 10                                                                                 | 11                                                                  | 12                               | 13                                                                                                   | 14   | 15                                                                              | 16 |
| 001                      | 01  | Газовые<br>выбросы от<br>спецтехники       | 1                            |                                            | Газовые выбросы<br>от спецтехники                    | 6006                                                           | 2                                                 |                                     |                                                                                    |                                                                     | 32.2                             | 1026                                                                                                 | 1066 | 1                                                                               |    |

## Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов

Енбекшиказахский р. МС Есик, Карьер по добыче ПГС на месторождении "Балтабай Западный"

| Номер источника выбросов на карте схеме | Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов | Вещество по которому производится газоочистка | Коэфф обесп газочисткой, % | Средне-эксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки% | Код вещества | Наименование вещества                                                   | Выброс загрязняющего вещества |        |       | Год достижения НДВ |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-------|--------------------|
|                                         |                                                                               |                                               |                            |                                                                       |              |                                                                         | г/с                           | мг/нм3 | т/год |                    |
| 7                                       | 17                                                                            | 18                                            | 19                         | 20                                                                    | 21           | 22                                                                      | 23                            | 24     | 25    | 26                 |
| 6006                                    |                                                                               |                                               |                            |                                                                       |              | пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)                            |                               |        |       |                    |
|                                         |                                                                               |                                               |                            |                                                                       | 0301         | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                  | 0.099                         |        |       | 2026               |
|                                         |                                                                               |                                               |                            |                                                                       | 0304         | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                       | 0.016                         |        |       | 2026               |
|                                         |                                                                               |                                               |                            |                                                                       | 0328         | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                    | 0.014                         |        |       | 2026               |
|                                         |                                                                               |                                               |                            |                                                                       | 0330         | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0104                        |        |       | 2026               |
|                                         |                                                                               |                                               |                            |                                                                       | 0337         | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                       | 0.096                         |        |       | 2026               |
|                                         |                                                                               |                                               |                            |                                                                       | 2732         | Керосин (654*)                                                          | 0.025                         |        |       | 2026               |

### **8.1.3 Обоснование полноты и достоверности исходных данных (г/с, т/год), принятых для расчета нормативов допустимых выбросов**

В связи с тем, что определить фактические выбросы вредных веществ в атмосферу на участке добычи методами инструментальных замеров не представляется возможным, выбросы вредных веществ в атмосферу от основного технологического оборудования определены расчетным методом, на основании следующих методических нормативных документов:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-п.

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

3. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок. Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014г. № 221-п.

4. Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов, Приложению №12 к приказу Министра охраны окружающей среды РК №100-п от 18.04.2008г.

5. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий, Приложению №3 к приказу Министра охраны окружающей среды РК №100-п от 18.04.2008г.

6. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005.

7. Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приложение к приказу МОС РК от 29.07.2011 №196.

## **8.1.4 Расчет источников выбросов загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу**

### **Источник загрязнения 0001 – Труба дизельного генератора**

Для электроснабжения участка добычи предусматривается дизельный генератор.

Список литературы:

1. "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.
2. Приложение № 9 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө, Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок.

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час,  $G_{FJMAX} = 8$

Годовой расход дизельного топлива, т/год,  $G_{FGGO} = 12$

### **Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)**

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4),  $E_{Э} = 30$

Максимальный разовый выброс, г/с,  $G_{\text{г}} = G_{FJMAX} \cdot E_{Э} / 3600 = 8 \cdot 30 / 3600 = 0.0667$

Валовый выброс, т/год,  $M_{\text{г}} = G_{FGGO} \cdot E_{Э} / 10^3 = 12 \cdot 30 / 10^3 = 0.36$

### **Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)**

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4),  $E_{Э} = 1.2$

Максимальный разовый выброс, г/с,  $G_{\text{г}} = G_{FJMAX} \cdot E_{Э} / 3600 = 8 \cdot 1.2 / 3600 = 0.0027$

Валовый выброс, т/год,  $M_{\text{г}} = G_{FGGO} \cdot E_{Э} / 10^3 = 12 \cdot 1.2 / 10^3 = 0.0144$

### **Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)**

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4),  $E_{Э} = 39$

Максимальный разовый выброс, г/с,  $G_{\text{г}} = G_{FJMAX} \cdot E_{Э} / 3600 = 8 \cdot 39 / 3600 = 0.0867$

Валовый выброс, т/год,  $M_{\text{г}} = G_{FGGO} \cdot E_{Э} / 10^3 = 12 \cdot 39 / 10^3 = 0.468$

### **Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)**

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4),  $E_{Э} = 10$

Максимальный разовый выброс, г/с,  $G_{\text{г}} = G_{FJMAX} \cdot E_{Э} / 3600 = 8 \cdot 10 / 3600 = 0.0222$

Валовый выброс, т/год,  $M_{\text{г}} = G_{FGGO} \cdot E_{Э} / 10^3 = 12 \cdot 10 / 10^3 = 0.12$

### **Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)**

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4),  $E_{Э} = 25$

Максимальный разовый выброс, г/с,  $G_{\text{г}} = G_{FJMAX} \cdot E_{Э} / 3600 = 8 \cdot 25 / 3600 = 0.0556$

Валовый выброс, т/год,  $M_{\text{г}} = G_{FGGO} \cdot E_{Э} / 10^3 = 12 \cdot 25 / 10^3 = 0.3$

### **Примесь: 2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)**

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4),  $E_{Э} = 12$

Максимальный разовый выброс, г/с,  $G_{\text{г}} = G_{FJMAX} \cdot E_{Э} / 3600 = 8 \cdot 12 / 3600 = 0.0267$

Валовый выброс, т/год,  $\_M\_ = G_{FGGO} \cdot E_{\text{Э}} / 10^3 = 12 \cdot 12 / 10^3 = 0.144$

**Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)**

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4),  $E_{\text{Э}} = 1.2$

Максимальный разовый выброс, г/с,  $\_G\_ = G_{FJMAX} \cdot E_{\text{Э}} / 3600 = 8 \cdot 1.2 / 3600 = 0.0027$

Валовый выброс, т/год,  $\_M\_ = G_{FGGO} \cdot E_{\text{Э}} / 10^3 = 12 \cdot 1.2 / 10^3 = 0.0144$

**Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)**

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4),  $E_{\text{Э}} = 5$

Максимальный разовый выброс, г/с,  $\_G\_ = G_{FJMAX} \cdot E_{\text{Э}} / 3600 = 8 \cdot 5 / 3600 = 0.0111$

Валовый выброс, т/год,  $\_M\_ = G_{FGGO} \cdot E_{\text{Э}} / 10^3 = 12 \cdot 5 / 10^3 = 0.06$

Итоговая таблица:

| Код  | Наименование ЗВ                                                                                                      | Выброс г/с | Выброс т/год |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                               | 0.0667     | 0.36         |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                    | 0.0867     | 0.468        |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                                 | 0.0111     | 0.06         |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                              | 0.0222     | 0.12         |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                    | 0.0556     | 0.3          |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)                                                                      | 0.0027     | 0.0144       |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                        | 0.0027     | 0.0144       |
| 2754 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/<br>(Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0267     | 0.144        |

## **Источник загрязнения 6001 – Выбросы пыли при автотранспортных работах**

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Г
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

### **Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20**

Тип источника выделения: Карьер

Материал: ПГС

Вид работ: Автотранспортные работы

Влажность материала, %,  $VL = 10$

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4),  $K5 = 0.01$

Число автомашин, работающих в карьере,  $N = 2$

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час,  $N = 4$

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км,  $L = 1$

Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта, т,  $G1 = 25$

Коэфф. учитывающий среднюю грузоподъемность автотранспорта (табл.9),  $C1 = 1.9$

Средняя скорость движения транспорта в карьере, км/ч,  $G2 = N \cdot L / N = 4 \cdot 1 / 2 = 2$

Данные о скорости движения 2 км/ч отсутствуют в таблице 010

Коэфф. учитывающий среднюю скорость движения транспорта (табл.10),  $C2 = 2$

Коэфф. состояния дорог (1 - для грунтовых, 0.5 - для щебеночных, 0.1 - щебеночных, обработанных) (табл.11),  $C3 = 1$

Средняя площадь грузовой платформы, м<sup>2</sup>,  $F = 15$

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (1.3-1.6),  $C4 = 1.45$

Скорость обдувки материала, м/с,  $G5 = 15$

Коэфф. учитывающий скорость обдувки материала (табл.12),  $C5 = 1.5$

Пылевыведение с единицы фактической поверхности материала, г/м<sup>2</sup>\*с,  $Q'2 = 0.005$

Пылевыведение в атмосферу на 1 км пробега  $C1 = 1, C2 = 1, C3 = 1$ , г,  $QL = 1450$

Коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала, равный  $C6 = k5$ ,  $C6 = 0.01$

Коэфф. учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу,  $C7 = 0.01$

Количество рабочих часов в году,  $RT = 2010$

Максимальный разовый выброс пыли, г/сек (7),  $Q = (C1 \cdot C2 \cdot C3 \cdot K5 \cdot N \cdot L \cdot QL \cdot C6 \cdot C7 / 3600) + (C4 \cdot C5 \cdot C6 \cdot Q'2 \cdot F \cdot N) = (1.9 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 0.01 \cdot 4 \cdot 1 \cdot 1450 \cdot 0.01 \cdot 0.01 / 3600) + (1.45 \cdot 1.5 \cdot 0.01 \cdot 0.005 \cdot 15 \cdot 2) = 0.00327$

Валовый выброс пыли, т/год,  $Q_{ГОД} = 0.0036 \cdot Q \cdot RT = 0.0036 \cdot 0.00327 \cdot 2010 = 0.02366$

Итого выбросы

| Код  | Примесь                                                     | Выброс г/с | Выброс т/год |
|------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.00327    | 0.02366      |

### **Источник загрязнения 6002 – Вскрышные работы**

Вскрышные породы (почвенно-растительный слой (ПРС)) погрузчиком или бульдозером на начальном этапе отработки перемещаются в бурты по периметру карьера. Производительность бульдозера 50т/час, объем ПРС 10000м<sup>3</sup>/год или 18000т/год, учитывая производительность бульдозера, определяем годовой фонд времени работы: 18000т/год:50т/час = 360 час/год.

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Г
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

### **Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20**

Тип источника выделения: Карьер

Влажность материала, %,  $VL = 10$

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4),  $K5 = 0.01$

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с,  $G3SR = 2.6$

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2),  $K3SR = 1.2$

Скорость ветра (максимальная), м/с,  $G3 = 6$

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2),  $K3 = 1.4$

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3),  $K4 = 1$

Размер куска материала, мм,  $G7 = 5$

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5),  $K7 = 0.7$

Доля пылевой фракции в материале (табл.1),  $K1 = 0.05$

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1),  $K2 = 0.02$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час,  $G = 50$

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн,  $G20 = 25$

Высота падения материала, м,  $GB = 1.5$

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7),  $B' = 0.6$

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1),  $A = K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot G20 \cdot 10^6 \cdot B' / 1200 = 0.05 \cdot 0.02 \cdot 1.4 \cdot 1 \cdot 0.01 \cdot 0.7 \cdot 25 \cdot 10^6 \cdot 0.6 / 1200 = 0.1225$

Время работы узла переработки в год, часов,  $RT2 = 360$

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1),  $АГОД = K1 \cdot K2 \cdot K3SR \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot G \cdot B' \cdot RT2 = 0.05 \cdot 0.02 \cdot 1.2 \cdot 1 \cdot 0.01 \cdot 0.7 \cdot 50 \cdot 0.6 \cdot 360 = 0.0907$

Итого выбросы

| Код  | Примесь                                                                           | Выброс г/с | Выброс т/год |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент и др.) | 0.1225     | 0.0907       |

### **Источник загрязнения 6003 – Пост выемочно-погрузочных работ**

Добыча горной массы осуществляется непосредственно экскаватором, в автосамосвалы, грузоподъемностью 25,0т. Максимальный ежегодный объем добычи ПГС составит 180000м<sup>3</sup>/год или 414000т/год. Производительность экскаватора составит - 206т/час. Итого времени работы: 414000 т/год : 206 т/час = 2010 час/год – время работы экскаватора.

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Г
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

### **Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20**

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Вид работ: Выемочно-погрузочные работы

Влажность материала, %,  $VL = 10$

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4),  $K5 = 0.01$

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с,  $G3SR = 2.6$

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2),  $K3SR = 1.2$

Скорость ветра (максимальная), м/с,  $G3 = 6$

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2),  $K3 = 1.4$

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3),  $K4 = 1$

Размер куска материала, мм,  $G7 = 5$

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5),  $K7 = 0.7$

Доля пылевой фракции в материале (табл.1),  $K1 = 0.03$

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1),  $K2 = 0.04$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час,  $G = 206$

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн,  $G20 = 103$

Высота падения материала, м,  $GB = 2$

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7),  $B' = 0.7$

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1),  $A = K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot G20 \cdot 10^6 \cdot B' / 1200 = 0.03 \cdot 0.04 \cdot 1.4 \cdot 1 \cdot 0.01 \cdot 0.7 \cdot 103 \cdot 10^6 \cdot 0.7 / 1200 = 0.707$

Время работы узла переработки в год, часов,  $RT2 = 2010$

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1),  $АГОД = K1 \cdot K2 \cdot K3SR \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot G \cdot B' \cdot RT2 = 0.03 \cdot 0.04 \cdot 1.2 \cdot 1 \cdot 0.01 \cdot 0.7 \cdot 206 \cdot 0.7 \cdot 2010 = 2.92$

Итого выбросы

| Код  | Примесь                                                                           | Выброс г/с | Выброс т/год |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент и др.) | 0.707      | 2.92         |

### **Источник загрязнения 6004 – Отвальное хозяйство**

ПРС будут храниться в отвалах, после завершения добычных работ данные породы будут использованы при рекультивации месторождения. Почвенно-растительный слой земли (вскрыша) к отходам производства не относятся.

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Г
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

### **Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20**

Тип источника выделения: Карьер

Влажность материала, %,  $VL = 10$

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4),  $K5 = 0.01$

Операция: Хранение

Скорость ветра (среднегодовая), м/с,  $G3SR = 2.6$

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2),  $K3SR = 1.2$

Скорость ветра (максимальная), м/с,  $G3 = 6$

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2),  $K3 = 1.4$

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3),  $K4 = 1$

Размер куска материала, мм,  $G7 = 5$

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5),  $K7 = 0.7$

Поверхность пыления в плане, м<sup>2</sup>,  $F = 2000$

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складированного материала,  $K6 = 1.45$

Унос пыли с 1 м<sup>2</sup> фактической поверхности материала, г/м<sup>2</sup>\*сек,  $Q' = 0.004$

Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1),  $B = K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K6 \cdot K7 \cdot Q' \cdot F = 1.4 \cdot 1 \cdot 0.01 \cdot 1.45 \cdot 0.7 \cdot 0.004 \cdot 2000 = 0.1137$

При подсчете времени работы при хранении сыпучих материалов на открытом воздухе необходимо учитывать отсутствие пыления в период устойчивого снежного покрова, а также в период выпадения осадка в виде дождя!

Время работы склада в году, часов,  $RT = 4380$

Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1),  $ВГОД = K3SR \cdot K4 \cdot K5 \cdot K6 \cdot K7 \cdot Q' \cdot F \cdot RT \cdot 0.0036 = 1.2 \cdot 1 \cdot 0.01 \cdot 1.45 \cdot 0.7 \cdot 0.004 \cdot 2000 \cdot 4380 \cdot 0.0036 = 1.536$

Итого выбросы

| Код  | Примесь                                                                           | Выброс г/с | Выброс т/год |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент и др.) | 0.1137     | 1.536        |

### Источник загрязнения 6005 – Заправка техники дизтопливом

В качестве заправочного пункта техники и дизельного генератора на участке добычи используют передвижной топливозаправщик на базе КАМАЗ или аналог. Возможности топливозаправщика позволяют перемещаться по бездорожью и перевозить собой 10–25 м<sup>3</sup> топлива. Одновременно заправляется 1 техника, время заправки 40л за 1мин или 2,4м<sup>3</sup>/час.

На участке будут заправляться: дизельный генератор, погрузчик, бульдозер, и экскаватор. Автосамосвалы, и поливочная машина заправляются на ближайших АЗС.

Предварительный расчет потребности дизтоплива состоит из того, что средний расход дизельного топлива при обычных условиях эксплуатации на 1 технику составляет 40л/час. Время работы погрузчика или бульдозера на вскрыше – 360час/год, время работы экскаватора на посту выемочно-погрузочных работ – 2010 час/год.

Предварительная потребность дизельного топлива для техники составит:

$$40 \cdot (360 + 2010) / 1000 = 94.8 \text{ м}^3/\text{год}.$$

1000 – конвертация объема с литра на м<sup>3</sup>.

Потребность дизтоплива для дизельного генератора 12 т/год или 14.46 м<sup>3</sup>.

Всего потребность дизельного топлива составит:  $94.8 + 14.46 = 109.26 \text{ м}^3/\text{год}$ .

Плотность дизтоплива 0.83т/м<sup>3</sup> при температуре 25°С.

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005.
2. Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Нефтепродукт: Дизельное топливо

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

---

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин, г/м<sup>3</sup> (Прил. 12),  **$C_{MAX} = 3.92$**

Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период, м<sup>3</sup>,  **$Q_{OZ} = 0$**

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м<sup>3</sup> (Прил. 15),  **$C_{AMOZ} = 1.98$**

Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, м<sup>3</sup>,  **$Q_{VL} = 109.26$**

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период, г/м<sup>3</sup> (Прил. 15),  **$C_{AMVL} = 2.66$**

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы), м<sup>3</sup>/час,  **$V_{TRK} = 2.4$**

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих выбранный вид нефтепродукта,  **$NN = 1$**

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2),  **$GB = NN \cdot C_{MAX} \cdot V_{TRK} / 3600 = 1 \cdot 3.92 \cdot 2.4 / 3600 = 0.002613$**

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7),  **$MBA = (C_{AMOZ} \cdot Q_{OZ} + C_{AMVL} \cdot Q_{VL}) \cdot 10^{-6} = (1.98 \cdot 0 + 2.66 \cdot 109.26) \cdot 10^{-6} = 0.0002906$**

Удельный выброс при проливах, г/м<sup>3</sup>,  **$J = 50$**

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8),  **$MPRA = 0.5 \cdot J \cdot (Q_{OZ} +$**

$$QVL) \cdot 10^{-6} = 0.5 \cdot 50 \cdot (0 + 109.26) \cdot 10^{-6} = 0.00273$$

$$\text{Валовый выброс, т/год (9.2.6), } MTRK = MBA + MPRA = 0.0002906 + 0.00273 = 0.00302$$

**Примесь: 2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)**

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14),  $CI = 99.72$

$$\text{Валовый выброс, т/год (5.2.5), } \underline{M} = CI \cdot M / 100 = 99.72 \cdot 0.00302 / 100 = 0.003012$$

$$\text{Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), } \underline{G} = CI \cdot G / 100 = 99.72 \cdot 0.002613 / 100 = 0.0026057$$

**Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)**

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14),  $CI = 0.28$

$$\text{Валовый выброс, т/год (5.2.5), } \underline{M} = CI \cdot M / 100 = 0.28 \cdot 0.00302 / 100 = 0.000008$$

$$\text{Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), } \underline{G} = CI \cdot G / 100 = 0.28 \cdot 0.002613 / 100 = 0.0000073$$

Итого выбросы

| Код  | Наименование ЗВ                                                                                                   | Выброс г/с | Выброс т/год |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                                                | 0.0000073  | 0.000008     |
| 2754 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0026057  | 0.003012     |

### Источник загрязнения 6006 – Газовые выбросы от спецтехники

На территории карьера будет работать механизированная техника, такие как автосамосвал, бульдозер, экскаватор, погрузчик и другие работающие на дизельном топливе.

При работе дизельных двигателей выделяются продукты горения дизельного топлива (в расчет принят дизельный двигатель номинальной мощностью 101-160кВт).

Расчет выбросов вредных веществ произведен согласно «Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов», Приложению №12 к приказу Министра охраны окружающей среды РК №100 п от 18.04.2008г. Раздел4. Расчет выбросов загрязняющих веществ от дорожно-строительной техники. Подраздел 4.2. Расчеты выбросов по схеме 4.

Максимальный разовый выброс от 1 машины данной группы рассчитывается по формуле:

$$M2 = ML \times Tv2 + 1,3 \times ML \times Tv2n + Mxx \times Txm, \text{ г/30 мин}, \quad (4.7)$$

где:  $Tv2$  - максимальное время работы машины без нагрузки в течение 30 мин.;

$Tv2n$ ,  $Txm$  – макс. время работы под нагрузкой и на холостом ходу в течение 30 мин.

Максимальный разовый выброс от техники данной группы рассчитывается по формуле:

$$M_{4сек} = M2 \times Nk1 / 1800, \text{ г/с}, \quad (4.9)$$

где:  $Nk1$  - наибольшее количество техники данной группы, двигающихся (работающих) в течение получаса.

Исходные данные для расчета:

| $Tv2$ (мин/<br>30мин) | $Tv2n$ (ми<br>н/30мин) | $Txm$ (мин<br>/30мин) | $Nk1$<br>(ед.авт.) |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
| 8                     | 14                     | 8                     | 2                  |

Табличные данные (в нашем случае из таб. 3.8 и 3.9):

| Примесь       | $NO_x$ | $NO_2$ | $NO$   | $C$  | $SO_2$ | $CO$ | $CH$ |
|---------------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|
| $ML$ (г/мин)  | 4.01   | 3.208  | 0.5213 | 0.45 | 0.31   | 2.09 | 0.71 |
| $Mxx$ (г/мин) | 0.78   | 0.624  | 0.1014 | 0.1  | 0.16   | 3.91 | 0.49 |

\*\*\*Коэффициенты трансформации в общем случае принимаются на уровне максимальной установленной трансформации, т.е. 0.8 - для  $NO_2$  и 0.13 - для  $NO$  от  $NO_x$ .

Расчет выбросов производится используя формулы: 4.7 и 4.9 и представлен в табличной форме:

| Код  | Примесь              | $M2$ , г/30мин | $M4$ , г/сек |
|------|----------------------|----------------|--------------|
| 0301 | Азота диоксид $NO_2$ | 89,0416        | 0,098935     |
| 0304 | Оксиды азота $NO$    | 14,46926       | 0,016077     |
| 0328 | Углерод (Сажа) $C$   | 12,59          | 0,013989     |
| 0330 | Сера диоксид $SO_2$  | 9,402          | 0,010447     |
| 0337 | Углерод оксид $CO$   | 86,038         | 0,095598     |
| 2754 | Углеводороды $CH$    | 22,522         | 0,025024     |

Расчет выбросов производился только на теплый период времени, так как работы будут, проходит в теплый период времени года.

Итого выбросы:

| Код  | Примесь                                                                 | Выброс г/сек  | Выброс т/год                                          |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                  | <b>0.099</b>  | Валовые выбросы не нормируется (передвижной источник) |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                       | <b>0.016</b>  |                                                       |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                    | <b>0.014</b>  |                                                       |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | <b>0.0104</b> |                                                       |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                       | <b>0.096</b>  |                                                       |
| 2732 | Керосин (654*)*                                                         | <b>0.025</b>  |                                                       |

**\*Углеводороды (СН), поступающие в атмосферу от техники при работе на дизельном топливе, необходимо классифицировать по керосину.**

Статья 199 пункта 5. ЭК РК от 2 января 2021 года «Передвижным источником признается транспортное средство или иное передвижное средство, техника или установка, оснащенные двигателями внутреннего сгорания, работающими на различных видах топлива, и способные осуществлять выброс как в стационарном положении, так и в процессе передвижения».

Нормативы выбросов загрязняющих веществ устанавливаются без учета выбросов от передвижных источников, так как согласно статьи 202 пункта 17 ЭК РК от 2 января 2021 года «Нормативы допустимых выбросов для передвижных источников не устанавливаются». Плата за выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников, производится по фактическому расходу топлива.

### **8.1.5 Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы**

Для проектируемого объекта был произведен расчет рассеивания вредностей по ингредиентам и группе суммации и определение приземных концентраций. Целью расчета было определение максимально возможных концентраций на границе принятой санитарно-защитной зоны. Расчет загрязнения атмосферы проводился с использованием программы “Эра 3.0.”.

Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы в виде программных карт-схем рассеивания загрязняющих веществ в приземных слоях атмосферы приведены в приложении.

Расчетный прямоугольник принят размером 1272x1060, за центр принят центр расчетных прямоугольников с координатами 1004x998, шаг сетки равен 106 метров, масштаб 1:7800. Расчет рассеивания был проведен на летний период времени года. Проведенный расчет полей максимальных приземных концентраций вредных веществ позволил определить концентрации и проверить их соответствие нормативным значениям. Результаты расчетов представлены таблицами и картами-схемами рассеивания, имеющими иллюстрированный характер. Степень загрязнения каждой примесью оценивалась по максимальным приземным концентрациям, создаваемым на границе принятой СЗЗ и в жилой зоне.

Результаты расчета рассеивания по загрязняющим веществам с учетом эффекта суммарного вредного воздействия на существующее положение представлены в таблице 8.3.

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения  
на границе санитарно-защитной зоны

Енбекшиказахский р. МС Есик, Карьер по добыче ПГС на месторождении "Балтабай Западный"

| Код<br>вещества<br>/<br>группы<br>суммации | Наименование<br>вещества                                                 | Расчетная максимальная приземная<br>концентрация (общая и без учета фона)<br>доля ПДК / мг/м3 |                                            | Координаты точек<br>с максимальной<br>приземной конц. |                           | Источники, дающие<br>наибольший вклад в<br>макс. концентрацию |              |              | Принадлежность<br>источника<br>(производство,<br>цех, участок) |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                          | в жилой<br>зоне                                                                               | на границе<br>санитарно -<br>защитной зоны | в жилой<br>зоне<br>X/Y                                | на грани<br>це СЗЗ<br>X/Y | N<br>ист.                                                     | % вклада     |              |                                                                |
|                                            |                                                                          |                                                                                               |                                            |                                                       |                           |                                                               | ЖЗ           | СЗЗ          |                                                                |
| 1                                          | 2                                                                        | 3                                                                                             | 4                                          | 5                                                     | 6                         | 7                                                             | 8            | 9            | 10                                                             |
| Загрязняющие вещества :                    |                                                                          |                                                                                               |                                            |                                                       |                           |                                                               |              |              |                                                                |
| 0301                                       | Азота (IV) диоксид ( Азота диоксид) (4)                                  | 0.139343/0.0278686                                                                            | 0.3664554/0.0732911                        | 1215/786                                              | 1237/<br>1159             | 0001<br>6006                                                  | 34.8<br>65.2 | 61.7<br>38.3 | производство:<br>Карьер                                        |
| 0304                                       | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                        |                                                                                               | 0.166194/0.0664776                         |                                                       | 1237/<br>1159             | 0001<br>6006                                                  |              | 94.8<br>5.2  |                                                                |
| 0328                                       | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                     |                                                                                               | 0.0910576/0.0136586                        |                                                       | 1237/<br>1159             | 0001<br>6006                                                  |              | 71<br>29     |                                                                |
| 2908                                       | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20              | 0.741852/0.2225556                                                                            | 0.9070912/0.2721274                        | 1202/778                                              | 1277/<br>1062             | 6003                                                          | 95.4         | 98           |                                                                |
| Г р у п п ы с у м м а ц и и :              |                                                                          |                                                                                               |                                            |                                                       |                           |                                                               |              |              |                                                                |
| 07(31) 0301                                | Азота (IV) диоксид ( Азота диоксид) (4)                                  | 0.1498349                                                                                     | 0.4024825                                  | 1215/786                                              | 1237/<br>1159             | 0001                                                          | 38.6         | 63.8         |                                                                |
| 0330                                       | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( 516) |                                                                                               |                                            |                                                       |                           | 6006                                                          | 61.4         | 36.2         |                                                                |

#### **8.1.6 Предложения по нормативам допустимых выбросов (НДВ)**

Выполненные расчеты уровня загрязнения атмосферного воздуха по каждому источнику и ингредиенту показали возможность принятия выбросов и параметров источников выбросов в качестве нормативов допустимых выбросов на срок действия разработанного проекта или до ближайшего изменения технологического режима работы, переоснащения производства, увеличения объемов работ, строительство и эксплуатация новых объектов, в результате которых произойдет изменение количественного и качественного состава выбросов, увеличение источников загрязнения и как следствие изменение нормативов.

Предложения по нормативам допустимых выбросов по каждому источнику и ингредиентам выбросов приведены в таблице 8.4.

По ингредиентам, приземная концентрация которых не превышает значения ПДК, а также для ингредиентов, расчет приземных концентраций которых не целесообразен, предлагается установить нормативы на уровне фактических выбросов.

## Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Енбекшиказахский р. МС Есик, Карьер по добыче ПГС на месторождении "Балтабай Западный"

| Производство<br>цех, участок                                                              | Но-<br>мер<br>ис-<br>точ-<br>ника | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |       |             |        |             |        |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
|                                                                                           |                                   | существующее положение                  |       | на 2026 год |        | на 2027 год |        | на 2028 год |        |
| Код и наименование<br>загрязняющего вещества                                              | выб-<br>роса                      | г/с                                     | т/год | г/с         | т/год  | г/с         | т/год  | г/с         | т/год  |
| 1                                                                                         | 2                                 | 3                                       | 4     | 5           | 6      | 7           | 8      | 9           | 10     |
| О р г а н и з о в а н н ы е    и с т о ч н и к и                                          |                                   |                                         |       |             |        |             |        |             |        |
| (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                             |                                   |                                         |       |             |        |             |        |             |        |
| Карьер                                                                                    | 0001                              |                                         |       | 0.0667      | 0.36   | 0.0667      | 0.36   | 0.0667      | 0.36   |
| Итого                                                                                     |                                   |                                         |       | 0.0667      | 0.36   | 0.0667      | 0.36   | 0.0667      | 0.36   |
| (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                  |                                   |                                         |       |             |        |             |        |             |        |
| Карьер                                                                                    | 0001                              |                                         |       | 0.0867      | 0.468  | 0.0867      | 0.468  | 0.0867      | 0.468  |
| Итого                                                                                     |                                   |                                         |       | 0.0867      | 0.468  | 0.0867      | 0.468  | 0.0867      | 0.468  |
| (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                               |                                   |                                         |       |             |        |             |        |             |        |
| Карьер                                                                                    | 0001                              |                                         |       | 0.0111      | 0.06   | 0.0111      | 0.06   | 0.0111      | 0.06   |
| Итого                                                                                     |                                   |                                         |       | 0.0111      | 0.06   | 0.0111      | 0.06   | 0.0111      | 0.06   |
| (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)            |                                   |                                         |       |             |        |             |        |             |        |
| Карьер                                                                                    | 0001                              |                                         |       | 0.0222      | 0.12   | 0.0222      | 0.12   | 0.0222      | 0.12   |
| Итого                                                                                     |                                   |                                         |       | 0.0222      | 0.12   | 0.0222      | 0.12   | 0.0222      | 0.12   |
| (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                  |                                   |                                         |       |             |        |             |        |             |        |
| Карьер                                                                                    | 0001                              |                                         |       | 0.0556      | 0.3    | 0.0556      | 0.3    | 0.0556      | 0.3    |
| Итого                                                                                     |                                   |                                         |       | 0.0556      | 0.3    | 0.0556      | 0.3    | 0.0556      | 0.3    |
| (1301) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)                                    |                                   |                                         |       |             |        |             |        |             |        |
| Карьер                                                                                    | 0001                              |                                         |       | 0.0027      | 0.0144 | 0.0027      | 0.0144 | 0.0027      | 0.0144 |
| Итого                                                                                     |                                   |                                         |       | 0.0027      | 0.0144 | 0.0027      | 0.0144 | 0.0027      | 0.0144 |
| (1325) Формальдегид (Метаналь) (609)                                                      |                                   |                                         |       |             |        |             |        |             |        |
| Карьер                                                                                    | 0001                              |                                         |       | 0.0027      | 0.0144 | 0.0027      | 0.0144 | 0.0027      | 0.0144 |
| Итого                                                                                     |                                   |                                         |       | 0.0027      | 0.0144 | 0.0027      | 0.0144 | 0.0027      | 0.0144 |
| (2754) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете(10) |                                   |                                         |       |             |        |             |        |             |        |
| Карьер                                                                                    | 0001                              |                                         |       | 0.0267      | 0.144  | 0.0267      | 0.144  | 0.0267      | 0.144  |
| Итого                                                                                     |                                   |                                         |       | 0.0267      | 0.144  | 0.0267      | 0.144  | 0.0267      | 0.144  |
| Итого по организованным<br>источникам:                                                    |                                   |                                         |       | 0.2744      | 1.4808 | 0.2744      | 1.4808 | 0.2744      | 1.4808 |
| Т в е р д ы е:                                                                            |                                   |                                         |       | 0.0111      | 0.06   | 0.0111      | 0.06   | 0.0111      | 0.06   |
| Газообразные, ж и д к и е:                                                                |                                   |                                         |       | 0.2633      | 1.4208 | 0.2633      | 1.4208 | 0.2633      | 1.4208 |

## Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Енбекшиказахский р. МС Есик, Карьер по добыче ПГС на месторождении "Балтабай Западный"

| Производство<br>цех, участок                                                              | Но-<br>мер<br>ис-<br>точ-<br>ника<br>выб-<br>роса | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |        |             |        |             |        |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
|                                                                                           |                                                   | на 2029 год                             |        | на 2030 год |        | на 2031 год |        | на 2032 год |        |
| Код и наименование<br>загрязняющего вещества                                              |                                                   | г/с                                     | т/год  | г/с         | т/год  | г/с         | т/год  | г/с         | т/год  |
| 1                                                                                         | 2                                                 | 11                                      | 12     | 13          | 14     | 15          | 16     | 17          | 18     |
| О р г а н и з о в а н н ы е    и с т о ч н и к и                                          |                                                   |                                         |        |             |        |             |        |             |        |
| (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                             |                                                   |                                         |        |             |        |             |        |             |        |
| Карьер                                                                                    | 0001                                              | 0.0667                                  | 0.36   | 0.0667      | 0.36   | 0.0667      | 0.36   | 0.0667      | 0.36   |
| Итого                                                                                     |                                                   | 0.0667                                  | 0.36   | 0.0667      | 0.36   | 0.0667      | 0.36   | 0.0667      | 0.36   |
| (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                  |                                                   |                                         |        |             |        |             |        |             |        |
| Карьер                                                                                    | 0001                                              | 0.0867                                  | 0.468  | 0.0867      | 0.468  | 0.0867      | 0.468  | 0.0867      | 0.468  |
| Итого                                                                                     |                                                   | 0.0867                                  | 0.468  | 0.0867      | 0.468  | 0.0867      | 0.468  | 0.0867      | 0.468  |
| (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                               |                                                   |                                         |        |             |        |             |        |             |        |
| Карьер                                                                                    | 0001                                              | 0.0111                                  | 0.06   | 0.0111      | 0.06   | 0.0111      | 0.06   | 0.0111      | 0.06   |
| Итого                                                                                     |                                                   | 0.0111                                  | 0.06   | 0.0111      | 0.06   | 0.0111      | 0.06   | 0.0111      | 0.06   |
| (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)            |                                                   |                                         |        |             |        |             |        |             |        |
| Карьер                                                                                    | 0001                                              | 0.0222                                  | 0.12   | 0.0222      | 0.12   | 0.0222      | 0.12   | 0.0222      | 0.12   |
| Итого                                                                                     |                                                   | 0.0222                                  | 0.12   | 0.0222      | 0.12   | 0.0222      | 0.12   | 0.0222      | 0.12   |
| (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                  |                                                   |                                         |        |             |        |             |        |             |        |
| Карьер                                                                                    | 0001                                              | 0.0556                                  | 0.3    | 0.0556      | 0.3    | 0.0556      | 0.3    | 0.0556      | 0.3    |
| Итого                                                                                     |                                                   | 0.0556                                  | 0.3    | 0.0556      | 0.3    | 0.0556      | 0.3    | 0.0556      | 0.3    |
| (1301) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)                                    |                                                   |                                         |        |             |        |             |        |             |        |
| Карьер                                                                                    | 0001                                              | 0.0027                                  | 0.0144 | 0.0027      | 0.0144 | 0.0027      | 0.0144 | 0.0027      | 0.0144 |
| Итого                                                                                     |                                                   | 0.0027                                  | 0.0144 | 0.0027      | 0.0144 | 0.0027      | 0.0144 | 0.0027      | 0.0144 |
| (1325) Формальдегид (Метаналь) (609)                                                      |                                                   |                                         |        |             |        |             |        |             |        |
| Карьер                                                                                    | 0001                                              | 0.0027                                  | 0.0144 | 0.0027      | 0.0144 | 0.0027      | 0.0144 | 0.0027      | 0.0144 |
| Итого                                                                                     |                                                   | 0.0027                                  | 0.0144 | 0.0027      | 0.0144 | 0.0027      | 0.0144 | 0.0027      | 0.0144 |
| (2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете(10) |                                                   |                                         |        |             |        |             |        |             |        |
| Карьер                                                                                    | 0001                                              | 0.0267                                  | 0.144  | 0.0267      | 0.144  | 0.0267      | 0.144  | 0.0267      | 0.144  |
| Итого                                                                                     |                                                   | 0.0267                                  | 0.144  | 0.0267      | 0.144  | 0.0267      | 0.144  | 0.0267      | 0.144  |
| Итого по организованным<br>источникам:                                                    |                                                   | 0.2744                                  | 1.4808 | 0.2744      | 1.4808 | 0.2744      | 1.4808 | 0.2744      | 1.4808 |
| Т в е р д ы е:                                                                            |                                                   | 0.0111                                  | 0.06   | 0.0111      | 0.06   | 0.0111      | 0.06   | 0.0111      | 0.06   |
| Газообразные, ж и д к и е:                                                                |                                                   | 0.2633                                  | 1.4208 | 0.2633      | 1.4208 | 0.2633      | 1.4208 | 0.2633      | 1.4208 |

## Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Енбекшиказахский р. МС Есик, Карьер по добыче ПГС на месторождении "Балтабай Западный"

| Производство<br>цех, участок                                                              | Но-<br>мер<br>ис-<br>точ-<br>ника<br>выб-<br>роса | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |        |             |        |             |        |        |        | год<br>дос-<br>тиже<br>ния<br>НДВ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|--------|--------|-----------------------------------|
|                                                                                           |                                                   | на 2033 год                             |        | на 2034 год |        | на 2035 год |        | Н Д В  |        |                                   |
|                                                                                           |                                                   | г/с                                     | т/год  | г/с         | т/год  | г/с         | т/год  | г/с    | т/год  |                                   |
| Код и наименование<br>загрязняющего вещества                                              | 2                                                 | 19                                      | 20     | 21          | 22     | 23          | 24     | 25     | 26     | 27                                |
| 1                                                                                         | 2                                                 | 19                                      | 20     | 21          | 22     | 23          | 24     | 25     | 26     | 27                                |
| О р г а н и з о в а н н ы е    и с т о ч н и к и                                          |                                                   |                                         |        |             |        |             |        |        |        |                                   |
| (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                             |                                                   |                                         |        |             |        |             |        |        |        |                                   |
| Карьер                                                                                    | 0001                                              | 0.0667                                  | 0.36   | 0.0667      | 0.36   | 0.0667      | 0.36   | 0.0667 | 0.36   | 2026                              |
| Итого                                                                                     |                                                   | 0.0667                                  | 0.36   | 0.0667      | 0.36   | 0.0667      | 0.36   | 0.0667 | 0.36   |                                   |
| (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                  |                                                   |                                         |        |             |        |             |        |        |        |                                   |
| Карьер                                                                                    | 0001                                              | 0.0867                                  | 0.468  | 0.0867      | 0.468  | 0.0867      | 0.468  | 0.0867 | 0.468  | 2026                              |
| Итого                                                                                     |                                                   | 0.0867                                  | 0.468  | 0.0867      | 0.468  | 0.0867      | 0.468  | 0.0867 | 0.468  |                                   |
| (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                               |                                                   |                                         |        |             |        |             |        |        |        |                                   |
| Карьер                                                                                    | 0001                                              | 0.0111                                  | 0.06   | 0.0111      | 0.06   | 0.0111      | 0.06   | 0.0111 | 0.06   | 2026                              |
| Итого                                                                                     |                                                   | 0.0111                                  | 0.06   | 0.0111      | 0.06   | 0.0111      | 0.06   | 0.0111 | 0.06   |                                   |
| (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)            |                                                   |                                         |        |             |        |             |        |        |        |                                   |
| Карьер                                                                                    | 0001                                              | 0.0222                                  | 0.12   | 0.0222      | 0.12   | 0.0222      | 0.12   | 0.0222 | 0.12   | 2026                              |
| Итого                                                                                     |                                                   | 0.0222                                  | 0.12   | 0.0222      | 0.12   | 0.0222      | 0.12   | 0.0222 | 0.12   |                                   |
| (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                  |                                                   |                                         |        |             |        |             |        |        |        |                                   |
| Карьер                                                                                    | 0001                                              | 0.0556                                  | 0.3    | 0.0556      | 0.3    | 0.0556      | 0.3    | 0.0556 | 0.3    | 2026                              |
| Итого                                                                                     |                                                   | 0.0556                                  | 0.3    | 0.0556      | 0.3    | 0.0556      | 0.3    | 0.0556 | 0.3    |                                   |
| (1301) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)                                    |                                                   |                                         |        |             |        |             |        |        |        |                                   |
| Карьер                                                                                    | 0001                                              | 0.0027                                  | 0.0144 | 0.0027      | 0.0144 | 0.0027      | 0.0144 | 0.0027 | 0.0144 | 2026                              |
| Итого                                                                                     |                                                   | 0.0027                                  | 0.0144 | 0.0027      | 0.0144 | 0.0027      | 0.0144 | 0.0027 | 0.0144 |                                   |
| (1325) Формальдегид (Метаналь) (609)                                                      |                                                   |                                         |        |             |        |             |        |        |        |                                   |
| Карьер                                                                                    | 0001                                              | 0.0027                                  | 0.0144 | 0.0027      | 0.0144 | 0.0027      | 0.0144 | 0.0027 | 0.0144 | 2026                              |
| Итого                                                                                     |                                                   | 0.0027                                  | 0.0144 | 0.0027      | 0.0144 | 0.0027      | 0.0144 | 0.0027 | 0.0144 |                                   |
| (2754) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете(10) |                                                   |                                         |        |             |        |             |        |        |        |                                   |
| Карьер                                                                                    | 0001                                              | 0.0267                                  | 0.144  | 0.0267      | 0.144  | 0.0267      | 0.144  | 0.0267 | 0.144  | 2026                              |
| Итого                                                                                     |                                                   | 0.0267                                  | 0.144  | 0.0267      | 0.144  | 0.0267      | 0.144  | 0.0267 | 0.144  |                                   |
| Итого по организованным<br>источникам:                                                    |                                                   | 0.2744                                  | 1.4808 | 0.2744      | 1.4808 | 0.2744      | 1.4808 | 0.2744 | 1.4808 |                                   |
| Т в е р д ы е:                                                                            |                                                   | 0.0111                                  | 0.06   | 0.0111      | 0.06   | 0.0111      | 0.06   | 0.0111 | 0.06   |                                   |
| Газообразные, ж и д к и е:                                                                |                                                   | 0.2633                                  | 1.4208 | 0.2633      | 1.4208 | 0.2633      | 1.4208 | 0.2633 | 1.4208 |                                   |

## Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Енбекшиказахский р. МС Есик, Карьер по добыче ПГС на месторождении "Балтабай Западный"

| Производство<br>цех, участок                                                              | Но-<br>мер<br>ис-<br>точ-<br>ника<br>выб-<br>роса | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |       |             |          |             |          |             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
|                                                                                           |                                                   | существующее положение                  |       | на 2026 год |          | на 2027 год |          | на 2028 год |          |
| Код и наименование<br>загрязняющего вещества                                              |                                                   | г/с                                     | т/год | г/с         | т/год    | г/с         | т/год    | г/с         | т/год    |
| 1                                                                                         | 2                                                 | 3                                       | 4     | 5           | 6        | 7           | 8        | 9           | 10       |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е    и с т о ч н и к и                                      |                                                   |                                         |       |             |          |             |          |             |          |
| (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                             |                                                   |                                         |       |             |          |             |          |             |          |
| Карьер                                                                                    | 6006                                              |                                         |       | 0.099       |          | 0.099       |          | 0.099       |          |
| Итого                                                                                     |                                                   |                                         |       | 0.099       |          | 0.099       |          | 0.099       |          |
| (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                  |                                                   |                                         |       |             |          |             |          |             |          |
| Карьер                                                                                    | 6006                                              |                                         |       | 0.016       |          | 0.016       |          | 0.016       |          |
| Итого                                                                                     |                                                   |                                         |       | 0.016       |          | 0.016       |          | 0.016       |          |
| (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                               |                                                   |                                         |       |             |          |             |          |             |          |
| Карьер                                                                                    | 6006                                              |                                         |       | 0.014       |          | 0.014       |          | 0.014       |          |
| Итого                                                                                     |                                                   |                                         |       | 0.014       |          | 0.014       |          | 0.014       |          |
| (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)            |                                                   |                                         |       |             |          |             |          |             |          |
| Карьер                                                                                    | 6006                                              |                                         |       | 0.0104      |          | 0.0104      |          | 0.0104      |          |
| Итого                                                                                     |                                                   |                                         |       | 0.0104      |          | 0.0104      |          | 0.0104      |          |
| (0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                 |                                                   |                                         |       |             |          |             |          |             |          |
| Карьер                                                                                    | 6005                                              |                                         |       | 0.0000073   | 0.000008 | 0.0000073   | 0.000008 | 0.0000073   | 0.000008 |
| Итого                                                                                     |                                                   |                                         |       | 0.0000073   | 0.000008 | 0.0000073   | 0.000008 | 0.0000073   | 0.000008 |
| (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                  |                                                   |                                         |       |             |          |             |          |             |          |
| Карьер                                                                                    | 6006                                              |                                         |       | 0.096       |          | 0.096       |          | 0.096       |          |
| Итого                                                                                     |                                                   |                                         |       | 0.096       |          | 0.096       |          | 0.096       |          |
| (2732) Керосин (654*)                                                                     |                                                   |                                         |       |             |          |             |          |             |          |
| Карьер                                                                                    | 6006                                              |                                         |       | 0.025       |          | 0.025       |          | 0.025       |          |
| Итого                                                                                     |                                                   |                                         |       | 0.025       |          | 0.025       |          | 0.025       |          |
| (2754) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете(10) |                                                   |                                         |       |             |          |             |          |             |          |
| Карьер                                                                                    | 6005                                              |                                         |       | 0.0026057   | 0.003012 | 0.0026057   | 0.003012 | 0.0026057   | 0.003012 |
| Итого                                                                                     |                                                   |                                         |       | 0.0026057   | 0.003012 | 0.0026057   | 0.003012 | 0.0026057   | 0.003012 |

## Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Енбекшиказахский р. МС Есик, Карьер по добыче ПГС на месторождении "Балтабай Западный"

| Производство<br>цех, участок                                                              | Но-<br>мер<br>ис-<br>точ-<br>ника<br>выб-<br>роса | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |          |             |          |             |          |             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
|                                                                                           |                                                   | на 2029 год                             |          | на 2030 год |          | на 2031 год |          | на 2032 год |          |
| Код и наименование<br>загрязняющего вещества                                              |                                                   | г/с                                     | т/год    | г/с         | т/год    | г/с         | т/год    | г/с         | т/год    |
| 1                                                                                         | 2                                                 | 11                                      | 12       | 13          | 14       | 15          | 16       | 17          | 18       |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е    и с т о ч н и к и                                      |                                                   |                                         |          |             |          |             |          |             |          |
| (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                             |                                                   |                                         |          |             |          |             |          |             |          |
| Карьер                                                                                    | 6006                                              | 0.099                                   |          | 0.099       |          | 0.099       |          | 0.099       |          |
| Итого                                                                                     |                                                   | 0.099                                   |          | 0.099       |          | 0.099       |          | 0.099       |          |
| (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                  |                                                   |                                         |          |             |          |             |          |             |          |
| Карьер                                                                                    | 6006                                              | 0.016                                   |          | 0.016       |          | 0.016       |          | 0.016       |          |
| Итого                                                                                     |                                                   | 0.016                                   |          | 0.016       |          | 0.016       |          | 0.016       |          |
| (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                               |                                                   |                                         |          |             |          |             |          |             |          |
| Карьер                                                                                    | 6006                                              | 0.014                                   |          | 0.014       |          | 0.014       |          | 0.014       |          |
| Итого                                                                                     |                                                   | 0.014                                   |          | 0.014       |          | 0.014       |          | 0.014       |          |
| (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)            |                                                   |                                         |          |             |          |             |          |             |          |
| Карьер                                                                                    | 6006                                              | 0.0104                                  |          | 0.0104      |          | 0.0104      |          | 0.0104      |          |
| Итого                                                                                     |                                                   | 0.0104                                  |          | 0.0104      |          | 0.0104      |          | 0.0104      |          |
| (0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                 |                                                   |                                         |          |             |          |             |          |             |          |
| Карьер                                                                                    | 6005                                              | 0.0000073                               | 0.000008 | 0.0000073   | 0.000008 | 0.0000073   | 0.000008 | 0.0000073   | 0.000008 |
| Итого                                                                                     |                                                   | 0.0000073                               | 0.000008 | 0.0000073   | 0.000008 | 0.0000073   | 0.000008 | 0.0000073   | 0.000008 |
| (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                  |                                                   |                                         |          |             |          |             |          |             |          |
| Карьер                                                                                    | 6006                                              | 0.096                                   |          | 0.096       |          | 0.096       |          | 0.096       |          |
| Итого                                                                                     |                                                   | 0.096                                   |          | 0.096       |          | 0.096       |          | 0.096       |          |
| (2732) Керосин (654*)                                                                     |                                                   |                                         |          |             |          |             |          |             |          |
| Карьер                                                                                    | 6006                                              | 0.025                                   |          | 0.025       |          | 0.025       |          | 0.025       |          |
| Итого                                                                                     |                                                   | 0.025                                   |          | 0.025       |          | 0.025       |          | 0.025       |          |
| (2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете(10) |                                                   |                                         |          |             |          |             |          |             |          |
| Карьер                                                                                    | 6005                                              | 0.0026057                               | 0.003012 | 0.0026057   | 0.003012 | 0.0026057   | 0.003012 | 0.0026057   | 0.003012 |
| Итого                                                                                     |                                                   | 0.0026057                               | 0.003012 | 0.0026057   | 0.003012 | 0.0026057   | 0.003012 | 0.0026057   | 0.003012 |

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Енбекшиказахский р. МС Есик, Карьер по добыче ПГС на месторождении "Балтабай Западный"

| Производство<br>цех, участок                                                              | Но-<br>мер<br>ис-<br>точ-<br>ника | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |          |             |          |             |          |           |          | год<br>дос-<br>тиже<br>ния<br>НДВ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-----------|----------|-----------------------------------|
|                                                                                           |                                   | на 2033 год                             |          | на 2034 год |          | на 2035 год |          | Н Д В     |          |                                   |
| Код и наименование<br>загрязняющего вещества                                              | выб-<br>роса                      | г/с                                     | т/год    | г/с         | т/год    | г/с         | т/год    | г/с       | т/год    |                                   |
| 1                                                                                         | 2                                 | 19                                      | 20       | 21          | 22       | 23          | 24       | 25        | 26       | 27                                |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е    и с т о ч н и к и                                      |                                   |                                         |          |             |          |             |          |           |          |                                   |
| (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                             |                                   |                                         |          |             |          |             |          |           |          |                                   |
| Карьер                                                                                    | 6006                              | 0.099                                   |          | 0.099       |          | 0.099       |          | 0.099     |          | 2026                              |
| Итого                                                                                     |                                   | 0.099                                   |          | 0.099       |          | 0.099       |          | 0.099     |          |                                   |
| (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                  |                                   |                                         |          |             |          |             |          |           |          |                                   |
| Карьер                                                                                    | 6006                              | 0.016                                   |          | 0.016       |          | 0.016       |          | 0.016     |          | 2026                              |
| Итого                                                                                     |                                   | 0.016                                   |          | 0.016       |          | 0.016       |          | 0.016     |          |                                   |
| (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                               |                                   |                                         |          |             |          |             |          |           |          |                                   |
| Карьер                                                                                    | 6006                              | 0.014                                   |          | 0.014       |          | 0.014       |          | 0.014     |          | 2026                              |
| Итого                                                                                     |                                   | 0.014                                   |          | 0.014       |          | 0.014       |          | 0.014     |          |                                   |
| (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)            |                                   |                                         |          |             |          |             |          |           |          |                                   |
| Карьер                                                                                    | 6006                              | 0.0104                                  |          | 0.0104      |          | 0.0104      |          | 0.0104    |          | 2026                              |
| Итого                                                                                     |                                   | 0.0104                                  |          | 0.0104      |          | 0.0104      |          | 0.0104    |          |                                   |
| (0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                 |                                   |                                         |          |             |          |             |          |           |          |                                   |
| Карьер                                                                                    | 6005                              | 0.0000073                               | 0.000008 | 0.0000073   | 0.000008 | 0.0000073   | 0.000008 | 0.0000073 | 0.000008 | 2026                              |
| Итого                                                                                     |                                   | 0.0000073                               | 0.000008 | 0.0000073   | 0.000008 | 0.0000073   | 0.000008 | 0.0000073 | 0.000008 |                                   |
| (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                  |                                   |                                         |          |             |          |             |          |           |          |                                   |
| Карьер                                                                                    | 6006                              | 0.096                                   |          | 0.096       |          | 0.096       |          | 0.096     |          | 2026                              |
| Итого                                                                                     |                                   | 0.096                                   |          | 0.096       |          | 0.096       |          | 0.096     |          |                                   |
| (2732) Керосин (654*)                                                                     |                                   |                                         |          |             |          |             |          |           |          |                                   |
| Карьер                                                                                    | 6006                              | 0.025                                   |          | 0.025       |          | 0.025       |          | 0.025     |          | 2026                              |
| Итого                                                                                     |                                   | 0.025                                   |          | 0.025       |          | 0.025       |          | 0.025     |          |                                   |
| (2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете(10) |                                   |                                         |          |             |          |             |          |           |          |                                   |
| Карьер                                                                                    | 6005                              | 0.0026057                               | 0.003012 | 0.0026057   | 0.003012 | 0.0026057   | 0.003012 | 0.0026057 | 0.003012 | 2026                              |
| Итого                                                                                     |                                   | 0.0026057                               | 0.003012 | 0.0026057   | 0.003012 | 0.0026057   | 0.003012 | 0.0026057 | 0.003012 |                                   |

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Енбекшиказахский р. МС Есик, Карьер по добыче ПГС на месторождении "Балтабай Западный"

| Производство<br>цех, участок                                       | Но-<br>мер<br>ис-<br>точ-<br>ника | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |       |             |         |             |         |             |         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
|                                                                    |                                   | существующее положение                  |       | на 2026 год |         | на 2027 год |         | на 2028 год |         |
| Код и наименование<br>загрязняющего вещества                       | выб-<br>роса                      | г/с                                     | т/год | г/с         | т/год   | г/с         | т/год   | г/с         | т/год   |
| 1                                                                  | 2                                 | 3                                       | 4     | 5           | 6       | 7           | 8       | 9           | 10      |
| (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |                                   |                                         |       |             |         |             |         |             |         |
| Карьер                                                             | 6001                              |                                         |       | 0.00327     | 0.02366 | 0.00327     | 0.02366 | 0.00327     | 0.02366 |
|                                                                    | 6002                              |                                         |       | 0.1225      | 0.0907  | 0.1225      | 0.0907  | 0.1225      | 0.0907  |
|                                                                    | 6003                              |                                         |       | 0.707       | 2.92    | 0.707       | 2.92    | 0.707       | 2.92    |
|                                                                    | 6004                              |                                         |       | 0.1137      | 1.536   | 0.1137      | 1.536   | 0.1137      | 1.536   |
| Итого                                                              |                                   |                                         |       | 0.94647     | 4.57036 | 0.94647     | 4.57036 | 0.94647     | 4.57036 |
| Итого по неорганизованным<br>источникам:                           |                                   |                                         |       | 1.209483    | 4.57338 | 1.209483    | 4.57338 | 1.209483    | 4.57338 |
| Т в е р д ы е:                                                     |                                   |                                         |       | 0.96047     | 4.57036 | 0.96047     | 4.57036 | 0.96047     | 4.57036 |
| Газообразные, ж и д к и е:                                         |                                   |                                         |       | 0.249013    | 0.00302 | 0.249013    | 0.00302 | 0.249013    | 0.00302 |
| Всего по объекту:                                                  |                                   |                                         |       | 1.483883    | 6.05418 | 1.483883    | 6.05418 | 1.483883    | 6.05418 |
| Т в е р д ы е:                                                     |                                   |                                         |       | 0.97157     | 4.63036 | 0.97157     | 4.63036 | 0.97157     | 4.63036 |
| Газообразные, ж и д к и е:                                         |                                   |                                         |       | 0.512313    | 1.42382 | 0.512313    | 1.42382 | 0.512313    | 1.42382 |

## Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Енбекшиказахский р. МС Есик, Карьер по добыче ПГС на месторождении "Балтабай Западный"

| Производство<br>цех, участок                                       | Но-<br>мер<br>ис-<br>точ-<br>ника | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |         |             |         |             |         |             |         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
|                                                                    |                                   | на 2029 год                             |         | на 2030 год |         | на 2031 год |         | на 2032 год |         |
| Код и наименование<br>загрязняющего вещества                       | выб-<br>роса                      | г/с                                     | т/год   | г/с         | т/год   | г/с         | т/год   | г/с         | т/год   |
| 1                                                                  | 2                                 | 11                                      | 12      | 13          | 14      | 15          | 16      | 17          | 18      |
| (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |                                   |                                         |         |             |         |             |         |             |         |
| Карьер                                                             | 6001                              | 0.00327                                 | 0.02366 | 0.00327     | 0.02366 | 0.00327     | 0.02366 | 0.00327     | 0.02366 |
|                                                                    | 6002                              | 0.1225                                  | 0.0907  | 0.1225      | 0.0907  | 0.1225      | 0.0907  | 0.1225      | 0.0907  |
|                                                                    | 6003                              | 0.707                                   | 2.92    | 0.707       | 2.92    | 0.707       | 2.92    | 0.707       | 2.92    |
|                                                                    | 6004                              | 0.1137                                  | 1.536   | 0.1137      | 1.536   | 0.1137      | 1.536   | 0.1137      | 1.536   |
| Итого                                                              |                                   | 0.94647                                 | 4.57036 | 0.94647     | 4.57036 | 0.94647     | 4.57036 | 0.94647     | 4.57036 |
| Итого по неорганизованным<br>источникам:                           |                                   | 1.209483                                | 4.57338 | 1.209483    | 4.57338 | 1.209483    | 4.57338 | 1.209483    | 4.57338 |
| Т в е р д ы е:                                                     |                                   | 0.96047                                 | 4.57036 | 0.96047     | 4.57036 | 0.96047     | 4.57036 | 0.96047     | 4.57036 |
| Газообразные, ж и д к и е:                                         |                                   | 0.249013                                | 0.00302 | 0.249013    | 0.00302 | 0.249013    | 0.00302 | 0.249013    | 0.00302 |
| Всего по объекту:                                                  |                                   | 1.483883                                | 6.05418 | 1.483883    | 6.05418 | 1.483883    | 6.05418 | 1.483883    | 6.05418 |
| Т в е р д ы е:                                                     |                                   | 0.97157                                 | 4.63036 | 0.97157     | 4.63036 | 0.97157     | 4.63036 | 0.97157     | 4.63036 |
| Газообразные, ж и д к и е:                                         |                                   | 0.512313                                | 1.42382 | 0.512313    | 1.42382 | 0.512313    | 1.42382 | 0.512313    | 1.42382 |

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Енбекшиказахский р. МС Есик, Карьер по добыче ПГС на месторождении "Балтабай Западный"

| Производство<br>цех, участок                                       | Но-<br>мер<br>ис-<br>точ-<br>ника | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |         |             |         |             |         |          |         | год<br>дос-<br>тиже<br>ния<br>НДВ |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|----------|---------|-----------------------------------|
|                                                                    |                                   | на 2033 год                             |         | на 2034 год |         | на 2035 год |         | Н Д В    |         |                                   |
| Код и наименование<br>загрязняющего вещества                       | выб-<br>роса                      | г/с                                     | т/год   | г/с         | т/год   | г/с         | т/год   | г/с      | т/год   |                                   |
| 1                                                                  | 2                                 | 19                                      | 20      | 21          | 22      | 23          | 24      | 25       | 26      | 27                                |
| (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |                                   |                                         |         |             |         |             |         |          |         |                                   |
| Карьер                                                             | 6001                              | 0.00327                                 | 0.02366 | 0.00327     | 0.02366 | 0.00327     | 0.02366 | 0.00327  | 0.02366 | 2026                              |
|                                                                    | 6002                              | 0.1225                                  | 0.0907  | 0.1225      | 0.0907  | 0.1225      | 0.0907  | 0.1225   | 0.0907  | 2026                              |
|                                                                    | 6003                              | 0.707                                   | 2.92    | 0.707       | 2.92    | 0.707       | 2.92    | 0.707    | 2.92    | 2026                              |
|                                                                    | 6004                              | 0.1137                                  | 1.536   | 0.1137      | 1.536   | 0.1137      | 1.536   | 0.1137   | 1.536   | 2026                              |
| Итого                                                              |                                   | 0.94647                                 | 4.57036 | 0.94647     | 4.57036 | 0.94647     | 4.57036 | 0.94647  | 4.57036 |                                   |
| Итого по неорганизованным<br>источникам:                           |                                   | 1.209483                                | 4.57338 | 1.209483    | 4.57338 | 1.209483    | 4.57338 | 1.209483 | 4.57338 |                                   |
| Т в е р д ы е:                                                     |                                   | 0.96047                                 | 4.57036 | 0.96047     | 4.57036 | 0.96047     | 4.57036 | 0.96047  | 4.57036 |                                   |
| Газообразные, ж и д к и е:                                         |                                   | 0.249013                                | 0.00302 | 0.249013    | 0.00302 | 0.249013    | 0.00302 | 0.249013 | 0.00302 |                                   |
| Всего по объекту:                                                  |                                   | 1.483883                                | 6.05418 | 1.483883    | 6.05418 | 1.483883    | 6.05418 | 1.483883 | 6.05418 |                                   |
| Т в е р д ы е:                                                     |                                   | 0.97157                                 | 4.63036 | 0.97157     | 4.63036 | 0.97157     | 4.63036 | 0.97157  | 4.63036 |                                   |
| Газообразные, ж и д к и е:                                         |                                   | 0.512313                                | 1.42382 | 0.512313    | 1.42382 | 0.512313    | 1.42382 | 0.512313 | 1.42382 |                                   |

### **8.1.7 Обоснование возможности достижения нормативов**

На период работ специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух, обеспечивающие соблюдение в области воздействия намечаемой деятельности экологических нормативов качества атмосферного воздуха или целевых показателей его качества, а до их утверждения – гигиенических нормативов не требуется (не предусматриваются), так как анализ расчетов приземных концентрации показал, что приземные концентрации, по всем рассчитываемым веществам на границе СЗЗ и жилой зоне не превышают 1 ПДК.

По результатам расчёта рассеивания, максимальные приземные концентрации вредных веществ, создаваемые выбросами объекта в период работ на границе СЗЗ и жилой зоне ниже ПДК, и могут быть предложены в качестве нормативов допустимых выбросов, в объеме определенном данным проектом. Расчет источников выбросов загрязнения проводился при максимальной загрузке оборудования предусмотренный проектом.

К наиболее интенсивному виду воздействия на период работ относится пыление при экскавации, погрузочно-разгрузочных, автотранспортных работах. Для меньшей запыленности рекомендуется принять следующие мероприятия на время добычи:

- покрытие складироваемых материалов тентами или другим материалом;
  - разбрызгивание воды;
  - покрытие грузовиков специальными тентами;
  - сведение к минимуму движение транспорта по незащищенной поверхности.
- Дополнительных природоохранных мероприятий не предусматривается.

Перепрофилирование или сокращение объемов производства не предусматривается.

### **8.1.8 Границы области воздействия объекта**

Месторождение песчано-гравийной смеси «Балтабай Западный» расположен в 1,0 км юго-восточнее от с.Балтабай, в Енбекшиказахском районе Алматинской области (рис.1).

Размещение объекта по отношению к окружающей среде:

- с северной стороны от территории карьера пустырь, далее на расстоянии 250м (от территории карьера) находится заброшенные помещения для содержания скота и далее на расстоянии 398м (от территории карьера) территория ТОО «Будан»,
  - с восточной стороны к территории карьера прилегает территория отработанного карьера ПГС ТОО «НовТехСтрой»,
  - с южной стороны от территории карьера «Балтабай Западный» расположен дачный массив «Прометей» на расстоянии 110м,
  - с запада на расстоянии 50м расположены сельскохозяйственные поля КХ,
- Ближайшая селитебная зона (дачный массив) расположена на расстоянии 110м южнее от территории участка добычных работ.

Площадь участка добычи в период действия лицензии на добычу составит – 14,4144 га.

Основанием для построения границы области воздействия является, Приказ

Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду».

По проведенным расчетам программы ЭРА v.3.0 с применением метода моделирования, рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ, показала, что общая область воздействия нагрузки на атмосферный воздух в пределах 100м от границы территории участка добычи не приводит к нарушению установленных экологических нормативов качества окружающей среды и целевых показателей качества окружающей среды. Таким образом границей области воздействия объекта является расстояние 100м от границы участка по всем направлениям (север, восток, юг, запад).

Расчетами установлено, что в пределах области воздействия и за пределами области воздействия приземные концентрации вредных веществ, создаваемые выбросами объекта, не превышают предельных допустимых значений ПДК и не приводит к нарушению установленных экологических нормативов качества окружающей среды и целевых показателей качества окружающей среды.

#### **8.1.9 Характеристика санитарно-защитной зоны**

Согласно Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» Утвержденный приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан за № ҚР ДСМ-2 от 11 января 2022 года, СЗЗ для карьера по добыче песчано-гравийной смеси на месторождении «Балтабай Западный» (приложение-1, раздел-4, пункт-17, подпункт-5) и Санитарно-эпидемиологическое заключение на проект установленной (окончательной) санитарно-защитной зоны за № KZ62VBZ00049667 от 19.12.2023г. **СЗЗ** на рассматриваемый объект составляет – **100м. Класс санитарной опасности – IV.** (см.Приложения).

Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы в виде программных карт-схем рассеивания загрязняющих веществ в приземных слоях атмосферы приведены в приложении. Расчетами установлено, что приземные концентрации вредных веществ, создаваемые выбросами объекта, на границе СЗЗ и жилой зоне не превышают допустимых значений 1 ПДК и обеспечивают необходимый критерий качества воздуха на прилегающей территории участка производственных работ.

Результаты расчета рассеивания по загрязняющим веществам с учетом эффекта воздействия на период работ представлены в таблице 8.5.

#### **8.1.10 Документы (материалы), свидетельствующие об учете специальных требований (при наличии) к качеству атмосферного воздуха для данного района**

В районе размещения объекта и на прилегающей территории отсутствуют зоны заповедников, музеев, памятников архитектуры. Документы (материалы), свидетельствующие об учете специальных требований к качеству атмосферного воздуха для данного объекта не требуются.

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения  
в границах области воздействия

Енбекшиказахский р. МС Есик, Карьер по добыче ПГС на месторождении "Балтабай Западный"

| Код<br>вещества<br>/<br>группы<br>суммации | Наименование<br>вещества                                                                                | Расчетная максимальная приземная<br>концентрация (общая и без учета фона)<br>доля ПДК / мг/м3 |                                   | Координаты точек<br>с максимальной<br>приземной конц. |                                            | Источники, дающие<br>наибольший вклад в<br>макс. концентрацию |              |                             | Принадлежность<br>источника<br>(производство,<br>цех, участок) |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                                                         | в жилой<br>зоне                                                                               | В пределах<br>зоны<br>воздействия | в жилой<br>зоне<br>X/Y                                | В пределах<br>зоны воз-<br>действия<br>X/Y | N<br>ист.                                                     | % вклада     |                             |                                                                |
|                                            |                                                                                                         |                                                                                               |                                   |                                                       |                                            |                                                               | ЖЗ           | Область<br>воздей-<br>ствия |                                                                |
| 1                                          | 2                                                                                                       | 3                                                                                             | 4                                 | 5                                                     | 6                                          | 7                                                             | 8            | 9                           | 10                                                             |
| Загрязняющие вещества:                     |                                                                                                         |                                                                                               |                                   |                                                       |                                            |                                                               |              |                             |                                                                |
| 0301                                       | Азота (IV) диоксид (                                                                                    | 0.139343/0.0278686                                                                            | 0.3863843/0.0772769               | 1215/786                                              | 1228/1180                                  | 0001<br>6006                                                  | 34.8<br>65.2 | 61.6<br>38.4                | производство:<br>Карьер                                        |
|                                            | Азота диоксид) (4)                                                                                      |                                                                                               |                                   |                                                       |                                            |                                                               |              |                             |                                                                |
| 0304                                       | Азот (II) оксид (                                                                                       |                                                                                               |                                   |                                                       |                                            |                                                               |              |                             |                                                                |
|                                            | Азота оксид) (6)                                                                                        |                                                                                               |                                   |                                                       |                                            |                                                               |              |                             |                                                                |
| 0328                                       | Углерод (Сажа,<br>Углерод черный) (                                                                     | 0.097574/0.0146361                                                                            |                                   |                                                       | 1228/1180                                  | 0001<br>6006                                                  |              | 70.3<br>29.7                |                                                                |
|                                            | 583)                                                                                                    |                                                                                               |                                   |                                                       |                                            |                                                               |              |                             |                                                                |
| 2908                                       | Пыль неорганическая,<br>содержащая двуокись<br>кремния в %: 70-20                                       | 0.741852/0.2225556                                                                            | 0.9036867/0.271106                | 1202/778                                              | 1263/1094                                  | 6003                                                          | 95.4         | 98.6                        |                                                                |
| Группы суммации:                           |                                                                                                         |                                                                                               |                                   |                                                       |                                            |                                                               |              |                             |                                                                |
| 07(31) 0301                                | Азота (IV) диоксид (                                                                                    | 0.1498349                                                                                     | 0.424307                          | 1215/786                                              | 1228/1180                                  | 0001<br>6006                                                  | 38.6<br>61.4 | 63.6<br>36.4                |                                                                |
| 0330                                       | Азота диоксид) (4)<br>Сера диоксид (<br>Ангидрид сернистый,<br>Сернистый газ, Сера<br>(IV) оксид) (516) |                                                                                               |                                   |                                                       |                                            |                                                               |              |                             |                                                                |

#### **8.1.11 Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ)**

Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу понимается их кратковременное сокращение в периоды неблагоприятных метеорологических условий (далее НМУ), предотвращающее высокий уровень загрязнения воздуха. Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений о возможном опасном росте концентраций примесей в воздухе с целью его предотвращения.

В основу регулирования выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) положено снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от действующих источников путем уменьшения нагрузки производственных процессов и оборудования.

Наступление НМУ доводится заблаговременно центром по гидрометеорологии в зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы в виде предупреждений трех ступеней, которым соответствуют три режима работы предприятий.

При первом режиме работы предприятия, соответствующем предупреждению первой степени, мероприятия должны обеспечить сокращение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 15-20%. Для этого предлагается выполнение ряда мероприятий организационно-технического характера.

При втором режиме работы предприятия, соответствующем предупреждению второй степени, мероприятия должны обеспечить сокращение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 20-40%. Эти мероприятия включают в себя все мероприятия, разработанные для первого режима, а так же снижение производительности оборудования и производственных процессов, связанных со значительными выделениями загрязняющих веществ в атмосферу.

При третьем режиме работы предприятия, соответствующем предупреждению третьей степени, мероприятия должны обеспечить сокращение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 40-60%. Мероприятия третьего режима включают в себя все мероприятия, разработанные для первого и второго режимов, а также временной остановки части производственного оборудования и отдельных процессов.

Мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при НМУ для данного объекта не разрабатывались, в связи с тем, что данный участок не входит в «Перечень городов Казахстана, в которых прогнозируются НМУ» и расположены вдали от крупных населенных пунктов.

#### **8.1.12 Контроль за соблюдением НДВ**

Производственный экологический контроль воздушного бассейна включает в себя два основных направления деятельности:

- мониторинг эмиссий – наблюдения за выбросами загрязняющих веществ на источниках выбросов;
- мониторинг воздействия - оценка фактического состояния загрязнения атмосферного воздуха в конкретных точках наблюдения на местности.

**Мониторинг эмиссий** загрязняющих веществ в атмосферу на источниках

выбросов выполняется для контроля соблюдения НДВ.

Мониторинг эмиссий предусматривается для контроля нормативов допустимых выбросов (НДВ) в атмосферу ЗВ, устанавливаемых на стадии разработки проектной документации. Мониторинг выполняется с использованием следующих методов:

- метод прямого измерения концентраций загрязняющих веществ в отходящих газах с помощью автоматических газоанализаторов либо инструментального отбора проб отходящих газов с последующим анализом в стационарной лаборатории. Этот метод используется для мониторинга эмиссий на наиболее крупных организованных источниках выбросов – газоходах ГПА, дымовых трубах и др.;

- расчетный метод с использованием методик по расчету выбросов, утвержденных МООС РК. Этот метод применяется для расчета организованных, неорганизованных, залповых выбросов, а также выбросов от передвижных источников и ряда организованных источников.

Периодичность выполнения мониторинга эмиссий на источниках выбросов зависит от категории сочетания «источник - вредное вещество», определяемой при подготовке предложений по нормативам допустимых выбросов в разработанном проекте. Определение категории источников выброса, значения НДВ и план-график проведения замеров приведены в таблицах 8.8 и 8.9.

С учетом проводимых объемов работ, специфики производства, категории опасности предприятия, вклад в загрязнение атмосферного воздуха расценивается как *минимальный*. Организованные источники загрязнения, выбрасывающие такие вещества как: окислы азота, серы диоксид, оксиды углерода, подлежат контролю 1 раз в год. Неорганизованные источники контролю не подлежат.

Также, контроль периодичностью 1 раз в год, необходим для инструментального подтверждения принятого размера санитарно-защитной зоны.

К первой категории относятся источники, для которых при  $C_m/ПДК > 0.5$  выполняются неравенства:

$$M/ПДК > 0.01N \text{ при } H > 10 \text{ м и } M/ПДК > 0.1N \text{ при } H < 10 \text{ м}$$

где:

$M$  (г/с) – суммарное количество выбросов от всех источников предприятия, соответствующее наиболее неблагоприятным из установленных условий выброса;

$ПДК$  (мг/м<sup>3</sup>) – максимальная разовая предельно-допустимая концентрация;

$N$  (м) – средневзвешенная по предприятию высота источников выброса. При  $H < 10$  м принимают  $H = 10$ .

Учитывая характер деятельности каждого источника, программой мониторинга предложен инструментальный (лабораторный) и расчетный (УПРЗА) метод контроля.

В число обязательно контролируемых веществ должны быть включены основные загрязняющие вещества – окислы азота, серы диоксид, оксиды углерода.

*Мониторинг эмиссий на передвижных источниках выбросов* будет осуществляться путем систематического контроля за состоянием топливной системы двигателей автотранспорта и ежегодной проверке на токсичность отработавших газов. Определение объемов выбросов выполняется расчетным методом по расходу топлива.

### Мониторинг воздействия

В процессе мониторинга воздействия проводятся наблюдения за фактическим состоянием загрязнения атмосферного воздуха в установленных точках на границе санитарно-защитной зоны:

Контрольные точки (Кт.). Граница санитарно-защитной зоны (СЗЗ);

Точки отбора определялись в зависимости от направления ветра:

- одновременно с подветренной стороны 4 контрольных точки и с наветренной стороны 4 точки на границе санитарно-защитной зоны, за пределами которой исключается превышение нормативов ПДК контролируемого вещества.

Частота отбора проб: 1 раз в год.

Контролируемые вещества: азота диоксид и пыль неорганическая. Координаты контрольных точек приведены в таблице 8.6.

Максимальная разовая концентрация загрязняющих веществ в расчетных точках (на границах СЗЗ, в жилой застройке) приведена в таблице 8.7.

Таблица 8.6 Контрольные точки на границе СЗЗ и жилой зоне для проведения мониторинга.

| Контрольная точка |                    |      | Наименование<br>контролируемого<br>вещества | Качественные показатели ЗВ |                 |                   |
|-------------------|--------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| номер             | прямоуг.координаты |      |                                             | ПДК мр.<br>мг/м3           | ПДКсс.<br>мг/м3 | ОБУ<br>В<br>мг/м3 |
|                   | X                  | Y    |                                             |                            |                 |                   |
| КТ-1              | 999                | 1390 | Азота диоксид<br>Пыль неорганическая        | 0,2<br>0,3                 | 0,04<br>0,1     | -<br>-            |
| КТ-2              | 1198               | 1254 |                                             |                            |                 |                   |
| КТ-3              | 1278               | 1060 |                                             |                            |                 |                   |
| КТ-4              | 1231               | 815  |                                             |                            |                 |                   |
| КТ-5              | 1009               | 669  |                                             |                            |                 |                   |
| КТ-6              | 797                | 778  |                                             |                            |                 |                   |
| КТ-7              | 725                | 1039 |                                             |                            |                 |                   |
| КТ-8              | 788                | 1284 |                                             |                            |                 |                   |

Таблица 8.7

Максимальная разовая концентрация загрязняющих веществ в расчетных точках (на границах СЗЗ, в жилой застройке)

| Наименование вещества                                              | Расчетная точка |                | Расчетная<br>максимальная<br>разовая<br>концентрация,<br>доли ПДК |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                    | но-<br>мер      | координаты, м. |                                                                   |           |
|                                                                    |                 |                |                                                                   | X         |
| 1                                                                  | 2               | 3              | 4                                                                 | 5         |
| Группа 90 - Расчётные точки                                        |                 |                |                                                                   |           |
| Загрязняющие вещества:                                             |                 |                |                                                                   |           |
| (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                      | 1               | 999            | 1390                                                              | 0.1715341 |
|                                                                    | 2               | 1198           | 1254                                                              | 0.3551869 |
|                                                                    | 3               | 1278           | 1060                                                              | 0.2476455 |
|                                                                    | 4               | 1231           | 815                                                               | 0.1474634 |
|                                                                    | 5               | 1009           | 669                                                               | 0.1121846 |
|                                                                    | 6               | 797            | 778                                                               | 0.1289005 |
|                                                                    | 7               | 725            | 1039                                                              | 0.1651033 |
|                                                                    | 8               | 788            | 1284                                                              | 0.1481508 |
| (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1               | 999            | 1390                                                              | 0.3883827 |
|                                                                    | 2               | 1198           | 1254                                                              | 0.5880828 |
|                                                                    | 3               | 1278           | 1060                                                              | 0.9067608 |
|                                                                    | 4               | 1231           | 815                                                               | 0.8051344 |
|                                                                    | 5               | 1009           | 669                                                               | 0.4936921 |

|  |   |     |      |           |
|--|---|-----|------|-----------|
|  | 6 | 797 | 778  | 0.4690654 |
|  | 7 | 725 | 1039 | 0.5019902 |
|  | 8 | 788 | 1284 | 0.4250552 |

При мониторинге состояния атмосферного воздуха отбор проб должен проводиться преимущественно при тех метеоусловиях, при которых был проведен расчет рассеивания выбросов ЗВ (температура воздуха, относительная влажность, скорость и направление ветра, атмосферное давление, общим состоянием погоды – облачность, наличие осадков). Отбор проб проводится на высоте 1,5–3,5 м от поверхности земли. Время отбора проб отнесено к периоду осреднения не меньше, чем 20 мин.

Организация, выполняющая отбор проб и анализ: привлекаемая аттестованная и аккредитованная лаборатория, имеющая лицензию на предоставление такого рода услуг.

План-график контроля на предприятии за соблюдением НДВ на источниках выбросов и на контрольных точках (постах) приведены в таблице 8.9.

Енбекшиказахский р. МС Есик, Карьер по добыче ПГС на месторождении "Балтабай Западный"

| Номер источника | Наименование источника выброса            | Высота источника, м | КПД очистн. сооруж. % | Код вещества | ПДКм.р ( ОБУВ, 10*ПДКс.с.) мг/м3 | Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с | М*100           | Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3 | См*100 -----  | Категория источника |
|-----------------|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------|
|                 |                                           |                     |                       |              |                                  |                                         | ПДК*Н*(100-КПД) |                                                | ПДК*(100-КПД) |                     |
| 1               | 2                                         | 3                   | 4                     | 5            | 6                                | 7                                       | 8               | 9                                              | 10            | 11                  |
| 0001            | Труба дизельного генератора               | 2                   |                       | 0301         | Площадка 1<br>0.2                | 0.0667                                  | 0.0334          | 0.7982                                         | 3.991         | 1                   |
|                 |                                           |                     |                       |              | 0.4                              | 0.0867                                  | 0.0217          | 1.0375                                         | 2.5938        | 1                   |
|                 |                                           |                     |                       |              | 0.15                             | 0.0111                                  | 0.0074          | 0.3985                                         | 2.6567        | 2                   |
|                 |                                           |                     |                       |              | 0.5                              | 0.0222                                  | 0.0044          | 0.2657                                         | 0.5314        | 2                   |
|                 |                                           |                     |                       |              | 5                                | 0.0556                                  | 0.0011          | 0.6654                                         | 0.1331        | 2                   |
|                 |                                           |                     |                       |              | 1301                             | 0.03                                    | 0.0027          | 0.0323                                         | 1.0767        | 2                   |
|                 |                                           |                     |                       |              | 1325                             | 0.05                                    | 0.0027          | 0.0323                                         | 0.646         | 2                   |
|                 |                                           |                     |                       |              | 2754                             | 1                                       | 0.0027          | 0.3195                                         | 0.3195        | 2                   |
| 6001            | Выбросы пыли при автотранспортных работах | 2                   |                       | 2908         | 0.3                              | 0.00327                                 | 0.0011          | 0.3504                                         | 1.168         | 2                   |
| 6002            | Вскрышные работы                          | 2                   |                       | 2908         | 0.3                              | 0.1225                                  | 0.0408          | 13.1258                                        | 43.7527       | 1                   |
| 6003            | Пост выемочно-погрузочных работ           | 2                   |                       | 2908         | 0.3                              | 0.707                                   | 0.2357          | 75.7547                                        | 252.5157      | 1                   |
| 6004            | Отвальное хозяйство                       | 2                   |                       | 2908         | 0.3                              | 0.1137                                  | 0.0379          | 12.1829                                        | 40.6097       | 1                   |
| 6005            | Заправка техники дизтопливом              | 2                   |                       | 0333         | 0.008                            | 0.0000073                               | 0.0001          | 0.0003                                         | 0.0375        | 2                   |
| 6006            | Газовые выбросы от спецтехники            | 2                   |                       | 2754         | 1                                | 0.0026057                               | 0.0003          | 0.0931                                         | 0.0931        | 2                   |
|                 |                                           |                     |                       | 0301         | 0.2                              | 0.099                                   | 0.0495          | 3.5359                                         | 17.6795       | 1                   |
|                 |                                           |                     |                       | 0304         | 0.4                              | 0.016                                   | 0.004           | 0.5715                                         | 1.4288        | 2                   |
|                 |                                           |                     |                       | 0328         | 0.15                             | 0.014                                   | 0.0093          | 1.5001                                         | 10.0007       | 2                   |
|                 |                                           |                     |                       | 0330         | 0.5                              | 0.0104                                  | 0.0021          | 0.3715                                         | 0.743         | 2                   |
|                 |                                           |                     |                       | 0337         | 5                                | 0.096                                   | 0.0019          | 3.4288                                         | 0.6858        | 2                   |
|                 |                                           |                     |                       | 2732         | *1.2                             | 0.025                                   | 0.0021          | 0.8929                                         | 0.7441        | 2                   |

Примечания: 1. М и См умножаются на 100/100-КПД только при значении КПД очистки &gt;75%. (ОНД-90, Ич., п.5.6.3)

2. К 1-й категории относятся источники с См/ПДК&gt;0.5 и М/(ПДК\*Н)&gt;0.01. При Н&lt;10м принимают Н=10. (ОНД-90, Ич., п.5.6.3)

3. В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 6 указывается "\*" - для значения ОБУВ, "\*\*\*" - для ПДКс.с

4. Способ сортировки: по возрастанию кода ИЗА и кода ЗВ

## ПЛАН-ГРАФИК КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НДВ

ЭРА v3.0 ИП Курмангалиев Р.А.

Таблица 8.9

П л а н - г р а ф и к контроля на предприятии за соблюдением  
нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов и на контрольных точках (постах)

Енбекшиказахский р. МС Есик, Карьер по добыче ПГС на месторождении "Балтабай Западный"

| N<br>источ-<br>ника | Производство,<br>цех, участок. | Контролируемое<br>вещество                                                                                        | Периодичность<br>контроля | Норматив допустимых<br>выбросов |            | Кем<br>осуществляет<br>ся контроль | Методика<br>проведе-<br>ния<br>контроля |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
|                     |                                |                                                                                                                   |                           | г/с                             | мг/м3      |                                    |                                         |
| 1                   | 2                              | 3                                                                                                                 | 5                         | 6                               | 7          | 8                                  | 9                                       |
| 0001                | Дизельный генератор            | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                            | 1 раз в год               | 0.0667                          | 1694.74319 | Аккредитованная лаборатория        | Химический                              |
|                     |                                | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                 |                           | 0.0867                          | 2202.91206 |                                    | Химический                              |
|                     |                                | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              |                           | 0.0111                          | 282.033724 |                                    | Весовой                                 |
|                     |                                | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           |                           | 0.0222                          | 564.067449 |                                    | Химический                              |
|                     |                                | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 |                           | 0.0556                          | 1412.70947 |                                    | Химический                              |
|                     |                                | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)                                                                   |                           | 0.0027                          | 68.6027978 |                                    | Химический                              |
|                     |                                | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     |                           | 0.0027                          | 68.6027978 |                                    | Химический                              |
|                     |                                | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) |                           | 0.0267                          | 678.405445 |                                    | Химический                              |

П л а н - г р а ф и к контроля на предприятии за соблюдением  
нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов и на контрольных точках (постах)

Енбекшиказахский р. МС Есик, Карьер по добыче ПГС на месторождении "Балтабай Западный"

| N источника,<br>N контрольной точки | Производство, цех, участок.<br>/Координаты контрольной точки | Контролируемое вещество                                                                                                   | Периодичность контроля | Периодичность контроля в периоды НМУ раз/сутк | Норматив выбросов НДВ |           | Кем осуществляется контроль | Методика проведения контроля |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|
|                                     |                                                              |                                                                                                                           |                        |                                               | г/с                   | мг/м3     |                             |                              |
| 1                                   | 2                                                            | 3                                                                                                                         | 4                      | 5                                             | 6                     | 7         | 8                           | 9                            |
| II. На контрольных точках (постах). |                                                              |                                                                                                                           |                        |                                               |                       |           |                             |                              |
| 1                                   | КТ-1 999/1390<br>Северная граница СЗЗ                        | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) (азота диоксид (4))<br>Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1 раз в год            |                                               |                       | 0.1715341 | Аккредитованная лаборатория | Химический                   |
|                                     |                                                              |                                                                                                                           |                        |                                               |                       | 0.3883827 |                             | Весовой                      |
| 2                                   | КТ-2 1198/1254<br>Северо-восточная граница СЗЗ               | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) (азота диоксид (4))<br>Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |                        |                                               |                       | 0.3551869 |                             | Химический                   |
|                                     |                                                              |                                                                                                                           |                        |                                               |                       | 0.5880828 |                             | Весовой                      |
| 3                                   | КТ-3 1278/1060<br>Восточная граница СЗЗ                      | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) (азота диоксид (4))<br>Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |                        |                                               |                       | 0.2476455 |                             | Химический                   |
|                                     |                                                              |                                                                                                                           |                        |                                               |                       | 0.9067608 |                             | Весовой                      |
| 4                                   | КТ-4 1231/815<br>Юго-восточная граница СЗЗ                   | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) (азота диоксид (4))<br>Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |                        |                                               |                       | 0.1474634 |                             | Химический                   |
|                                     |                                                              |                                                                                                                           |                        |                                               |                       | 0.8051344 |                             | Весовой                      |

П л а н - г р а ф и к контроля на предприятии за соблюдением  
нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов и на контрольных точках (постах)

Енбекшиказахский р. МС Есик, Карьер по добыче ПГС на месторождении "Балтабай Западный"

| N источника,<br>N контрольной точки | Производство,<br>цех, участок.<br>/Координаты контрольной точки | Контролируемое вещество                                                                                                   | Периодичность контроля | Периодичность контроля в периоды НМУ раз/сутк | Норматив выбросов НДВ |                        | Кем осуществляется контроль | Методика проведения контроля |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|                                     |                                                                 |                                                                                                                           |                        |                                               | г/с                   | мг/м3                  |                             |                              |
| 1                                   | 2                                                               | 3                                                                                                                         | 4                      | 5                                             | 6                     | 7                      | 8                           | 9                            |
| II. На контрольных точках (постах). |                                                                 |                                                                                                                           |                        |                                               |                       |                        |                             |                              |
| 5                                   | КТ-5 1009/669<br>Южная граница СЗЗ                              | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) (азота диоксид (4))<br>Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1 раз в год            |                                               |                       | 0.1121846<br>0.4936921 | Аккредитованная лаборатория | Химический<br>Весовой        |
| 6                                   | КТ-6 797/778<br>Юго-западная граница СЗЗ                        | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) (азота диоксид (4))<br>Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |                        |                                               |                       | 0.1289005<br>0.4690654 |                             | Химический<br>Весовой        |
| 7                                   | КТ-7 725/1039<br>Западная граница СЗЗ                           | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) (азота диоксид (4))<br>Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |                        |                                               |                       | 0.1651033<br>0.5019902 |                             | Химический<br>Весовой        |
| 8                                   | КТ-8 788/1284<br>Северо-западная граница СЗЗ                    | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) (азота диоксид (4))<br>Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |                        |                                               |                       | 0.1481508<br>0.4250552 |                             | Химический<br>Весовой        |

## 8.2 Воздействие на водные ресурсы

### 8.2.1 Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение – привозная. Водоснабжение питьевое и техническое будет осуществляться привозной водой из ближайших населенных пунктов.

Водоотведение – предусматривается местный гидроизоляционный выгреб. По мере накопления бытовые стоки с помощью ассенизаторной машины будут вывозиться за пределы участка карьера, на ближайшие очистные сооружения сточных вод.

Вода используется в следующих назначениях:

- на санитарно-питьевые нужды;
- на обеспыливание дорог.

Расчеты водопотребления и водоотведения произведены в соответствии с СП РК 4.01.101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений».

Расход воды на санитарно-питьевые нужды. Норма расхода воды на санитарно-питьевые нужды составит – 0,025 м³/сутки на 1 человека. На участке в сутки будут работать 6 чел. Количества рабочих дней в году – 252 дней.

$$6 * 0,025 = 0,15 \text{ м}^3/\text{сут};$$

$$0,15 * 252 \text{ дней} = 37,8 \text{ м}^3/\text{год}$$

Расход воды на обеспыливание дорог (безвозвратные потери).

Площадь поливаемых грунтовых дорог составит 1400м². Норма расхода воды на обеспыливание грунтовых дорог составит 0,4 л/м². Твердые покрытия предполагается поливать каждый день в теплый период времени года. Периодичность полива 146 дней в год в течение сухого теплого периода.

$$0,4 * 1400 / 1000 = 0,56 \text{ м}^3/\text{сут}$$

$$0,56 * 146 = 81,76 \text{ м}^3/\text{год}.$$

**Таблица водопотребления и водоотведения**

| Наименование потребителей          | Водопотребление |               | Водоотведение |             |
|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
|                                    | м³/сут          | м³/год        | м³/сут        | м³/год      |
| Санитарно-питьевые нужды           | 0,15            | 37,8          | 0,15          | 37,8        |
| Расход воды на обеспыливание дорог | 0,56            | 81,76         | -             | -           |
| <b>Итого воды</b>                  | <b>0,71</b>     | <b>119,56</b> | <b>0,15</b>   | <b>37,8</b> |

### 8.2.2 Мероприятия по охране водных ресурсов

- На территории участка исключать размещение и строительство складов для хранения ГСМ, нефтепродуктов, пунктов технического обслуживания и мойки автомашин, свалок мусора и бытовых отходов и других объектов, отрицательно влияющих на качество поверхностных и подземных вод;

- Для сброса бытовых сточных вод, на участке работ установить гидроизоляционный выгреб. По мере накопления бытовые стоки вывозить сторонними организациями согласно договору;
- Содержать территорию участка в санитарно-чистом состоянии согласно нормам СЭС и охраны окружающей среды – постоянно;
- Содержать карьерную технику в исправном состоянии, что исключает возникновения аварийных ситуаций. Производить постоянные наблюдения за автотранспортом и карьерной техникой;
- Ознакомить работников о порядке ведения работ, для исключения аварийных ситуаций и возможного загрязнения водной и окружающей среды;
- Упорядоченное движение транспорта и другой техники по территории участка работ, разработка оптимальных схем движения;
- Применять оптимальные технологические решения, не оказывающих негативного влияния на водную и окружающую природную среду, и исключая возможные аварийные ситуации;
- По окончании работ необходимо произвести рекультивацию земель, посев зеленых насаждений (посев трав, деревьев, кустарников и.т.д.), произрастающих в районе месторождения;
- Добычные работы производить строго в отведенном контуре (участок отведенной для работ). Не выходит за рамки контура участка работ;
- Сохранять естественный ландшафт прилегающих к территории участка земли;
- Производить регулярное наблюдение за режимом речного стока;
- Образующиеся твердо-бытовые отходы (бумаги, окурки сигарет, пачки от сигарет, полиэтиленовые пакеты, тряпки и т.д.) собирать в металлический контейнер, устанавливаемый на бетонной площадке. По мере накопления бытовые отходы вывозить на полигон ТБО.

### **8.2.3 Оценка воздействия на водные ресурсы**

Согласно ранее проведенным добычным работам, грунтовые подземные воды до глубины отработки запасов 10 метров на рассматриваемом участке не вскрыты.

На рассматриваемом участке поверхностных водных источников не обнаружено. Согласно представленной схеме Филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Алматинской области», участок карьера добычных работ расположен за пределами водоохранных зон и полос поверхностных водных объектов. Ближайший водный объект р.Тургень расположена с восточной стороны на расстоянии более 1,0км от участка работ. (см.Приложение).

На рассматриваемом участке добычных работ не будут осуществлять сбросов производственных сточных вод непосредственно в подземные и поверхностные водные объекты прилегающей территории, поэтому прямого воздействия на поверхностные и подземные воды не оказывает.

При соблюдении водоохранных мероприятий, воздействие на поверхностные и подземные воды исключается (см.Раздел-8.2.2).

Водоснабжение питьевое и техническое будет осуществляться привозной водой из ближайших населенных пунктов. Во избежание возможных загрязнения грунта и подземных вод на карьере сточные воды будут собирать в гидроизоляционный выгреб. По мере накопления бытовые стоки с помощью ассенизаторной машины будут вывозиться на ближайшие очистные сооружения сточных вод. Бытовые стоки в больших количествах образоваться не будут, что исключает загрязнения грунтовых вод и почвы. Атмосферные осадки в теплое время года практически испаряются.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что при соблюдении водоохраных мероприятий вредного негативного влияния объекта на качество подземных и поверхностных вод исключаются.

### **8.3 Оценка воздействия объекта на почвенный покров и недра**

В процессе разработки месторождения на месте производства горных работ почвы претерпевают значительное техногенное воздействие, обусловленное как непосредственно собственно технологическим процессом, так и сопутствующими ему вспомогательными операциями.

Исходя из технологического процесса разработки карьера, в пределах исследуемой площади будут проявляться следующие типы техногенного воздействия:

- химическое загрязнение;
- физико-механическое воздействие.

К химическим факторам воздействия относятся воздействие загрязняющих веществ на почвенные экосистемы при разливе нефтепродуктов, разное производственных выбросов и отходов.

Физико-механическое воздействие на почвенный покров будут оказывать проведение вскрышных, зачистных, добычных и отвальных работ в пределах отведенного участка.

До начала производства горных работ производится снятие и складирование почвенно-растительного слоя (вскрышные работы). С целью сохранения снимаемых вскрышных пород (почвенно-растительный слой (ПРС)) и использования их при рекультивации нарушенных земель проектом предусмотрено бульдозерное периферийное отвалообразование. Складирование ПРС предусматривается по периметру карьера. После окончания добычных работ на грунтовый карьер будет разработан отдельный проект рекультивации нарушенных земель с разделом ОВОС (соблюдение требований ст. 140 Земельного Кодекса РК).

С целью снижения потерь и сохранения качественных и количественных характеристик почвенного покрова необходимо:

- вести строгий контроль за правильностью использования производственных площадей по назначению;
- обеспечить соблюдение экологических требований при складировании и размещении промышленных и бытовых отходов;
- правильно организовать дорожную сеть, что позволит свести к минимуму количество подходов автотранспорта по бездорожью, а именно свести воздействие на почвенный покров к минимуму;

- не допускать утечек ГСМ на местах стоянки, ремонта и заправки автотракторной техники.

- не допускать к работе механизмы с утечками масла, бензина и т.д.

- производить регулярное техническое обслуживание техники.

- полив автодорог водой в теплое время года – два раза в смену.

- проведение разъяснительной работы среди рабочих и служащих по ООС.

- не оставлять без надобности работающие двигатели автотракторной техники.

- регулярный вывоз отходов с территории участка работ.

В процессе разработки месторождения должны обеспечиваться:

- контроль над соблюдением предусмотренных проектом мест заложения, направления и параметров горных выработок, предохранительных целиков, технологических схем проходки;

- проведение постоянных наблюдений за состоянием горного массива, геолого-тектонических нарушений и другими явлениями, возникающими при разработке месторождения.

В процессе вскрытия и разработки месторождения не допускается порча примыкающих участков тел (пластов, залежей) с балансовыми и забалансовыми запасами полезных ископаемых.

Количество и качество готовых к выемке запасов полезных ископаемых, нормативы эксплуатационных потерь и разубоживания должны определяться по выемочным единицам.

В процессе очистной выемки недропользователи обязаны: вести регулярные геологические наблюдения в добычных забоях и обеспечивать своевременный геологический прогноз, для оперативного управления горными работами; вести учет добычи по каждой выемочной единице; не допускать образований временно неактивных запасов, потерь на контактах с вмещающими породами и в маломощных участках тел (залежей, пластов); разрабатывать и осуществлять мероприятия по недопущению сверхнормативных потерь и разубоживания; строго соблюдать соответствие календарного графика и плана развития горных работ.

При производстве добычных работ запрещается: приступать к добычным работам до проведения установленных проектом подготовительных и нарезных выработок, предусматривающих полноту извлечения полезных ископаемых; выборочная отработка богатых или легкодоступных участков месторождения (пластов, залежей), приводящая или могущая привести к порче оставшихся балансовых запасов полезных ископаемых; допускать сверхнормативные потери.

Определение показателей извлечения полезных ископаемых из недр, потерь и разубоживания должно производиться на основе первичного учета отдельно по способам и системам разработки, выемочным единицам и в соответствии с требованиями методических указаний по определению, учету, нормированию и экономической оценке потерь полезных ископаемых при добыче, согласованных с территориальными органами Комитета геологии.

Потери и разубоживание полезных ископаемых при добыче должны определяться прямым, косвенным и комбинированными методами.

Методы определения потерь полезных ископаемых при добыче должны обеспечивать: определение потерь и разубоживания при технологическом

процессе добычи по видам и местам их образования и с требуемой точностью; выявление сверхнормативных потерь и причин их образования.

Сверхнормативные потери и выборочная отработка более богатых или ценных полезных ископаемых определяются как разность между фактическими и нормативными значениями по выемочным единицам. За сверхнормативные потери и выборочную отработку применяются штрафные санкции, устанавливаемые государством.

При осуществлении намечаемой деятельности на территории карьера будут применяться потенциально опасные вещества: горюче-смазочные материалы (дизельное топливо, масла) для работы карьерной техники. Стационарных складов ГСМ и складов взрывчатых материалов (ВМ) на участке не предусматривается. Поставка опасных веществ осуществляется мобильным способом (передвижными топливозаправщиками и специализированным транспортом подрядчика) непосредственно перед их целевым использованием.

На основании исследований и характеристик данной территории, и планируемых мер по защите почв и недр можно сделать вывод о том, что при соблюдении надлежащей технологии выполнения работ, воздействие на почвы и недра будет незначительным.

Предотвращение техногенного опустынивания земель будет заключаться в проведение рекультиваций участка объекта недропользования после завершения добычных работ на месторождении, что соответствует требованиям ст.238 Экологического кодекса РК.

При проведении добычных работ недропользователь будет соблюдать общие положения об охране земель, экологические требования по оптимальному землепользованию, экологические требования при использовании земель, требования по сбору, накоплению и управлению отходами, предусмотренные ст. 228, 233, 237, 238, 319, 320, 321, 327, 329, 336, 345, 358 и 397 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК. Будут соблюдаться нормы Кодекса РК от 27 декабря 2017 г. №125- VI «О недрах и недропользовании».

#### **8.4 Характеристика физических воздействий**

**Тепловое загрязнение** - тип физического (чаще антропогенного) загрязнения окружающей среды, характеризующийся увеличением температуры выше естественного уровня.

Потенциальными источниками теплового воздействия могут быть искусственные твердые покрытия, стены многоэтажных зданий, объекты предприятия с высокотемпературными выбросами. Усугубить ситуацию с тепловым загрязнением на территории предприятия может неправильная застройка, с нарушением условий аэрации, безветренная погода, недостаток открытых пространств, неблагоустроенные территории (отсутствие газонов, водных поверхностей и др.).

Учитывая, удаленность от жилой зоны, отсутствие многоэтажных зданий, искусственных твердых покрытий, объектов с высокотемпературными выбросами, на месторождении теплового воздействия на окружающую среду оказано не будет.

**Электромагнитное воздействие.** По происхождению магнитные поля делятся на естественные и антропогенные. Естественные зарождаются в магнитосфере Земли (так называемые магнитные бури), они затрудняют работу средств связи, вызывают помехи радио и телепередач. Люди, страдающие ишемической болезнью сердца, гипертоническими и сосудистыми заболеваниями очень чувствительны к таким колебаниям. В дни магнитных бурь, болезнь и таких людей обостряется.

Антропогенные магнитные возмущения охватывают меньшую территорию, однако, их воздействие гораздо сильнее естественного магнитного поля Земли. Источниками антропогенных магнитных полей являются радиопередающие устройства, линии электропередач промышленной частоты, электрифицированные транспортные средства.

Коротковолновые, радарные и другие микроволновые установки наиболее широкое распространение получили на воздушном и водном транспорте. Излучение от коротковолновых, радарных и других микроволновых передающих устройств способствуют перегреву внутренних органов человека. Поэтому такие аппараты должны иметь защитные экраны, что бы уровень излученной энергии не превышал порога восприимчивости организма человека, равного  $10 \text{ МВт/см}^2$ .

Установлено, что воздействие электромагнитного поля на организм человека возникает при напряженности  $1000 \text{ В/м}$ , а напряженность электромагнитного поля непосредственно под высоковольтной линией электропередач достигает нескольких тысяч вольт на метр поверхности земли, хотя на удалении  $50\text{-}100 \text{ м}$ , падает до нескольких десятков вольт на метр.

Источники электромагнитного воздействия на участке горных работ отсутствуют.

Учитывая условия отсутствия на промплощадке источников высоковольтного напряжения, специальных мероприятий по снижению неблагоприятного воздействия электромагнитного излучения на здоровье персонала не разрабатываются.

**Шумовое и вибрационное воздействие.** Территория размещения проектируемого объекта расположена на открытой местности, вдали от селитебной зоны.

К потенциальным источникам шумового и вибрационного воздействия на территории проектируемого объекта будет относиться работа спецтехники. Фактором увеличения уровней шума и вибрации является механический износ технологического оборудования и его узлов, поэтому для предотвращения возможных превышений уровня шума и вибрации должны выполняться специальные мероприятия, описанные ниже.

Для ограничения шума и вибрации на производственной площадке необходимо предусмотреть ряд таких мероприятий, как:

- контрольные замеры шума и вибрации на рабочих местах машинистов и операторов, которые производятся специализированной организацией не реже одного раза в год;
- при превышении уровней шума и вибрации, производится контрольное обследование с целью установления причины и принятия мер по замене или ремонту узлов;

- периодическая проверка оборудования, машин и механизмов на наличие и исправность звукопоглощающих кожухов, облицовок и ограждающих конструкций, виброизоляции рукояток управления, подножек, сидений, площадок работающих машин.

Для исключения превышения предельно-допустимых уровней шума и вибрации необходимо поддерживать в рабочем состоянии шумогасящие и виброизолирующие устройства основного технологического оборудования. После капитального ремонта горные машины подлежат обязательному контролю на уровни шума и вибрации.

В случае невозможности снизить уровни шума и вибрации с помощью технических средств, рекомендуются к использованию соответствующие средства индивидуальной защиты. Так, применение антифонов в виде наушников при уровне шума более 80 дБ, позволяет снизить ощущение громкости шума в различных частотах от 15 до 30 дБ.

### **Расчет СЗЗ по фактору шумового воздействия**

Основными источниками шума при функционировании проектируемого объекта является оборудование и техника (дизельный генератор, экскаватор, бульдозер, погрузчик, автосамосвал). Техника, использование которого предусматривается на предприятии, является типовым, имеющим шумовые характеристики на уровне нормативных значений, при которых обеспечиваются нормативные значения шума на границе санитарно-защитной зоны.

Предельно-допустимый уровень (ПДУ) шума - это уровень фактора, который при ежедневной работе, но не более 40 часов в неделю в течение всего рабочего стажа, не должен вызывать заболеваний в процессе работы или в отдельные сроки жизни настоящего и последующих поколений. Допустимые уровни шума - это уровень, который вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния системы и анализаторов, чувствительных к шуму.

Общие требования безопасности» уровни шумов на рабочих местах не должны превышать допустимых значений, а именно:

- постоянные рабочие места в производственных помещениях на расстоянии 1 м от работающего оборудования - <80 дБ(А);
- помещения управления (в зависимости от сложности выполняемой работы) - <60-65 дБ(А).

Для снижения уровня шума от основного и вспомогательного оборудования, а также других установок, агрегатов и механизмов, предусматриваются следующие основные мероприятия:

- применяемые установки, изготовленные в заводских условиях, как правило, имеют уровни шумов, не превышающие допустимых значений, указанных в нормативных документах;
- при необходимости оборудование дополнительно размещается в специальных ограждениях (кожухах, обшивках), защищающих его как от воздействия внешних факторов, так и снижающих уровни шумов;
- на рабочих местах, при необходимости, обслуживающий персонал должен применять индивидуальные средства защиты органов слуха от шума - вкладыши «Беруши», противозумные наушники и т.д.

Уровни шумов, возбуждаемые вспомогательным оборудованием - насосами, тягодутьевым оборудованием и т.д., указывается в их технической документации и, как правило, не превышают нормативных значений.

Так же, шумовое воздействие снижается за счет проектных мероприятий (конструкция зданий, устройство звукоизолирующих перегородок и т.д.), в результате чего шум не выходит за пределы производственных помещений.

#### **Расчет и анализ результатов шумового воздействия на период добычных работ**

Источниками шума будут.

ИШ 0001 – Автосамосвал;

ИШ 0002 – Экскаватор;

ИШ 0003 – Бульдозер;

ИШ 0004 – Погрузчик;

ИШ 0005 – Дизельный генератор.

Определение октавных уровней звукового давления в расчетной точке (в селитебной зоне) выполнено согласно следующим рекомендациям:

- Санитарные требования к уровням шума в жилых и общественных зданиях и на территории жилой застройки;

- СНиП II-12-77 гл.12 – «Защита от шума»;

- Справочник проектировщика «Защита от шума»;

- Расчет уровней внешнего шума от систем вентиляции.

Определение октавных уровней звукового давления в расчетной точке (в селитебной зоне) выполнено согласно следующим рекомендациям: «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15.

Расчет уровня шума (акустические расчеты) объекта на период эксплуатации объекта производился по программе ЭРА-Шум версия 3.0 для акустических расчетов.

В таблице 8.11 представлены характеристики источников шума.

В таблице 8.12 представлены нормативы допустимых уровней шума на границе СЗЗ и жилой зоне (норматив ДБА).

#### **Анализ результатов расчетов уровней шума**

Из таблиц 8.13, 8.14 и 8.15, следует отметить, что расчетные уровни шума в жилой зоне, на границе СЗЗ и жилой зоне и по всем румбам находятся в пределах допустимых значений. Максимальный расчетный уровень (Дб) не превышает установленных гигиенических нормативов для территорий, прилегающих к жилым домам, согласно гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 февраля 2022 года № 26831.

Размер санитарно-защитной зоны являются достаточными по фактору физического (шумового) воздействия. Эксплуатация карьера ПГС не оказывает негативного акустического влияния на условия проживания населения.

## РАСЧЕТ УРОВНЕЙ ШУМА

Объект: **Расчетная зона: по границе СЗЗ, в жилой зоне и на контрольных точках**

### Литература

1. ГН уровней шума и инфразвука в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки, утверждены приказом министра здравоохранения РК № 841 от 03.12.2004
2. МСН 2.04-03-2005 Защита от шума
3. ГОСТ 31295.1-2005 Затухание шума при распространении на местности.  
Часть 1. Расчет поглощения звука атмосферой
4. ГОСТ 31295.1-2005 Затухание шума при распространении на местности.  
Часть 2. Общий метод расчета
5. ГН уровней шума на рабочих местах, утверждены приказом И.О. Министра здравоохранения РК
6. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, почвам и их безопасности, содержанию территорий городских и сельских населенных пунктов, условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека»
7. Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 февраля 2022 года № 26831.

Таблица 8.11. Характеристики источников шума

#### 1. [ИШ0001] Автосамосвал

Тип: точечный. Характер шума: тональный, прерывистый. Время работы: 07.00–23.00

| Координаты источника, м |       | Высота, м |
|-------------------------|-------|-----------|
| $X_s$                   | $Y_s$ | $Z_s$     |
| 1007                    | 1181  | 2         |

| Дистанция замера, м | Ф фактор направ-ленности | Ω прост. угол | Уровни звукового давления,дБ, на среднегеометрических частотах |      |       |       |       |        |        |        |        | Экв. уров., дБА | Мак. уров., дБА |
|---------------------|--------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-----------------|-----------------|
|                     |                          |               | 31,5Гц                                                         | 63Гц | 125Гц | 250Гц | 500Гц | 1000Гц | 2000Гц | 4000Гц | 8000Гц |                 |                 |
| 5                   | 1                        | 4π            | 89                                                             | 89   | 86    | 86    | 95    | 92     | 84     | 78     | 71     | 90              |                 |

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

#### 2. [ИШ0002] Экскаватор

Тип: точечный. Характер шума: тональный

| Координаты источника, м |       | Высота, м |
|-------------------------|-------|-----------|
| $X_s$                   | $Y_s$ | $Z_s$     |
| 1062                    | 996   | 2         |

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

3. [ИШ0003] Бульдозер

Тип: точечный. Характер шума: тональный

| Координаты источника, м |       | Высота, м |
|-------------------------|-------|-----------|
| $X_s$                   | $Y_s$ | $Z_s$     |
| 931                     | 1129  | 2         |

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

4. [ИШ0004] Погрузчик

Тип: точечный. Характер шума: тональный

| Координаты источника, м |       | Высота, м |
|-------------------------|-------|-----------|
| $X_s$                   | $Y_s$ | $Z_s$     |
| 1000                    | 1002  | 2         |

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

5. [ИШ0005] Дизельный генератор

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, постоянный. Время работы: 07.00–23.00

| Координаты источника, м |       | Высота, м |
|-------------------------|-------|-----------|
| $X_s$                   | $Y_s$ | $Z_s$     |
| 1099                    | 1130  | 2         |

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

, прерывистый. Время работы: 07.00–23.00

| Дистанция замера, м | Ф фактор направленности | Ω прост. угол | Уровни звукового давления,дБ, на среднегеометрических частотах |      |       |       |       |        |        |        |        | Экв. уров., дБА | Max. уров., дБА |
|---------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-----------------|-----------------|
|                     |                         |               | 31,5Гц                                                         | 63Гц | 125Гц | 250Гц | 500Гц | 1000Гц | 2000Гц | 4000Гц | 8000Гц |                 |                 |
| 5                   | 1                       | 4π            | 89                                                             | 89   | 86    | 86    | 95    | 92     | 84     | 78     | 71     | 90              |                 |

, прерывистый. Время работы: 07.00–23.00

| Дистанция замера, м | Ф фактор направленности | Ω прост. угол | Уровни звукового давления,дБ, на среднегеометрических частотах |      |       |       |       |        |        |        |        | Экв. ур-в., дБА | Max. ур-в., дБА |
|---------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-----------------|-----------------|
|                     |                         |               | 31,5Гц                                                         | 63Гц | 125Гц | 250Гц | 500Гц | 1000Гц | 2000Гц | 4000Гц | 8000Гц |                 |                 |
| 5                   | 1                       | 4π            | 89                                                             | 89   | 86    | 86    | 95    | 92     | 84     | 78     | 71     | 90              |                 |

, прерывистый. Время работы: 07.00–23.00

| Дистанция замера, м | Ф фактор направленности | Ω прост. угол | Уровни звукового давления,дБ, на среднегеометрических частотах |      |       |       |       |        |        |        |        | Экв. уров., дБА | Max. уров., дБА |
|---------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-----------------|-----------------|
|                     |                         |               | 31,5Гц                                                         | 63Гц | 125Гц | 250Гц | 500Гц | 1000Гц | 2000Гц | 4000Гц | 8000Гц |                 |                 |
| 5                   | 1                       | 4π            | 89                                                             | 89   | 86    | 86    | 95    | 92     | 84     | 78     | 71     | 90              |                 |

| Дистанция замера, м | Ф фактор направленности | Ω прост. угол | Уровни звукового давления,дБ, на среднегеометрических частотах |      |       |       |       |        |        |        |        | Экв. уров., дБА | Max. уров., дБА |
|---------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-----------------|-----------------|
|                     |                         |               | 31,5Гц                                                         | 63Гц | 125Гц | 250Гц | 500Гц | 1000Гц | 2000Гц | 4000Гц | 8000Гц |                 |                 |
| 5                   | 1                       | 4π            | 78                                                             | 76   | 74    | 72    | 69    | 65     | 61     | 57     | 52     | 71              |                 |

2. Расчеты уровней шума по санзащитной зоне (СЗЗ). Номер РП - 001 шаг 106 м.

Поверхность земли: а=0,3 травяной или снежный покров

Таблица 8.11. Норматив допустимого шума на территории

| Назначение помещений или территорий | Время суток, час | Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах |      |       |       |       |        |        |        | Экв. уров., дБА | Мах. уров., дБА |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-----------------|-----------------|
|                                     |                  | 31,5Гц                                                          | 63Гц | 125Гц | 250Гц | 500Гц | 1000Гц | 2000Гц | 4000Гц | 8000Гц          |                 |

|                                                                                                                                                                                    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 23. Территории, непосредственно прилегающие к зданиям поликлиник, школ и других учебных заведений, детских дошкольных учреждений, площадки отдыха микрорайонов и групп жилых домов | с 7 до 23 ч. | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 | 70 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

Источник информации: Приложение 2 к приказу № КР ДСМ-15 от 16 февраля 2022 года

Таблица 8.12. **Расчетные максимальные уровни шума по октавным полосам частот на границе СЗЗ**

| №  | Среднегеометрическая частота, Гц | Координаты расчетных точек, м |      |            | Мах значение, дБ(А) | Норматив, дБ(А) | Требуется снижение, дБ(А) | Примечание |
|----|----------------------------------|-------------------------------|------|------------|---------------------|-----------------|---------------------------|------------|
|    |                                  | X                             | Y    | Z (высота) |                     |                 |                           |            |
| 1  | 31,5 Гц                          | 862                           | 1321 | 1,5        | 64                  | 90              | -                         |            |
| 2  | 63 Гц                            | 1205                          | 798  | 1,5        | 40                  | 75              | -                         |            |
| 3  | 125 Гц                           | 1205                          | 798  | 1,5        | 34                  | 66              | -                         |            |
| 4  | 250 Гц                           | 1205                          | 798  | 1,5        | 31                  | 59              | -                         |            |
| 5  | 500 Гц                           | 1205                          | 798  | 1,5        | 37                  | 54              | -                         |            |
| 6  | 1000 Гц                          | 1205                          | 798  | 1,5        | 30                  | 50              | -                         |            |
| 7  | 2000 Гц                          | 1205                          | 798  | 1,5        | 17                  | 47              | -                         |            |
| 8  | 4000 Гц                          | 862                           | 1321 | 1,5        | 4                   | 45              | -                         |            |
| 9  | 8000 Гц                          | 939                           | 635  | 1,5        | 0                   | 44              | -                         |            |
| 10 | Экв. уровень                     | 1205                          | 798  | 1,5        | 36                  | 55              | -                         |            |
| 11 | Мах. уровень                     | -                             | -    | -          | -                   | 70              | -                         |            |

Таблица 8.13. **Расчетные максимальные уровни шума по октавным полосам частот в жилой зоне**

| №  | Среднегеометрическая частота, Гц | Координаты расчетных точек, м |     |            | Мах значение, дБ(А) | Норматив, дБ(А) | Требуется снижение, дБ(А) | Примечание |
|----|----------------------------------|-------------------------------|-----|------------|---------------------|-----------------|---------------------------|------------|
|    |                                  | X                             | Y   | Z (высота) |                     |                 |                           |            |
| 1  | 31,5 Гц                          | 1202                          | 778 | 1,5        | 61                  | 90              | -                         |            |
| 2  | 63 Гц                            | 1215                          | 786 | 1,5        | 40                  | 75              | -                         |            |
| 3  | 125 Гц                           | 1215                          | 786 | 1,5        | 34                  | 66              | -                         |            |
| 4  | 250 Гц                           | 1215                          | 786 | 1,5        | 31                  | 59              | -                         |            |
| 5  | 500 Гц                           | 1215                          | 786 | 1,5        | 37                  | 54              | -                         |            |
| 6  | 1000 Гц                          | 1215                          | 786 | 1,5        | 30                  | 50              | -                         |            |
| 7  | 2000 Гц                          | 1215                          | 786 | 1,5        | 17                  | 47              | -                         |            |
| 8  | 4000 Гц                          | 1215                          | 786 | 1,5        | 2                   | 45              | -                         |            |
| 9  | 8000 Гц                          | 1001                          | 585 | 1,5        | 0                   | 44              | -                         |            |
| 10 | Экв. уровень                     | 1215                          | 786 | 1,5        | 35                  | 55              | -                         |            |
| 11 | Мах. уровень                     | -                             | -   | -          | -                   | 70              | -                         |            |

Таблица 8.14. Расчетные максимальные уровни шума по октавным полосам частот на контрольных точках

| №                                                                                                                                                                                                          | Идентификатор РТ | координаты расчетной точки, м |                 |                          | Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах |      |       |       |       |        |        |        |        | Экв. уров., дБА | Мак. уров., дБА |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                            |                  | X <sub>рт</sub>               | Y <sub>рт</sub> | Z <sub>рт</sub> (высота) | 31,5Гц                                                          | 63Гц | 125Гц | 250Гц | 500Гц | 1000Гц | 2000Гц | 4000Гц | 8000Гц |                 |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                          | РТ1              | 999                           | 1390            | 1,5                      | КТ-1                                                            |      |       |       |       |        |        |        |        |                 |                 |
| Норматив: 23. Территории, непосредственно прилегающие к зданиям поликлиник, школ и других учебных заведений, детских дошкольных учреждений, площадки отдыха микрорайонов и групп жилых домов, с 7 до 23 ч. |                  |                               |                 |                          | 90                                                              | 75   | 66    | 59    | 54    | 50     | 47     | 45     | 44     | 55              | 70              |
| Расчетные уровни шума:                                                                                                                                                                                     |                  |                               |                 |                          | 63                                                              | 39   | 34    | 31    | 36    | 30     | 17     | 3      |        | 35              |                 |
| Требуемое снижение уровня шума:                                                                                                                                                                            |                  |                               |                 |                          | -                                                               | -    | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -               | -               |
| Основной вклад источниками шума: ИШ0001-32дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0003-26дБА                                                                                                                    |                  |                               |                 |                          |                                                                 |      |       |       |       |        |        |        |        |                 |                 |
| 2                                                                                                                                                                                                          | РТ2              | 1198                          | 1254            | 1,5                      | КТ-2                                                            |      |       |       |       |        |        |        |        |                 |                 |
| Норматив: 23. Территории, непосредственно прилегающие к зданиям поликлиник, школ и других учебных заведений, детских дошкольных учреждений, площадки отдыха микрорайонов и групп жилых домов, с 7 до 23 ч. |                  |                               |                 |                          | 90                                                              | 75   | 66    | 59    | 54    | 50     | 47     | 45     | 44     | 55              | 70              |
| Расчетные уровни шума:                                                                                                                                                                                     |                  |                               |                 |                          | 64                                                              | 39   | 33    | 30    | 35    | 29     | 16     | 1      |        | 35              |                 |
| Требуемое снижение уровня шума:                                                                                                                                                                            |                  |                               |                 |                          | -                                                               | -    | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -               | -               |
| Основной вклад источниками шума: ИШ0001-30дБА, ИШ0003-28дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0002-27дБА                                                                                                                    |                  |                               |                 |                          |                                                                 |      |       |       |       |        |        |        |        |                 |                 |
| 3                                                                                                                                                                                                          | РТ3              | 1278                          | 1060            | 1,5                      | КТ-3                                                            |      |       |       |       |        |        |        |        |                 |                 |
| Норматив: 23. Территории, непосредственно прилегающие к зданиям поликлиник, школ и других учебных заведений, детских дошкольных учреждений, площадки отдыха микрорайонов и групп жилых домов, с 7 до 23 ч. |                  |                               |                 |                          | 90                                                              | 75   | 66    | 59    | 54    | 50     | 47     | 45     | 44     | 55              | 70              |
| Расчетные уровни шума:                                                                                                                                                                                     |                  |                               |                 |                          | 63                                                              | 37   | 31    | 28    | 34    | 27     | 15     |        |        | 33              |                 |
| Требуемое снижение уровня шума:                                                                                                                                                                            |                  |                               |                 |                          | -                                                               | -    | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -               | -               |
| Основной вклад источниками шума: ИШ0002-29дБА, ИШ0001-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0003-26дБА                                                                                                                    |                  |                               |                 |                          |                                                                 |      |       |       |       |        |        |        |        |                 |                 |
| 4                                                                                                                                                                                                          | РТ4              | 1231                          | 815             | 1,5                      | КТ-4                                                            |      |       |       |       |        |        |        |        |                 |                 |
| Норматив: 23. Территории, непосредственно прилегающие к зданиям поликлиник, школ и других учебных заведений, детских дошкольных учреждений, площадки отдыха микрорайонов и групп жилых домов, с 7 до 23 ч. |                  |                               |                 |                          | 90                                                              | 75   | 66    | 59    | 54    | 50     | 47     | 45     | 44     | 55              | 70              |
| Расчетные уровни шума:                                                                                                                                                                                     |                  |                               |                 |                          | 62                                                              | 40   | 35    | 32    | 38    | 31     | 18     | 3      |        | 37              |                 |
| Требуемое снижение уровня шума:                                                                                                                                                                            |                  |                               |                 |                          | -                                                               | -    | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -               | -               |
| Основной вклад источниками шума: ИШ0002-33дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0003-30дБА, ИШ0001-27дБА                                                                                                                    |                  |                               |                 |                          |                                                                 |      |       |       |       |        |        |        |        |                 |                 |
| 5                                                                                                                                                                                                          | РТ5              | 1009                          | 669             | 1,5                      | КТ-5                                                            |      |       |       |       |        |        |        |        |                 |                 |

|                                                                                                                                                                                                            |     |     |      |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Норматив: 23. Территории, непосредственно прилегающие к зданиям поликлиник, школ и других учебных заведений, детских дошкольных учреждений, площадки отдыха микрорайонов и групп жилых домов, с 7 до 23 ч. |     |     |      |     | 90   | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 | 70 |
| Расчетные уровни шума:                                                                                                                                                                                     |     |     |      |     | 60   | 37 | 31 | 28 | 33 | 26 | 13 |    |    | 32 |    |
| Требуемое снижение уровня шума:                                                                                                                                                                            |     |     |      |     | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| Основной вклад источниками шума: ИШ0004-28дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0001-26дБА, ИШ0003-23дБА                                                                                                                    |     |     |      |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6                                                                                                                                                                                                          | РТ6 | 797 | 778  | 1,5 | КТ-6 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Норматив: 23. Территории, непосредственно прилегающие к зданиям поликлиник, школ и других учебных заведений, детских дошкольных учреждений, площадки отдыха микрорайонов и групп жилых домов, с 7 до 23 ч. |     |     |      |     | 90   | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 | 70 |
| Расчетные уровни шума:                                                                                                                                                                                     |     |     |      |     | 61   | 36 | 30 | 27 | 32 | 25 | 12 |    |    | 32 |    |
| Требуемое снижение уровня шума:                                                                                                                                                                            |     |     |      |     | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| Основной вклад источниками шума: ИШ0004-27дБА, ИШ0003-25дБА, ИШ0001-25дБА, ИШ0002-24дБА                                                                                                                    |     |     |      |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7                                                                                                                                                                                                          | РТ7 | 725 | 1039 | 1,5 | КТ-7 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Норматив: 23. Территории, непосредственно прилегающие к зданиям поликлиник, школ и других учебных заведений, детских дошкольных учреждений, площадки отдыха микрорайонов и групп жилых домов, с 7 до 23 ч. |     |     |      |     | 90   | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 | 70 |
| Расчетные уровни шума:                                                                                                                                                                                     |     |     |      |     | 63   | 38 | 32 | 29 | 34 | 28 | 15 |    |    | 34 |    |
| Требуемое снижение уровня шума:                                                                                                                                                                            |     |     |      |     | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| Основной вклад источниками шума: ИШ0003-29дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0001-26дБА, ИШ0002-26дБА                                                                                                                    |     |     |      |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 8                                                                                                                                                                                                          | РТ8 | 788 | 1284 | 1,5 | КТ-8 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Норматив: 23. Территории, непосредственно прилегающие к зданиям поликлиник, школ и других учебных заведений, детских дошкольных учреждений, площадки отдыха микрорайонов и групп жилых домов, с 7 до 23 ч. |     |     |      |     | 90   | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 | 70 |
| Расчетные уровни шума:                                                                                                                                                                                     |     |     |      |     | 63   | 38 | 32 | 29 | 35 | 28 | 16 |    |    | 34 |    |
| Требуемое снижение уровня шума:                                                                                                                                                                            |     |     |      |     | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| Основной вклад источниками шума: ИШ0003-30дБА, ИШ0001-30дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-26дБА                                                                                                                    |     |     |      |     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

## **8.5 Радиационное воздействие**

Основными принципами обеспечения радиационной безопасности являются:

- принцип нормирования - непревышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников ионизирующего излучения;
- принцип обоснования - запрещение всех видов деятельности по использованию источников ионизирующего излучения, при которых полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным к естественному радиационному фону облучением;
- принцип оптимизации - поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании любого источника ионизирующего излучения;
- принцип аварийной оптимизации - форма, масштаб и длительность принятия мер в чрезвычайных (аварийных) ситуациях должны быть оптимизированы так, чтобы реальная польза уменьшения вреда здоровью человека была максимально больше ущерба, связанного с ущербом от осуществления вмешательства.

Радиационная безопасность обеспечивается:

- проведением комплекса мер правового, организационного, инженерно-технического, санитарно-гигиенического, профилактического, воспитательного, общеобразовательного и информационного характера;
- реализацией государственными органами Республики Казахстан, общественными объединениями, физическими и юридическими лицами мероприятий по соблюдению норм и правил в области радиационной безопасности;
- осуществлением радиационного мониторинга на всей территории;
- осуществлением государственных программ ограничения облучения населения от источников ионизирующего излучения;
- реализацией программ качественного обеспечения радиационной безопасности на всех уровнях осуществления практической деятельности с источниками ионизирующего излучения.

При проведении работ на участке работ не используются источники радиационного излучения.

В связи с вышеизложенным, специальных мероприятий по радиационной безопасности населения и работающего персонала при эксплуатации месторождений не требуется.

## **8.6 Оценка воздействия на растительный и животный мир**

При проведении работ возможны следующие типы воздействий на растительный и животный миры:

- вероятность нанесения вреда при разведочных работах на обитание, размножение, сохранность животного и растительного мира близ расположенных охотничьих и лесных хозяйств.

Наиболее интенсивное воздействие на фауну рассматриваемой территории будет оказываться во время проведения работ, т.к. это связано с концентрацией на ограниченной площади большого числа людей, различных машин и механизмов,

активным воздействием на почвенно-растительный покров. Особенно сильно в этот период проявляется фактор беспокойства.

В ходе эксплуатации объектов намечаемой деятельности основными факторами, воздействующими на животных, являются следующие.

Группа I – факторы косвенного воздействия.

1. Шумовое воздействие при работе техники и транспорта. Этот фактор один из главных и его воздействие определяется непосредственно шумовым уровнем. Влияние фактора распространяется как на крупных, так и на мелких млекопитающих, а также на птиц. Основным источником шумового воздействия - автотранспорт, перевозящий горную массу, и погрузочная техника.

Уровень создаваемого шумового воздействия не превышает допустимый для человека, но является отпугивающим фактором для животных.

2. Световое воздействие при работе в ночное время. Этот фактор влияет на крупных животных и некоторые виды птиц. Однако он оказывает намного меньшее воздействие, чем шумовой.

3. Фактор беспокойства в целом. Присутствие людей и техники, появление новых объектов и дорог окажет влияние на перемещения животных и характер их распределения.

Следует отметить, что уровень воздействия этих трех факторов со временем несколько снизится за счет некоторого «привыкания» к ним большинства видов животных.

4. Загрязнение атмосферного воздуха и поверхности прилегающих территорий выбросами в результате транспортировки горной массы и работы техники. Проявление этого фактора возможно путем вовлечения в трофические цепи загрязняющих веществ.

5. Сокращение площадей местообитаний за счет отторжения их части под размещение объектов намечаемой деятельности.

Группа II – факторы прямого воздействия.

Из факторов прямого воздействия выделены следующие:

1. Вылов рыбы в результате любительского рыболовства;

2. Уничтожение мелких млекопитающих, некоторых видов птиц и их гнезд, в результате производства земляных работ, при передвижении транспорта.

Негативные воздействия на представителей животного мира на территории расположения объектов намечаемой деятельности будут заметно смягчены при их безаварийной эксплуатации, а также при условии выполнения всех предусмотренных в данном отчете природоохранных мероприятий.

При проведении добычных работ должны соблюдаться требования статьи 233 Экологического кодекса РК «Статья 233. Экологические требования при использовании земель особо охраняемых природных территорий и земель оздоровительного назначения».

***Согласно пункта 8 статьи 257 Экологического кодекса РК и ст. 17 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 593 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира», для обеспечения неприкосновенности выделяемых участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания этих животных и снижения***

**негативного влияния на животный мир в целом, необходимо выполнение следующих мероприятий:**

1. При размещении, проектировании и строительстве населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов, осуществлении производственных процессов и эксплуатации транспортных средств, совершенствовании существующих и внедрении новых технологических процессов, введении в хозяйственный оборот неиспользуемых, прибрежных, заболоченных, занятых кустарниками территорий, мелиорации земель, пользовании лесными ресурсами и водными объектами, проведении геологоразведочных работ, добыче полезных ископаемых, определении мест выпаса и прогона сельскохозяйственных животных, разработке туристских маршрутов и организации мест массового отдыха населения должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных.

3. Субъекты, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, указанную в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, обязаны:

1) по согласованию с уполномоченным органом при разработке технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации предусматривать средства для осуществления мероприятий по обеспечению соблюдения требований подпунктов 2) и 5) [пункта 2](#) статьи 12 настоящего Закона.

**Для снижения негативного влияния на животный мир в целом, необходимо выполнение следующих мероприятий:**

- складирование и вывоз отходов производства и потребления в соответствии с принятыми в проекте решениями, что позволит избежать образования неорганизованных свалок, которые могут стать причинами ранений или болезней животных, а также возникновения пожаров;

- перемещение техники только в пределах специально обустроенных внутриплощадочных и межплощадочных дорог под землей, в целях предотвращения столкновений с животными и разрушений их жилья;

- установка информационных табличек в местах ареалов обитания животных, которые имеют охотничье-промысловое значение;

- для исключения несчастных случаев попадания животных и людей в отработанные канавы, шурфы и карьеры, на опасных участках работ произвести ограждение и поставить предупреждающие знаки;

- применение поддонов при заправке спецтехники под землей, в целях исключения проливов и, как следствие, отравления подземных животных;

- проведение инструктажа с персоналом о недопустимости охоты на животных и разорении жилья животных и птиц;

- исключение вероятности возгорания участков на территории, прилегающей к хозяйственному объекту, строго соблюдая правила противопожарной безопасности.

В процессе работ необходимо:

- не допускать нерегламентированную добычу животных, предупреждать случаи любого браконьерства со стороны рабочих;

- проводить профилактические инструктажи персонала и соблюдать строгую регламентацию посещения прилегающих территорий;

- строго регламентировать содержание собак на хозяйственных объектах,

свободное содержание их крайне нежелательно ввиду возможной гибели представителей животного мира;

- обязательное соблюдение работниками предприятия природоохранных требований и правил.

При стабильной работе объектов намечаемой деятельности и неизменной или более совершенной технологии, прогнозировать сколько-нибудь значительных отклонений в степени воздействия его на животный мир, по-видимому, оснований нет.

Будут предусмотрены средства для осуществления мероприятий по обеспечению соблюдения требований пп. 2, 5 п.2 ст.12 Закона РК “Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира”.

Возможные виды воздействий на растительный мир – механическое нарушение, химическое загрязнение, отложение пыли на поверхности растений.

Также воздействие на растительность может оказываться в процессе образования и хранения отходов.

При осуществлении намечаемой деятельности такие виды воздействия, как лесопользование, использование нелесной растительности не предполагаются. Снос зеленых насаждений на участках проведения работ не предусматривается. Необходимость в растительности в период функционирования объекта отсутствует.

Согласно проведенных полевых исследований на рассматриваемом участке разведочных работ редких исчезающих краснокнижных растений нет. Естественные пищевые и лекарственные растения на участке разведки отсутствуют. Лесные насаждения и деревья на территории участка отсутствуют.

В период проведения работ проектом предусматриваются **следующие мероприятия по уменьшению механического воздействия на растительный покров:**

- ведение всех работ и движение транспорта строго в пределах участков работ, запрещение движения транспорта за пределами автодорог;
- обеспечение мер по максимальному сохранению почвенно-растительного покрова.

Для уменьшения воздействия на растительный покров, связанного с возможностью химического загрязнения почвенного покрова и повреждения растительности, предусматривается:

- исключение проливов и утечек, сброса сточных вод на рельеф;
- раздельный сбор и складирование отходов в специальные контейнеры или ёмкости с последующим вывозом их на оборудованные полигоны или на переработку;
- техническое обслуживание транспорта и техники на организованных станциях за пределами участка;
- организация мест хранения материалов на территории, недопущение захламления зоны проведения работ отходами, загрязнения горюче-смазочными материалами.

Мероприятия по сохранению растительных сообществ включают:

- обеспечение сохранности зеленых насаждений;
- недопущение незаконных деяний, способных привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений;

- недопущение загрязнения зеленых насаждений производственными отходами, сточными водами;
- исключение движения, остановки и стоянки автомобилей и иных транспортных средств на участках, занятых зелеными насаждениями;
- поддержание в чистоте территории площадки и прилегающих площадей;
- озеленение участков промплощадки, свободных от производственных объектов.

При проведении любых видов работ обязательно будут выполняться мероприятия по недопущению нарушений природоохранного законодательства.

Воздействие на растительный и животный мир оценивается как незначительное. На проектируемом участке не произойдет обеднение видового состава и существенного сокращения основных групп животных.

## **9 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЖИДАЕМЫХ ВИДАХ, ХАРАКТЕРИСТИКАХ И КОЛИЧЕСТВЕ ОТХОДОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОБРАЗОВАНЫ В ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ В РАМКАХ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТХОДОВ, ОБРАЗУЕМЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОСТУТИЛИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ**

### **9.1 Характеристика предприятия как источника образования отходов**

Захоронение отходов на данном участке проектируемого объекта не предусматривается. На данном участке работ предусматривается лимиты накопления отходов.

Лимиты накопления отходов устанавливаются для каждого конкретного места накопления отходов, входящего в состав объектов I и II категорий, в виде предельного количества (массы) отходов по их видам, разрешенных для складирования в соответствующем месте накопления.

Места накопления отходов предназначены для:

1) временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

2) временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

3) временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.

Для вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной техники срок временного складирования в процессе их сбора не должен превышать шесть месяцев.

4) временного складирования отходов горнодобывающих производств, в том числе отходов металлургического и химико-металлургического производств, на месте их образования на срок не более двенадцати месяцев до даты их направления на восстановление или удаление.

Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

Лимиты накопления отходов и лимиты захоронения отходов не устанавливаются для объектов III и IV категорий и не подлежат экологическому нормированию в соответствии с пунктом 8 статьи 41 Кодекса.

Лимиты накопления отходов и лимиты захоронения отходов пересматриваются не реже одного раза в десять лет, в составе заявки для получения экологического разрешения на воздействие.

**Лимиты накопления отходов  
на 2026 – 2035 года**

| Наименование отходов             | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1                                | 2                                                             | 3                          |
| Всего                            | -                                                             | 0,438                      |
| в том числе отходов производства | -                                                             | 0,127                      |
| отходов потребления              | -                                                             | 0,311                      |
| Опасные отходы                   |                                                               |                            |
| Промасленная ветошь              | -                                                             | 0,127                      |
| Не опасные отходы                |                                                               |                            |
| Твердо-бытовые отходы            | -                                                             | 0,311                      |

| Наименование отходов   | Код по классификатору отходов |
|------------------------|-------------------------------|
| 1                      | 2                             |
| Твердые бытовые отходы | 20 03 01                      |
| Промасленная ветошь    | 15 02 02*                     |

В процессе эксплуатации объекта будут образовываться следующие виды отходов:

- Твердо-бытовые отходы – 0,311 т/год;
- Ветошь промасленная (обтирочный материал) – 0,127 т/год.

Опасные производственные отходы такие как: Отработанные масла, фильтра, автошины, аккумуляторы на территории участка образоваться не будут, так как ремонтные работы автотехники будут производиться на производственной базе за пределами участка карьера.

**Почвенно-растительный слой земли при вскрышных работах карьера в объеме 10,0 тыс.м<sup>3</sup>/год или 18000т/год к отходам производства не относятся. Почвенно-растительный слой земли погрузчиком и бульдозером на начальном этапе отработки собираются в бурты (отвалы) по периметру карьера. По истечении времени отвал с поверхности естественным путем зарастает растительностью. После завершения добычных работ почвенно-растительный слой земли будут использованы в качестве ресурсного материала для рекультивации отработанного месторождения.**

**Приказ Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 26 августа 2024 года № 192 «Об утверждении Перечня отдельных видов отходов, которые утрачивают статус отходов и переходят в категорию готовой продукции или вторичного ресурса (материального или энергетического)».**

### Твердо-бытовые отходы (20 03 01)

Код по классификатору отходов – 20 03 01.

Согласно Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления (Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. №100-п (раздел-2, подпункт-2.44)) годовое количество бытовых отходов составляет  $0,3 \text{ м}^3$  /год на человека, средняя плотность отходов составляет  $0,25 \text{ т/м}^3$ . Количество рабочих дней в году – 252. Общее количество людей, работающих составляет – 6 человек.

$$6 \text{ чел} * (0,3 \text{ м}^3 / 365) * 252 * 0,25 \text{ т/м}^3 = 0,311 \text{ т/год};$$

Твердые бытовые отходы складировются в специальные контейнеры, размещаемые на площадке с твердым покрытием и по мере накопления вывозятся на полигон ТБО.

### Промасленная ветошь (15 02 02\*)

Код по классификатору отходов – 15 02 02\*.

При работе машин будут образовываться обтирочная промасленная ветошь. Отходы промасленной ветоши собираются в металлические контейнера отдельно, и по мере накопления передаются сторонним организациям для дальнейшей их утилизации.

Нормативное количество отхода определяется исходя из поступающего количества ветоши ( $M_0 = 0,1 \text{ т/год}$ ), норматива содержания в ветоши масел ( $M$ ) и влаги ( $W$ ):  $N = M_0 + M + W$ ,

$$\begin{aligned} \text{Где } M &= 0,12 * M_0, & W &= 0,15 * M_0 \\ N &= 0,1 + (0,12 * 0,1) + (0,15 * 0,1) = 0,127 \text{ т/год} \end{aligned}$$

С целью снижения негативного влияния отходов на окружающую среду необходимо вести четкую организацию сбора, хранения и отправку отходов в места утилизации.

По окончанию добычных работ прилегающая территория будет очищена, мусор вывезен к местам утилизации специальным транспортом в укрытом состоянии. Влияние отходов будет минимальным при условии строгого соблюдения всех санитарно-эпидемиологических и экологических норм.

## **9.2 Рекомендации по управлению отходами**

### **Накопление**

Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах. Осуществление других видов деятельности, не связанных с обращением с отходами, на территории, отведенной для их накопления, запрещается.

Места накопления отходов предназначены для временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их передачи специализированной организации или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

На проектируемом объекте контейнеры с отходами размещаются на

специально отведенных огороженных площадках, имеющих твердое покрытие (асфальт, бетон) с целью исключения попадания загрязняющих веществ на почво-грунты и затем в подземные воды. Образование и накопление опасных отходов должны быть сведены к минимуму. Запрещается накопление отходов с превышением сроков и (или) с превышением установленных лимитов накопления отходов.

### **Сбор и сортировка**

До передачи отходов специализированной организации на проектируемом объекте производится сортировка и временное складирование отходов на специально отведенных и обустроенных площадках.

Сортировка и временное складирование отходов контролируются ответственными лицами производственного объекта и производится по следующим критериям:

- 1) по видам и/или фракциям, компонентам;
- 2) по консистенции (твердые, жидкие).

Твердые отходы собираются в промаркированные контейнеры, а жидкие - в промаркированные герметичные емкости, оборудованные металлическими поддонами, либо иметь бетонированную основу с обвалованием;

- 3) по возможности повторного использования в процессе производства.

Запрещается смешивать опасные отходы с неопасными отходами, а также различные виды опасных отходов между собой в процессе их производства, транспортировки и накопления, кроме случаев применения неопасных отходов для подсыпки, уплотнения при захоронении отходов.

### **Транспортирование**

Транспортирование отходов осуществляется под строгим контролем с регистрацией движения всех отходов до конечной точки их восстановления или удаления.

Все отходы, подлежащие утилизации, взвешиваются и регистрируются в журнале учёта отходов на участках, где они образуются.

Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму.

Транспортировка отходов на объекте осуществляется с помощью специализированных транспортных средств лицензированного предприятия, занимающегося вывозом отходов согласно заключенного договора.

В случае возникновения или угрозы аварий, связанных с обращением с отходами, которые наносят или могут нанести ущерб окружающей среде, здоровью или имуществу физических либо имуществу юридических лиц, немедленно информировать об этом уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и государственный орган в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и местные исполнительные органы.

### **Восстановление отходов**

Восстановлением отходов признается любая операция, направленная на сокращение объемов отходов, главным назначением которой является использование отходов для выполнения какой-либо полезной функции в целях замещения других материалов, которые в противном случае были бы использованы для выполнения указанной функции, включая вспомогательные операции по подготовке данных отходов для выполнения такой функции, осуществляемые на конкретном производственном объекте или в определенном секторе экономики.

К операциям по восстановлению отходов относится подготовка отходов к повторному использованию включает в себя проверку состояния, очистку и (или) ремонт, посредством которых ставшие отходами продукция или ее компоненты подготавливаются для повторного использования без проведения какой-либо иной обработки.

Целью вторичной переработки сырья является сохранение природных ресурсов посредством повторного применения или использования возвращаемых в оборот материалов отхода и сокращения (минимизация) объемов отходов, которые требуют вывоза и удаления.

Чтобы сократить объем образующихся отходов и создать соответствующую систему их утилизации, на объекте введен отдельный сбор отходов для вторичной переработки.

#### **Удаление**

Для обеспечения ответственного обращения с отходами объекта будут заключены договора со специализированными предприятиями для передачи отходов на удаление.

Правильная организация накопления, удаления и переработки отходов максимально предотвращает загрязнение окружающей среды. Это предполагает исключение, изменение или сокращение видов работ, приводящих к загрязнению отходами почвы, атмосферы или водной среды. Планирование операций по снижению количества отходов, их повторному использованию, утилизации, восстановлению создают возможность минимизации воздействия на компоненты окружающей среды.

### **9.3 Мероприятия по предотвращению загрязнения почвы отходами производства**

При использовании земель операторы не должны допускать загрязнения, захламления, деградации и ухудшения плодородия почв.

К числу основных направлений деятельности предприятия по охране и рациональному использованию природных ресурсов, способствующих снижению негативного влияния предприятия на компоненты окружающей среды, следующие:

- контроль за воздействием на окружающую среду и учет уровня этого воздействия;
- исследовательские работы по оценке уровня загрязнения компонентов окружающей среды;
- осуществление мероприятий по снижению вредного воздействия на окружающую среду.

Предложения о мероприятиях, обеспечивающих снижение негативного влияния размещаемых отходов на окружающую среду приведены в таблице.

#### **Предложения о мероприятиях, обеспечивающих снижение негативного влияния размещаемых отходов на окружающую среду**

| №№ /пп | Наименование отхода                       | Наименование мероприятия                                                                                                                                             | Срок выполнения    | Ожидаемая эффективность                 |
|--------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 1      | 2                                         | 3                                                                                                                                                                    | 4                  | 5                                       |
| 1      | ТБО (коммунальные) отходы                 | Организовать места сбора и временного хранения отходов в металлические контейнера. Регулярно вывозить для захоронения на полигоне ТБО.                               | По мере накопления | Соблюдение санитарных норм и правил ТБ. |
| 2      | Промасленная ветошь (обтирочный материал) | Организовать места сбора и временного хранения промасленной ветоши в закрытые металлические емкости. По мере накопления передавать спец.предприятиям на переработку. | По мере накопления | Исключение загрязнения территории       |

## **10 ОПИСАНИЕ ЗАТРАГИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ С УКАЗАНИЕМ ЧИСЛЕННОСТИ ЕЕ НАСЕЛЕНИЯ, УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ОБНАРУЖЕНЫ ВЫБРОСЫ, СБРОСЫ И ИНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, С УЧЕТОМ ИХ ХАРАКТЕРИСТИК И СПОСОБНОСТИ ПЕРЕНОСА В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ; УЧАСТКОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ**

Проектируемые работы будут проводиться на землях Енбекшиказахского района Алматинской области. Ближайшая селитебная зона (жилые дома) дачный массив «Прометей» расположена в южном направлении на расстоянии 110 м от участка добычных работ.

Енбекшиказахский район - административная единица на юге Алматинской области Казахстана. Административный центр — город Есик. Площадь 8300 км<sup>2</sup>.

Включает 25 сельских округов и 1 город районного значения, в их составе 79 населенных пунктов. Население свыше 303,1 тыс. человек. Плотность 35,08 чел/км<sup>2</sup>. Национальности: казахи – (57,50%); уйгуры (17,67%); русские (13,15%); турки (4,80%); азербайджанцы (1,47%); курды (1,26%); другие (4,15%).

Основным фактором неблагоприятного воздействия на окружающую среду, в ходе осуществления намечаемой деятельности, могут являться выбросы в атмосферу разнообразных загрязняющих веществ, которые прямо или косвенно могут влиять практически на все компоненты окружающей среды – почву, атмосферу, гидросферу, биоту, социальные условия.

Процесс добычи ПГС на месторождении будет оказывать определенное воздействие на состояние атмосферного воздуха как непосредственно на территории месторождения, так и на прилегающей территории.

Основным веществом, загрязняющим атмосферу при осуществлении внутрикарьерных работ, является пыль, которое образуется в процессе осуществления погрузочных работ, транспортировки горной породы, а также в результате пыления грунтов, обнаженных в результате добычи.

Значительное место в загрязнении атмосферы при осуществлении работ, связанных с добычей полезных ископаемых, занимают выбросы загрязняющих веществ (твердые частицы, SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, CO<sub>x</sub>, C<sub>x</sub>H<sub>y</sub>), образующиеся при сгорании топлива, используемого в двигательных установках автотранспортных средств, экскаваторов и других механических устройств, имеющих двигатели внутреннего сгорания.

Негативное воздействие на почвенный покров при эксплуатации карьера может быть вызвано химическим загрязнением – газопылевыми осадками выхлопных газов транспорта и спецтехники.

Однако, при соблюдении технических регламентов работы, требований и процедур в области охраны окружающей среды, выполнения мероприятий по уменьшению возможного негативного воздействия на почвенный покров, воздействие на почвы будут минимизированы.

Воздействие физических факторов в большей степени характеризуется механическим воздействием на почвенный покров.

В процессе отработки карьера будет нарушен плодородный слой почвы. Общая площадь нарушенных земель, после полной отработки участка, составит

14,4144 га. После окончания добычных работ на рассматриваемом участке будут проведены рекультивационные работы.

Освоение месторождений имеет крупный социально-экономический эффект – обеспечение занятости населения и получение ценного ликвидного продукта с вытекающими из этого другими положительными последствиями (налоги, пенсии, платежи в бюджет и др.).

Говоря о последствиях, которые будут иметь место в результате разработки месторождения, стоит отметить также положительные моменты: обеспечение прямой и косвенной занятости населения и решение проблемы сокращения безработицы в близлежащих поселках, уплата различных налогов местными учреждениями и т.п.

При разработке месторождения не планируется размещение свалок и других объектов, влияющих на санитарно-эпидемиологическое состояние территории.

Проведенный расчет рассеивания выбросов ЗВ в атмосферный воздух показал, что концентрация веществ в приземном слое не превышает допустимых значений ПДК.

Сбросы в подземные и поверхностные источники на предприятии исключены, соответственно влияние на качество воды ближайшей территории не оказывает.

Территория размещения проектируемого объекта расположена на открытой местности, вдали от селитебной зоны, в связи с чем не ожидается влияние физических факторов на местное население.

Отходы образующиеся при добычи, будут вывозиться по договору специализированной организацией подавшей уведомление о начале или прекращении деятельности в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды согласно пункта 1 статьи 337 Экологического кодекса.

В целом воздействие производственной и хозяйственной деятельности на окружающую среду в районе разработки участка оценивается как вполне допустимое.

**11 ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ ЕЕ ОСОБЕННОСТЕЙ И ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ВКЛЮЧАЯ ВАРИАНТ, ВЫБРАННЫЙ ИНИЦИАТОРОМ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ, ОБОСНОВАНИЕ ЕГО ВЫБОРА, ОПИСАНИЕ ДРУГИХ ВОЗМОЖНЫХ РАЦИОНАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ВАРИАНТА, НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНОГО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОХРАНЫ ЖИЗНИ И (ИЛИ) ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Добычные работы проводятся открытым способом.

В соответствии Акта государственной регистрации Контракта на право недропользования за серии УПП за № 03-04-12 от 10.04.2012г., срок эксплуатации отработки карьера составляет 10 лет.

Размещение наземных сооружений в границах участка добычи определено в результате сравнения различных вариантов компоновочных решений с учетом:

- природно-климатических условий (особенности рельефа местности, скорость и направление господствующих ветров);
- геологических условий (залегание рудного тела);
- технологических условий разработки (минимальное расстояние транспортировки вскрыши и полезного ископаемого, минимальный объем работ по устройству автодорог, линий электропередачи, площадок под сооружения, стационарность основных сооружений на срок не менее 1 года пр.);
- санитарных условий и зон безопасности (ширина санитарно-защитной зоны, ширина зоны возможного обрушения бортов, ширина взрывоопасной зоны).

Принятый вариант (см.разделы 5.1-5.6 отчета) планом горных работ является оптимальным для ведения осуществления намечаемой деятельности с точки зрения охраны жизни и (или) здоровья людей окружающей среды.

Реализация проекта окажет положительное влияние на развитие экономики региона и социально-экономического благополучия населения, начиная с периода производственной деятельности, будут созданы дополнительные рабочие места.

В случае отказа от намечаемой деятельности освоение месторождения не будет реализовано. Дополнительного ущерба окружающей природной среде при этом не произойдет.

Однако, в этом случае, предприятие не получит прибыль, а государство не получат в виде налогов значительные поступления. Не будут созданы новые рабочие места и привлечены людские ресурсы региона, для которого добыча полезных ископаемых является значимой частью экономики.

Отказ от реализации намечаемой деятельности может привести к отказу от социально важных для региона видов деятельности.

В этих условиях отказ от разработки месторождения является неприемлемым как по экономическим, так и социальным факторам.

Выбор альтернатив технических решений или же нулевой вариант (вариант отказа от намерений реализации хозяйственной деятельности) является необоснованным, т.к. необходимость реализации намечаемой деятельности регламентирована протоколом запасов месторождения.

## **12 ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ИНЫХ ОБЪЕКТАХ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОДВЕРЖЕНЫ СУЩЕСТВЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

- Жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности:

Воздействие деятельности проектируемого объекта на жизнь и здоровье населения близлежащих сел не прогнозируется. Намечаемая деятельность предприятия не окажет негативного воздействия на социально-экономические условия района, а наоборот положительно повлияет на социально-экономическую сферу путем организации рабочих мест, отчислениями в виде различных налогов.

- биоразнообразие ( в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы):

Воздействие на растительный мир выражается двумя факторами – через нарушение растительного покрова и накоплением загрязняющих веществ в почве оказывает неблагоприятное воздействие различной степени на растительный мир района. По степени воздействия на растительный покров исследуемой территории выделяются следующие антропогенные факторы:

1. Химический (загрязнение промышленными выбросами и отходами), часто необратимый вид воздействия характеризуется запылением, ухудшением жизненного состояния растений и потерей биоразнообразия на разных уровнях структурной организации.

2. Транспортный (дорожная сеть) - линейно-локальный вид воздействия, характеризующийся полным уничтожением растительности по трассам дорог, запылением и загрязнением растений вдоль трасс. Наиболее сильно выражен вблизи промышленных объектов и населенных пунктов из-за сгущения дорог.

3. Пастбищный (выпас, перевыпас скота) - потенциально обратимый вид воздействия, выражен по всей территории в разной степени, в зависимости от нагрузки на пастбища и ценности растительности.

4. Пирогенный тип воздействия - пожары искусственные, вызванные человеком с целью улучшения сенокосно-пастбищных угодий и возникающие в результате небрежного отношения к природе.

Растительность не только поглощает из почвы тяжелые металлы, накапливая их в листьях, стеблях, корнях, но и обогащает почву после отмирания. Наиболее чувствительны к техногенным выбросам хвойные и лиственные древостои. Среди травянистых растений разнотравье более чувствительно, чем злаки.

Отмечено, что у растений существуют пределы пороговых концентраций химических элементов, выше или ниже которых проявляются характерные внешние симптомы биологической реакции. Резкое понижение, или, наоборот, повышение пороговой концентрации химических элементов, приводит к различного рода патологическим изменениям. Также установлен факт возникновения тератопластических (уродливых) изменений у растений, произрастающих на почвах, обогащенных какими-либо химическими элементами и их соединениями.

Известно, что повышенная концентрация соединений меди, никеля, урана, бора и многих других элементов нарушает нормальный гистогенез и органогенез у растений. Важное значение имеет способность растений накапливать

определенные химические элементы в тканях и органах. У одних растений существуют механизмы таких механизмов нет.

Цинк – избыток приводит к хлорозу листьев, белым карликовым формам, отмиранию кончика листа», недоразвитости корня.

Алюминий – в повышенных количествах приводит к укороченности корня, скручиванию листьев, крапчатости.

Кобальт – избыток вызывает белую пятнистость листьев.

Повышенное содержание свинца и цинка – связывают с появлением различных форм махровости цветков.

Необычное развитие черных полос на лепестках свидетельствует об избыточном содержании молибдена и меди.

Марганец – избыточное содержание этого элемента приводит к хлорозу листьев, покраснению стебля и черешка, скручиванию и отмиранию краев листьев.

Железо – определяет низковершинность, утончение корня, вытянутость клеток.

Наложение аэротехногенных аномалий микроэлементов на природные создает высокую степень экологической опасности, как для ландшафта, так и для человека.

В соответствии с классификацией, предложенной лабораторией экологии растений института ботаники АНРК, изменения под влиянием антропогенной деятельности делятся по силе воздействия на катастрофические, очень сильные, умеренные и слабые.

Поскольку за период деятельности месторождения в районе его санитарно-защитной зоны не отмечено фактов изменения ни видового, ни количественного состава растительности, с учетом последующей рекультивации воздействие месторождения на растительный мир оценивается как СР – умеренное воздействие средней силы (не вызывающее необратимых последствий).

### **Генетические ресурсы**

Генетические ресурсы – это генетический материал растительного, животного, микробного или иного происхождения, содержащий функциональные единицы наследственности (ДНК) и представляющий фактическую или потенциальную ценность.

Генетическими ресурсами является как природное биологическое разнообразие страны (растения, животные), так и штаммы микроорганизмов, коллекции сортов и семян, сельскохозяйственных культур, генетически измененные организмы и т.д. В технологическом процессе эксплуатации месторождения и работ по рекультивации генетические ресурсы не используются.

### **Природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы**

Одним из основных факторов воздействия на животный мир является фактор вытеснения. В процессе промышленного освоения земель происходит вытеснение животных за пределы их мест обитания. Этому способствует сокращение кормовой базы за счет изъятия части земель под технические сооружения, транспортные магистрали, электролинии. С другой стороны, длительная эксплуатация месторождения приводит к тому, что коренные виды птиц и животных исчезают и появляются новые. Другим, наиболее существенным фактором воздействия на

животный мир является загрязнение воздушного бассейна и почвенно-воздействия экстремальных ситуаций могут возникнуть мутации, может измениться наследственная природа организма.

Для снижения вероятности гибели животных на дорогах необходимо в местах наибольшей их концентрации ограничить скорость движения автотранспорта. Немаловажное значение для животных, обитающих в районе территории объекта, будут иметь обслуживающие месторождения трудящиеся. Поэтому наряду с усилением охраны редких видов животных необходимо проводить экологическое воспитание рабочих и служащих.

Зона воздействия объектов месторождения на биосферу ограничивается границами санитарно-защитной зоны. Для снижения воздействия на растительный и животный мир проектом предусмотрены природоохранные мероприятия по снижению потерь и загрязнения воды, а также рекультивация нарушенных земель.

На территории участка не обнаружены виды растений, а также растительные сообщества, представляющие особый научный или историко-культурный интерес. Особо охраняемых видов растений и животных, внесенных в Красную книгу Казахстана, а также в списки редких и исчезающих, в районе проведения работ в целом не найдено. В районе проведения работ практически нет заселений представителями животного мира и отсутствуют пути их миграции. Для снижения воздействия на растительный и животный мир после отработки карьера предусматривается рекультивация нарушенных земель. Качественная оценка воздействия проводимых работ на животный мир оценивается как СР – воздействие средней силы.

- земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации):

В процессе разработки месторождения на месте производства горных работ почвы претерпевают значительное техногенное воздействие, обусловленное как непосредственно собственно технологическим процессом, так и сопутствующими ему вспомогательными операциями. Основное воздействие будет оказывать проведение вскрышных, зачистных, добычных и отвальных работ в пределах отведенного участка.

Выработанное пространство карьера после рекультивации будет использоваться под пастбище. Нарушенные участки поверхности достаточно начнут зарастать местной жароустойчивой растительностью, тем самым будет восстанавливаться ландшафт территории.

- воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод):

Для питьевых и технических нужд используется привозная вода. Для обеспечения технической водой будет заключен договор по доставке спецавтотранспортом технической воды.

- атмосферный воздух (в том числе риски нарушения экологических нормативов его качества, целевых показателей качества, а при их отсутствии – ориентировочно безопасных уровней воздействия на него):

Произведен расчет рассеивания максимальных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Анализ расчета рассеивания показывает, что не отмечается превышения расчетных максимальных приземных концентраций

загрязняющих веществ над значениями ПДК, установленными для воздуха населенных мест, ни по одному из рассматриваемых веществ.

-сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем: не предусматривается;

-материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты: не предусматривается;

-взаимодействие указанных объектов: не предусматривается.

### **13 ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (ПРЯМЫХ И КОСВЕННЫХ, КУМУЛЯТИВНЫХ, ТРАНСГРАНИЧНЫХ, КРАТКОСРОЧНЫХ И ДОЛГОСРОЧНЫХ, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ) НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Превышения нормативов ПДК м.р в селитебной зоне по всем загрязняющим веществам не наблюдается.

Проектными решениями исключается загрязнение поверхностных и подземных вод.

Весь оставшийся от деятельности бригады мусор будет удален.

Таким образом, проведение работ не окажет влияние на население ближайших населенных пунктов; не вызовет необратимых процессов, разрушающих существующую геосистему. Уровень воздействия на все компоненты природной среды оценивается как умеренный.

В связи с отдаленностью расположения государственных границ стран соседей и незначительным масштабом намечаемой деятельности, трансграничные воздействия на окружающую среду исключены.

## **14 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭМИССИЙ, ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ВЫБОРА ОПЕРАЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ**

Атмосфера. Воздействие на атмосферный воздух предусматривается в 2026–2035 гг..

На время проведения добычных работ на 2026–2035 гг.. объект представлен одной производственной площадкой 7 источников выбросов вредных веществ в атмосферу. Из них 1 организованный источник, 6 неорганизованных источников.

В выбросах в атмосферу содержатся 11 наименований (диоксид азота, оксид азота, углерод (сажа), сера диоксид, сероводород, оксид углерода, проп-2-ен-1-аль, формальдегид, керосин, алканы C<sub>12-19</sub>, пыль неорганическая содержащая двуокись кремния в %: 70-20), из них 4 вещества образуют три группы суммации (азота диоксид + сера диоксид, сероводород + формальдегид, сера диоксид + сероводород).

Общий объем выбросов составит 6.05418 т/год.

В проекте проведен расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Расчеты рассеивания не зафиксировали превышения концентраций загрязняющих веществ ПДК населенных мест ни по одному из контролируемых веществ.

Водные ресурсы. Технологический процесс проведения работ требует использование, как технической воды, так и снабжение рабочего персонала питьевой водой. Питьевое, техническое водоснабжение привозное.

Для обеспечения питьевых нужд персонала будет подвозиться бутилированная питьевая вода заводского приготовления в емкостях из пищевых пластиков объемом 20 л. Качество воды используемой для питьевых нужд должно соответствовать требованиям ГОСТ 2874-82\*. «Вода питьевая».

Для обеспечения технической водой будет заключен договор по доставке ссцавтотранспортом технической воды.

Физические факторы воздействия. Шум является неизбежным видом воздействия на окружающую среду при выполнении различных видов работ независимо от вида деятельности. В силу специфики работ уровни шума будут изменяться в зависимости от используемых видов техники (оборудования).

Среди физических воздействий на людей на данном производстве следует выделить шум. Работающая техника способна издавать уровень шума 80-90 ДБА. Шум высоких уровней может мешать работе, общению, ослабить слух. Постоянное воздействие сильного шума может не только отрицательно повлиять на слух, но и вызвать другие вредные последствия - шум в ушах, головокружение, головную боль, повышение усталости. Нормы устанавливают параметры шума, воздействие которого в течение длительного времени не вызовет изменений в наиболее чувствительных к шуму системах организма. При 45 ДБА – человек чувствует себя неудобно, а при 60 ДБА в течение длительного времени приводит к потере здоровья. Эти рамочные ограничения по шуму для людей следует соблюдать для персонала, находящегося в рабочей зоне и вблизи ее.

Отходы производства и потребления. Любая производственная деятельность человека сопровождается образованием отходов. При проведении работ образуются следующие виды отходов: твердые бытовые отходы, отходы промасленной ветоши.

Количество образованных отходов за период проведения работ составит

0,438 тонн/год, в том числе твердо-бытовые отходы – 0,311 тонн/год, промасленная ветошь – 0,127 тонн/год.

В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 320 Экологического кодекса Республики Казахстан временное складирование отходов на месте образования предусмотрено на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению. Договор на вывоз отходов со специализированными организациями будет заключен непосредственно перед началом проведения работ.

## **15 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ ПО ИХ ВИДАМ**

Согласно ст. 320 ЭК РК /1/, под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в пункте 2 ст. 320 ЭК РК /1/, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления.

Согласно п. 2, ст. 320 ЭК РК /1/, места накопления отходов предназначены для:

- временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

- временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

- временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.

- для вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники срок временного складирования в процессе их сбора не должен превышать шесть месяцев;

- временного складирования отходов горнодобывающих и горноперерабатывающих производств, в том числе отходов металлургического и химико-металлургического производств, на месте их образования на срок не более 12 месяцев до даты их направления на восстановление или удаление.

Согласно п. 3, ст.320 ЭК РК /1/, накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

Согласно п.4, ст.320 ЭК РК /1/, запрещается накопление отходов с превышением сроков, указанных в пункте 2 ст.320, и (или) с превышением установленных лимитов накопления отходов (для объектов I и II категорий) или объемов накопления отходов, указанных в декларации о воздействии на окружающую среду (для объектов III категории).

При эксплуатации карьера в основном будут образовываться твердые бытовые отходы, отходы промасленной ветоши.

Почвенно-растительный слой земли при вскрышных работах карьера к отходам производства не относятся. После завершения добычных работ почвенно-растительный слой земли будут использованы для рекультивации месторождения.

Обоснование предельных объемов накопления отходов по их видам представлено в разделе 9 Отчета.

ТБО складироваться в специальном металлическом контейнере (1 шт.), с водонепроницаемым покрытием на специально отведенной площадке для сбора мусора, огражденной с трех сторон бетонной сплошной стеной 1,5х1,5 м, высотой 15 см от поверхности покрытия. Площадка для контейнеров ТБО будет располагаться на расстоянии не менее 50 м от бытового вагончика и на расстоянии 5 метров от уборной. По мере накопления сдаются на полигон ТБО.

При работе машин будут образовываться обтирочная промасленная ветошь. Отходы промасленной ветоши собираются в металлические контейнера отдельно, и по мере накопления передаются сторонним организациям для дальнейшей их утилизации.

Контроль над состоянием контейнеров и своевременным вывозом отходов ведется экологом предприятия либо ответственным лицом предприятия.

#### **Лимиты накопления отходов на 2026 – 2035 года**

| Наименование отходов             | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1                                | 2                                                             | 3                          |
| Всего                            | -                                                             | 0,438                      |
| в том числе отходов производства | -                                                             | 0,127                      |
| отходов потребления              | -                                                             | 0,311                      |
| Опасные отходы                   |                                                               |                            |
| Промасленная ветошь              | -                                                             | 0,127                      |
| Не опасные отходы                |                                                               |                            |
| Твердо-бытовые отходы            | -                                                             | 0,311                      |
| Зеркальные                       |                                                               |                            |
| перечень отходов                 | -                                                             | -                          |

| <i>Наименование отходов</i>   | <i>Код по классификатору отходов</i> |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1                             | 2                                    |
| <i>Твердые бытовые отходы</i> | <i>20 03 01</i>                      |
| <i>Промасленная ветошь</i>    | <i>15 02 02*</i>                     |

**Отходы не смешиваются, хранятся отдельно. Проектом не предусматривается захоронение отходов.**

#### **16 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ ПО ИХ ВИДАМ, ЕСЛИ ТАКОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ ПРЕДУСМОТРЕНО В РАМКАХ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

На рассматриваемом участке работ не предусматривается захоронение отходов.

## **17 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ И ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ**

При оценке риска горных работ можно выделить такие потенциально опасные объекты, как спецтехника и автотранспорт, взрывчатые вещества.

В производственном процессе участвуют и используются:

- дизельное топливо и бензин для спецтехники и автотранспорта, отнесенное к категории взрывопожароопасных и вредных веществ;
- оборудование с вращающимися частями;
- грузоподъемные механизмы.

Под аварией понимают существенные отклонения от нормативно-проектных или допустимых эксплуатационных условий производственно-хозяйственной деятельности по причинам, связанным с действиями человека или техническими средствами, а также в результате любых природных явлений (наводнение, землетрясение, оползни, ураганы и другие стихийные бедствия).

Возникающие на производстве аварии и риск их возникновения могут быть определены разными методами. Один из самых распространенных – построение дерева ошибок, т.е. логической структуры, описывающей причинно-следственную связь при взаимодействии основного технологического оборудования, человека и условий окружающей среды – всех элементов, способных вызвать и вызывающие отказы на производстве.

Причины отказов могут происходить по причине:

- природно-климатических условий, температуры окружающей среды;
- низкой квалификации обслуживающего персонала;
- нарушения трудовой и производственной дисциплины;
- низкого уровня надзора за техническим состоянием спецтехники и автотранспорта.

Степень риска производства зависит как от природных, так и техногенных факторов.

Естественные факторы, представляющие угрозу проектируемым работам, характеризуются очень низкими вероятностями. При возникновении данных факторов производственные работы прекращаются.

Техногенные факторы потенциально более опасны. При реализации проектных решений возможны локальные аварии, возникающие при утечках ГСМ.

К процессам повышенной опасности следует отнести погрузо-разгрузочные операции.

Наибольшее число аварий возникает по субъективным причинам, т.е. по вине исполнителя трудового процесса. Поэтому при разработке мер профилактики и борьбы с авариями следует особо обращать внимание на строгое соблюдение требований и положений, излагаемых в производственных инструкциях.

Таким образом, при строгом соблюдении проектных решений и правил техники безопасности, применении современных технологий и трудовой дисциплины, на месторождении, позволяет судить о низкой степени возникновения аварийных ситуаций.

## **Оценка воздействия аварийных ситуаций на компоненты окружающей среды**

Оценка вероятного возникновения аварийной ситуации позволяет прогнозировать негативное воздействие аварий на компоненты окружающей среды.

Такое воздействие может быть оказано на:

- атмосферный воздух;
- водные ресурсы;
- почвенно-растительные ресурсы.

### *Воздействие возможных аварий на атмосферный воздух*

Воздействие на атмосферный воздух может быть незначительным, и связано с испарением нефтепродуктов и летучих соединений тяжелых металлов при аварийных утечках. Летучие соединения тяжелых металлов, помимо отравляющего действия, вызывают загрязнение почв и растений тяжелыми металлами.

### *Воздействие возможных аварий на водные ресурсы*

Практически невозможно предотвратить загрязнение поверхностных и подземных вод при загрязнении других природных компонентов. Особое внимание следует обратить на загрязнение почвогрунтов, так как через них возможно вторичное загрязнение поверхностных и подземных вод.

Особо важное значение для предотвращения возможных аварий и загрязнения водоносных горизонтов имеют периодический осмотр технического состояния спецтехники и автотранспорта.

В качестве аварийных ситуаций могут рассматриваться пожары, при которых возможно образование пожарных вод.

### *Воздействие возможных аварий на почвенно-растительный покров*

Основные аварийные ситуации, которые могут иметь негативные последствия для почвенно-растительного покрова связаны со следующими процессами:

- пожары;
- утечки ГСМ.

Все вышеуказанные негативные воздействия на окружающую среду можно свести к минимуму при соблюдении технологического регламента производственного процесса, профилактического осмотра и ремонта транспортных средств, правил безопасного ведения работ и проведение природоохранных мероприятий.

## **Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий**

Мероприятия по снижению экологического риска могут иметь технический или организационный характер. В выборе типа мер решающее значение имеет общая оценка действенности мер, влияющих на риск.

При разработке мер по уменьшению риска необходимо учитывать, что, вследствие возможной ограниченности ресурсов, в первую очередь должны разрабатываться простейшие и связанные с наименьшими затратами рекомендации, а также меры на перспективу.

Во всех случаях, где это возможно, меры уменьшения вероятности аварии должны иметь приоритет над мерами уменьшения последствий аварий. Это

означает, что выбор технических и организационных мер для уменьшения опасности имеет следующие приоритеты:

- меры уменьшения вероятности возникновения аварийной ситуации, включающие: меры уменьшения вероятности возникновения неполадки (отказа); меры уменьшения вероятности перерастания неполадки в аварийную ситуацию;
- меры уменьшения тяжести последствий аварии, которые в свою очередь имеют следующие приоритеты: меры, предусматриваемые при проектировании опасного объекта (например, выбор несущих конструкций); меры, относящиеся к системам противоаварийной защиты и контроля; меры, касающиеся организации, оснащённости и боеготовности противоаварийных служб.

Иными словами, в общем случае первоочередными мерами обеспечения безопасности являются меры предупреждения аварии. Основными мерами предупреждения аварий является строгое исполнение технологической и производственной дисциплины, выполнение проектных решений и оперативный контроль.

При работе с техникой предусматриваются следующие мероприятия по технике безопасности и охране труда персонала:

- к управлению машинами, допускать лиц, имеющих удостоверение на право управления и работы на соответствующей машине;
- в нерабочее время механизмы отводить в безопасное место;
- во время работы экскаватора нельзя находиться посторонним в радиусе его действия – 5 м;
- перед началом рабочей смены каждая машина и механизм подвергается техническому осмотру механиком гаража и водителем;
- при погрузке горной породы в автотранспорт машинистом экскаватора должны подаваться сигналы начала и окончания погрузки;
- заправку оборудования горюче-смазочными материалами производить специальными заправочными машинами;
- перевозка рабочих на место производства работ должна осуществляться на автобусах и специально оборудованных для перевозки пассажиров автомашинах;
- рабочие должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты согласно отраслевым нормам;
- для обеспечения оптимальных условий работающих необходимы бытовое помещение, пищеблок и пункт первой медицинской помощи;
- для хозяйственно-бытовых целей предусмотреть употребление воды, отвечающей требованиям ВОЗ.

Для обеспечения пожарной безопасности следует оборудовать пожарные посты с полным набором пожарного инвентаря в районах строящихся сооружений, а также определить особо опасные зоны в пожарном отношении и режим работы в пределах этих зон.

Все рабочие и служащие должны быть обеспечены спецодеждой, средствами индивидуальной защиты от локальных воздействий и санитарно-гигиеническими помещениями.

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение аварийных ситуаций, при строительных работах являются:

- профилактический осмотр спецтехники и автотранспорта;
- при нарастании неблагоприятных метеорологических условий – прекращение производственных работ на месторождении.

**План действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствий загрязнения окружающей среды**

| №ПП                                        | Аварийная ситуация                  | Последствия аварийной ситуации                                   | Меры по недопущению и (или) ликвидации последствий загрязнения ОС                                                                                                |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                          | 2                                   | 3                                                                | 4                                                                                                                                                                |
| <b>Атмосферный воздух</b>                  |                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                  |
| 1                                          | Выход из строя оборудования техники | Сверхнормативное загрязнение атмосферного воздуха                | Проведение плановых осмотров и ремонтов технологического оборудования                                                                                            |
| <b>Водные ресурсы</b>                      |                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                  |
| 1                                          | Утечка ГСМ                          | Химическое загрязнение поверхностных и подземных вод             | Использование маслоулавливающих поддонов. Исключение ремонта техники на участках работ. Использование                                                            |
| <b>Почвы, ландшафты, земельные ресурсы</b> |                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                  |
| 1                                          | Утечка ГСМ                          | Химическое загрязнение почвы                                     | Использование маслоулавливающих поддонов. Исключение ремонта техники на участках работ. Использование топливозаправщика. Проведение плановых осмотров и ремонтов |
| <b>Растительный и животный мир</b>         |                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                  |
| 1                                          | Пожар                               | Уничтожение растительности, гибель представителей животного мира | Строгое соблюдение противопожарных мер, наличие средств пожаротушения на местах проведения работ. Функционирование телефонной связи                              |

**Планы ликвидации последствий инцидентов, аварий, природных стихийных бедствий, предотвращения и минимизации дальнейших негативных последствий для окружающей среды, жизни, здоровья и деятельности человека**

Согласно Приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №352 «Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы» на месторождении будет разработан и утвержден техническим руководителем организации План ликвидации аварий (далее - ПЛА).

План ликвидации аварий – это документ, определяющий меры и действия, необходимые для спасения людей и ликвидации аварий в карьере в начальной стадии их возникновения. Каждая его позиция действует с момента извещения о происшедшей аварии до полного вывода всех людей в безопасные места и начала организации работ по ликвидации последствий аварии. Предусмотренные планом материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварий должны быть в наличии, в исправном состоянии и в необходимом количестве.

ПЛА составляется под руководством технического руководителя производственного объекта, согласовывается с руководителем аварийной спасательной службы, обслуживающей данный опасный производственный объект, и утверждается руководителем организации.

ПЛА включает в себя оперативную часть, распределение обязанностей между персоналом, участвующим в ликвидации аварий, и порядок его действия, а также список должностных лиц и учреждений, которые немедленно извещаются об авариях. Ответственность за правильное составление плана ликвидации аварий несет начальник карьера. Работники карьера будут ознакомлены со способами оповещения об авариях (аварийной сигнализацией).

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий организации, имеющие опасные производственные объекты, обязаны:

- 1) планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах;
- 2) привлекать к профилактическим работам по предупреждению аварий на опасных производственных объектах, локализации и ликвидации их последствий военизированные аварийно-спасательные службы и формирования;
- 3) иметь резервы материальных и финансовых ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий;
- 4) обучать работников методам защиты и действиям в случае аварии на опасных производственных объектах;
- 5) создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии на опасных производственных объектах и обеспечивать их устойчивое функционирование.

Учебные тревоги в производствах проводятся на основании графика, составленного начальником отдела техники безопасности и утвержденного директором предприятия. Учебные тревоги должны проводиться по возможности таким образом, чтобы до объявления тревоги об аварии, кроме проверяющих лиц, телефонистки никто не знал, что тревога учебная. При проведении учебных тревог проверяются:

- возможность осуществления в организации мероприятий по спасению людей, локализации аварии и ликвидации ее последствий;
- знание работников организации своих действий при авариях и инцидентах;
- состояние систем связи, оповещения и определения местоположения персонала.

Учебная тревога в организации проводится не реже одного раза в год. Учебные тревоги в организациях проводятся по графику, утвержденному техническим директором карьера.

График проведения учебных тревог составляется на календарный год. Технический директор карьера переносит сроки проведения учебных тревог, вносит изменения и дополнения в утвержденный им график проведения учебных тревог. Проведение учебных тревог не должно вызывать нарушений технологического процесса ведения горных работ.

**Приостановление работ в случае возникновения непосредственной угрозы жизни работников, выведение людей в безопасное место и осуществление мероприятий, необходимых для выявления опасности**

При всех возможных авариях по причинам, указанным ниже, обслуживающий персонал немедленно извещает диспетчера, принимает меры по тушению пожара, локализации аварии или чрезвычайной ситуации. Диспетчер оповещает руководителей предприятия. Затем оповещает командиров добровольных спасательных и противопожарных команд, по согласованию с руководителем по ликвидации последствий аварии оповещает ППЧ.

Для тушения пожара используется резервуар с водой, мотопомпа.

Если возникает угроза паров ГСМ, или скопления газов в карьере все люди выводятся за пределы опасной зоны, либо в естественные укрытия. В первую очередь проводятся работы по выводу людей из опасной зоны, оказанию помощи пострадавшим. Затем проводятся работы по ликвидации и локализации аварии.

При пожаре на цистерне для дизельного топлива возможен переход его во взрыв при увеличении выделения паров ГСМ. При этом люди выводятся за пределы опасной зоны. При пожаре в помещениях, лица не занятые ликвидацией пожара выводятся из помещений.

При возникновении аварийной ситуации работы на объектах приостанавливаются. Люди выводятся за пределы опасной зоны.

Оповещаются акимат и органы ЧС. Работы могут быть возобновлены только после установления причин аварии и ликвидации их последствий.

**Обращение с опасными веществами и оценка последствий аварийных проливов**

- **ГСМ (дизельное топливо, масла):** Заправка техники осуществляется передвижным автомобилем-цистерной. Заправочные операции и пункты технического обслуживания располагаются строго за пределами 300-метровой зоны санитарного надзора водоемов. Смазочные и обтирочные материалы временно хранятся в закрытых металлических ящиках.

- **Предотвращение проливов:** Все механизмы, работающие на горюче-смазочных материалах, в обязательном порядке снабжаются металлическими поддонами для сбора стоков масел.

- **Оценка последствий и ликвидация нештатных ситуаций (проливов ГСМ):** При аварийной разгерметизации топливных баков или разрыве гидравлических шлангов карьерной техники возможен локальный пролив нефтепродуктов на почвогрунт. Последствием такого сценария является точечное химическое загрязнение верхнего слоя грунта. Ввиду отсутствия близкого залегания грунтовых вод, риск масштабного загрязнения водоносных горизонтов минимален.

- **Действия при аварии:** При проливе ГСМ работа техники немедленно останавливается. Загрязненный участок грунта локализуется, обрабатывается сорбентами (песком из пожарных щитов), после чего загрязненный грунт механическим путем собирается в герметичные металлические емкости. Собраный загрязненный грунт и промасленная ветошь передаются по договору специализированной организации на утилизацию, что полностью исключает риск вторичного загрязнения окружающей среды.\*

**18 ОПИСАНИЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРИОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, СОКРАЩЕНИЮ, СМЯГЧЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ, А ТАКЖЕ ПРИ НАЛИЧИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОЦЕНКЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ – ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕР ПО МОНИТОРИНГУ ВОЗДЕЙСТВИЙ (ВКЛЮЧАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА ФАКТИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРАВНЕНИИ С ИНФОРМАЦИЕЙ, ПРИВЕДЕННОЙ В ОТЧЕТЕ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ)**

Превышения нормативов ПДК м.р в селитебной зоне (жилой зоне) и на границе по всем загрязняющим веществам не наблюдается. Проектными решениями исключается загрязнение поверхностных и подземных вод. Весь оставшийся от деятельности бригады мусор будет удален.

Таким образом, проведение добычных и производственных работ не окажет влияние на население ближайших населенных пунктов; не вызовет необратимых процессов, разрушающих существующую геосистему. Уровень воздействия на все компоненты природной среды оценивается как умеренный.

При соблюдении требований Водного, Лесного и Экологического кодексов Республики Казахстан добычные работы не окажут существенного негативного воздействия на окружающую среду.

После реализации проекта, предприятию необходимо провести после проектный анализ фактических воздействий в ходе реализации намечаемой деятельности.

Во всех случаях, когда выявлены значительные неблагоприятные воздействия, основная цель заключается в поиске мер по их снижению. Для тех случаев, когда подобрать подходящие мероприятия не представляется возможным, ниже излагаются варианты мероприятий, направленных на компенсации негативных последствий. Кроме того, в соответствующих случаях рекомендованы стимулирующие мероприятия. Стимулирующие мероприятия не следует рассматривать в качестве альтернативы смягчающим или компенсирующим мероприятиям – это мероприятия, выделенные в связи с их способностью обеспечить проекту определенные дополнительные преимущества после того, как реализованы все смягчающие и компенсирующие мероприятия.

**Мероприятия по рациональному использованию и охране недр, водоохранные мероприятия**

С целью снижения потерь и сохранения качественных и количественных характеристик полезного ископаемого, т.е. рационального использования недр и охраны окружающей среды необходимо:

Вести строгий контроль за правильностью отработки месторождения и оценки нарушенных земель;

Учет количества добываемого полезного ископаемого и объемов вскрышных работ ПРС производить двумя способами: по маркшейдерской съемке горных выработок и оперативным учетом (оперативный учет должен обеспечивать

определение объемов, вынутых каждой выемочно-погрузочной единицей с погрешностью не более 5%);

Проводить регулярную маркшейдерскую съемку;

Обеспечить полноту выемки почвенно-плодородного слоя и следить за правильным размещением его на рекультивируемые бермы;

Использовать внешнюю вскрышу для рекультивации предохранительных берм в процессе отработки и после полной отработки карьера;

Обеспечить опережающее ведение вскрышных работ;

Обеспечить строжайший контроль за карбюраторной и маслогидравлической системой работающих механизмов и машин;

Следить за состоянием автомобильных дорог, предусмотреть регулярное орошение и планировку полотна автодорог, тем самым снизить величину транспортных потерь, увеличить пробег автотранспорта и уменьшить вредное воздействие выхлопов на окружающую среду;

Вести постоянную работу среди ИТР, служащих и рабочих карьера по пропаганде экологических знаний;

Разработать комплекс мероприятий по охране недр и окружающей среды;

Наиболее полное извлечение полезного ископаемого с применением рациональной технологии горных работ, что позволит свести потери до минимума;

Предотвращение загрязнения окружающей среды при проведении добычи;

Обеспечение экологических требований при складировании и размещении промышленных и бытовых отходов;

Сохранение естественных ландшафтов;

И другие требования согласно Законодательству о недропользовании и охране окружающей среды.

При проведении добычных работ в приоритетном порядке будут соблюдаться требования в области охраны недр:

-обеспечение полноты опережающего геологического, гидрогеологического, экологического, санитарно-эпидемиологического, технологического и инженерно-геологического изучения недр для достоверной оценки величины и структуры запасов полезного ископаемого;

-обеспечение рационального и комплексного использования ресурсов недр на всех этапах горных работ;

-обеспечение полноты извлечения полезного ископаемого;

-использование Недр в соответствии с требованиями Законодательства Государства по охране окружающей среды, предохраняющими недра от проявлений опасных техногенных процессов при горных работах, а также строительстве и эксплуатации сооружений, не связанных с добычей;

-охрана недр от обводнения, пожаров, взрывов, а также других стихийных факторов, снижающих их качество или осложняющих эксплуатацию и разработку месторождения;

-предотвращение загрязнения недр при проведении горных работ.

Для выполнения данных требований проектом предусматриваются следующие мероприятия:

-выбор наиболее рациональных методов разработки месторождения;

- строгий маркшейдерский контроль за проведением горных работ;
- проведение горных работ с учетом наиболее полного извлечения полезного ископаемого из недр и уменьшения потерь;
- ликвидация и рекультивация горных выработок.

Мероприятия по снижению воздействия отходов производства на окружающую среду во многом дублируют мероприятия по охране почв, поверхностных и подземных вод и включают в себя решения по организации работ, обеспечивающих минимальное воздействие на окружающую среду.

Проектом предусматривается проведение комплекса мероприятий при временном складировании и хранении производственных и бытовых отходов с целью уменьшения и сокращения вредного влияния на окружающую среду.

Основными мероприятиями являются:

- тщательная регламентация проведения работ, связанных с загрязнением и нарушением рельефа;
- организация систем сбора, транспортировки и утилизации отходов;
- ведение постоянных мониторинговых наблюдений.

Отходы, хранящиеся в производственных помещениях, должны быть защищены от влияния атмосферных осадков и не воздействовать на почву, атмосферу, подземные и поверхностные воды. Их воздействие на окружающую среду может проявиться только при несоблюдении правил их сбора и хранения.

При необходимости, в процессе эксплуатации предприятия, с целью предупреждения или смягчения возможных экологических последствий образования и размещения отходов, будут предусмотрены и осуществлены дополнительные, соответствующие современному уровню и стадии производства инженерные и природоохранные мероприятия.

Негативное воздействие проектируемого объекта на растительный покров прилегающих угодий весьма незначительное, и будет ограничиваться выделением пыли во время автотранспортных работ. Растительный покров близлежащих угодий не будет поврежден.

Район проведения горных работ не затрагивает памятников природы, истории, архитектуры, культуры, курганов, заповедников, заказников.

Влияния не изменят коренным образом структуру и направление развития экосистемы, и ее способность к самовосстановлению после прекращения или уменьшения степени техногенного воздействия.

Фактор беспокойства или антропогенное вытеснение (присутствие людей, техники, шум, свет в ночное время) окажут наиболее существенное воздействие во время работы в теплый период года. В это время возможно исчезновение из мест постоянного обитания представителей наземных позвоночных. В дальнейшем прогнозируется увеличения их численности. Эти влияния не изменят коренным образом структуру и направление развития экосистемы, и ее способность к самовосстановлению после прекращения или уменьшения степени техногенного воздействия.

#### **Предотвращение техногенного опустынивания земель**

Во избежание опустынивания земель, ветровой и водной эрозии почвенно-плодородного слоя технологические схемы производства горных работ должны предусматривать:

- Снятие и транспортировку плодородно-растительного слоя, его складирование и хранение в бортах обваловки или нанесение на рекультивируемые поверхности;
- Формирование по форме и структуре устойчивых отвалов вскрышных пород.

Необходимо проведение рекультивационных работ нарушенного горными работами площади карьера.

Рекультивация нарушенных земель должна осуществляться в два последовательных этапа: технического и биологического.

Рекультивируемые площади и прилегающие к ним территории после завершения всего комплекса работ должны представлять собой оптимально организационный и устойчивый ландшафт.

### **Мероприятия по предотвращению проявлений опасных техногенных процессов рациональному использованию и охране недр**

С целью снижения потерь и сохранения качественных и количественных характеристик полезного ископаемого, т.е. рационального использования недр и охраны окружающей среды необходимо руководствоваться Кодексом Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года №291-IV «О недрах и недропользовании», статья 5: «Рациональное управление государственным фондом недр», Инструкцией по составлению плана горных работ от 4 июня 2018 года №16978.

Требованиями в области рационального и комплексного использования недр и охраны недр являются:

- обеспечение полноты опережающего геологического изучения недр для достоверной оценки величины и структуры запасов полезных ископаемых, месторождений и участков недр, предоставляемых для проведения операций по недропользованию, в том числе для целей, не связанных с добычей;
- обеспечение рационального и комплексного использования ресурсов недр на всех этапах проведения операций по недропользованию;
- обеспечение полноты извлечения из недр полезных ископаемых, не допуская выборочную отработку богатых участков;
- достоверный учет извлекаемых и погашенных в недрах запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов, в том числе продуктов переработки минерального сырья и отходов производства при разработке месторождений;
- исключение корректировки запасов полезных ископаемых, числящихся на государственном балансе, по данным первичной переработки;
- предотвращение накопления промышленных и бытовых отходов на площадях водосбора и в местах залегания подземных вод, используемых для питьевого или промышленного водоснабжения;
- охрана недр от обводнения, пожаров и других стихийных факторов, осложняющих эксплуатацию и разработку месторождений;
- соблюдение установленного порядка приостановления, прекращения операций по недропользованию, консервации и ликвидации объектов разработки месторождений;
- обеспечение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при складировании отходов;

Мероприятия по снижению воздействия отходов производства на окружающую среду во многом дублируют мероприятия по охране почв, поверхностных и подземных вод и включают в себя решения по организации работ, обеспечивающих минимальное воздействие на окружающую среду.

Проектом предусматривается проведение комплекса мероприятий при временном складировании и хранении производственных и бытовых отходов с целью уменьшения и сокращения вредного влияния на окружающую среду.

Основными мероприятиями являются:

- тщательная регламентация проведения работ, связанных с загрязнением и нарушением рельефа;

- организация систем сбора, транспортировки и утилизации отходов;

- ведение постоянных мониторинговых наблюдений.

Отходы, хранящиеся в производственных помещениях, должны быть защищены от влияния атмосферных осадков и не воздействовать на почву, атмосферу, подземные и поверхностные воды. Их воздействие на окружающую среду может проявиться только при несоблюдении правил их сбора и хранения.

При необходимости, в процессе эксплуатации предприятия, с целью предупреждения или смягчения возможных экологических последствий образования и размещения отходов, будут предусмотрены и осуществлены дополнительные, соответствующие современному уровню и стадии производства инженерные и природоохранные мероприятия.

Негативное воздействие проектируемого объекта на растительный покров прилегающих угодий весьма незначительное, и будет ограничиваться выделением пыли во время автотранспортных работ. Растительный покров близлежащих угодий не будет поврежден.

Район проведения горных работ не затрагивает памятников природы, истории, архитектуры, культуры, курганов, заповедников, заказников.

Влияния не изменят коренным образом структуру и направление развития экосистемы, и ее способность к самовосстановлению после прекращения или уменьшения степени техногенного воздействия.

Фактор беспокойства или антропогенное вытеснение (присутствие людей, техники, шум, свет в ночное время) окажут наиболее существенное воздействие во время работы в теплый период года. В это время возможно исчезновение из мест постоянного обитания представителей наземных позвоночных. В дальнейшем прогнозируется увеличения их численности. Эти влияния не изменят коренным образом структуру и направление развития экосистемы, и ее способность к самовосстановлению после прекращения или уменьшения степени техногенного воздействия.

Эти влияния не изменят коренным образом структуру и направление развития экосистемы, и ее способность к самовосстановлению после прекращения или уменьшения степени техногенного воздействия.

**Мероприятия по снижению загрязненности атмосферного воздуха до санитарных норм.**

Создание нормальных атмосферных условий в карьерах осуществляется за счет естественного проветривания. Искусственное проветривание карьеров не предусматривается, так как для района, где расположено месторождение,

характерна интенсивная ветровая деятельность. В целом, климатические условия района создают благоприятные условия для рассеивания загрязняющих веществ в воздухе. Для снижения загрязненности воздуха до санитарных норм предусматривается комплекс инженерно-технических мероприятий по борьбе с пылью и газами.

Для снижения запыленности рабочих мест в кабинах экскаваторов, бульдозеров, автосамосвалов предусматривается использование кондиционеров.

При выемочно-погрузочных работах для пылеподавления в теплые периоды года предусматривается систематическое орошение горной массы водой с помощью поливочной машины.

Для борьбы с пылью на автомобильных дорогах в теплое время года предусматривается полив дорог водой с помощью поливочной машины.

Мониторинг и контроль за состоянием атмосферного воздуха будет проводиться расчетным путем, с учетом фактических показателей работ; будет проводиться контроль за соблюдением нормативов НДВ на источниках выбросов ЗВ и границе СЗЗ и жилой зоне согласно программе производственного экологического контроля периодичностью 1 раз в год (в теплый период года). Наблюдения будут проводиться расчетным методом и инструментальным путем.

Контроль токсичности выхлопных газов спецтехники и автотранспорта проводится при проведении технического осмотра в установленном порядке.

#### **Мероприятия по снижению воздействий на водные ресурсы**

Оценка воздействия намечаемой деятельности на поверхностные воды включает рассмотрение потенциальной вероятности воздействия по ряду критериев, основными из которых для рассматриваемого объекта будут являться:

- вероятность загрязнения поверхностных вод путем сбросов сточных вод в водные объекты;
- вероятность воздействия на гидрологический режим поверхностных водотоков;
- вероятность воздействия на ихтиофауну.

Мойка машин и механизмов на территории участков проведения работ запрещена.

На рассматриваемом участке грунтовые воды до глубины отработки месторождения не вскрыты.

С целью исключения засорения и загрязнения поверхностных вод, предусматриваются мероприятия по предотвращению воздействия образующихся отходов производства и потребления.

Отходы производства и потребления будут собираться в металлические контейнеры и другие специальные емкости, расположенные на оборудованных площадках и по мере накопления вывозиться по договору со специализированной организацией.

С целью исключения засорения водных объектов в процессе осуществления намечаемой деятельности предусматривается проведение плановой уборки территории. Не допускается открытое размещение отходов на территории участка.

Хозяйственно-бытовые сточные воды собираются в септик и вывозятся на договорной основе. Септик герметичный с водонепроницаемым дном и стенами.

Септик, своевременно очищаются по заполнению не более двух трети от объема, дезинфицируется.

### **Мониторинг за состоянием почвенного покрова**

Отбор проб на тяжелые металлы, нефтепродукты и тд. Отбор 1 пробы в теплый период 1 раз в квартал на ПСА на 24 элемента и содержание тяжелых металлов.

Для обеспечения стабильной экологической обстановки в районе месторождения предприятие планирует выполнять следующие **мероприятия по охране окружающей среды согласно приложению 4 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года №400-VI ЗРК:**

#### **1. Охрана атмосферного воздуха:**

пп.3) выполнение мероприятий по предотвращению и снижению выбросов загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников путем гидрообеспыливания (орошение водой);

#### **3. Охрана водных объектов:**

пп. 5) осуществление комплекса технологических, гидротехнических, санитарных и иных мероприятий, направленных на предотвращение засорения, загрязнения и истощения водных ресурсов- сброс хоз-бытовых стоков допускается только в герметичную емкость, своевременный вывоз стоков с специально отведенные места;

пп.12) выполнение мероприятий по предотвращению загрязнения поверхностных и подземных вод;

#### **4. Охрана земель:**

3) рекультивация деградированных территорий, нарушенных и загрязненных в результате антропогенной деятельности земель: восстановление, воспроизводство и повышение плодородия почв и других полезных свойств земли, своевременное вовлечение ее в хозяйственный оборот, снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы при проведении работ, связанных с нарушением земель;

4) защита земель от истощения, деградации и опустынивания, негативного воздействия водной и ветровой эрозии, селей, оползней, подтопления, затопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения и уплотнения, загрязнения отходами, химическими, биологическими, радиоактивными и другими вредными веществами.

#### **6. Охрана животного и растительного мира:**

2) сохранение и поддержание биологического и ландшафтного разнообразия на территориях, находящихся под охраной (ландшафтных парков, парковых комплексов и объектов историко-культурного наследия), имеющих национальное и международное значение;

3) проведение мероприятий по сохранению естественных условий функционирования природных ландшафтов и естественной среды обитания, принятие мер по предотвращению гибели находящихся под угрозой исчезновения или на грани вымирания видов (подвидов, популяций) растений и животных;

9) охрана, сохранение и восстановление биологических ресурсов.

#### **10. Научно-исследовательские, изыскательские и другие разработки:**

13) проведение экологических научно-исследовательских работ, разработка качественных и количественных показателей (экологических нормативов и требований), нормативно-методических документов по охране окружающей среды.

### **Рекомендации по сохранению растительных сообществ**

Восстановление растительности до состояния близкого к исходному длится не один десяток лет, а при продолжающемся воздействии не происходит никогда.

Для уменьшения техногенного воздействия на растительные сообщества рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- упорядочить использование только необходимых дорог, по возможности обустроив их щебнем или твердым покрытием;
- строго регламентировать проведение работ, связанных с загрязнением почвенно-растительного покрова при эксплуатационном и ремонтном режиме работ;
- хранение отходов производства и потребления в контейнерах и в строго отведенных местах;
- проведение экологического мониторинга за состоянием растительности на территории месторождения.

Одним из основных факторов воздействия на животный мир является также фактор вытеснения. В процессе промышленного освоения земель происходит вытеснение животных за пределы их мест обитания. Этому способствует сокращение кормовой базы за счет изъятия части земель под технические сооружения, транспортные магистрали, электролинии, иные объекты инфраструктуры. Воздействие намечаемой деятельности на пути миграции и места концентрации животных при этом исключается.

Зона воздействия проектируемого объекта на животный мир ограничивается границами земельного отвода (прямое воздействие, заключается в вытеснении за пределы мест обитания) и санитарно-защитной зоны (косвенное воздействие, крайне опосредованное через эмиссии в атмосферный воздух).

Проведение мероприятий по охране животного мира предусматривает:

- своевременная засыпка траншей и рвов;
- своевременный демонтаж и вывоз оборудования из района работ;
- работа строительной техники, планировка площадок строго в пределах отведенной территории;
- обеспечение соблюдения движения транспорта только по подъездным дорогам;
- организация мест сбора и временного хранения отходов (в контейнерах и емкостях) для предотвращения утечек, россыпи и т.д.;
- организация системы сбора и отведения хозяйственно бытовых сточных вод;
- запрет несанкционированной охоты, разорения птичьих гнезд и т.д.

Ожидаемый экологический эффект от мероприятия - сохранение естественной среды обитания во время эксплуатации и после завершения операций по недропользованию на территории месторождения.

## **19 МЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ И КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПУНКТОМ 2 СТАТЬИ 240 И ПУНКТОМ 2 СТАТЬИ 241 КОДЕКСА.**

Согласно пункту 2 статьи 240 Экологического кодекса Республики Казахстан:

2. При проведении стратегической экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду должны быть:

1) выявлены негативные воздействия разрабатываемого Документа или намечаемой деятельности на биоразнообразие (посредством проведения исследований);

2) предусмотрены мероприятия по предотвращению, минимизации негативных воздействий на биоразнообразие, смягчению последствий таких воздействий;

3) в случае выявления риска утраты биоразнообразия – проведена оценка потери биоразнообразия и предусмотрены мероприятия по их компенсации.

Согласно пункту 2 статьи 241 Экологического кодекса Республики Казахстан:

2. Компенсация потери биоразнообразия должна быть ориентирована на постоянный и долгосрочный прирост биоразнообразия и осуществляется в виде:

1) восстановления биоразнообразия, утраченного в результате осуществленной деятельности;

2) внедрения такого же или другого, имеющего не менее важное значение для окружающей среды вида биоразнообразия на той же территории (в акватории) и (или) на другой территории (в акватории), где такое биоразнообразие имеет более важное значение.

Реализация проекта рекультивации месторождения является природоохранным мероприятием. После проведения рекультивации нарушенных земель ожидается восстановление их плодородия и других полезных свойств земли и своевременное вовлечение ее в хозяйственный оборот в качестве пастбища. Нарушенные участки поверхности достаточно начнут зарастать местной жароустойчивой растительностью, тем самым будет восстанавливаться ландшафт территории.

Воздействие эксплуатации объекта на биоразнообразие окажет минимальное воздействие при выполнении следующих мероприятий:

- упорядочить дорожную сеть, обустроить подъездные пути к площадке работ;
- недопустимо движение автотранспорта и выполнение работ, за пределами отведенных площадок и обустроенных дорог;
- повсеместно на рабочих местах необходимо соблюдать технику безопасности. Рекомендуется провести инструктаж персонала о бережном отношении к природе, указать места, где работы должны быть проведены с особой тщательностью и осторожностью.

## **20 ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ НЕОБРАТИМЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ, ВЛЕКУЩИХ ТАКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОТЕРЬ ОТ НЕОБРАТИМЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ И ВЫГОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ, ВЫЗЫВАЮЩИХ ЭТИ ПОТЕРИ, В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ, КУЛЬТУРНОМ, ЭКОНОМИЧЕСКОМ И СОЦИАЛЬНОМ КОНТЕКСТАХ**

При соблюдении требований при проведении проектируемых работ необратимых воздействий не прогнозируется.

Все работы осуществляется в границах территории площадки, деятельность не требует дальнейшего нарушения целостности почв, использования животного и растительного мира, выбросы будут осуществляться в пределах нормирования с ежегодным мониторингом. Стоки по качеству соответствуют бытовым и сбрасываются в местный гидроизоляционный выгреб. При заполнении выгреб откачиваются и утилизируются подрядной организацией по договору. Договор будет заключен непосредственно перед началом работ. Производственные стоки – отсутствуют.

## **21 ЦЕЛИ, МАСШТАБЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА, ТРЕБОВАНИЯ К ЕГО СОДЕРЖАНИЮ, СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ О ПОСЛЕПРОЕКТНОМ АНАЛИЗЕ УПОЛНОМОЧЕННОМУ ОРГАНУ.**

Целью проведения после проектного анализа является, согласно статьи 78 Экологического кодекса Республики Казахстан, подтверждение соответствия реализованной намечаемой деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду.

В ходе послепроектного анализа необходимо провести обследование территории, подвергшейся рекультивации нарушенных земель, оценить состояние почвенного покрова. Послепроектный анализ должен быть начат не ранее чем через двенадцать месяцев и завершен не позднее чем через восемнадцать месяцев после начала эксплуатации соответствующего объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.

Проведение послепроектного анализа обеспечивается оператором соответствующего объекта за свой счет.

Составитель отчета о возможных воздействиях подготавливает и подписывает заключение по результатам послепроектного анализа, в котором делается вывод о соответствии или несоответствии реализованной намечаемой деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам оценки воздействия на окружающую среду. В случае выявления несоответствий в заключении по результатам послепроектного анализа приводится подробное описание таких несоответствий.

Составитель направляет подписанное заключение по результатам послепроектного анализа оператору соответствующего объекта и в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в течение двух рабочих дней с даты подписания заключения по результатам послепроектного анализа.

Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в течение двух рабочих дней с даты получения заключения по результатам послепроектного анализа размещает его на официальном интернет-ресурсе.

## **22 СПОСОБЫ И МЕРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА СЛУЧАИ ПРЕКРАЩЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ НА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ**

По завершению работ, связанных с добычей, необходимо провести работы по рекультивации земель в соответствии с условиями Кодекса РК «О недрах и недропользовании» и Экологического кодекса РК, предусмотрена рекультивация нарушенных земель.

В случае отказа от рекультивации нарушаемых земель это повлечет за собой:

- 1) противоречие требованиям законодательства Республики Казахстан;
- 2) ухудшение санитарно-гигиенического состояния района в результате пылевыделения с пылящих поверхностей;
- 3) другие негативные последствия.

## **23 ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЙ И СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТА О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ**

Описания состояния окружающей среды выполнены с использованием материалов из общедоступных источников информации:

- 1) Экологический Кодекс Республики Казахстан № 400-VI ЗРК от 02.01.2021 г.;
- 2) Инструкция по организации и проведению экологической оценки от 30 июля 2021 года № 280;
- 3) Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-п.
- 4) Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п. ;
- 5) Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок. Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014г. № 221-п.;
- 6) Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов, Приложению №12 к приказу Министра охраны окружающей среды РК №100-п от 18.04.2008г.;
- 7) Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий, Приложению №3 к приказу Министра охраны окружающей среды РК №100-п от 18.04.2008г.;
- 8) Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196.

9) Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» Утвержденный приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2;

10) СП РК 4.01.101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений»;

11) Интернет-ресурс Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан и его областными территориальными управлениям;

12) Статистические данные сайта <https://stat.gov.kz/> <https://stat.gov.kz/>; данные сайта РГП «КАЗГИДРОМЕТ» [https://www.kazhydromet.kz/ru](https://www.kazhydromet.kz/ru;);

13) Единая информационная система ООС МЭГиПР РК <https://oos.ecogeo.gov.kz/>;

14) Автоматизированная информационная система государственного земельного кадастра <http://www.aisgzk.kz/aisgzk/ru/content/maps/>;

15) Единый государственный кадастр недвижимости <https://vkomap.kz/>; научными и исследовательскими организациями;

16) План горных работ;

17) другие общедоступные данные.

## **24 ОПИСАНИЕ ТРУДНОСТЕЙ, ВОЗНИКШИХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ И СВЯЗАННЫХ С ОТСУТСТВИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И НЕДОСТАТОЧНЫМ УРОВНЕМ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ**

Трудности, связанные с отсутствием технических возможностей и недостаточным уровнем современных научных знаний при проектировании намечаемой деятельности, отсутствуют.

**25 КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ С ОБОБЩЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ, УКАЗАННОЙ В ПУНКТАХ 1-17 НАСТОЯЩЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ЕЕ УЧАСТИЕМ В ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ**

**1) описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, план с изображением его границ;**

**Месторасположение и окружение объекта**

Месторождение песчано-гравийной смеси «Балтабай Западный» расположен в 1,0 км юго-восточнее от с.Балтабай, в Енбекшиказахском районе Алматинской области (рис.1,2).

Размещение объекта по отношению к окружающей среде:

- с северной стороны от территории карьера пустырь, далее на расстоянии 250м (от территории карьера) находится заброшенные помещения для содержания скота и далее на расстоянии 398м (от территории карьера) территория ТОО «Будан»,

- с восточной стороны к территории карьера прилегает территория отработанного карьера ПГС ТОО «НовТехСтрой»,

- с южной стороны от территории карьера «Балтабай Западный» расположен дачный массив «Прометей» на расстоянии 110м,

- с запада на расстоянии 50м расположены сельскохозяйственные поля,

Ближайшая селитебная зона (дачный массив) расположена на расстоянии 110м южнее от территории участка добычных работ.

Площадь участка добычи в период действия лицензии на добычу составит – 14,4144 га.

Предполагаемое количество работников – 6 человек. Для условия труда рабочего персонала на участке добычи будут предусмотрены передвижные вагончики.

Координаты угловых точек месторождения

| №  | СШ           | ВД           |
|----|--------------|--------------|
| 1. | 43°29'53.03" | 77°33'51.03" |
| 2. | 43°29'56.96" | 77°34'1.92"  |
| 3. | 43°29'40.95" | 77°34'10.87" |
| 4. | 43°29'36.07" | 77°33'57.05" |
| 5. | 43°29'45.08" | 77°33'51.08" |
| 6. | 43°12'12,4"  | 76°24'19,53" |




Рис.1 Обзорная карта расположения участка



Рис. 2. Обзорная карта расположения месторождения

**2) описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов;**

Проектируемые работы будут проводиться на землях Енбекшиказахского района Алматинской области. Ближайшая селитебная зона (дачный массив) «Прометей» на расстоянии расположена в южном направлении на расстоянии 110 м от участка добычных работ.

Енбекшиказахский район - административная единица на юге Алматинской области Казахстана. Административный центр — город Есик. Площадь 8300 км<sup>2</sup>.

Включает 25 сельских округов и 1 город районного значения, в их составе 79 населенных пунктов. Население свыше 303,1 тыс. человек. Плотность 35,08 чел/км<sup>2</sup>. Национальности: казахи – (57,50%); уйгуры (17,67%); русские (13,15%); турки (4,80%); азербайджанцы (1,47%); курды (1,26%); другие (4,15%).

Площадь участка добычи на 10 лет (2025-2035гг) в период действия лицензии на добычу составит – 14,4144 га.

Проведенный расчет рассеивания выбросов ЗВ в атмосферный воздух показал, что концентрация веществ в приземном слое не превышает допустимых значений ПДК.

Сбросы в подземные и поверхностные источники на предприятии исключены, соответственно влияние на качество воды близлежащие территории не оказывает.

Территория размещения проектируемого объекта расположена на открытой местности, вдали от селитебной зоны, в связи с чем не ожидается влияние физических факторов на местное население.

Отходы образующиеся при добыче, будут вывозиться по договору специализированной организацией подавшей уведомление о начале или прекращении деятельности в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды согласно пункта 1 статьи 337 Экологического кодекса.

В целом воздействие производственной и хозяйственной деятельности на окружающую среду в районе разработки участка оценивается как вполне допустимое.

**3) наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные;**

Адрес: РК, Алматинская область, Енбекшиказахский район, город Есик, ул.Абай, строение 78, БИН: 061240005992. Генеральный директор: Алатай А.

**4) краткое описание намечаемой деятельности:**

**Обоснование способа разработки**

Горнотехнические условия месторождения Балтабай-Западный, можно считать простыми. Вскрышные породы представлены почвенно-растительным слоем мощностью до 0,3м. Залегание полезной толщи, однородной по своему составу, пластовое. Песчано-гравийная смесь, представленная песком, галькой, валунами, практически не сцементирована, легко поддается рыхлению и экскавации. По экскавации породы месторождения относятся к III группе.

Благоприятные горнотехнические условия позволяют отрабатывать месторождение открытым способом, двумя уступами по 5м, применяя современную высокопроизводительную технику при добычных и погрузочных работах.

Горнотехнические условия разработки простые. Рельеф местности равнинный с абсолютными отметками 673,0 – 690,0м.

На глубину подсчета запасов 10,0м ПГС не обводнены. Добыча ПГС производится без предварительного рыхления (взрывами). Группа пород и грунтов по ЕНиР – 1

Средняя объемная масса ПГС по месторождению составляет  $2,3 \text{ т/м}^3$ , а коэффициент разрыхления – 1,4.

### **Вскрытие запасов**

Планом принят следующий порядок ведения горных работ:

- снятие и перемещение пород почвенно-растительного слоя (ПРС) бульдозером и погрузчиком, в бурты (отвалы) по периметру карьера;
- выемка полезной толщи экскаватором с погрузкой на автосамосвалы;
- с помощью автосамосвалов производится транспортировка полезного ископаемого потребителям.

Основные параметры вскрытия месторождения:

- вскрытие и разработка месторождения будет производиться двумя уступами;
  - высота добычного уступа – 5,0 м.
  - рабочий угол откоса борта -  $70^\circ$ ;
  - глубина добычного карьера – 10,0 м,
- карьер по объему добычи относится к мелким.

### **Вскрышные работы**

Почвенно-растительный слой (ПРС) земли при вскрышных работах карьера будут проводиться с применением бульдозера и погрузчика. Почвенно-растительный слой земли на начальном этапе отработки с помощью бульдозера собираются в бурты (отвалы) по периметру карьера. По истечении времени отвал с поверхности естественным путем зарастает растительностью. После завершения добычных работ почвенно-растительный слой земли будут использованы в качестве ресурсного материала для рекультивации отработанного месторождения. Почвенно-растительный слой земли при вскрышных работах карьера к отходам производства не относятся.

### **Добычные работы**

Формы рельефа местности, горно-геологические условия, наличие горнотранспортного оборудования, определяют разработку открытым способом, двумя уступами с применением в карьере автомобильного транспорта, обладающего высокой маневренностью, способного преодолевать крутые подъемы, работать по временным съездам при ограниченных пространствах.

Система разработки - транспортная, форма организации работ цикличная, с применением горнотранспортного оборудования цикличного действия: одноковшовых экскаваторов, типа прямая лопата, автосамосвалов, бульдозеров. Карьер разрабатывается двумя уступами. Высота уступа 5,0м. Ширина заходки составляет радиус черпания экскаватора на уровне стояния 9,2м, длина фронта

работ переменная, средняя определяется шириной карьера.

Рабочей площадкой является свободное за экскаватором пространство, за призмой обрушения. Выемка ПГС осуществляется экскаватором, в сочетании с автосамосвалами грузоподъемностью 25 тонн для транспортировки потребителям и на перерабатывающие предприятия.

Принятая система разработки соответствует условиям эксплуатации месторождения и обеспечивает полное извлечение полезного ископаемого. Проектом принят следующий порядок ведения горных работ:

- вскрытие и разработка месторождения ПГС «Балтабай-Западный» будет производиться одним открытым карьером;
- перемещение пород вскрыши бульдозером или погрузчиком во временный породный отвал;
- выемка горной массы ПГС экскаватором;
- транспортировка ПГС потребителям и на перерабатывающие предприятия.

После завершения добычных работ почвенно-растительный слой земли будут использованы в качестве ресурсного материала для рекультивации отработанного месторождения. Почвенно-растительный слой земли при вскрышных работах карьера к отходам производства не относятся.

#### **Производительность, срок существования и режим работы карьера**

- количество рабочих дней в году – 252;
- количество смен в сутки – 1;
- продолжительность смены – 8 часов.

Добычные работы планируются произвести с 2026 года по 2035 год включительно. Нормативы допустимых выбросов устанавливаются с 2026 года по 2035 год включительно.

Плановая мощность карьера:

- снятие и перемещение вскрыши (ПРС) 10,0 тыс.м<sup>3</sup>/год;
- общий максимальный ежегодный объем добычи 180тыс.м<sup>3</sup>/год или 414тыс.тонн/год. Средний объемный вес полезного ископаемого в залежи составляет 2,3 т/м<sup>3</sup>.

#### **Горно-механическая часть**

Для выполнения объёмов по приведенному порядку горных работ рекомендуются следующие типы горного и транспортного оборудования, соответствующие требованиям безопасности согласно Закону РК «О безопасности машин и оборудования», подтвержденных сертификатами или декларацией соответствия Таможенного союза и имеющими разрешение к применению на территории Казахстана:

- Экскаватор «HYUNDAI» R305LC-7;
- Бульдозер Т-170;
- Фронтальный погрузчик ZL-50
- Автосамосвал «HOWO»;
- Автомобиль УАЗ-3962-01;

- Производственно-хозяйственные вагоны – 2ед;
- Поливомоечная машина ПМ-130Б на базе Камаз.

Количество оборудования определено из расчета максимального годового объема добычи, а именно 1800 тыс.м<sup>3</sup>/год или 4140 тыс.тонн/год.

**4) краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, включая воздействия на следующие природные компоненты и иные объекты:**

- Жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности:

Воздействие деятельности проектируемого объекта на жизнь и здоровье населения близлежащих сел не прогнозируется. Намечаемая деятельность предприятия не окажет негативного воздействия на социально-экономические условия района, а наоборот положительно повлияет на социально-экономическую сферу путем организации рабочих мест, отчислениями в виде различных налогов;

- биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы); Зона воздействия объектов месторождения, на биосферу ограничивается границами санитарно-защитной зоны. Для снижения воздействия на растительный и животный мир проектом предусмотрены природоохранные мероприятия по снижению потерь и загрязнения воды, а также рекультивация нарушенных земель.

На территории участка не обнаружены виды растений, а также растительные сообщества, представляющие особый научный или историко-культурный интерес. Особо охраняемых видов растений и животных, внесенных в Красную книгу Казахстана, а также в списки редких и исчезающих, в районе проведения работ в целом не найдено. В районе проведения работ практически нет заселений представителями животного мира и отсутствуют пути их миграции.

Для снижения воздействия на растительный и животный мир после отработки карьера предусматривается рекультивация нарушенных земель. Качественная оценка воздействия проводимых работ на животный мир оценивается как СР – воздействие средней силы.

- земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации);

В процессе разработки месторождения на месте производства горных работ почвы претерпевают значительное техногенное воздействие, обусловленное как непосредственно собственно технологическим процессом, так и сопутствующими ему вспомогательными операциями. Основное воздействие будет оказывать проведение вскрышных, зачистных, добычных и отвальных работ в пределах отведенного участка. В дальнейшем выработанное пространство карьера будет использоваться под пастбище. Нарушенные участки поверхности достаточно начнут зарастать растительностью, тем самым будет восстанавливаться ландшафт территории.

- воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод);

Для питьевых и технических нужд используется привозная вода. Для обеспечения технической водой будет заключен договор по доставке ссцавтотранспортом технической воды.

- атмосферный воздух;

Произведен расчет рассеивания максимальных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Анализ расчета рассеивания показывает, что не отмечается превышения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ над значениями ПДК, установленными для воздуха населенных мест, ни по одному из рассматриваемых веществ.

- сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем: не предусматривается;

- материальные активы, объекты историко-культурного наследия ( в том числе архитектурные и археологические), ландшафты: не предусматривается;

- взаимодействие указанных объектов: не предусматривается.

**6) информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности**

Атмосфера. Воздействие на атмосферный воздух предусматривается в 2026-2035 г.г.

На время проведения добычных работ на 2026-2035 г.г. объект представлен одной производственной площадкой, с 1 организованным и 6 неорганизованными источниками выбросов в атмосферу.

В выбросах в атмосферу содержатся 11 наименований (диоксид азота, оксид азота, углерод (сажа), сера диоксид, сероводород, оксид углерода, проп-2-ен-1-аль, формальдегид, керосин, алканы C12-19, пыль неорганическая содержащая двуокись кремния в %: 70-20), из них 4 вещества образуют три группы суммации (азота диоксид + сера диоксид, сероводород + формальдегид, сера диоксид + сероводород).

Общий объем выбросов составит 6.05418 т/год.

В проекте проведен расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Расчеты рассеивания не зафиксировали превышения концентраций загрязняющих веществ ПДК населенных мест ни по одному из контролируемых веществ.

Водные ресурсы. Технологический процесс проведения работ требует использование, как технической воды, так и снабжение рабочего персонала питьевой водой. Питьевое, техническое водоснабжение привозное.

Для обеспечения питьевых нужд персонала будет подвозиться бутилированная питьевая вода заводского приготовления в емкостях из пищевых пластиков объемом 20 л. Качество воды используемой для питьевых нужд должно соответствовать требованиям ГОСТ 2874-82\*. «Вода питьевая».

Для обеспечения технической водой будет заключен договор по доставке ссцавтотранспортом технической воды.

Физические факторы воздействия. Шум является неизбежным видом воздействия на окружающую среду при выполнении различных видов работ

независимо от вида деятельности. В силу специфики работ уровни шума будут изменяться в зависимости от используемых видов техники (оборудования).

Среди физических воздействий на людей на данном производстве следует выделить шум. Работающая техника способна издавать уровень шума 80-90 ДБА. Шум высоких уровней может мешать работе, общению, ослабить слух. Постоянное воздействие сильного шума может не только отрицательно повлиять на слух, но и вызвать другие вредные последствия - шум в ушах, головокружение, головную боль, повышение усталости. Нормы устанавливают параметры шума, воздействие которого в течение длительного времени не вызовет изменений в наиболее чувствительных к шуму системах организма. При 45 ДБА – человек чувствует себя неудобно, а при 60 ДБА в течение длительного времени приводит к потере здоровья. Эти рамочные ограничения по шуму для людей следует соблюдать для персонала, находящегося в рабочей зоне и вблизи ее.

Отходы производства и потребления. Любая производственная деятельность человека сопровождается образованием отходов. Количество образованных отходов за период проведения работ составит 0,438 тонн/год, в том числе: твердые бытовые отходы – 0,311 тонн/год, промасленная ветошь – 0,127 тонн/год,

Проектом не предусматривается захоронение отходов.

#### **7) информация:**

-о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления - на месторождение будет разработан и утвержден техническим руководителем организации План ликвидации аварий.

-о возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений. Воздействие на атмосферный воздух может быть незначительным, и связано с испарением нефтепродуктов и летучих соединений тяжелых металлов при аварийных утечках. Летучие соединения тяжелых металлов, помимо отравляющего действия, вызывают загрязнение почв и растений тяжелыми металлами. Особое внимание следует обратить на загрязнение почвогрунтов, так как через них возможно вторичное загрязнение поверхностных и подземных вод. Особо важное значение для предотвращения возможных аварий и загрязнения водоносных горизонтов имеют периодический осмотр технического состояния спецтехники и автотранспорта. В качестве аварийных ситуаций могут рассматриваться пожары, при которых возможно образование пожарных вод.

ликвидации их последствий, включая оповещение населения - в общем случае первоочередными мерами обеспечения безопасности являются меры предупреждения аварии.

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение аварийных ситуаций, при работах являются: профилактический осмотр спецтехники и автотранспорта; при нарастании неблагоприятных метеорологических условий – прекращение производственных работ на месторождении.

#### **8) краткое описание:**

мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду;

мер по компенсации потерь биоразнообразия, если намечаемая деятельность может привести к таким потерям.

Реализация проекта рекультивации месторождения является природоохранным мероприятием. После проведения рекультивации нарушенных земель ожидается восстановление их плодородия и других полезных свойств земли и своевременное вовлечение ее в хозяйственный оборот в качестве пастбища. Нарушенные участки поверхности достаточно начнут зарастать растительностью, тем самым будет восстанавливаться ландшафт территории.

возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду и причин, по которым инициатором принято решение о выполнении операций, влекущих таких воздействия. В случае отказа от рекультивации нарушаемых земель это повлечет за собой:

- 1) противоречие требованиям законодательства Республики Казахстан;
- 2) ухудшение санитарно-гигиенического состояния района в результате пылевыделения с пылящих поверхностей;
- 3) другие негативные последствия.

способов и мер восстановления окружающей среды в случаях прекращения намечаемой деятельности – технический и биологический этапы рекультивации.

**9) список источников информации, полученной в ходе выполнения оценки воздействия на окружающую среду:**

- 1) Экологический Кодекс Республики Казахстан № 400-VI ЗРК от 02.01.2021г.;
- 2) Инструкция по организации и проведению экологической оценки от 30 июля 2021 года № 280;
- 3) Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-п.
- 4) Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п. ;
- 5) Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок. Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014г. № 221-п.;
- 6) Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов, Приложению №12 к приказу Министра охраны окружающей среды РК №100-п от 18.04.2008г.;
- 7) Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий, Приложению №3 к приказу Министра охраны окружающей среды РК №100-п от 18.04.2008г.;
- 8) Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196.

9) Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» Утвержденный приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2;

10) СП РК 4.01.101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений»;

11) Интернет-ресурс Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан и его областными территориальными управлениям;

12) Статистические данные сайта <https://stat.gov.kz/> <https://stat.gov.kz/>; данные сайта РГП «КАЗГИДРОМЕТ» [https://www.kazhydromet.kz/ru](https://www.kazhydromet.kz/ru;);

13) Единая информационная система ООС МЭГиПР РК <https://oos.ecogeo.gov.kz/>;

14) Автоматизированная информационная система государственного земельного кадастра <http://www.aisgzk.kz/aisgzk/ru/content/maps/>;

15) Единый государственный кадастр недвижимости <https://vkomap.kz/>; научными и исследовательскими организациями;

16) План горных работ;

17) другие общедоступные данные.

## **СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**



- 1) Экологический Кодекс Республики Казахстан № 400-VI ЗРК от 02.01.2021г.;
- 2) Инструкция по организации и проведению экологической оценки от 30 июля 2021 года № 280;
- 3) Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-п.
- 4) Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п. ;
- 5) Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок. Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014г. № 221-п.;
- 6) Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов, Приложению №12 к приказу Министра охраны окружающей среды РК №100-п от 18.04.2008г.;
- 7) Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий, Приложению №3 к приказу Министра охраны окружающей среды РК №100-п от 18.04.2008г.;
- 8) Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196.
- 9) Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» Утвержденный приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2;
- 10) СП РК 4.01.101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений».

## Приложения

**Карты рассеивания приземных концентраций выбросов вредных веществ в  
атмосферный воздух**

## На границе СЗЗ

Город : 009 Енбекшиказахский р. МС Есик  
 Объект : 0028 Карьер по добыче ПГС на месторождении "Балтабай Западный" Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014  
 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)



Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расчётные точки, группа N 90
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.156 ПДК
- 0.273 ПДК
- 0.391 ПДК
- 0.462 ПДК

0 78 234м.  
 Масштаб 1:7800

Макс концентрация 0.5088081 ПДК достигается в точке  $x = 1004$   $y = 998$   
 При опасном направлении  $22^\circ$  и опасной скорости ветра 0.58 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1272 м, высота 1060 м,  
 шаг расчетной сетки 106 м, количество расчетных точек  $13 \times 11$

Город : 009 Енбекшиказахский р. МС Есик  
 Объект : 0028 Карьер по добыче ПГС на месторождении "Балтабай Западный" Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014  
 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)



Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расчётные точки, группа N 90
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.070 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.128 ПДК
- 0.186 ПДК
- 0.221 ПДК



Макс концентрация 0.244626 ПДК достигается в точке  $x=1110$   $y=1210$   
 При опасном направлении  $189^\circ$  и опасной скорости ветра  $0.85$  м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина  $1272$  м, высота  $1060$  м,  
 шаг расчетной сетки  $106$  м, количество расчетных точек  $13 \times 11$

Город : 009 Енбекшиказахский р. МС Есик  
 Объект : 0028 Карьер по добыче ПГС на месторождении "Балтабай Западный" Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014  
 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)



Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расчётные точки, группа N 90
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.074 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.142 ПДК
- 0.210 ПДК
- 0.250 ПДК

0 78 234м.  
 Масштаб 1:7800

Макс концентрация 0.2774423 ПДК достигается в точке  $x=1110$   $y=1104$   
 При опасном направлении  $336^\circ$  и опасной скорости ветра  $0.83$  м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина  $1272$  м, высота  $1060$  м,  
 шаг расчетной сетки  $106$  м, количество расчетных точек  $13 \times 11$

Город : 009 Енбекшиказахский р. МС Есик  
 Объект : 0028 Карьер по добыче ПГС на месторождении "Балтабай Западный" Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014  
 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20





Условные обозначения:  
 Жилые зоны, группа N 01  
 Территория предприятия  
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01  
 Расчётные точки, группа N 90  
 Максим. значение концентрации  
 Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК  
 1.0 ПДК  
 1.342 ПДК  
 2.555 ПДК  
 3.767 ПДК  
 4.495 ПДК

0 78 234м.  
 Масштаб 1:7800

Макс концентрация 4.9800754 ПДК достигается в точке  $x=1110$   $y=998$   
 При опасном направлении  $268^\circ$  и опасной скорости ветра  $0.59$  м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина  $1272$  м, высота  $1060$  м,  
 шаг расчетной сетки  $106$  м, количество расчетных точек  $13 \times 11$

Город : 009 Енбекшиказахский р. МС Есик  
 Объект : 0028 Карьер по добыче ПГС на месторождении "Балтабай Западный" Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014  
 6007 0301+0330



Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расчётные точки, группа N 90
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК



- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.167 ПДК
- 0.292 ПДК
- 0.417 ПДК
- 0.492 ПДК

0 78 234м.  
 Масштаб 1:7800

Макс концентрация 0.5426033 ПДК достигается в точке  $x=1004$   $y=998$   
 При опасном направлении  $23^\circ$  и опасной скорости ветра 0.59 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1272 м, высота 1060 м,  
 шаг расчетной сетки 106 м, количество расчетных точек  $13 \times 11$

## На границе области воздействия

Город : 009 Енбекшиказахский р. МС Есик  
 Объект : 0028 Карьер по добыче ПГС на месторождении "Балтабай Западный" Вар.№ 2  
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014  
 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)



### Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Граница области воздействия
- Расчётные точки, группа N 90
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01



### Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.156 ПДК
- 0.273 ПДК
- 0.391 ПДК
- 0.462 ПДК

0 78 234м.  
 Масштаб 1:7800

Макс концентрация 0.5088081 ПДК достигается в точке  $x=1004$   $y=998$   
 При опасном направлении  $22^\circ$  и опасной скорости ветра  $0.58$  м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1272 м, высота 1060 м,  
 шаг расчетной сетки 106 м, количество расчетных точек  $13 \times 11$

Город : 009 Енбекшиказахский р. МС Есик  
 Объект : 0028 Карьер по добыче ПГС на месторождении "Балтабай Западный" Вар.№ 2  
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014  
 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)



Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Граница области воздействия
- Расчётные точки, группа N 90
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.070 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.128 ПДК
- 0.186 ПДК
- 0.221 ПДК

0 78 234м.  
 Масштаб 1:7800

Макс концентрация 0.244626 ПДК достигается в точке  $x=1110$   $y=1210$   
 При опасном направлении  $189^\circ$  и опасной скорости ветра 0.85 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1272 м, высота 1060 м,  
 шаг расчетной сетки 106 м, количество расчетных точек  $13 \times 11$

Город : 009 Енбекшиказахский р. МС Есик  
 Объект : 0028 Карьер по добыче ПГС на месторождении "Балтабай Западный" Вар.№ 2  
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014  
 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)



Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Граница области воздействия
- Расчётные точки, группа N 90
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.074 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.142 ПДК
- 0.210 ПДК
- 0.250 ПДК



Макс концентрация 0.2774423 ПДК достигается в точке  $x=1110$   $y=1104$   
 При опасном направлении 336° и опасной скорости ветра 0.83 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1272 м, высота 1060 м,  
 шаг расчетной сетки 106 м, количество расчетных точек 13\*11

Город : 009 Енбекшиказахский р. МС Есик  
 Объект : 0028 Карьер по добыче ПГС на месторождении "Балтабай Западный" Вар.№ 2  
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014  
 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20



Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Граница области воздействия
- Расчётные точки, группа N 90
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК

- 1.0 ПДК
- 1.342 ПДК
- 2.555 ПДК
- 3.767 ПДК
- 4.495 ПДК

0 78 234м.  
 Масштаб 1:7800

Макс концентрация 4.9800754 ПДК достигается в точке  $x = 1110$   $y = 998$   
 При опасном направлении  $268^\circ$  и опасной скорости ветра  $0.59$  м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина  $1272$  м, высота  $1060$  м,  
 шаг расчетной сетки  $106$  м, количество расчетных точек  $13 \times 11$

Город : 009 Енбекшиказахский р. МС Есик  
 Объект : 0028 Карьер по добыче ПГС на месторождении "Балтабай Западный" Вар.№ 2  
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014  
 6007 0301+0330



Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Граница области воздействия
- Расчётные точки, группа N 90
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.167 ПДК
- 0.292 ПДК
- 0.417 ПДК
- 0.492 ПДК

0 78 234м.  
 Масштаб 1:7800

Макс концентрация 0.5426033 ПДК достигается в точке  $x=1004$   $y=998$   
 При опасном направлении  $23^\circ$  и опасной скорости ветра  $0.59$  м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина  $1272$  м, высота  $1060$  м,  
 шаг расчетной сетки  $106$  м, количество расчетных точек  $13 \times 11$



**Управление предпринимательства  
и промышленности Алматинской области**

040000, г.Талдыкорган, ул. Шевченко 131, тел.27-25-70

**АКТ**  
**государственной регистрации**  
**Контракта на право недропользования**

*г. Талдыкорган*

*10 апреля 2012 года*

Настоящим регистрируется Контракт на право недропользования, заключенный между Управлением предпринимательства и промышленности Алматинской области и ТОО «ФинТэк» на проведение добычи песчано-гравийной смеси на месторождении «Балтабай Западный», расположенного в Енбекшиказахском районе Алматинской области.

Начальник управления



*Т. Чоймбеков*  
**Т. Чоймбеков**

**Серия УПП**

**№ 03-04-12**

"АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН  
ҮКІМЕТ" МЕМЛЕКЕТТІК  
КОРПОРАЦИЯСЫ" КЕ АҚ  
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША  
ФИЛИАЛЫЖер учаскесіне акт  
2208091120540688  
Акт на земельный участокФИЛИАЛ НАО  
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
КОРПОРАЦИЯ  
"ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ  
ГРАЖДАН" ПО АЛМАТИНСКОЙ  
ОБЛАСТИ

- |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Жер учаскесінің кадастрлық нөмірі/<br>Кадастровый номер земельного участка:                                                         | 03-044-081-932                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2. Жер учаскесінің мекенжайы, мекенжайдың тіркеу коды*                                                                                 | Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Балтабай ауылдық округі,<br>"Балтабай-Западный", кен орнында                                                                                                                                                                                                                       |
| Адрес земельного участка, регистрационный код адреса*                                                                                  | Алматинская область, Енбекшиказахский район, Балтабайский<br>сельский округ, на месторождении "Балтабай-Западный"                                                                                                                                                                                                      |
| 3. Жер учаскесіне құқығы:<br>Право на земельный участок:                                                                               | Жер учаскесіне уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығы<br>Право временного возмездного землепользования (аренды) на<br>земельный участок                                                                                                                                                                       |
| 4. Аяқталу мерзімі мен күні**<br>Срок и дата окончания**                                                                               | 2035 жылдың 10 сәуірге дейінгі мерзімге<br>до 10 апреля 2035 года                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5. Жер учаскесінің аланы, гектар***<br>Площадь земельного участка, гектар***                                                           | 14.4144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6. Жердің санаты:<br>Категория земель:                                                                                                 | Өнеркәсіп, көлік, байланыс, ғарыш қызметі, қорғаныс, ұлттық<br>қауіпсіздік мұқтажына арналған жер және ауыл шаруашылығына<br>арналмаған өзге де жер<br>Земли промышленности, транспорта, связи, для нужд космической<br>деятельности, обороны, национальной безопасности и иного<br>несельскохозяйственного назначения |
| 7. Жер учаскесінің нысаналы мақсаты:<br>Целевое назначение земельного участка:                                                         | құм-тас қоспасын өндіру үшін<br>для добычи песчано - гравийной смеси                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8. Жер учаскесін пайдаланудағы шектеулер мен<br>ауыртпалықтар:<br>Ограничения в использовании и обременения земельного нет<br>участка: | жоқ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9. Бөлінуі (бөлінеді/бөлінбейді)<br>Делимость (делимый/неделимый)                                                                      | бөлінеді<br>делимый                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

\* Мекенжайдың тіркеу коды болған жағдайда көрсетіледі/Регистрационный код адреса указывается при наличии.


\*\* Мерзімі мен аяқталу күні уақытша пайдалану кезінде көрсетіледі/Срок и дата окончания указывается при временном землепользовании.

\*\*\* Жер учаскесіне үлесі бар болған жағдайда қосымша көрсетіледі/Доля площади земельного участка дополнительно указывается при наличии.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қыркүйектің 370-ІІ Заңы 7-бабының 1-тармағына сәйкес қағаз тасымалдағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года №370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.


Проверить подлинность электронного документа Вы можете на еgov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала «Электронного правительства».



\* «Идентификационный код МЭК АЛЖ» алғашқы және «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының бөлімшесі филиалының электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған.

\* «Идентификационный код» содержит данные, полученные из АИС ГИС и подписанные электронной-цифровой подписью Филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

**Жер учаскесінің жоспары**  
**План земельного участка**



Масштабы/Масштаб 1: 10000

[illegible][illegible]

OV

Ақпараттық қолдану  
Ақпараттық қолдану  
Ақпараттық қолдану

1414

Информационно-справочная служба  
(Единый контакт-центр)  
Качество получения государственных услуг

Берегелі нөмірі 103202200038364

Алу күні мен уақыты 09.08.2022  
Дата получения

Сызықтардың өлшемін шығару  
Выноска мер линий

| Бұрылысты нүктелердің №<br>№ поворотных точек | Сызықтардың өлшемі, метр<br>Меры линий, метр |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1-2                                           | 350.40                                       |
| 2-3                                           | 110.40                                       |
| 3-4                                           | 357.60                                       |
| 4-1                                           | 110.30                                       |

Аралас учаскелердің кадастрлық нөмірлері (жер санаттары)\*\*\*\*  
Кадастровые номера (категории земель) смежных земельных участков\*\*\*\*

| Нүктесінен<br>От точки | Нүктесіне дейін<br>До точки | Сипаттамасы<br>Описание                        |
|------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| А                      | Б                           | 03-044-081-932                                 |
| Б                      | А                           | 03044 аудан жер қоры/03044 земли запаса района |

\*\*\*\*Шектесулерді сипаттау жөніндегі апарат жер учаскесіне актіні дайындаған сәтте күйінде/Описание смежности действительно на момент изготовления акта на земельный участок.

Жоспар шекарасындағы бөге жер учаскелері  
Посторонние земельные участки в границах плана

| Жоспардағы №<br>№ на плане | Жоспар шекарасындағы бөге жер учаскелерінің<br>кадастрлық нөмірлері<br>Кадастровые номера посторонних земельных участков в границах плана | Алаңы, гектар<br>Площадь, гектар |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

Осы акт

Настоящий акт изготовлен

Мердің орны:

Место печати:


Активті дайындалған күні:

Дата изготовления акта:

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Алматы облысы бойынша жасады  
отделом Еңбекшіқазақського района по регистрации и земельному кадастру - филиал  
некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация»  
Правительство для граждан» по Алматинской области  
бөлім басшысының м.а. Э.И. Байшеков  
(қол қойған) (подпись)  
2022 жылғы «09» тамыз  
«09» августа 2022 года

Осы актіні беру туралы жазба жер учаскесіне актілер жазбалық кітапта № 0638187 болып жазылды.  
Запись о выдаче настоящего акта произведена в книге записей актов на земельный участок за № 0638187.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 1 желтоқсандағы Заңымен № 177-III Заңымен 1 тараптың соңғы қапталымен қолданылатын құжат болып  
Құжаттың дайындалуы мен беруі туралы 1 желтоқсан 2003 жылғы № 177-III «ЖЗ» заңымен белгіленген ережелерді қолданумен жүзеге асырылады. Қазақстан Республикасының Конституциясы мен Заңдарына сәйкес.  
Электрондық құжаттың тұрақтылығын «Сәт» бағдарламасымен қамтамасыз етіледі. Қазақстан Республикасының Конституциясы мен Заңдарына сәйкес.  
Принциптің негізіндегі электрондық құжаттың дайындалуы мен беруі бағдарламасымен қамтамасыз етіледі. Қазақстан Республикасының Конституциясы мен Заңдарына сәйкес.



\*Құжаттың МДХ, ААЖ және «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Алматы облысы бойынша жасады филиалының электрондық цифрлық қолтаңбасымен қолданылатын құжат болып  
дәлелденген.  
\*Құжаттың дайындалуы мен беруі бағдарламасымен қамтамасыз етіледі. Қазақстан Республикасының Конституциясы мен Заңдарына сәйкес.

«АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ  
ТАБИҒИ РЕСУРСТАР ЖӘНЕ  
ТАБИҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУДЫ  
РЕТТЕУ БАСҚАРМАСЫ»  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
«УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ  
РЕСУРСОВ И РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

040000, Талдықорған қаласы, Қабанбай батыр  
көшесі, 26, тел./факс: (87282) 32-93-83  
E-mail: [tabres@mail.kz](mailto:tabres@mail.kz) e/ш 000132104

040000, город Талдықорған, ул. Кabanбай  
батыра, 26, тел./факс: (87282) 32-93-83  
E-mail: [tabres@mail.kz](mailto:tabres@mail.kz), p/c 000132104

Директору ТОО «ФинТэк»  
Атаеву А.Б.

**Заключение государственной экологической экспертизы**  
на проект «Нормативов предельно допустимых выбросов в окружающую  
среду» для Карьера по добыче песчанно-гравийной смеси на месторождении  
«Балтабай-Западный» в Енбекшиказахском районе Алматинской области  
(Строительная промышленность).

**Материалы разработаны:** ТОО НПЦ «Экология» (ГЛ № 01128Р от  
15.11.2007 г. выданная МООС РК бессрочно).

**Заказчик материалов проекта:** ТОО «ФинТек».

**На рассмотрение государственной экологической экспертизы  
представлены:** проект «Нормативов предельно допустимых выбросов в  
окружающую среду» Карьера по добыче песчанно-гравийной смеси на  
месторождении «Балтабай-Западный» в Енбекшиказахском районе  
Алматинской области.

**Приложения:**

- Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица, серия В, № 0487578. БИН 061240005992
- Земельный акт №0623092, кадастровый номер 03-044-081-633, площадь земельного участка 3,7010Га
- Земельный акт №0623093, кадастровый номер 03-044-081-634, площадь земельного участка 18,3200Га
- Земельный акт №0623091, кадастровый номер 03-044-081-635, площадь земельного участка 1,4550Га
- Разрешение на эмиссии в окружающую среду, серия В-03 №0002866, дата выдачи 04.06.2012г.
- Заключение государственной экологической экспертизы №25-06-25/371/402, от 21.02.2012г.



- Постановление Акима Енбекшиказахского района №1172, от 25.10.2012г.
- Постановление Акима Алматинской области №381, от 06.12.2012г.
- Ситуационная карта схема
- Генплан

**Материалы поступили на рассмотрение:** 09.10.2017 года, № 6031.

### **Общие сведения**

Карьер песчано-гравийной смеси месторождения «Балтабай-Западный» расположен в 1,0 км юго-западнее поселка Балтабай Енбекшиказахского района Алматинской области. Площадь горного отвода месторождения ПГС «Балтабай Западный» составляет 23,476га. Со всех сторон территорию карьера окружают пустыри.

**Технические границы карьера**

Технические границы, проектируемого карьера, рассчитаны по результатам выполненных на участке геологоразведочных работ, лабораторно-технологических и полужавоцких испытаний минерального сырья. Границей участка служит контур горного отвода с учетом разноски бортов, определенного по горно-геологическим выработкам. Нижней границей является средняя глубина разработки месторождения 10,0м.

Границы участка построены с учетом вовлечения, принятых на баланс запасов минерального сырья, определенных на основании геологической документации, углов откосов уступов, вычисленных по физико-механическим свойствам горных пород слагающих месторождение и расчетных эксплуатационных потерь.

Карьер состоит из двух участков (Северный и Южный) разделенных охранной зоной ЛЭП: Северного трапецевидной формы размером около 670м по удлинению при ширине от 60м до 210м; Южного прямоугольной формы размером 500м на 370м. Глубина отработки 10,0м.

**Горнотехнические условия разработки**

Горнотехнические условия месторождения Балтабай-Западный, можно считать простыми. Вскрышные породы представлены почвенно-растительным слоем мощностью до 0,3м. Залегание полезной толщн, однородной по своему составу, пластовое. Песчано-гравийная смесь, представленная песком, галькой, валунами, практически не сцементирована, легко поддается рыхлению и экскавации. По экскавации породы месторождения относятся к III группе. Благоприятные горнотехнические условия позволяют отрабатывать месторождение открытым способом, двумя уступами по 5м, применяя современную высокопроизводительную технику при добычных и погрузочных работах.

Отработка месторождения будет производиться двумя карьерами (к СЗ и к ЮВ от охранной зоны ЛЭП).



Горнотехнические условия разработки простые. Рельеф местности равнинный с абсолютными отметками 673,0 – 690,0м.

На глубину подсчета запасов 10,0м ПГС не обводнены. Добыча ПГС производится без предварительного рыхления (взрывами). Группа пород и грунтов по ЕНиР – 1

Средняя объемная масса ПГС по месторождению составляет 2,3 т/м, а коэффициент разрыхления – 1,4.

Проектируемые виды и объемы работ

На месторождении песчано-гравийной смеси Балтабай Западный проектируются следующие виды горных работ:

1. Карьер для добычи полезного ископаемого.
2. Вскрышные работы.
3. Рекультивация нарушенных земель в результате производственной деятельности.

Проектируется вынуть из недр месторождения 2553,0 тыс.м<sup>3</sup> полезного ископаемого. На 01.01.2009г. на балансе предприятия в контуре горного отвода по категориям В+С1 числится 2553,0 тыс.м<sup>3</sup>. Годовая производительность карьера, на период добычи разведанных запасов минерального сырья, определена техническим заданием: от 25 до 125,0 тыс.м<sup>3</sup>. Имеющихся запасов 2553,0 тыс.м<sup>3</sup> полезного ископаемого, достаточно для стабильной работы карьера в течение 23 лет.

Способ и система разработки

Формы рельефа местности, горно-геологические условия, наличие горно-транспортного оборудования, определяют разработку месторождения двумя карьерами, открытым способом двумя уступами с применением в карьере автомобильного транспорта, обладающего высокой маневренностью, способного преодолевать крутые подъемы, работать по временным съездам при ограниченных пространствах.

Система разработки - транспортная, форма организации работ цикличная, с применением горнотранспортного оборудования цикличного действия: одноковшовых экскаваторов, типа прямая лопата, автосамосвалов, бульдозеров. Карьер разрабатывается двумя уступами. Высота уступа 5,0м. Ширина заходки составляет радиус черпания экскаватора на уровне стояния 9,2м, длина фронта работ переменная, средняя определяется шириной карьера.

Рабочей площадкой является свободное за экскаватором пространство, за призмой обрушения. Выемка ПГС осуществляется экскаватором «HYUNDAI» R305LC-7 с объемом ковша 1,27м<sup>3</sup>, в сочетании с автосамосвалами «HOWO» грузоподъемностью 25 тонн для транспортировки потребителям и на перерабатывающие предприятия.

Принятая система разработки соответствует условиям эксплуатации месторождения и обеспечивает полное извлечение полезного ископаемого.

Проектом принят следующий порядок ведения горных работ:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сайхес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат [www.elicense.kz](http://www.elicense.kz) порталында қол қойылған. Электрондық құжат түпнұсқасын [www.elicense.kz](http://www.elicense.kz) порталында тексері аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале [www.elicense.kz](http://www.elicense.kz). Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале [www.elicense.kz](http://www.elicense.kz).



- вскрытие и разработка месторождения ПГС «Балтабай-Западный» будет производиться одним открытым карьером;
- перемещение пород вскрыши бульдозером во временный породный отвал;
- выемка горной массы ПГС экскаватором или погрузчиком;
- транспортировка ПГС потребителям и на перерабатывающие предприятия.

Для выполнения объемов по приведенному порядку горных работ предусматриваются следующие типы горного и транспортного оборудования:

- Экскаватор «HYUNDAI» R305LC-7;
- Бульдозер Т-170;
- Фронтальный погрузчик ZL-50
- Автосамосвал «HOWO»;
- Автомобиль УАЗ-3962-01;
- Производственно-хозяйственные вагоны – 2ед.

Производительность, срок существования и режим работы карьера

Срок существования и производительность карьера определены Техническим заданием - 23 года.

Исходя из величины числящихся на балансе предприятия промышленных запасов сырья и принятой производительности карьера от 25,0 до 125,0 тыс.м<sup>3</sup> в год. Имеющихся запасов достаточно для стабильной работы предприятия в течение 23 лет.

Число рабочих дней в году - 252. Продолжительность рабочей смены 8 часов, количество рабочих смен в сутки – 1. Количество работающих на карьере бчел. Для условия труда рабочего персонала предусматривается передвижной вагончик.

- СЗЗ для данного объекта составляет 100м, согласно постановления Правительства РК №237 от 20.03.2015г. об Санитарных правилах «Санитарно-эпидемиологическое требование по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», раздел 4 пункта 17, подпункта 5, СЗЗ для карьеров, предприятий по добыче гравия, песка, глины, должна составлять не менее 100м, что соответствует 4 классу опасности, 3 категории.
- Согласно Статьи 27 Экологического Кодекса РК, для объектов 3 категории срок действия установленных нормативов – 10 календарных лет (с 2017-2026 гг).

#### **Инженерное обеспечение:**

- Водоснабжение – привозная. Доставка технической воды на участок работ доставляется автоцистернами, а для питья вода доставляется в 5 литровых бутылированных канистрах с магазина п.Балтабай.
- Канализация – предусматривается местный гидроизоляционный выгреб, объемом 3м<sup>3</sup>.



- Теплоснабжение на карьере не предусматривается. Для рабочего персонала предусматривается передвижной вагончик.
- Электроснабжение карьера предусмотрено от существующих линий электропередач (ЛЭП).

**На территории объекта выявлены следующие виды источников выбросов вредных веществ в атмосферу:**

- Источник № 6001 – Выбросы пыли при автотранспортных работах. При движении автотранспорта на территории карьера в атмосферный воздух выделяется неорганическая пыль,  $\text{сод. SiO}_2$  от 20-70%. Источник неорганизованный.
- Источник № 6002 – Вскрыша породы (снятие и перемещение почвенно-растительного слоя земли бульдозером). Почвенно-растительный слой земли перемещается бульдозером в отвалы. При перемещении грунта выделяется неорганическая пыль,  $\text{сод. SiO}_2$  20 - 70%. Источник неорганизованный.
- Источник № 6003 – Пост выемочно-погрузочных работ. С помощью экскаватора ПГС грузится в автосамосвалы. При работе поста выемочно-погрузочных работ в атмосферный воздух выделяется неорганическая пыль,  $\text{сод. SiO}_2$  от 20-70%. Источник неорганизованный.

Расчет рассеивания ВВ в атмосфере произведен при максимально неблагоприятных условиях по программе «ЭРА 2.0» для летнего периода года.

Анализ результатов расчетов показал, что приземные концентрации ВВ, создаваемые собственными выбросами объекта не превышают допустимых значений (меньше 1 ПДК) по всем ингредиентам и обеспечивают необходимый критерий качества воздуха в санитарной зоне и на границе СЗЗ.

**Рекультивация земель нарушенных горными работами**

В результате производства горных работ нарушается ландшафт местности, почвенно-растительный покров. Цель рекультивационных работ: оптимально восстановить окружающую среду, близкую к своему естественному состоянию.

Работы выполняются после завершения горно-добычных работ.

Почвенно-растительный слой (породы вскрыши) распространены на площади 26,3га с общим объемом 88,2 тыс.м<sup>3</sup>. После отработки северного и южного участков, складированные ранее породы будут нанесены на эту площадь.

В соответствии с условиями контракта проект рекультивации представляется за два года до завершения отработки месторождения, финансирование работ по рекультивации производится за счет создаваемого ликвидационного фонда.

**Мероприятия по снижению экологического риска**

Важнейшую роль в обеспечении безопасности рабочего персонала и местного населения и охраны окружающей природной среды играет система



правил, нормативов, инструкций и стандартов, соблюдение которых, обязательно руководителями и всеми сотрудниками предприятия.

**Природоохранные мероприятия:**

- Проведение инструментальных замеров на источниках выбросов вредных веществ, для контроля выбросов вредных веществ
- Сохранение и улучшение существующего ландшафта;
- Орошение пылящей дорожной поверхности, использование поливомоечных машин для подавления пыли
- Твердые бытовые отходы временно складировать на территории предприятия (в специальные контейнеры) с последующим вывозом на специальные полигоны
- Предусмотреть «сухое» удаление замазученных пятен с земляной поверхности или применение впитывающих веществ - сорбентов
- Выполнение предписаний выданных уполномоченными органами в области охраны окружающей среды.
- Озеленение территорий, увеличение площадей зеленых насаждений на территории предприятия, и в близь лежащей территории.
- Повышение квалификации специалистов, занимающихся экологическим просвещением и пропагандой.
- Рекультивация земель нарушенных горными работами.

Выбросы по всем рассматриваемым веществам предлагается принять в качестве нормативов ПДВ.

**Валовый выброс вредных веществ составляет:**

| Код и наименование загрязняющего вещества | №    | г/с    | т/год  |
|-------------------------------------------|------|--------|--------|
| <b>Не организованные источники</b>        |      |        |        |
| (2908) Пыль                               |      | 0.1928 | 1.2029 |
| неорганическая,                           |      |        |        |
| содержащая двуокись                       |      |        |        |
| кремния в %: 70-20 (                      |      |        |        |
| шамот, цемент, пыль                       |      |        |        |
| цементного                                |      |        |        |
| производства - глина,                     |      |        |        |
| глинистый сланец,                         |      |        |        |
| доменный шлак, песок,                     |      |        |        |
| клинкер, зола,                            |      |        |        |
| кремнезем, зола углей                     |      |        |        |
| казахстанских                             |      |        |        |
| месторождений) (494)                      |      |        |        |
| территория участка                        | 6001 | 0.0028 | 0.0203 |
|                                           | 6002 | 0.04   | 0.0648 |



|                                       |      |        |        |
|---------------------------------------|------|--------|--------|
|                                       | 6003 | 0.15   | 1.1178 |
| Итого по неорганизованным источникам: |      | 0.1928 | 1.2029 |
| Т в е р д ы е:                        |      | 0.1928 | 1.2029 |
| Газообразные, ж и д к и е:            |      |        |        |
| Всего по предприятию:                 |      | 0.1928 | 1.2029 |
| Т в е р д ы е:                        |      | 0.1928 | 1.2029 |
| Газообразные, ж и д к и е:            |      |        |        |

Проектом предусмотрен план - график контроля за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выброса.

**Выводы:** Учитывая изложенное, проект «Нормативов предельно допустимых выбросов в окружающую среду» Карьера по добыче песчанно-гравийной смеси на месторождении «Балтабай-Западный» в Енбекшиказахском районе Алматинской области - **согласовывается.**

**Руководитель отдела  
экологической экспертизы**

**Е. Байбатыров**

Исп. гл. специалист  
отд. экологической экспертизы  
Жумадилова К.Д. тел. 32-92-67

Руководитель отдела


Байбатыров Едил Есенгелдинович

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сай кес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат [www.elicense.kz](http://www.elicense.kz) порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын [www.elicense.kz](http://www.elicense.kz) порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале [www.elicense.kz](http://www.elicense.kz). Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале [www.elicense.kz](http://www.elicense.kz).



Руководитель отдела

Байбатыров Едил Есенгелдинович





Номер: KZ87VDD00078934

Акимат Алматинской области

Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"

РАЗРЕШЕНИЕ

на эмиссии в окружающую среду для объектов II, III, IV категории

Наименование природопользователя:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ФинТэк" 041600, Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, Талгарская г.а., г.Талгар, УЛИЦА ПРОМЫШЛЕННАЯ, дом № 5.

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 061240005992

Наименование производственного объекта: карьер

Местонахождение производственного объекта:

Алматинская область, Енбекшиказахский район, Балтабайский с.о., с.Балтабай б/н

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Производить выбросы загрязняющих веществ в объемах, не превышающих:

|             |              |
|-------------|--------------|
| в 2017 году | 0,24058 тонн |
| в 2018 году | 1,2029 тонн  |
| в 2019 году | 1,2029 тонн  |
| в 2020 году | 1,2029 тонн  |
| в 2021 году | 1,2029 тонн  |
| в 2022 году | 1,2029 тонн  |
| в 2023 году | 1,2029 тонн  |
| в 2024 году | 1,2029 тонн  |
| в 2025 году | 1,2029 тонн  |
| в 2026 году | 1,2029 тонн  |
| в 2027 году | _____ тонн   |

2. Производить сбросы загрязняющих веществ в объемах, не превышающих:

|             |            |
|-------------|------------|
| в 2017 году | _____ тонн |
| в 2018 году | _____ тонн |
| в 2019 году | _____ тонн |
| в 2020 году | _____ тонн |
| в 2021 году | _____ тонн |
| в 2022 году | _____ тонн |
| в 2023 году | _____ тонн |
| в 2024 году | _____ тонн |
| в 2025 году | _____ тонн |
| в 2026 году | _____ тонн |
| в 2027 году | _____ тонн |

3. Производить размещение отходов производства и потребления в объемах, не превышающих:

|             |            |
|-------------|------------|
| в 2017 году | _____ тонн |
| в 2018 году | _____ тонн |
| в 2019 году | _____ тонн |
| в 2020 году | _____ тонн |
| в 2021 году | _____ тонн |
| в 2022 году | _____ тонн |
| в 2023 году | _____ тонн |
| в 2024 году | _____ тонн |
| в 2025 году | _____ тонн |
| в 2026 году | _____ тонн |
| в 2027 году | _____ тонн |

4. Производить размещение серы в объемах, не превышающих:

|             |            |
|-------------|------------|
| в 2017 году | _____ тонн |
| в 2018 году | _____ тонн |
| в 2019 году | _____ тонн |
| в 2020 году | _____ тонн |
| в 2021 году | _____ тонн |
| в 2022 году | _____ тонн |
| в 2023 году | _____ тонн |
| в 2024 году | _____ тонн |
| в 2025 году | _____ тонн |
| в 2026 году | _____ тонн |
| в 2027 году | _____ тонн |

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі замінен тең. Электрондық құжат [www.elicense.kz](http://www.elicense.kz) порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын [www.elicense.kz](http://www.elicense.kz) порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале [www.elicense.kz](http://www.elicense.kz). Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале [www.elicense.kz](http://www.elicense.kz).



5. Выполнять согласованный план мероприятий по охране окружающей среды, на период действия настоящего Разрешения, а также мероприятия по снижению эмиссий в окружающую среду, установленные проектной документацией, предусмотренные положительным заключением государственной экологической экспертизы.

6. Выполнять программу производственного экологического контроля на период действия Разрешения.

7. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на основании положительных заключений государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, разделы Оценки воздействия в окружающую среду (далее-ОВОС), проектов реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению.

8. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению

Срок действия разрешения на эмиссии в окружающую среду с 20.10.2017 года по 31.12.2026 года

Примечание: \* Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют со дня выдачи настоящего Разрешения и рассчитываются по формуле, указанной в пункте 6 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду. Разрешения на эмиссии в окружающую среду действительно до изменения применяемых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении. Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения.

Руководитель управления

Жаншабай Керимбек

(подпись)

Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: г.Талдыкорган

Дата выдачи: 20.10.2017 г.

Дата: 24.07.2026



050000, Алматы облысы, Қонаев қаласы,  
Сейфуллин көшесі, 36 ұй, тел. 8 (72772) 2-83-84  
БСН 120740015275  
E-mail: almobl.ecodep@ecogeo.gov.kz

050000, Алматинская область, город Конаев,  
ул. Сейфуллина, д. 36, тел. 8 (72772) 2-83-84  
БИН 120740015275  
E-mail: almobl.ecodep@ecogeo.gov.kz

No

үл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық саяндық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. электрондық құжат [www.elicense.kz](http://www.elicense.kz) порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын [www.elicense.kz](http://www.elicense.kz) порталында тексере аласыз. аяның документі согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе в электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале [www.elicense.kz](http://www.elicense.kz). Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале [www.elicense.kz](http://www.elicense.kz).



1. 43°29'53.03" с.ш., 77°33'51.03" в.д.;
2. 43°29'56.96" с.ш., 77°34'01.92" в.д.;
3. 43°29'38.71" с.ш., 77°33'55.33" в.д.;
4. 43°29'44.06" с.ш., 77°34'09.18" в.д.;
5. 43°29'45.08" с.ш., 77°33'51.08" в.д.

Ситуационная карта-схема расположения участка прилагается к заявлению (Приложение к материалам скрининга).

Местоположение участка определено в соответствии с Актом государственной регистрации контракта на недропользование серии УПП № 03-04-12 от 10.04.2012 года и государственным актом на земельный участок с кадастровым номером 03-044-081-932, целевое назначение которого — добыча песчано-гравийной смеси. В связи с тем, что месторождение является существующим и разрабатывается на основании действующего права недропользования, рассмотрение альтернативных вариантов размещения объекта не предусматривается.

#### **Краткое описание намечаемой деятельности:**

Добычные работы на карьере месторождения песчано-гравийной смеси «Балтабай Западный» планируется осуществлять в период с III квартала 2026 года по 31 декабря 2035 года. Предполагаемый срок эксплуатации карьера составляет 10 лет. В случае продления срока действия права недропользования (лицензии/контракта на добычу) срок эксплуатации карьера может быть продлен в установленном законодательством порядке.

Режим работы карьера предусматривает одну рабочую смену продолжительностью 8 часов, 252 рабочих дня в году. Общая численность персонала составит 6 человек. Для обеспечения надлежащих условий труда работников на участке добычи предусматривается размещение передвижных вагончиков.

Проектная производительность карьера составит 180 тыс. м<sup>3</sup>/год, что соответствует 414 тыс. тонн/год при среднем объемном весе полезного ископаемого 2,3 т/м<sup>3</sup>. Планируемая площадь участка добычи на период 2026–2035 годов составляет 14,4144 га.

Горно-геологические условия месторождения позволяют осуществлять разработку открытым механизированным способом без применения буровзрывных работ. Добыча полезного ископаемого будет производиться уступами. Согласно материалам ранее выполненных геологоразведочных работ, месторождение с поверхности перекрыто почвенно-растительным слоем (ПРС) средней мощностью около 0,3 м. Ниже повсеместно залегают песчано-валунно-галечниковые отложения, являющиеся полезным ископаемым. Средняя мощность продуктивной толщи составляет 10 м.

Вскрышные работы предусматривают снятие почвенно-растительного слоя с использованием бульдозера и фронтального погрузчика. Снятый ПРС будет складироваться во временные бурты (отвалы), размещенные по периметру карьера. В период хранения поверхность буртов будет естественным образом зарастать растительностью, что позволит сохранить плодородные свойства почвы. После завершения добычных работ накопленный почвенно-растительный слой будет использован при проведении технической и биологической рекультивации нарушенных земель. Почвенно-растительный слой не относится к отходам производства и рассматривается как ресурсный материал, подлежащий повторному использованию.

Проектом предусматривается следующий порядок ведения горных работ: снятие и перемещение почвенно-растительного слоя бульдозером и фронтальным погрузчиком с последующим складированием в бурты по периметру карьера; выемка полезного ископаемого гидравлическим экскаватором с погрузкой в автосамосвалы; транспортировка добытой песчано-гравийной смеси потребителям автомобильным транспортом.

Для выполнения добычных работ предусматривается использование гидравлического экскаватора с объемом ковша 1,27 м<sup>3</sup> и фронтального погрузчика с объемом ковша 3,0 м<sup>3</sup>. Перевозка полезного ископаемого будет осуществляться автосамосвалами грузоподъемностью до 25 тонн. На вспомогательных работах по снятию вскрыши и планировке территории предусматривается применение бульдозера и фронтального погрузчика. Для предотвращения





Рассматриваемая территория относится к полупустынной природной зоне, для которой характерна разреженная злаково-полынная растительность. В пределах участка добычных работ редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений отсутствуют. Древесно-кустарниковая растительность, подлежащая вырубке, отсутствует. Естественные пищевые и лекарственные растения на территории участка не произрастают.

В связи с отсутствием вырубки древесно-кустарниковой растительности проведение компенсационного озеленения не требуется. Территория месторождения расположена вне земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий Алматинской области.

Животный мир района характерен для полупустынной зоны и представлен типичными видами, такими как тушканчики, суслики и ушастый еж. Пути сезонной миграции и места массовой остановки перелетных птиц и мигрирующих млекопитающих в границах участка отсутствуют. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, занесенные в Красную книгу Республики Казахстан, на территории участка не зарегистрированы.

Использование объектов животного мира для реализации намечаемой деятельности не предусматривается.

Теплоснабжение объекта не предусматривается. Электроснабжение при проведении рекультивационных работ также не требуется, поскольку работы будут выполняться исключительно в светлое время суток. Использование дополнительных строительных материалов, сырья и изделий при выполнении рекультивационных работ не предусматривается.

За расчетный период эксплуатации карьера (2026–2035 годы) планируется добыча 1 800 тыс. м<sup>3</sup> песчано-гравийной смеси, что соответствует 4 140 тыс. тонн полезного ископаемого. После завершения добычных работ будет выполнена рекультивация нарушенных земель в соответствии с утвержденным проектом рекультивации.

Перечень загрязняющих веществ, предполагающих к выбросу в атмосферу: всего 11 наименований (диоксид азота (класс опасности 2)-0,36т/год, оксид азота (класс опасности 3)-0,468т/год, углерод (сажа) (класс опасности 3)-0,06т/год, сера диоксид (класс опасности 3)-0,12т/год, оксид углерода (класс опасности 4)-0,49т/год, проп-2-ен-1-аль (класс опасности 2)-0,015т/год, формальдегид (класс опасности 2)-0,015т/год, керосин (класс опасности 2)-0,01т/год, алканы C12-19 (класс опасности 4)-0,16т/год, сероводород-0,12т/год, пыль неорганическая сод. SiO<sub>2</sub> от 20-70% (класс 3)-14т/год).

Предполагаемый выброс по участку составит 15,818 т/год.

Сбросы сточных вод на поверхностные и подземные воды на проектируемом участке добычных работ не предусматривается, предложения по достижению предельно-допустимых сбросов (ПДС) не требуются. Образующиеся бытовые стоки от рабочего персонала будут собираться в выгребной бетонированный гидронизационный яму, объемом 4,5м<sup>3</sup>. По мере накопления бытовые стоки с помощью ассенизационной машины будут вывозиться за пределы участка карьера, на ближайшие очистные сооружения сточных вод.

Ожидаемый объем водоотведения в период работ от рабочего персонала составит 37,8 м<sup>3</sup>/год. Производственные стоки отсутствуют.

Основными отходами, образующимися в период добычных работ участка, будут: твердо-бытовые отходы (ТБО), отходы обтирочной промасленной ветоши. Твердо-бытовые отходы (ТБО) в количестве – 0,311 тонн/год. Отходы обтирочной промасленной ветоши – 0,127 тонн/год.

Твердые бытовые отходы образуются в процессе хозяйственно-бытовой деятельности персонала. Отходы обтирочной промасленной ветоши образуются в результате обтирки работающей техники на территории участка.

Образующиеся твердо-бытовые отходы будут храниться в металлических контейнерах, установленных на специальной площадке, с последующим вывозом по



договорам со специализированными организациями на ближайший организованный полигон ТБО.

Отходы обтирочной промасленной ветоши будут собираются в металлические контейнера и по мере их накопления вывозятся по договорам со специализированными организациями которые занимаются их утилизацией.

По ранее проведенным геологическим исследований (разведочных работ), участок карьера месторождения с поверхности перекрыт почвенно-растительным слоем (внешняя вскрыша) средней мощностью 0,3м. Почвенно-растительный слой земли (вскрыша) к отходам производства не относятся. Почвенно-растительный слой (ПРС) земли при вскрышных работах карьера в объеме 10тыс.м<sup>3</sup>/год или 18тыс.тонн/год будут проводиться с применением бульдозера и погрузчика. Почвенно-растительный слой земли на начальном этапе отработки собираются в бурты (отвалы) по периметру карьера. По истечении времени отвал с поверхности естественным путем зарастает растительностью. После завершения добычных работ почвенно-растительный слой земли будут использованы в качестве ресурсного материала для рекультивации отработанного месторождения. Так же учитывая Приказ Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 26 августа 2024 года № 192 «Об утверждении Перечня отдельных видов отходов, которые утрачивают статус отходов и переходят в категорию готовой продукции или вторичного ресурса (материального или энергетического)».

Компоненты окружающей среды района характеризуются резко континентальным климатом с жарким сухим летом и холодной зимой. Гидрографическая сеть представлена рекой Тургень, являющейся левым притоком реки Или. Участок расположен вне водоохранных зон и особо охраняемых природных территорий.

Растительный и животный мир представлен типичными для полупустынной зоны видами. Редкие и исчезающие виды растений и животных, занесенные в Красную книгу Республики Казахстан, на территории участка отсутствуют.

В геологическом отношении месторождение приурочено к современным аллювиальным отложениям, представленным песчано-гравийно-галечниковыми образованиями. Полезная толща перекрыта почвенно-растительным слоем мощностью 0,1–0,3 м.

Трансграничное воздействие отсутствует.

В период эксплуатации будут соблюдаться требования экологического законодательства Республики Казахстан, включая мероприятия по предотвращению пылеобразования, своевременному техническому обслуживанию техники, сбору и вывозу отходов, сохранению почвенно-растительного слоя и проведению рекультивации нарушенных земель после завершения добычных работ.

Альтернативные варианты реализации проекта не рассматриваются, поскольку разработка осуществляется на действующем месторождении в границах предоставленного земельного участка. Принятые проектные решения являются экологически и технически обоснованными.

В приоритетном порядке будут соблюдаться:

Предотвращение техногенного засорения земель;Тщательная технологическая регламентация по отработке карьера;Техосмотр и техобслуживание автотранспорта и спецтехники; Упорядоченное движение транспорта и другой техники по территории карьера, разработка оптимальных схем движения;Орошение пылящей дорожной поверхности, использование поливомоечных машин для подавления пыли;

По окончании работы карьера производится сглаживание бортов карьера и создание безопасного ландшафта;

Сохранение естественных ландшафтов и рекультивация нарушенных земель и иных геоморфологических структур. Проведение технических мероприятий по борьбе с эрозией грунтов и для задержания твердого стока, содержащего загрязняющие вещества; Систематический вывоз мусора;

После окончания проведения добычных работ недропользователю провести рекультивацию земель, нарушенных горными выработками. Разработать проект







законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

На основании выше изложенного сообщаем, что ТОО «ФинТэк» обязан согласовать проектную документацию План горных работ месторождение песчано-гравийной смеси «Балтабай Западный» расположен в 1,0 км юго-восточнее от населенного пункта с.Балтабай, в Енбекшиказахском районе Алматинской области в Департаменте перед добычей общераспространённых полезных ископаемых.

**Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан**

Намечаемая деятельность: ТОО «ФинТэк».

Основной вид деятельности – Карьер по добыче песчано-гравийной смеси на месторождении «Балтабай Западный», расположенный в Енбекшиказахском районе Алматинской области.

Планируемая площадь участка добычи на 2026-2035 г.г. составит – 14,4144 га.

Согласно представленной ситуационной схеме, рассматриваемый земельный участок расположен за пределами водоохранных зон и полос реки Тургенъ.

Постановлением Акимата Алматинской области за № 381 от 18 декабря 2025 года водоохранные зоны, полосы и специальный режим их хозяйственного использования реки Тургенъ установлены, где водоохранная зона составляет – 550-1700 м., водоохранная полоса составляет – 55-100 м.

Согласно п.1 и п.5 ст. 92 Водного кодекса РК «физические и юридические лица, производственная деятельность которых может оказать вредное влияние на состояние подземных вод, обязаны вести мониторинг подземных вод и своевременно принимать меры по предотвращению загрязнения и истощения водных ресурсов и вредного воздействия вод», а также «В контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения, запрещаются проведение операций по недропользованию».

Дополнительно сообщаем, что согласно Водного законодательства РК строительные, дноуглубительные и взрывные работы, добыча полезных ископаемых и других ресурсов, прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, рубка леса, буровые и иные работы на водных объектах или водоохранных зонах, влияющие на состояние водных объектов, производятся по согласованию с бассейновыми инспекциями.

#### **РГУ Департамент экологии по Алматинской области:**

1. Согласовать проектную документацию с уполномоченным органом в сфере гражданской защиты и промышленной безопасности в соответствии со статьей 16 Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V ЗРК «О гражданской защите»;
2. Разработать план действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствий загрязнения окружающей среды (загрязнению земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов);
3. При проведении работ на намечаемой территории выполнять требования статьи 358 Экологического кодекса РК;
4. Обеспечить соблюдение экологических требований по сбору, накоплению и управлению отходами, предусмотренные ст. 319, 320, 321 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК;
5. Для исключения перемещения (утечки) загрязняющих веществ в воды и почву должна предусматриваться инженерная система организованного накопления и хранения отходов производства с гидроизоляцией площадок;
6. Обеспечить соблюдение общих положений об охране земель, экологических требований при использовании земель и оптимальному землепользованию, предусмотренных ст. 228, 237, 238 Экологического кодекса Республики Казахстан;
7. Обеспечить соблюдение мероприятий по охране земель, предусмотренных ст. 140 Земельного Кодекса Республики Казахстан;

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қызыл бағдарлы қарындашпен, Электрондық құжат [www.elicense.kz](http://www.elicense.kz) порталында қарастырылған. Электрондық құжат [www.elicense.kz](http://www.elicense.kz) порталында тексеріле алады. Дәлелді құжаттың сәйкестігі туралы 1-ші бабы 7-ші тармағы 2003 жылғы «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» федеральном законе, а также 140-й статья Земельного Кодекса Республики Казахстан. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале [www.elicense.kz](http://www.elicense.kz).



8. Обеспечить соблюдение мероприятий, направленных на защиту растительного и животного мира от негативных воздействий намечаемой деятельности, а также требований по сохранению биоразнообразия в соответствии со ст. 240 Кодекса;

9. Предусмотреть мероприятия по охране атмосферного воздуха, в том числе, мероприятия по пылеподавлению на всех этапах деятельности;


10. Предусмотреть Мероприятия по охране окружающей среды согласно приложению 4 к Экологическому кодексу РК.

11. Обеспечить соблюдение норм статьи 140 Земельного кодекса РК, а именно: - снятие, хранение и использование плодородного слоя почвы при проведении работ, связанных с повреждением земель; - рекультивация нарушенных земель, восстановление их плодородия и других полезных свойств и своевременное вовлечение их в хозяйственный оборот.

Указанные выводы основаны на сведениях, представленных в Заявлении при условии их достоверности согласно ст. 327-1 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК (с изм. От 01.01.2022г.).

Руководитель департамента

Молдахметов Бахытжан Маметжанович



Бұл құжат ҚР-2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық сыртқы қол қою» туралы заңның 7-бабы, 1 тармағына сәйкес қана бекітілді аяқталған тег. Электрондық құжат [www.eisone.kz](http://www.eisone.kz) порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын [www.eisone.kz](http://www.eisone.kz) порталында тексеру алыңыз.

Дәлелді документ сәйкесінше пункту 1-статья 3-ФЗ от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале [www.eisone.kz](http://www.eisone.kz). Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале [www.eisone.kz](http://www.eisone.kz).



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Нысанның БҚСЖ бойынша коды<br>Код формы по ОКУД<br>КҰЖЖ бойынша ұйым коды<br>Код организации по ОКПО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі<br>Министерство здравоохранения Республики Казахстан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Мемлекеттік органның атауы<br>Наименование государственного органа<br>"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Еңбекшіқазақ аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі<br>Республиканское государственное учреждение "Еңбекшіказахское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан" |  |

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды  
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ KZ62VBZ00049667

Дата: 19.12.2023 ж. (г.)

**1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)**

**Проект установленной (окончательной) санитарно-защитной зоны карьера по добыче песчано-гравийной смеси на месторождении "Балтабай-Западный" ТОО "ФинТэк"**

(2020 жылғы 07 шілдесі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

**Жүргізілді (Проведена) Заявление от 05.12.2023 16:03:14 № KZ55RLS00127864**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)  
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

**2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) Товарищество с ограниченной ответственностью "ФинТэк", Алматинская область, Еңбекшіказахский район, Балтабайский с/о, директор Аталай А., тел: 87021985945, БИН 061240005992**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (түсілігі), объектінің мекенжайы/ орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты  
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

**3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)**

**Добыча песчано-гравийной смеси**

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)  
**Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина**

**4. Жобалар, материалдар әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) ТОО "Фирма ПОРИКОМ", гос. лицензия № 01093Р № 0041792 от 17.08.2007г. МООС РК**

**5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Заявление, проект установленной (окончательной) санитарно-защитной зоны карьера по добыче песчано-гравийной смеси на месторождении "Балтабай-Западный" ТОО "ФинТэк"**

**6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) -**

**7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций (если имеются) -**

**Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)**

**8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и**



оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

**Общие сведения об объекте:**

**Наименование:** Карьер песчано-гравийной смеси ТОО «ФинТэк»

**Юридический адрес:** Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, г. Талгар, ул.

**Промышленная**

**Фактический адрес:** Енбекшиказахский район, Балтабайский с/о. Участок ПГС месторождения месторождение «Балтабай-Западный»

**Реквизиты:** Товарищество с ограниченной ответственностью «ФинТэк» БИН 061240005992.

**Контакты предприятия:** Тел. 87021985945 Директор - Агалай А.

**Целевое назначение земельного участка -** для добычи песчано-гравийной смеси. Назначение рассматриваемого объекта - добыча песчано-гравийной смеси.

**Площадь земельного участка, принадлежащего ТОО «ФинТэк» составляет 14,4114га согласно гос. акта № 2208091120540688 на право временного землепользования, кадастровый номер участка 03-044-081-932.**

**Годовой план по добыче ПГС составляет - 135 тыс.м<sup>3</sup> в год .**

**Режим работы - 252 дней в году в одну смену. Численность работающих - всего 6 человек.**

**Технические границы, проектируемого карьера, рассчитаны по результатам выполненных на участке геологоразведочных работ, лабораторно-технологических и ползаводских испытаний минерального сырья. Границей участка служит контур горного отвода с учетом разноски бортов, определенного по горно-геологическим выработкам. Нижней границей является средняя глубина разработки месторождения 10,0м. Границы участка построены с учетом вовлечения, принятых на баланс запасов минерального сырья, определенных на основании геологической документации, углов откосов уступов, вычисленных по физико-механическим свойствам горных пород слагающих месторождение и расчетных эксплуатационных потерь. Горнотехнические условия месторождения Балтабай-Западный, можно считать простыми. Вскрышные породы представлены почвенно-растительным слоем мощностью до 0,3м. Залегание полезной толщи, однородной по своему составу, пластовое. Песчано-гравийная смесь, представленная песком, галькой, валунами, практически не спемментирована, легко поддается рыхлению и экскавации. По экскавации породы месторождения относятся к III группе. Благоприятные горнотехнические условия позволяют обрабатывать месторождение открытым способом, двумя уступами по 5м, применяя современную высокопроизводительную технику при добычных и погрузочных работах. Почвенно-растительный слой земли перемещается бульдозером в отвалы. С помощью экскаватора ПГС грузится в автосамосвалы.**

**Инженерное обеспечение**

**Теплоснабжение на карьере не предусматривается. Для рабочего персонала предусматривается передвижной вагончик.**

**Водоснабжение -** привозная. Доставка технической воды на участок работ доставляется автоцистернами, а для питья вода доставляется в 5 литровых бутыллированных канистрах с магазина п.Балтабай.

**Канализация -** предусматривается местный гидронизационный выгреб, объемом 3м<sup>3</sup>. Ассенизация септика осуществляется специализированным предприятием по договору.

**Электроснабжение карьера предусмотрено от существующих линий электропередач (ЛЭП).**

**Для условия труда рабочего персонала предусматривается передвижной вагончик.**

**Окружение производственной базы:**

**Карьер песчано-гравийной смеси месторождения «Балтабай-Западный» расположен на расстоянии 800м юго-восточнее поселка Балтабай Енбекшиказахского района Алматинской области. С южной стороны от территории карьера «Балтабай Западный» расположен дачный массив «Прометей» на расстоянии 111м. С северной стороны от территории карьера пустырь, далее на расстоянии 250м (от территории карьера) находится заброшенные помещения для содержания скота и далее на расстоянии 398м (от территории карьера) территория ТОО «Будан», которое специализируется на производстве и сбыте качественных семян гибридов кукурузы и соя. С северо-восточной стороны на расстоянии 68м расположен участок карьера по добычи ПГС «Балтабай Северный 2». С северо-западной стороны на расстоянии 25м расположен участок карьера по добычи ПГС «Балтабай Северный 1». С восточной стороны к территории карьера прилегает территория отработанного карьера ПГС ТОО «НовТехСтрой». С запада на расстоянии 50м. расположены сельскохозяйственные поля КХ «Безаков О.М.»**

**Краткая природно-климатическая характеристика района расположения объекта: расположено в 50км западнее от г. Алматы, и на расстоянии 800м юго-западнее поселка Балтабай Енбекшиказахского района Алматинской области. В орографическом отношении район месторождения представляет собой предгорную равнину, характеризующуюся пологим уклоном поверхности к северу и располагается на южном борту обширной межгорной Илийской впадины, которая с севера ограничена отрогами Джунгарского, а с юга - Запщйского Алатау. Рельеф слабо расчленен неглубокими складками меридионального направления.**

**Среднегодовая повторяемость направлений ветра по данным ближайшей метеостанции: С-9, СВ-11, В-9, ЮВ-17, Ю-16, ЮЗ-5, З-14, СЗ-19, штиль - 1.1, скорость ветра, повторяемость которой превышает 5%**



составляет 4 м/сек, согласно запроса в «Казгидромет» от 15.06.2022г. Средняя температура: января - -15С, июля - + 27,7 С.

Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха:

Выбросы пыли при автотранспортных работах - при движении автотранспорта на территории карьера в атмосферный воздух выделяется неорганическая пыль, сод. $\text{SiO}_2$  от 20-70%. Источник неорганизованный.

Вскрыша породы (снятие и перемещение почвенно-растительного слоя земли бульдозером) - почвенно-растительный слой земли перемещается бульдозером в отвалы. При перемещении грунта выделяется неорганическая пыль, сод. $\text{SiO}_2$  20 - 70%. Источник неорганизованный.

Пост выемочно-погрузочных работ - с помощью экскаватора ПГС грузится в автосамосвалы. При работе поста выемочно-погрузочных работ в атмосферный воздух выделяется неорганическая пыль, сод. $\text{SiO}_2$  от 20-70%. Источник неорганизованный.

Газовые выбросы от спецтехники (Двиг.ВС дизтоплива) - при работе двигателя внутреннего сгорания спецтехники в атмосферный воздух выделяются оксид углерода, углеводород, двуокись азота, сажа, сернистый ангидрид, бенз(а)пирен, формальдегид. Источник неорганизованный.

В период проведения работ на территории участка работает механизированная техника, работающая на дизельном топливе. При работе дизельных двигателей выделяется продукты горения дизельного топлива (в расчет принят дизельный двигатель номинальной мощностью 101-160кВт).

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы от границ территории объекта:

- на границе СЗЗ объекта максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ составляют менее 1,0 ПДК для всех загрязняющих химических веществ (превышений предельно допустимых концентраций ни по одному веществу не установлено расчетным методом).

- на границе Жилой зоне объекта максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ составляют менее 1,0 ПДК для всех загрязняющих химических веществ (превышений предельно допустимых концентраций ни по одному веществу не установлено расчетным методом).

- на контрольных точках объекта максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ составляют менее 1,0 ПДК для всех загрязняющих химических веществ (превышений предельно допустимых концентраций ни по одному веществу не установлено расчетным методом).

Характеристика источников физических факторов:

Основными источниками шума при функционировании объекта является спец. техника:

- работа бульдозера на территории карьера;
- Движение автосамосвалов по территории карьера;
- Работа экскаватора на погрузке ПГС.

Для снижения уровня шума предусматриваются следующие основные мероприятия:

- контроль за состоянием техники (глушителей);
- своевременная замена запчастей и масел
- на рабочих местах, при необходимости, обслуживающий персонал должен применять индивидуальные средства защиты органов слуха от шума - вкладыши «Беруши», протившумные наушники и т.д.

Источники общей вибрации I категории:

- Работа бульдозера на территории карьера;
- Движение автосамосвалов по территории карьера;
- Работа экскаватора на погрузке ПГС.

По результатам проведения расчетов уровней шума по программе «Эра-Шум» превышений предельно допустимых уровней шума на территории жилой застройки (ближайший дачный массив «Прометей» расположен на расстоянии 111м с южной стороны от границы промышленной площадки) не выявлено.

Обоснование установленной (окончательной) СЗЗ по совокупности показателей:

Согласно Санитарным правилам № КР ДСМ-2 от 11.01.2022г. карьер по добыче песчано-гравийной относится ко IV классу санитарной опасности с размером СЗЗ не менее 100м (раздел 4, пункт 17, подпункт 5). Согласно представленных протоколов лабораторных исследований атмосферного воздуха и шума, превышений ПДК/ПДУ на границе санитарно-защитной зоны нет.

В процессе проведения разведки образуются твердо-бытовые отходы. Отходы в период добычи складываются на специальных отведенных площадках. Отходы временно хранятся (не более 6 месяцев).

Отработанные масла и шины, аккумуляторы, огарки сварочных электродов на территории участка не образуются, так как ремонтные работы техники производятся на производственной базе подрядных организаций. Твердые бытовые отходы складываются в специальные контейнеры, размещаемые на площадке с твердым покрытием и по мере накопления вывозятся на полигон ТБО.

При работе техники образуется промасленная ветошь. Отходы промасленной ветоши собираются в металлические контейнера отдельно, и по мере накопления передаются сторонним организациям для дальнейшей их утилизации.

План-график мероприятий по сокращению негативного воздействия на окружающую среду



- соблюдение технологического регламента плана горных работ;
- Соблюдение режима работы (только в дневное время суток с 8.00 до 17.00);
- Соблюдение нормативов ПДК, ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ДУ, ПДУ физических воздействий на границе санитарно-защитной зоны;
- Проведения биологической и технической рекультивации;
- Своевременное проведение технического осмотра техники;
- Хранения мусора в строго отведенном месте и своевременный его вывоз на утилизацию;
- Проведение производственного мониторинга.

Данным проектом предусматривается установление окончательной санитарно-защитной зоны Карьера по добыче песчано-гравийной смеси на месторождении «Балтабай - Западный» ТОО «ФинТэк», на основании представленных материалов заказчика, положительного санитарно-эпидемиологического заключения №В.04.Х.КЗ89VBZ00038705 от 10.11.2022г., выданное РГУ «Енбекшиказахское районное управление санитарно-эпидемиологического контроля» на проект предварительной (расчетной) СЗЗ, выполненный ТОО НПП «Экология» (Гос.лицензия №01128Р от 15.11.2007г.) и результаты натурных исследований. Установленная (окончательная) СЗЗ определяется на основании проекта предварительной (расчетной) СЗЗ, с результатами годичного цикла натурных исследований и измерений для подтверждения расчетных параметров. В течение одного года ТОО «ФинТэк» проводили ежеквартальные исследования (измерения) атмосферного воздуха на границе СЗЗ, а также в рабочей зоне уровней физического воздействия (шум, вибрация) для подтверждения предварительного (расчетного) СЗЗ с привлечением аккредитованной лаборатории. Согласно представленным протоколам на границе СЗЗ превышений нет. Выполнена организация полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки (дачный массив с южной стороны от территории карьера). Произведена высадка в количестве 200 деревьев серебристого тополя. Также зарезервированы и закреплены для посадки туп в количестве 70 штук. Прилагается подтверждающее письмо №160 от 04.12.2023г., выданное акимом Балтабайского сельского округа Енбекшиказахского района Алматинской области. Исходя из вышесказанного, установленная (окончательная) СЗЗ составляет 100м.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)

(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции, размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света); -

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері  
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

=

#### 11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

| ИСК түрі және сипаттамасы<br>(вид и характеристика ИИИ)   | Жұмыстар түрі және<br>сипаттамасы (Вид и<br>характер работ) | Жұмыстар жүргізу орны<br>(Место проведения работ) | Шектеу жағдайлары<br>(Ограничительные условия) |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                         | 2                                                           | 3                                                 | 4                                              |
| I. Ашық ИСК-мен<br>жұмыстар (работы с<br>открытыми ИИИ)   | -                                                           | -                                                 | -                                              |
| II. Жабық ИСК-мен<br>жұмыстар (Работы с<br>закрытыми ИИИ) | -                                                           | -                                                 | -                                              |



|                                                                                              |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| III. Сәуле өңдіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение) | - | - | - |
| IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)                                             | - | - | - |

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды  
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

**Проект установленной (окончательной) санитарно-защитной зоны карьера по добыче песчано-гравийной смеси на месторождении "Балтабай-Западный" ТОО "ФинТэк"**

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)  
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)  
**Приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № КР ДСМ-2. Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека"**

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

**Строго соблюдать санитарные нормы и правила. В случае изменения технологического процесса (установки дробильно-сортировочного оборудования) получить санитарно-эпидемиологическое заключение на объект высокой эпидемиологической значимости и проект обоснования СЗЗ.**

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Еңбекшіқазақ аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Еңбекшіқазақ ауданы, Есік қ.а., көшесі Қ.Орымбетов, № 31 үй

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)


Республиканское государственное учреждение "Еңбекшіқазақское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Еңбекшіқазақ район, Есикская г.а., улица Қ.Орымбетов, дом № 31

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))


**Азербее Миржан Амангельдыевич**

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық саудық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қажат бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат [www.elicense.kz](http://www.elicense.kz) порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын [www.elicense.kz](http://www.elicense.kz) порталында тексері аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале [www.elicense.kz](http://www.elicense.kz). Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале [www.elicense.kz](http://www.elicense.kz).





Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық сағдық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.  
 Электрондық құжат [www.elicense.kz](http://www.elicense.kz) порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын [www.elicense.kz](http://www.elicense.kz) порталында тексеруге аласыз.  
 Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале [www.elicense.kz](http://www.elicense.kz). Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале [www.elicense.kz](http://www.elicense.kz).



Схема земельного участка Испрашиваемого ТОО «ФинТэк» Расположенного на территории Балтабайского округа, (зелли запаса района, месторождение «Балтабай-1») Енбекшиказахского района Алматинской области Экспликация земель

081-932

| Наименование<br>землепользователей | Всего,га | В том числе       |          |         |          |        |
|------------------------------------|----------|-------------------|----------|---------|----------|--------|
|                                    |          | Пашня<br>богарная | Пашня ор | сенокос | Пастбища | прочие |
| ТОО «ФинТэк»                       | 14.4144  |                   |          |         | 14.4144  |        |
| Всего                              | 14.4144  |                   |          |         | 14.4144  |        |

Примечание: Запрашиваемый участок не входит в водоохранную полосу и водоохранная зону.



Условное обозначение:

- Испрашиваемый участок
- Водоохранная полоса
- Водоохранная зона

|                        |               |                                                                                     |      |                                  |                                                                                                 |           |
|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Исполнитель            | ФИО           | подпись                                                                             | дата | Межхозяйственное землеустройство |                                                                                                 |           |
| Руководитель<br>отдела | Алдибаев У.С. |  |      | ТОО «ФинТэк»                     |                                                                                                 |           |
| Главный<br>специалист  | Кожаев Р.К.   |                                                                                     |      | Чертеж<br>проекта                | листов<br>1                                                                                     | лист<br>1 |
|                        |               |                                                                                     |      |                                  | масштаб<br>1:10 000                                                                             |           |
|                        |               |                                                                                     |      |                                  | Филлал НАО «Государственная<br>корпорация «Правительство для<br>граждан» по Алматинской области |           |



**Отдел Енбекшиказахского района по регистрации и земельному  
кадастру филиала некоммерческого акционерного общества  
«Государственная корпорация «Правительство для граждан» по  
Алматинской области**

**Справка  
о государственной перерегистрации юридического лица**

БИН 061240005992

**бизнес-идентификационный номер**

город Есик

18 сентября 2020 г.

(населенный пункт)


|                                                           |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Наименование:</b>                                      | Товарищество с ограниченной ответственностью<br>"ФинТэк"                                                                  |
| <b>Местонахождение:</b>                                   | Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский<br>район, город Есик, улица Абай, строение 78,<br>почтовый индекс 040400 |
| <b>Руководитель:</b>                                      | Руководитель, назначенный (избранный)<br>уполномоченным органом юридического лица<br>АТАЛАЙ АЙДЫН                         |
| <b>Учредители (участники,<br/>граждане - инициаторы):</b> | ЮНАЙТЕД КОНСТРАКШН ЭНД МЕНЕДЖМЕНТ<br>ИНК                                                                                  |
| <b>Дата первичной<br/>государственной<br/>регистрации</b> | 21 декабря 2006 г.                                                                                                        |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы тексере аласыз.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала «электронного правительства».



\*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қойылған деректер бар.

\*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

**Справка является документом, подтверждающим государственную перерегистрацию  
юридического лица, в соответствии с законодательством Республики Казахстан****Дата выдачи:** 02.06.2026

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасымалдағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы тексере аласыз.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала «электронного правительства».

\*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қойылған деректер бар.

\*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».



## ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

Выдана КУРМАНГАЛИЕВ РУФАТ АМАНТАЕВИЧ Г. ТАЛДЫКОРГАН,  
полное наименование государственного учреждения, государственного юридического лица / полностью фамилия, имя, отчество физического лица  
МКОР: КАРАТАЛ, 20-39

на занятие выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды  
наименование вида деятельности (действия) в соответствии

с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»

Особые условия действия лицензии Лицензия действительна на территории  
в соответствии со статьей 4 Закона  
Республики Казахстан

Республики Казахстан «О лицензировании»

Орган, выдавший лицензию МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
полное наименование органа лицензирования  
РК

Руководитель (уполномоченное лицо) Турекельдиев С.М.  
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица)

орган, выдавший лицензию

Дата выдачи лицензии « 17 » июня 20 11

Номер лицензии 02173Р № 0042945

Город Астана

г. Алматы: ИФ.



## ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии 02173Р №

Дата выдачи лицензии «17» июня 20 11 г.

Перечень лицензируемых видов работ и услуг, входящих в состав лицензируемого вида деятельности \_\_\_\_\_

природоохранное проектирование, нормирование

Филиалы, представительства \_\_\_\_\_

полное наименование, местонахождение, реквизиты

**КУРМАНГАЛИЕВ РУФАТ АМАНТАЕВИЧ Г.ТАЛДЫКОРГАН**  
**МКР.КАРАТАЛ 20-39**

Производственная база \_\_\_\_\_

местонахождение

Орган, выдавший приложение к лицензии \_\_\_\_\_

полное наименование органа, выдавшего

**МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РК**

принадлежит к лицензии

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_

**Турекельдиев С.М.**

Фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица)  
органа, выдавшего приложение к лицензии

Дата выдачи приложения к лицензии «17» июня 20 11 г.

Номер приложения к лицензии 00016 № **0074773**

Город Астана