

**План мероприятий по охране окружающей среды
на период ПНР
сентябрь 2026 г. – июль 2027 г.**

Наименование предприятия: ТОО «ЕвроХим-Каратау»

Наименование объекта: Строительство завода по производству минеральных удобрений в г. Жанатас. Корректировка 2
(без сметной документации)

№	Наименование мероприятия	Объект / источник	Показатель, на достижение которого направлено мероприятие	Обоснование требуемого показателя	Текущая величина показателя	2026 г.	2027 г.	Срок выполнения	Инвестиционные затраты, тыс. тг	Снижаемый объем эмиссии, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	16	17	18
1	Обеспечение эффективной работы систем аспирации с очисткой запыленного воздуха в рукавных фильтрах при проведении ПНР; контроль герметичности, исправности фильтров и запрет пуска технологического оборудования	Рукавные фильтры источник ов 0009–0028; 0034–0035; 0039–0042; 0073–0085; 0087–0096; 0098–0100; 0106–0107; 0110 по табл. 1.8.1	Соблюдение проектных показателей выбросов после очистки по каждому источнику и веществу. Суммарно после очистки: 7,5049548 г/с; 279,641696 т/год	ПОВВ, разд. 1.8.2.7, табл. 1.8.1 «Характеристика систем аспирации»; разд. 10; п. 9 пп. 1 Типового перечня мероприятий	Выбросы до очистки : 739,721 4800 г/с; 27 690,818 339 т/год	≤ 7,5049548 г/с; ≤ 279,641696 т/год	≤ 7,5049548 г/с; ≤ 279,641696 т/год	До начала подачи сырья и далее в течение всего периода ПНР, до июля 2027 г.	0*	27 411,1766 423

	при неисправных или отключенных системах пылегазоочистки									
2	Обеспечение эффективной работы циклонов, циклонов-скрубберов и системы улавливания пыли при проведении ПНР	Источник и 0036–0038, 0086 по табл. 1.8.1	Соблюдение проектных показателей очистки. Суммарно после очистки: 0,227893 г/с; 7,131300 т/год	ПОВВ, разд. 1.8.2.7, табл. 1.8.1; проектом предусмотрено применение циклонов и мокрых скрубберов	Выбросы до очистки : 22,7893 00 г/с; 713,130 000 т/год	≤ 0,227893 г/с; ≤ 7,131300 т/год	≤ 0,227893 г/с; ≤ 7,131300 т/год	До начала работы соответствующего оборудования и далее весь период ПНР, до июля 2027 г.	0*	705,9987 000
3	Обеспечение работы промывочной башни очистки отходящих газов при проведении ПНР	Источник 0103, промывочная башня 02-83С001-99 %, загрязняющее вещество — кальций хлорид	Соблюдение проектного выброса после очистки: 0,186330 г/с; 5,768880 т/год	ПОВВ, табл. 1.8.1 «Характеристика систем аспирации»; проектные мероприятия по очистке отходящих газов	До очистки : 18,6330 00 г/с; 576,888 000 т/год	≤ 0,186330 г/с; ≤ 5,768880 т/год	≤ 0,186330 г/с; ≤ 5,768880 т/год	До начала работы источника и далее весь период ПНР, до июля 2027 г.	0*	571,1191 200
4	Пылеподавление путем увлажнения при обращении с гипсовым материалом	Источник 6016, загрязняющее вещество — пыль гипсового	Выброс после пылеподавления: 2,637800 г/с;	ПОВВ, табл. 1.8.1; мероприятия по пылеподавлению на дорогах,	До увлажнения: 8,79266 7 г/с; 172,740	≤ 2,637800 г/с; ≤ 51,822000 т/год	≤ 2,637800 г/с; ≤ 51,822000 т/год	В течение всего периода выполнения соответствующих пылящих	0*	120,9180 000

		вяжущего ; расчетная эффектив ность увлажнен ия 70 %	51,822000 т/год	открытых площадках и при пылящих операциях	000 т/год			операций при ПНР, до июля 2027 г.		
5	Организация раздельного накопления отходов, образующихся при ПНР, в специально оборудованн ых местах с твердым покрытием и герметичной таре с последующей своевременн ой передачей специализиро ванным организациям	Отходы периода ПНР согласно табл. 1.9.1.1.1	Соблюдени е установлен ного лимита накопления отходов ПНР — 466,6521 т , в том числе опасных — 169,722 т , неопасных — 296,9301 т	ПОВВ, разд. 1.9.1.1, табл. 1.9.1.1.1; разд. 1.9.4	До начала ПНР — образов ание отходов ПНР отсутст вует	Не более установле нного лимита ПНР	Не более установле нного лимита ПНР	Весь период ПНР, до июля 2027 г.	0*	—