





Показатель	Ед. изм.	Значение
Длина нагорной канавы	м	5 850,0
Устройство нагорной канавы	м3	37 293,8
Снятие ПРС (h=0,5м)	м3	21 206,3
Укрепление дна нагорной канавы щебнем фр. 80-120мм (h=0,2м)	м3	2 691,0
Длина земляного вала	м	5 875,0
Объем земляного вала	м3	29 375,0



Примечания:

- Существующее положение объектов на 01.01.2026 года представлено геолого-маркшейдерской службой АО «Алтынтау Кокшетау».
- Система координат – условная, система высот – Балтийская.

ДЗ120/2026-1200-19-ОГР									
АО «Алтынтау Кокшетау»									
Изм.	Кол.	Лист	Фол.	Подп.	Дата	Корректировка плана горных работ			
Т.И.	Исходный	1	1	1	20.08	на отработку Васильковского месторождения			
Нач. отд.	Инженер	1	1	1	20.08	открытым способом			
Разработчик	Томаш	1	1	1	20.08				
Проверил	Инженер	1	1	1	20.08				
Ситуационный план						100 «КазтехПроект» инженерия			
						г. Астана, 2026 г.			